



11 ФЕВРАЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК, № 14 (1917)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продолжение. Начало в № 144, 146 (2018 год), № 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13 (2019 год)

		Утверждаю приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 11 октября 2018 года № 78-мпр		
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ» ФИЛИАЛ ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» « ПРИБАЙКАЛЛЕСПРОЕКТ»				
Лесохозяйственный регламент ШЕЛЕХОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ				
Заказчик Министерство лесного комплекса Иркутской области Министр С.В. Шеверда	Исполнитель Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»			Директор В.Ф.Кузьма
11 октября 2018 г.				11 октября 2018 г.
г. Иркутск 2018 г.				

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий лесохозяйственный регламент — основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Шелеховского лесничества.

Лесохозяйственный регламент Шелеховского лесничества разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества и определяет правовой режим лесных участков.

Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (часть 6 статьи 87 ЛК РФ).

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи 87 ЛК РФ устанавливаются:

- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 ЛК РФ;
 - возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;
 - ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 ЛК РФ;
 - требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
- Ежегодные возможные объёмы использования лесов по видам использования определены на срок действия лесохозяйственного регламента и должны обеспечить:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;
 - многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах;
 - воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
 - рациональное использование земель лесного фонда;
 - повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений науки, техники и передового опыта;
 - сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Основанием для внесения изменений в лесохозяйственный регламент является государственный контракт № 5/2018 от 04 апреля 2018 г. На оказание услуг по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств Иркутской области. (Приложение 1).

Лесоустроительные работы на территории Шелеховского лесничества выполнены в следующие годы: 1992 год- 6,3 тыс. га, 2002 год- 56,7 тыс. га, 2003 год-60,6 тыс.га, 2013 год- 51,4 тыс.га.

Срок действия настоящего регламента до 31 декабря 2028 года.
Разработчиком настоящего лесохозяйственного регламента является Прибайкальским филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг»

(филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»).
Юридический адрес ФГБУ «Рослесинфорг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 45, стр. 1.
Почтовый адрес филиала: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. № 150, а/я 203. Телефоны: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31.
Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru.

Юридической и технологической основой выполнения работ по разработки лесохозяйственного регламента Шелеховского лесничества послужили следующие законодательные и нормативно-правовые документы
Федеральные законы:
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ
Земельный кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;
от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;
от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»;
от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»;
от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
от 30.12.2015 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов»;
от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства»;
от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
от 29.12.2017 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков».

Постановления Правительства Российской Федерации:
от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

от 24.03.2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
от 30.08.2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»;
от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
от 30.12.2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование»;
от 22.05.2010 г. №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка находящегося в федеральной собственности»;
от 03.02.2007 г. № 72 «О создании на территории Слюдянского района Иркутской области особой экономической зоны туристско-рекреационного типа»;
от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора»;
от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»;
от 03.04.2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности»;
от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
от 24.02.2009 г. № 160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон»;
от 03.02.2010 г. № 47 «Об утверждении Правил хранения, ношения и применения специальных средств должностными лицами, осуществляющими государственный лесной контроль и надзор»;
от 23.09.2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства»;
от 17.11.2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;
от 04.02.2011 г. № 50 «Об отдельных полномочиях Федерального агентства лесного хозяйства в области лесных отношений и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров»;
от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;
от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»;
от 18.08.2011 № 687 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»;
от 06.03.2012 г. № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»;
от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»;
от 23.04.2013 г. № 366 «Об утверждении Перечня должностных лиц, которые осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и которым разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, и об установлении предельной численности указанных лиц»;
от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
от 13.06.2013 г. № 495 «Об обеспечении служебным оружием, разрешённым в качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)»;
от 31.10.2013 г. № 978 «Об утверждении Перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;
от 15.04.2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы»;
от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитут»;
от 19.02.2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»;
от 21.09.2015 г. № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка»;
от 31.10.2015 г. № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений»;
от 01.02.2016 г. № 53 «Об утверждении методики определения размера арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации»;
от 09.04.2016 № 281 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу разработки планов тушения лесных пожаров и сводных планов тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации»;
от 29.09.2016 г. № 980 «Вопросы создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории Иркутской области и Кабардино-Балкарской Республики»;
от 12.11.2016 г. № 1158 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами лесопатологических обследований, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия Российской Федерации в области лесных отношений»;
от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах».
от 11.07.2017 г. № 1469-р «Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре».
от 02.12.2017 г. № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (вместе с «Правилами привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»
от 23.02.2018 г № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
от 26.03.2018 г. № 328 «О внесении изменения в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»
Распоряжения Правительства Российской Федерации:
от 27.11.2006 г. № 1641-р «О границах Байкальской природной территории»;
от 08.05.2009 г. № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
от 22.12.2011 г. № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года»;
от 17.07.2012 г. № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов»;
от 27.05.2013 г. № 849-р «Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»;
от 26.09.2013 г. № 1724-р «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года»;
от 17.02.2014 г. № 212-р «Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года»;
от 13.06.2014 г. № 1047-р «Об утверждении перечней видов древесины, на которые распространяются требования главы 2.2 Лесного кодекса Российской Федерации»;
от 11.08.2014 г. № 1512-р «Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы»;
от 05.03.2015 г. № 368-р «Об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал».
Приказы Минприроды России:
от 06.04.2004 г. № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов»;
от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенности охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.05.2007 г. № 9445);
от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях»;

от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.08.2007 г. № 10069);

от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2010 г. № 17603);

от 12.11.2010 г. № 503 «Об утверждении Порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2010 г. № 19173);

от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты»;

от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 г. № 19613);

от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»;

от 16.12.2013 г. № 591 «Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных пожаров»;

от 21.01.2014 г. № 21 «Об утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)»;

от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»;

от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров»;

от 02.07.2014 г. № 298 «Об утверждении Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2014 г. № 34524);

от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»;

от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2014 г. № 34186);

от 13.10.2014 г. № 437 «Об утверждении Методики проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров с использованием данных дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.02.2015г. № 36053);

от 01.12.2014 г. № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2015 г. № 36178);

от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2015 г. № 35746);

от 17.09.2015 г. № 400 «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.11.2015 г. № 39738);

от 20.10.2015 г. № 438 «Об утверждении Правил создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2016 г. № 41078);

от 28.10.2015 г. № 445 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2015 г. № 40188);

от 28.10.2015 г. № 446 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2015 г. № 40389);

от 23.06.2016 г. № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 44578);

от 27.06.2016 г. № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45040);

от 29.06.2016 г. № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.11.2016 г. № 44342);

от 06.09.2016 г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 44580);

от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45199);

от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»;

от 16.09.2016 г. № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45200);

от 26.09.2016 г. № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45475); от 06.10.2016 г. № 514 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.10.2016 г. № 44145);

от 11.11.2016 г. № 588 «Об утверждении Порядка представления в Федеральное агентство лесного хозяйства органами государственной власти и органами местного самоуправления документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2016 г. № 44535)

от 14.11.2016 г. № 592 «Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризации лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45233);

от 15.11.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка организации и выполнения авиационных работ по защите лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.03.2017 г. № 46174);

от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45471);

от 03.02.2017 г. № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47111);

от 27.02.2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2017 г. № 46210);

от 09.03.2017 г. № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.05.2017 г. № 46876);

от 05.04.2017 г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2017 г. № 47257);

от 29.05.2017 г. № 264 «Об утверждении Особенности охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47112).

от 22.11.2017 г. № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2017 г. № 49381);

от 29.03.2018 г. № 122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2018 г. № 50859)

Приказы Рослесхоза:

от 15.08.2007 г. № 370 «Об утверждении Регламента Федерального агентства лесного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 г. № 10153);

от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ» (с изменениями от 15.09.2009 г. № 364);

от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Методические рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, Методические рекомендации по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах»;

от 19.05.2009 г. № 215 «Об отнесении лесов на территории Иркутской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ» (с изменениями от 07.08.2012 г. № 340, от 30.11.2012 г. № 478, от 08.04.2013 г. № 92, от 14.10.2013 г. № 298); от 20.12.2013 г. № 379, от 05.05.2014 г. № 143, от 15.03.2017 г. № 112, от 28.07.2017 г. № 383);

от 16.09.2009 г. № 372 «Об отнесении лесов на территории Иркутской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ» (с изменениями от 16.05.2012 г. № 195, от 31.03.2016 г. № 114);

от 12.11.2009 г. № 485 «Об отнесении лесов на территории Иркутской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ» (с изменениями от 16.05.2012 г. № 195);

от 03.12.2009 г. № 497 «Об отнесении лесов на территории Иркутской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ» (с изменениями от 07.08.2012 г. № 340, 08.04.2013 г. № 92, от 14.10.2013 г. № 298);

от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2010 г. № 19474);

от 27.12.2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых» (с изменениями от 26.06.2012 г. № 275) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.05.2011 г. № 20704);

от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.07.2011 г. № 21276);

от 30.05.2011 г. № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2011 г. № 21467);

от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2011 г. № 21533);

от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2011 г. № 21649);

от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2011 г. № 21948);

от 05.10.2011 г. № 423 «Об утверждении Типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 г. № 22552);

от 26.10.2011 г. № 447 «Об утверждении Нормативов площади участковых лесничеств, лесных кварталов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2011 г. № 22808);

от 10.11.2011 г. № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов»;

от 05.12.2011 г. № 509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2012 г. № 23817);

от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 г. № 22844);

от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2012 г. № 23849);

от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2012 г. № 23850);

от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2012 г. № 22973);

от 12.12.2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2012 г. № 23413);

от 23.12.2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.2012 г. № 23497);

от 10.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 г. № 23568);

от 10.01.2012 г. № 2 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2012 г. № 23244);

от 10.01.2012 г. № 3 «Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2012 г. № 23270);

от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.02.2012 г. № 23349);

от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2012 г. № 23634);

от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 г. № 24488);

от 28.05.2012 г. № 218 «Об утверждении Методических указаний по вопросам организации и функционирования специализированных диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений»;

от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта»;

от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок»;

от 11.08.2015 г. № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.11.2015 г. № 39621);

от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования»;

от 16.02.2017 г. № 65 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании утратившими силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства».

Письма Рослесхоза:

от 13.12.2012 г. № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 в части объектов электроэнергетики» (вместе с «Разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10 июня 2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

от 17.07.2013 г. № ВЛ-03-54/7028 «О соблюдении порядка согласования включения лесных участков в земли населённых пунктов».

Законы Иркутской области:

от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»;

от 10.12.2007 г. № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд»;

от 19.06.2008 г. № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»;

от 24.06.2008 г. № 30-оз «О Красной книге Иркутской области»;

от 10.10.2008 г. № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесённых в Красную книгу Иркутской области»;

от 07.10.2009 г. № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»;

от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области»;

от 21.06.2010 г. № 49-оз «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области»;

от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области».

Указы, постановления и распоряжения губернатора Иркутской области:

от 04.06.2010 г. № 34-р «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года»;

от 21.07.2017 г. № 125-уг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области на период до 1 августа 2018 года».

Постановления и распоряжения Правительства Иркутской области:

от 24.01.2011 г. № 9-пп «Об утверждении рабочего проекта «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор)» и установлении границ и режима зон санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор)»;

от 30.03.2012 г. № 115-пп «О некоторых вопросах, связанных с реализацией закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области»;

от 02.11.2012 г. № 607-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Иркутской области»;

от 07.11.2012 г. № 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области»;

от 09.09.2013 г. № 344-пп «О реализации закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»;

от 24.10.2013 г. № 444-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы»;

от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области»;

от 07.09.2015 г. № 442-пп «Об отдельных вопросах пользования участками недр местного значения»;

от 05.08.2016 г. № 478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области»;

от 29.08. 2016 г. № 522-пп «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального значения Иркутской области»;

от 11.01.2016 г. № 5-пп «Об утверждении положения о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»;

от 03.11.2016 г. № 97-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области»;

от 31.03.2016 г. № 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»;

от 02.02.2017 г. № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».

Приказы министерства лесного комплекса Иркутской области:

от 15.08.2016 г. № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд»;

от 16.09.2016 г. № 25-мпр «Об утверждении положений о территориальных отделах министерства лесного комплекса Иркутской области»;

от 19.01.2017 г. № 3-мпр «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в области лесных отношений».

Распоряжение министерства лесного комплекса Иркутской области от 21.01.2011 г. № 18-мр «Об изменении границ зелёных зон в Иркутской области».

Приказы Агентства лесного хозяйства Иркутской области:

от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области»;

Методические указания:

Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденные первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г.;

Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России 16.07.2014 N 2-4-87-9-18;

Красная Книга Российской Федерации;

ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения»;

ГОСТ 6663-74 «Коры для производства дубильных экстрактов. Технические условия»;

ГОСТ 17.6.1-01-83 «Охрана и защита лесов. Термины и определения»;

ГОСТ 21769-84 «Зелень древесная. Технические условия»;

ГОСТ 17559-82 «Лесные культуры. Термины и определения»;

ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения»;
ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования»;
ОСТ 56-92-87 «Культуры лесные. Оценка качества»;
ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесами. Оценка качества»;
ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»;
Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного пользования. - М.: ВНИИЛМ, 2003;
Материалы лесоустройства;
Материалы государственного лесного реестра;
Отчетные данные лесничества (лесхоза) за анализируемый период.

Глава 1. Общие сведения

1. Краткая характеристика лесничества

Наименование и местоположение лесничества

Шелеховское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 года № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ».
Лесничество расположено в южной части Иркутской области и граничит:
на севере и западе с Усольским лесничеством;
на северо-востоке – с Иркутским лесничеством;
на юге – со Слюдянским лесничеством;
на юго-востоке – с Прибайкальским национальным парком.
Протяжённость территории лесничества составляет с севера на юг 60 км, с запада на восток – 53 км.
Контора лесничества находится в г. Шелехов.
Почтовый адрес: 666037, Иркутская область г. Шелехов, ул. Известковая, д. 8а телефон (8-395-50)-5-37-66. С Министерством лесного комплекса Иркутской области лесничество имеет устойчивую телефонную связь и ведомственную радиосвязь.
Транспортная связь с областным центром осуществляется по автомобильной и железной дороге

Общая площадь лесничества и участков лесничеств

Общая площадь Шелеховского лесничества по данным государственного лесного реестра на 01.01.2018 г. составляет 174991 га. По сравнению с данными лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом 06.12.2017 г. № 107-мпр министерства лесного комплекса Иркутской области площадь лесничества уменьшилась на 16 га. Уменьшение площади лесничества произошло по причинам:
в связи с уведомлением Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
«Управления Росреестра по Иркутской области» о внесении изменений в ЕГРН в порядке «лесной амнистии» от 06.12.2017 № 16-40058 в размере (Олхинская дача – 2 га, технический участок № 1 – 14 га).

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям

Структура лесничества утверждена приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области».
Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества) приведено в таблице 1, а их границы и территориальное размещение показаны на прилагаемой карте-схеме деления территории лесничества по участковым лесничествам, лесным дачам и техническим участкам с нанесенными границами внутрирайонных муниципальных образований, границами горной и равнинной частей, административных районов.
В соответствии с Правилами рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок в лесах Восточной Сибири (1981 г.), Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечнем лесных районов Российской Федерации, утвержденном приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367. Все леса Шелеховского лесничества отнесены к горным лесам.

Таблица.1

Структура лесничества (лесопарка)

№ п/п	Наименование участковых лесни- честв	Наименование дач и технических участков	Административный район Муниципальное образование	Общая пло- щадь, га
1	Шелеховское	Шаманская дача	Шелеховский район	50086
		Савватеевская дача	Шелеховский район	19765
		Мотская дача	Шелеховский район	38666
		Олхинская дача	Шелеховский район	27456
		Подкаменная дача	Шелеховский район	32744
		Технический участок № 1 (АОЗТ «Ангарский»)	Шелеховский район	6274
Всего по лесничеству				174991

Карта-схема субъекта Российской Федерации с выделением территории лесничества

Наглядное представление о расположении территории лесничества в пределах границ Иркутской области показано на карте-схеме, приложение № 4

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам, и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» приведено в таблице 2
Лесосеменное районирование выполнено в соответствии с приказом Минприроды России от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». Приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 100 были внесены изменения в Приложение «Лесосеменные районы основных лесообразующих пород» к приказу Минприроды России от 08.10.2015 № 353, которые учтены в таблице 2

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам, зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Таблица 2

№ п/п	Наименования участков лесничеств, дач, технических участков	Лесорастительная зона	Лесной район	Зона лесозащитного районирования	Зона лесосеменного районирования (номер лесосеменного района для древесной породы)	Перечень лесных кварталов	Площадь, га
1	Шелеховское						
1.1.	Савватеевская дача	Южно-Сибирская горная	Алтай-Саянский горнотаежный	Икейский лесозащитный район	Сосна –18 Ель – 12 Лиственница –10 Кедр - 9	56–61; 74–83; 96–108; 119–135; 145–164; 165–198	19765
1.2.	Шаманская дача	Южно-Сибирская горная	Алтай-Саянский горнотаежный	Икейский лесозащитный район	Сосна – 18 Ель – 12 Лиственница –10 Кедр - 9	1–228	50086
1.3	Олхинская дача	Южно-Сибирская горная	Алтай-Саянский горнотаежный	Икейский лесозащитный район	Сосна – 18 Ель – 12 Лиственница – 10 Кедр - 9	65–74, 77–155, 159–177, 179–216	21115
1.4	Подкаменная дача	Южно-Сибирская горная	Алтай-Саянский горнотаежный	Икейский лесозащитный район	Сосна – 18 Ель – 12 Лиственница – 10 Кедр - 9	1–161	32744
1.5	Мотская дача	Южно-Сибирская горная	Алтай-Саянский горнотаежный	Икейский лесозащитный район	Сосна – 18 Ель – 12 Лиственница – 10 Кедр - 9	1–215	38666
Итого							162376
1	Шелеховское						

№ п/п	Наименования участков лесничеств, дач, технических участков	Лесорастительная зона	Лесной район	Зона лесозащитного районирования	Зона лесосеменного районирования (номер лесосеменного района для древесной породы)	Перечень лесных кварталов	Площадь, га
2.1.	Олхинская дача	Лесостепная	Среднесибирский подтаёжно-лесостепной	Икейский лесозащитный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 9	1–64, 75, 76	6341
2.2.	Технический участок № 1 (АОЗТ «Ангарский»)	Лесостепная	Среднесибирский подтаёжно-лесостепной	Икейский лесозащитный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 9	1–33; 139; 140; 142–149	6274
итого							12615
Всего по лесничеству:							174991
В том числе по лесным районам:							
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной							12615
Алтай-Саянский горно-таежный район							162376
В том числе по зонам лесозащитного районирования:							
Икейский лесозащитный район							
В том числе по зонам лесосеменного районирования:							
					Сосна - 18		174991
					Ель – 10		162376
					Ель - 12		12615
					Лиственница - 10		174991
					Кедр - 9		174991

Пространственное размещение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования отражено на прилагаемых картах-схемах:
Карта-схема распределения территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам. (приложение № 13)
Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесосеменного районирования (по породам С, Лц, К). (Приложение № 14.1, № 14.2, №14.3)
Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесозащитного районирования (приложение № 15)

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов

Распределение территории лесничества и участков лесничеств по целевому назначению и категориям защитных лесов по состоянию на 01.01.2018 г., а также юридические основания для этого распределения приведены в таблице 3, а территориальное расположение показано на прилагаемой карте-схеме.

Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Названия лесных дач, номера кварталов или их частей	Площадь га	Основание деления лесов по целевому назначению
Всего лесов			174991	
Защитные леса, всего			84914	
в том числе:				
Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях				
Леса, расположенные в водоохранных зонах				
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов в том числе:	Шелеховское	Мотская дача, кв: 5; 11; 15; 22; 26; 33; 39; 48; 57; 65; 71; 80; 91; 102; 113; 125ч; 136; 137ч; 139; 158; 159; 161; 179. Олхинская дача, кв: 4; 13; 24; 38; 67; 91; 132; 159; 170ч; 185; 194-196; 198ч. Подкаменная дача, кв: 1; 7; 8; 20; 24-26; 40; 45; 46; 60; 65; 66; 79; 84; 85; 97; 102; 103; 114; 118; 119; 127; 128; 129ч; 136ч; 139ч; 146; 152; 157; 158. Технический участок № 1 (АОЗТ «Ангарский»), кв: 12ч-15ч; 19ч; 20ч; 22ч; 23ч; 26ч.	1934 1081 2992 355	Постановление ГКО СССР от 29.08.1943 г. №4004. Постановления: Правительстве Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 928. главы администрации Иркутской области от 12.08.2008 г. № 238-па
Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения				
Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации		Всего по лесничеству	6362	
Зеленые зоны	Шелеховское	Савватеевская дача, кв: 80-83; 102-108; 127-135; 152-164.	4973	Распоряжение СМ СССР от 22.09.1948 г. № 13796-р; Постановление Госкомлеса СССР от 31.03.1991 г. № 3
		Мотская дача, кв: 2-4; 7ч; 8-10; 12ч; 13; 14; 16-18.	1449	
		Олхинская дача, кв: 1; 2; 3ч; 5-11; 12ч; 14-18; 19ч-23ч; 25-29; 30ч-33ч; 34; 35ч; 36ч; 37; 39-43; 44ч; 45ч; 47ч; 48ч; 49ч-50ч; 51; 52ч; 53ч; 54-62; 63ч; 64-66; 68-72; 73ч; 75ч; 76-82; 83ч; 85ч; 86-90; 92-99; 100ч; 101-104; 105ч; 107ч; 108-116; 117ч; 118ч; 119-124; 125ч; 126-131; 133-139; 140ч-143ч; 144; 145ч; 146ч; 147-149; 151ч; 152- 153; 154ч;155; 160-168; 169ч; 172ч; 173ч; 174-177; 179ч; 180ч; 181-184; 186-193; 197; 200ч-205ч; 206ч, 207ч, 208-210; 211ч; 212-216.	23003	
		Технический участок № 1 (АОЗТ «Ангарский»), кв: 1; 2; 3ч; 6ч; 7ч; 9ч; 11ч-16ч; 18ч-20ч; 22ч; 23ч; 24; 25; 26ч; 27; 28ч; 29ч; 30; 31ч; 32; 139; 140; 142-144, 145ч.-148ч., 149.	2849	
		Всего по лесничеству	32274	
Лесопарковые зоны			-	
Городские леса			-	
Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов			-	
Ценные леса, всего			46278	
в том числе:				
Государственные защитные лесные полосы			-	

сбор коллекций объектов живой и неживой природы без специального разрешения;
захламление и загрязнение территории памятника природы, прилегающего к нему водного объекта (водотока, водоема);
проведение всех видов рубок, за исключением: проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы; проведения согласованных Уполномоченными органами рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы.
уничтожение и повреждении аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков, и указателей.

Памятники природы обозначаются на местности предупредительными информационными знаками (аншлагами) по периметру границ с кратким изложением режима памятка природы и схемой его границ.

Подробная информация о режиме особой охраны и использования приведена в Положении о памятниках природы регионального значения приведена в приложениях: памяник природы регионального значения - Комплекс скал «Идол» - приложение № 5

памяник природы регионального значения - Комплекс скал «Старуха» - приложение № 6
памяник природы регионального значения - Скальный останец «Витязь» - приложение № 7
памяник природы регионального значения – «Популяция Калипсо луковичной» - приложение № 8
памяник природы регионального значения - Останец Царские Ворота - приложение № 9
памяник природы регионального значения – «Утёс Шаманский» – приложение № 10
Согласно схеме территориального планирования иркутской области, утвержденной постановлением правительства Иркутской области от 02.11.2012

№ 607-пп и схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Иркутской области на территории лесничества планируется организация следующих особо охраняемых природных территорий и особо охраняемых территорий традиционного природопользования.

Таблица А 2

Перечень планируемых особо охраемых природных территорий по Шелеховскому району

№ п/п	Наименование планируемой ООПТ	Срок органи-зации	Площадь, тыс.га	Местонахождение объекта			Примечание
				Участко-вое лесниче-ство	дача	квар-тал	
1	Природный парк «Витязь»	до 2025 г.	5,52	Шеле-ховское	Подкамен-ская	13-19; 33-39	Природный парк на месте нескольких памятников природы
Ключевые орнитологические территории							
2	Подкаменная	не уста-новлен	Не установ-лена	Шеле-ховское	Подкамен-ская	62	Ласточки, восточный воронок
Гидрологические							
3	Минеральный источник в д. Олха	не уста-новлен	Не установ-лена	Шеле-ховское	Олхинская	32	Состав минеральной воды – хлоридно-сульфатный натриево-кальциевый.
4	Минеральный источник в д/о «Олха»	не уста-новлен	Не установ-лена	Шеле-ховское	Олхинская	74	Минеральная вода, сульфатная, солевая, лечеб-но-столовая, питьевая.
5	Минеральный источник скважины Олхинская 1	не уста-новлен	Не установ-лена	Шеле-ховское	Олхинская	106	Минеральная вода, сульфатная, солевая, с бромом, купальная.
6	Минеральные источники профилакт. «Металлург»	не уста-новлен	Не установ-лена	Шеле-ховское	Технический участок № 1 (АОЗТ «Ан-гарский»)	29	Сульфатные солевые минеральные воды, купальные.
7	Минеральный источник в д. Моты	не уста-новлен	Не установ-лена	Шеле-ховское	Мотская	33	Радоновые минеральные воды низкой минерализа-ции, купальные.
Ботанические							
8	Заросли яблони р. Иркут	до 2035 г.	Не установ-лена	Шеле-ховское	Технический участок № 1 (АОЗТ «Ан-гарский»)	7	Ботанический памятник природы

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области проведены работы по комплексному экологическому и социально-экономическому обследованию территории, предполагаемой для образования особо охраняемой природной территории «Природный парк Витязь» в Шелеховском районе Иркутской области. На основании выполненных работ планируется подготовка нормативно-правового акта Правительства Иркутской области о придании этому объекту статуса особо охраняемой природной территории регионального значения.

С целью сохранения и защиты окружающей среды постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-пп утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы.

Одна из подпрограмм – «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» направлена на обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и сохранение биологического разнообразия.

Основные мероприятия подпрограммы заключается в следующем:
сохранении природных комплексов и восстановлении биологического разнообразия на ООПТ регионального значения Иркутской области;
повышении уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения Иркутской области, организация и развитие туристической и рекреационной деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской области;
образовании на территории Иркутской области новых ООПТ, ТТП регионального значения, обеспечение их функционирования;
инвентаризации и паспортизации, существующих на территории Иркутской области ООПТ, ТТП регионального значения;
ведении Красной книги Иркутской области;
актуализации электронной базы данных для ведения государственного кадастра ООПТ регионального значения.

Объекты национального наследия. В лесном фонде Иркутскоц области Объекты национального наследия отсутствуют. В лесном фонде расположены объекты культурного наследия, включающие в себя археологические объекты, памятники истории, архитектуры.
Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, предоставлена Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
По состоянию на 1 января 2018 года в лесном фонде Шелеховского лесничества расположено 11 объектов культурного (археологического) наследия.
Почти все памятники истории и архитектуры расположены в границах населенных пунктов вне границ лесного фонда.
Информация об объектах культурного наследия, расположенных в лесном фонде Шелеховского лесничества приведена в таблице А3
Местонахождение объектов культурного наследия отображено на карте-схеме

Таблица А3

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных в лесном фонде Иркутского лесничества

Наименование объекта	Номер объекта на карте-схеме	Местонахождение объекта		
		лесничество	дача	номер квартала
Могильник Пионерск	1	Шелеховское	Технический участок № 1 (АОЗТ Ангарский)	4
Стоянка Пионерск 1	2	Шелеховское	Технический участок № 1 (АОЗТ Ангарский)	5
Стоянка Пионерск 2	3	Шелеховское	Технический участок № 1 (АОЗТ Ангарский)	5
Стоянка Усть-Куйтун	5	Шелеховское	Шаманская	45
Стоянка Утес Шаманский	6	Шелеховское	Шаманская	17
Стоянка Старый Иркут	7	Шелеховское	Технический участок № 1 (АОЗТ Ангарский)	15
Стоянка Пионерск 3	8	Шелеховское	Технический участок № 1 (АОЗТ Ангарский)	5
Стоянка Граматуха	10	Шелеховское	Мотская	73
Стоянка Моты - Новая Шаманка (Шаманка Иркутная)	11	Шелеховское	Мотская	27
Стоянка Моты - Новая Шаманка 2	13	Шелеховское	Мотская	27
Стоянка Моты - Новая Шаманка 1	14	Шелеховское	Мотская	27

Примечание: местонахождение объектов культурного наследия определено путем совмещения картографических данных, предоставленных Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области с лесоустроительными картографическими материалами. Не исключены случаи несоответствия фактического местонахождения объекта культурного наследия его местонахождению, указанному в таблице, из-за частичной недостоверности устаревших лесоустроительных картографических материалов.

Рекомендуется при проведении очередного лесоустройства лесничества обратить особое внимание на уточнение фактического местонахождения каждого объекта культурного наследия.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

Федеральный закон № 73-ФЗ направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бережь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36 Федерального закона № 73-ФЗ обязан обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию, в том числе предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

В соответствии с п. 3 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ историко-культурная экспертиза проводится путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

В силу п. 2 ст. 32 Федерального закона № 73-ФЗ заключение государственной историко-культурной экспертизы является основанием для принятия службой по охране объектов культурного наследия решения о возможности проведения таких работ.

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Характеристика проектируемых лесов национального наследия

Проектирование лесов национального наследия в лесничестве не выполнялось в связи с тем, что в официально установленных лесным законодательством перечнях категорий защитных лесов и особо защитных участков лесов леса национального наследия, а также объекты национального лесного наследия не упоминались.

После вступления в силу Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 г. № 122, появилась возможность выделения на территории лесничества в установленном лесным законодательством порядке такого вида особо защитных участков лесов как «объекты национального лесного наследия».

К объектам национального лесного наследия Лесоустроительная инструкция относит участки лесов, имеющих научное, историческое, культурное, религиозное значение, и малонарушенные лесные территории.

Проектирование лесов национального наследия выходит за рамки Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений, утвержденного приказом Минприроды России от 27.02.2017 г. № 72 и может быть реализовано Министерством лесного комплекса Иркутской области в рамках отдельного вида работ, такого как: Проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов.

Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ.

Согласно законодательству Российской Федерации в процессе использования лесов необходимо принимать меры по сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, биологического разнообразия лесов.

Министерством лесного комплекса Иркутской области разработан проект приказа «О мерах по сохранению биологического разнообразия лесов при их использовании на территории Иркутской области», которым утверждаются методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области.

При использовании лесов охране подлежат ключевые биотопы и ключевые объекты (отдельные деревья, их группы, или целые лесные участки - природные комплексы), имеющие большое значение, как среда обитания объектов растительного и животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Иркутской области. Правильное выделение ключевых биотопов и объектов будет способствовать сохранению значительной доли видового разнообразия лесных экосистем при исключении из хозяйственной деятельности относительно малых по площади участков леса. Не подлежащие рубке ключевые биотопы и объекты должны выделяться как в эксплуатационных, так и в защитных лесах.

Сохранение ключевых биотопов и объектов возможно, как при отводе лесосек в виде выделения неэксплуатационных участков, так и непосредственно при разработке лесосеки в виде сохранения ключевых биотопов, отдельных ценных деревьев и их групп (п. 24, 25 Правил заготовки древесины).

Для сохранения большинства ключевых биотопов и объектов требуется также выделение и исключение из рубок их буферных зон, поскольку примыкание рубок непосредственно к биотопам зачастую приводит к утрате их свойств, ценных для сохранения биоразнообразия.

При выполнении работ по отводу и таксации лесосек необходимо устанавливать наличие в границах конкретной лесосеки объектов биоразнообразия, по характерным признакам, отнесенным к ключевым биотопам или ключевым объектам, определить границы ключевых биотопов.

Площадные ключевые биотопы и объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия, выделяются в процессе отвода делянки. При составлении технологической карты лесосеки на нее наносятся ключевые биотопы, объекты и их буферные зоны. Ключевые объекты и биотопы должны быть обозначены на местности.

Точечные ключевые объекты выделяются и сохраняются при отводе и непосредственно при лесозаготовке.

Ключевые биотопы могут совпадать с прочими неэксплуатационными участками: семенными куртинами и др.

Места расположения волоков и погрузочных площадок определяются с учетом выделенных биотопов. Прохождение техники в пределах выделяемых ключевых биотопов и буферных зон ключевых объектов возможно при условии наведения временных переправ и их последующего демонтажа.

Перед началом разработки лесосеки все члены лесозаготовительной бригады инструктируются и знакомятся с количеством и местонахождением выделенных ключевых биотопов и объектов.

Глухариные тока, места миграции, концентрации и отела копытных и других ценных охотничье-промысловых видов животных выделяются на стадии подготовки проекта освоения лесов по информации предоставленной Службой по охране животного мира Иркутской области.

Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области утверждены приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 13.11.2017 № 95-мпр.

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ, приведены в таблице 20

Таблица 20

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ

№ п/п	Наименова-ние объектов биологического разнообразия.	Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия	Размеры буфер-ных зон
Ключевые биотопы			
1.	Заболоченные участки леса в бессточных понижениях	Описание. Участки леса, формирующиеся в локальных понижениях и/или при близком залегании грунтовых вод, в том числе в истоках рек, в краевых частях болот, в нижних частях склонов, на плоских террасах и водоразделах. Основные признаки: Почвы сырые или мокрые (болотные); V класс бонитета и ниже; полнота 0,4 и ниже; преобладающая порода: кедр, сосна, лиственница, береза, или ель; Характерны сфагновые, осоково-сфагновые, зеленомошные, багульниковые и другие типы леса. Дополнительные признаки: подрост обилие кустарников (багульник болотный, мирт болотный (хамедафне болотная), береза кустарниковая и низкая, ивы). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в не эксплуатационную площадь. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников по естественным прогалинам и речинам	

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия.	Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон
2.	Участки леса на окраинах болот	Описание: Вытянутые в виде лент участки леса шириной от 30 до 100 м по границам болот любых типов (верховые, переходные, низинные). Признаки: почвы сырые или мокрые (болотные); полнота 0,4 и ниже; высокая фауность древостоя (40-100 %), повышенный отпад (сухостой 20 м³/га и выше), захламленность (20 м³/га и выше). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в не эксплуатационную площадь. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников по естественным прогалинам и рединам	
3.	Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов	Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от увлажнения почв. При сильном увлажнении лесные фитоценозы имеют признаки, свойственные участкам лесов, заболоченных и расположенных на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные прирусловые травяные типы леса с обильным подлеском. Из хвойных характерны еловые и пихтовые леса с хорошей влагообеспеченностью. В условиях низкого увлажнения почв развиваются прирусловые сосняки, на мерзлотных почвах – лишайничники. Признаки: V класс бонитета и ниже; участки леса вдоль любых водных объектов, как постоянных, так и временных (ручьи, родники, ключи, озерки и др.), для которых не установлены водоохранные зоны. Определение границ: вдоль биотопа по обе стороны выделяются полосы соответствующие естественному контуру ландшафта, но не менее 30 м. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. В случае необходимости устанавливаются временные проезды для пересечения техникой водотоков в местах естественных прогалин и редин. После использования временные проезды подлежат демонтажу.	
4.	Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях	Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от почв. Почвы маломощные, подвыжные, щебенистые, фрагментированы или почти отсутствуют. Деревья часто имеют необычные формы стволов и крон. Переобладающими породами могут быть сосна, лиственница, береза, сосна сибирская (кедр), кедровый стланник. Живой напочвенный покров чаще лишайниковый или зеленомошный. Основные признаки: IV класс бонитета и ниже; полнота 0,6 и ниже; участки леса приуроченные к выходам на поверхность скалистых горных пород (в виде скальных обнажений, скал-останцев, моренных осыпей, каменистых россыпей и т.д.). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы	
5.	Участки леса на крутых склонах и обрывах	Описание: Участки леса приуроченные к бортам оврагов, балок, бургов, западин, криогенных трещин и других форм рельефа, на которых почва подвержена действию эрозии. На склонах южной экспозиции развиваются сосновые леса сухие, перемежающиеся с участками степей. По затененным склонам (например, оврагов и балок) имеют признаки, свойственные участкам лесов заболоченных и на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные леса травяных типов. По склонам северной экспозиции чаще развиваются лишайничники. Включаются - леса, расположенные на склоне оврага и полосы шириной до 50 м, примыкающие к кромке оврага; - в горных районах полосы шириной 100-200 м, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20°. Признаки: участки леса приуроченные к склонам сопок, водоразделов и других возвышенностей крутизной более 20°. Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. В состав биотопа включается лес непосредственно на склоне, а также полоса леса у подошвы и у вершины склона шириной, равной средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 20 м. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы	
6.	Участки темнохвойных лесов среди светловых и лиственных	Описание: Участки темнохвойного леса (породы кедр, пихта, ель), ограниченные по своему площадному выражению и расположенные среди массивов светловых лесов. Выделяются преимущественно для лесничеств Среднесибирского плоскогорного таежного и подтаежно-лесостепного районов в лесных выделах с долей участий темнохвойных пород в среднем составе 3 и менее единиц по таксационному описанию. Признаки: Относятся находящиеся в границах отведенных делянок лесных выделов (куртины), в среднем составе которых темнохвойники имеют долю участия 5 и более единиц (определяется методом круговых реласкопических площадок применением призмы Анучина, линейки Биттерлиха или других реласкопических приборов). Определение границ: если ключевой биотоп представлен групповым произрастанием старых деревьев (куртиной), то она выделяется в НЭП с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела; если групп несколько, и при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп. Количество выделенных биотопов на выделе может быть лимитировано в пределах 10-20% от площади выдела. Под групповым произрастанием следует понимать компактное произрастание нескольких деревьев (от 3 штук), если расстояние между ними меньше половины высоты основного полога. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы	
7.	Участки леса на карстовых образованиях	Описание: Участки леса вокруг или на месте активного образования поверхностного (воронки, карры, желоба, котловины, каверны) и переходного (колодцы, туннели, шахты, провалы) карста. Признаки: Общие признаки для Иркутской области отсутствуют. Определение границ: выделяются участки леса вокруг карстовых образований размером от 1 до 10 м до 10 и размером более 10 м до 20 м. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП	

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия.	Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон
8.	Участки местообитания видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Описание: Участки леса, отличающиеся наличием и повышенным разнообразием видов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области по сравнению с фоновыми, выделяются только при проведении натурных исследований специалистами¹. Признаки: Смешанные (вариант – мультипородные) участки леса, имеющие в составе основного древостоя не менее 5-ти пород. Формируются по границе выделов разных типов леса, например, лиственных и хвойных лесов, леса и прирусловых зарослей кустарников, где происходит взаимное проникновение видов из соседствующих фитоценозов. Формируются на границе леса и открытых (безлесных) пространств, например, леса и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустарников. Включающие виды растений и грибов Красной книги Российской Федерации и Иркутской области с плотностью популяции не менее 5 шт./100м² для древесных растений и 15 шт./100м² для травянистых. Определение границ: по естественным границам биотопа.	Для особо ценных участков рекомендуется создание особо охраняемой природной территории (ООПТ). Наносятся на технологические карты как не эксплуатационные площади. Выделение неэксплуатационной площади, с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела; Если при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп
Ключевые объекты			
1.	Деревья с гнездами	Наличие крупных гнезд птиц диаметром более 1 метра на дереве. При находке гнезд видов включенных в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области (черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост, могильник, большой подорлик, орел-карлик) обязательно приглашение специалиста (орнитолога или охотоведа). Для уточнения мер охраны необходимы консультации со специалистом¹.	Выделяется буферная зона 200 м. Размер буферной зоны может быть увеличен после консультации со специалистом¹. После консультаций со специалистом вокруг крупных гнезд видов, не включенных в Красные книги, возможны выборочные рубки вне гнездового периода. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
	Убежища животных	Наличие жилых нор барсука и берлог. Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 метров для нор барсука в зависимости от размера колонии и 300 м для берлог с запретом рубок. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.	Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 метров для нор барсука в зависимости от размера колонии и 300 м для берлог с запретом рубок. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
	Естественные солонцы	Наличие естественного выхода солей на земную поверхность. Определяется по многочисленным следам зверей.	Устанавливается буферная зона от 50 до 100 метров. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.

Примечание – 1. Необходимо обратиться в комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области

Таблица А3

Редкие виды животных и растений на территории Шелеховского лесничества

№ п/п	Вид	Дачи						Примечание
		Сав- ва- теев- ская	Ша- ман- ская	Мот- ская	Ол- хин- ская	Под- ка- мен- ская	Тех. уча- сток	
Лишайники								
1	Дендрискакаулон Умгаузена – Dendriscoaulon um-hausense					++		
2	Лобария легочная – Lobaria pulmonaria				+	++		
3	Лобария сетчатая – Lobaria retigera				++	+		
4	Стикта темно-бурая – Sticta fuliginosa				++			
5	Гипогимния чистоватая – Hypogymnia submundata				+	++		
6	Нефромопис Лаурера – Nephromopsis laureri	+	+	+	+	+		
7	Гетеродермия японская – Heterodermia japonica				++			
8	Пиксина соредимальная – Pyxine sorediata				++			
Грибы								
1	Масленок якутский – Suillus jacuticus					++		
2	Осиновик белый – Leccinum peracidum	+	+	+	+	+		
Мохообразные								
1	Порелла тоненькая – Porella gracilima				++			
2	Лептодонциум изогнутолистный – Leptodontium flexifolium				++			
3	Струкия безжилковая – Struckia enervis					++		
4	Лептоптеригинандрум южно-альпийский – Leptopterigynandrum austro-alpinum				++			
Сосудистые растения								
1	Овсяница дальневосточная – Festuca extremorientalis						++	
2	Осока Ханкока – Carex hancockiana		++					++
3	Лилия пенсильванская – Lilium pensylvanicum				++			
4	Лилия карликовая - Lilium pumilum	++	++	++	++			++
5	Калипсо луковичное -Calypso bulbosa	+	+	++	++	++		++
6	Башмачок известняковый - Cypripedium calceolus	++	++	++	++	++		++
7	Башмачок крупноцветковый -Cypripedium macranthon	++	++	++	++	++		++
8	Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine				++			
9	Надбородник безлистный -Epipogium aphyllu		++		++	++		
10	Гнездоцветка клубучковая - Neottianthe cucullata				++			
11	Тайник яйцевидный – Listera ovata				++			
12	Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris	++	++	++	+	+		++
13	Любка двулистная – Platanthera bifolia		+	+	++			
14	Кубышка желтая – Nuphar lutea		+					++

15	Пион марын-корень - <i>Paeonia anomala</i>	+	++	++	++	+	+	
16	Стародубка апенинская – <i>Adonis apennina</i>	+	+	++	++	+	++	
17	Луносеменник даурский – <i>Menispermum dauricum</i>	++	++				++	
18	Селезеночник Седакова - <i>Chrysosplenium sedakowii</i>			++	++	+		
19	Кизильник блестящий – <i>Euonymus sacrosancta</i>						++	
20	Солодка уральская – <i>Glycyrrhiza uralensis</i>					++		
21	Фиалка Александрова – <i>Viola alexandrowiana</i>		++				++	
22	Волчник обыкновенный – <i>Daphne mezereum</i>				+	++	++	
23	Цирцея степлевая – <i>Circaea caulescens</i>		++					
24	Первоцвет крупночашечный – <i>Primula macrocalyx</i>			++			++	
25	Заразиха Крылова - <i>Orobanchе krylowii</i>				++			
26	Калина обыкновенная – <i>Viburnum opulus</i>						++	
Птицы								
1	Черный аист - <i>Ciconia nigra</i>	++	++	++	+	++		В том числе на пролете
2	Скопа – <i>Pandion haliaetus</i>		++				++	В том числе на пролете
3	Малый перепелятник – <i>Accipiter gularis</i>	+	+	+		+		
4	Орел-карлик – <i>Hieraetus pennatus</i>	+	+	+			++	В том числе на пролете
5	Большой подорлик – <i>Aquila clanga</i>	+	+	+			++	
6	Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i>	++	++			++		В том числе на пролете
7	Сапсан – <i>Falco peregrinus</i>		++	+			+	В том числе на пролете
8	Серый журавль – <i>Grus grus</i>	+	+	+		++		В том числе на пролете
9	Коростель – <i>Crex crex</i>			+	+		++	
10	Большой кроншнеп – <i>Numenius arquata</i>					+	+	В том числе на пролете
11	Филин – <i>Bubo bubo</i>	++	++	++	+	++	++	
12	Восточная дроздовидная камышевка – <i>Acrocephalus orientalis</i>						++	
Млекопитающие								
1	Ночница Иконникова – <i>Myotis ikonnikovi</i>						++	
2	Речная выдра – <i>Lutra lutra</i>	++	++	++	+	++		

Примечание: ++ - пребывание вида установлено; + - пребывание вида возможно.

Таблица А4
Распределение видов-индикаторов по ключевым биотопам и объектам в Шелеховском лесничестве

Ключевые биотопы	Перечень видов-индикаторов	
	Алтае-Саянский горно-таежный район	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район
1.Заболоченные участки леса в бессточных понижениях	Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, черныш, лесной дупель, полевка-экономка, лось	Лиственница сибирская, ель сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, бекас, желтоголовая трясогузка, бурая пеночка, полевка-экономка.
2. Участки леса на окраинах болот	Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, лесной дупель, полевая лунь, болотная сова, сибирский жулан, бурая пеночка, черноголовый чекан, полевка-экономка..	Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, бекас, полевая лунь, болотная сова, желтоголовая трясогузка, сибирский жулан, певчий сверчок, бурая пеночка, черноголовый чекан, дубровник, полевка-экономка.
3. Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов	Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, тополь лавролистный, тополь душистый, осина, береза повислая, береза плосколистная, смородина чернокислица, смородина темно-пурпуровая, смородина черная, смородина красная, яблоня ягодная, ольховник кустарниковый, ивы, живородящая ящерица, водяная ночница, северная пищуха, кабарга	Лиственница сибирская, ель сибирская, сосна обыкновенная, тополь лавролистный, тополь душистый, осина, береза повислая, береза плосколистная, таволга средняя, таволга извилистая, шиповник иглистый, живородящая ящерица, красноухая лягушка, живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга.
4. Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, тополь лавролистный, тополь душистый, осина, береза повислая, береза плосколистная, можжевельник сибирский, можжевельник ложноказацкий, шиповник иглистый, таволга средняя, барбарис сибирский, смородина чернокислица, смородина темно-пурпуровая, яблоня ягодная, рододендрон золотистый, живородящая ящерица, водяная ночница, северная пищуха, кабарга.	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, осина, береза повислая, береза плосколистная, таволга средняя, таволга извилистая, шиповник иглистый, живородящая ящерица, красноухая лягушка, живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга.
5. Участки леса на крутых склонах и обрывах	Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, тополь лавролистный, тополь душистый, осина, береза повислая, береза плосколистная, можжевельник сибирский, можжевельник ложноказацкий, барбарис сибирский, смородина чернокислица, смородина темно-пурпуровая, яблоня ягодная, рододендрон золотистый, живородящая ящерица.	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, осина, береза повислая, береза плосколистная, можжевельник сибирский, смородина чернокислица, смородина темно-пурпуровая, живородящая ящерица.
6. Участки темнохвойных лесов среди светлохвойных и лиственных	Только для лесничеств, в лесном фонде которых темнохвойные леса составляют менее 30 % от общей площади территории: ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, сибирский углозуб, мохноногий сычик, желна, корольковая пеночка, щур, пестрый дрозд, мухоловка-мугимаки.	Ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, сибирский углозуб, воробын-ныйсычик, корольковая пеночка, трехпалый дятел, клест-еловик, серый снегирь, мухоловка-мугимаки, сибирский дрозд, пестрый дрозд.
7. Участки леса на карстовых образованиях	-	Сибирский углозуб,
8. Участки местобитания видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Виды из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области, указанные для района в табл 1.1.9.2	Виды из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области, указанные для района в таблице 1.1.9.2.

Порядок выделения ключевых биотопов на делянке. Выявленные в натуре ключевые биотопы и объекты, имеющие площадную характеристику, обозначаются цветной лентой или затёсками на граничных деревьях с внешней стороны, на чертеже лесосеки и в технологической карте отмечаются неэксплуатационной площадью.

Единичные ключевые биотопы в натуре обозначаются цветной лентой, на чертеже лесосеки в технологической карте отмечаются текстом с указанием количества штук.

Возможность сохранения единичных ключевых биотопов предпочтительнее на объектах, имеющих площадную характеристику, а так же на лесохозяйственных объектах (в семенных куртинах, группах и т.д.).

Порядок документального оформления лесосек (делянок) с ключевыми биотопами. Составление перечня участков для производства лесозаготовительных работ (декларация) на год предшествующий рубке.

Отвод лесосек (делянок), заявленных в декларации, с идентификацией и выделением ключевых биотопов и объектов. Нанесение выделенных ключевых биотопов и объектов на чертеж лесосеки, для вычисления не эксплуатационной площади.

Получение первичной документации по отведенному лесосечному фонду.

Осмотр лесосек в натуре с целью уточнения выделенных ключевых биотопов и объектов (производится до начала лесозаготовительных работ в бесснежный период с учетом сезона разработки лесосеки) и перерасчета материально-денежной оценки.

Разработка технологической карты с учетом выделенных ключевых биотопов и объектов. Внесение в технологическую карту сведений о наличии и расположении ключевых биотопов на лесосеке.

Утверждение технологической карты руководителем лесозаготовительного предприятия.

Проведение инструктажа и ознакомление всего состава лесозаготовительной бригады перед началом разработки лесосеки (делянки) о количестве и местонахождении выделенных ключевых биотопов.

В процессе разработки лесосек осуществляется текущий систематический контроль, за сохраненными ключевыми биотопами.

В целях осуществления мониторинга лесосек с сохраненными ключевыми биотопами ведется лист наблюдения на каждую лесосеку, в котором отражается наличие ключевых биотопов и их состояние до рубки и после рубки. К листу наблюдения прилагается копия чертежа лесосеки с нанесенным расположением ключевых биотопов.

Периодичность проведения мониторинга – 1 раз в год. По времени совмещается со сроками проводимых мероприятий по лесовосстановлению, до перевода лесосеки в покрытую лесом площадь.

Полученные данные отражаются в листе наблюдения.

Наблюдение за ключевыми биотопами заканчивается с переводом лесосеки в покрытую лесом площадь, о чем делается соответствующая отметка в листе наблюдения.

Данные мониторинга используются при проведении последующих лесохозяйственных мероприятий на конкретной лесосеке.

Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами территориального планирования

В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в лесном фонде допускается создание объектов лесной инфраструктуры, в том числе лесных дорог.

Объекты лесной инфраструктуры должны содержаться в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию по назначению при условии сохранения полезных функций лесов.

Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации.

Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов, а также в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Перечень объектов лесной инфраструктуры утверждается Правительством Российской Федерации для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, а порядок проектирования, создания, содержания и эксплуатации таких объектов - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другие).

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях.

Помимо объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающих объектов в лесном фонде допускается создание объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры также утверждается Правительством Российской Федерации.

Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р.

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р.

Объекты лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объекты, не связанные с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, отражены на карте-схеме. (Приложение № 18).

Объекты лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов. Правительством РФ установлен дифференцированный перечень объектов лесной инфраструктуры, регламентирующий их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов – защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов. Кроме того, перечень регламентирует состав объектов лесной инфраструктуры по видам использования лесов.

Информация о наличии на территории Шелеховского лесничества объектов лесной инфраструктуры и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным, предоставленным агентством лесного хозяйства Иркутской области, в таблицах А5 и А6.

Таблица А
Характеристика линейных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ п/п	Наименование объекта, его характеристика	Протяженность объекта, км			Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации, км	
		общая	в том числе по состоянию		рекон- струк- ция, ремонт	строительство, эксплуатация
			удовлет- вори- тельное	неудов- летвори- тельное		
1	Лесные дороги, проезды	1380	1322	58	58	Эксплуатация- 1322, строительство-5 (ежегдно)
1.1.	лесохозяйственные, включая противопожарные	1297	1239	58	58	Эксплуатация -1239, строительство-2 (ежегдно)
	из них:					
1.1.1	с твердым покрытием	101	101			Эксплуатация -101
1.1.2	грунтовые укрепленные (улуч- шенные)					
1.1.3	грунтовые	1196	1138	58	58	Эксплуатация -1138, строительство-2
1.2.	лесовозные	83	83			Эксплуатация -83, строительство-3 (ежегдно)
	из них:					
1.2.1	с твердым покрытием	40	40			Эксплуатация -40
1.2.2	грунтовые укрепленные (улуч- шенные)					
1.2.3	грунтовые	33	33			Эксплуатация -33, строительство-3
1.2.4	зимники	10	10			Эксплуатация -10
2	Квартальные просеки, всего	2460	900	1560	Прочист- ка -3,0 (ежегод- но)	
2.1	шириной до 0,5 м	900	900			
2.2	шириной 0,6-2 м	1560		1560	Прочист- ка -3,0 (ежегод- но)	
3	Противопожарные разрывы	30	30		Прочист- ка -2,0 (ежегод- но)	

Таблица А6
Характеристика иных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ п/п	Наименование объектов	Ед. изм.	Наличие объектов		Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации	
			всего	в том числе по состоянию	реконструкция, ремонт	строительство, эксплуатация
				удовлетворительное	неудовлетворительное	
1.	Обустроенное место для разжигания костра и отдыха	шт.	2		2	Ремонт - 2
2.	Информационные щиты, аншлаги	шт.	18	18		Обновление - 3 Эксплуатация -15

Объемы строительства объектов лесной инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируются.

Арендаторы лесных участков строительством объектов лесной инфраструктуры занимаются по мере освоения территории арендного участка, в объемах, установленных проектами освоения лесов.

Общая протяженность квартальных просек составляет 2460 км, до ширины 4-х метров просеки не разрублены, 1560 км квартальных просек требует расчистки от древесной и кустарниковой растительности.

Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов. На землях лесного фонда в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах отсутствуют объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
Итого по Сосне														
Всего включено в расчет	2347	474,5							68	20,1	448	114	1831	340,4
Средний процент выборки от общего запаса		3,0								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		14,5								3,1		11,4		
Средний период повторяемости,лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	14	0,4												
ликвид		0,3												
деловая		0,2												
Хозяйственная секция								Ель						
Всего включено в расчет	138	21,1							2	0,5	12	2,3	124	18,3
Средний процент выборки от общего запаса		1,0								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		0,3								0,1		0,2		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой														
ликвид														
деловая														
Хозяйственная секция								Пихта						
Всего включено в расчет	6	1,2									3	0,7	3	0,5
Средний процент выборки от общего запаса		8,0										10		
Запас вырубаемый за один прием		0,1										0,1		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой														
ликвид														
деловая														
Хозяйственная секция								Лиственница 3 бон. и выше						
Всего включено в расчет	1040	165,7									111	24,7	929	141,0
Средний процент выборки от общего запаса		2,0										10		
Запас вырубаемый за 1 прием		2,5										2,5		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	4	0,1												
ликвид		0,1												
деловая		0,1												
Хозяйственная секция								Лиственница 4 бон. и ниже						
Всего включено в расчет	84	11,9									22	3,7	62	8,2
Средний процент выборки от общего запаса		3,0										10		
Запас вырубаемый за один прием		0,4										0,4		
Средний период повторяемости,лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой														
ликвид														
деловая														
Итого по Лиственнице														
Всего включено в расчет	1124	177,6									133	28,4	991	149,2
Средний процент выборки от общего запаса		2,0										10		
Запас вырубаемый за один прием		2,9										2,9		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	4	0,1												
ликвид		0,1												
деловая		0,1												
Итого по хвойным														
Всего включено в расчет	3615	674,4							70	20,6	596	145,4	2949	508,4
Средний процент выборки от общего запаса		3,0								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		17,8								3,2		14,6		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	18	0,5												
ликвид		0,4												
деловая		0,3												
Хозяйственная секция								Береза						
Всего включено в расчет	3188	408,7					196	34,1	450	74,2	725	106,1	1817	194,3
Средний процент выборки от общего запаса		7,0						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		28,5						6,8		11,1		10,6		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	48	1,0												
ликвид		0,8												
деловая		0,5												
Хозяйственная секция								Осина						
Всего включено в расчет	1797	302,3					137	29,8	535	107,2	304	52,5	821	112,8
Средний процент выборки от общего запаса		9,0						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		27,4						6,0		16,1		5,3		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	32	0,9												
ликвид		0,8												
деловая		0,4												
Итого по мягколиственным														
Всего включено в расчет	4985	711					333	63,9	985	181,4	1029	158,6	2638	307,1
Средний процент выборки от общего запаса		8,0						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		55,9						12,8		27,2		15,9		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	80	1,9												
ликвид		1,6												
деловая		0,9												
Итого по леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов														
Всего включено в расчет	8600	1385,4					333	63,9	1055	202,0	1625	304,0	5587	815,5
Средний процент выборки от общего запаса		5,0						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		73,7						12,8		30,4		30,5		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	98	2,4												
ликвид		2,0												
деловая		1,2												
Категория защитных лесов														
Хозяйственная секция														
Всего включено в расчет	4621	1116,9					139	54,2	467	151,1	1376	361,0	2639	550,6
Средний процент выборки от общего запаса		6,0						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		69,6						10,8		22,7		36,1		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	66	2,3												
ликвид		2,0												
деловая		1,6												
Хозяйственная секция														
Всего включено в расчет	4777	1033,4			2	1,0	58	19,9	260	77,2	1198	315,0	3259	620,3

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. М³	га	тыс. М³	га	тыс. М³	га	тыс. М³	га	тыс. М³	га	тыс. М³
Средний процент выборки от общего запаса		5,0				25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		47,4				0,3		4,0		11,6		31,5		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	51	1,6												
ликвид		1,4												
деловая		1,1												
Итого по Сосне														
Всего включено в расчет	9398	2150,3			2	1,0	197	74,1	727	228,3	2574	676,0	5898	1170,9
Средний процент выборки от общего запаса		5,4				25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		117,0				0,3		14,8		34,3		67,6		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	117	3,9												
ликвид		3,4												
деловая		2,7												
Хозяйственная секция Ель														
Всего включено в расчет	340	51,7									12	2,2	328	49,5
Средний процент выборки от общего запаса		1,0										10		
Запас вырубаемый за один прием		0,2										0,2		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой														
ликвид														
деловая														
Хозяйственная секция Пихта														
Всего включено в расчет	62	13,6									28	6,8	34	6,8
Средний процент выборки от общего запаса		5,0										10		
Запас вырубаемый за один прием		0,7										0,7		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой														
ликвид														
деловая														
Хозяйственная секция Лиственница 3 бон. и выше														
Всего включено в расчет	3136	656,5					18	6,4	333	103,8	789	197,7	1996	348,6
Средний процент выборки от общего запаса		6,0						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		36,7						1,3		15,6		19,8		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	37	1,2												
ликвид		1,0												
деловая		0,7												
Хозяйственная секция Лиственница 4 бон. и ниже														
Всего включено в расчет	410	80,7					14	5,1	11	3,2	63	16,6	322	55,8
Средний процент выборки от общего запаса		4,0						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		3,2						1,0		0,5		1,7		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	2	0,1												
ликвид		0,1												
деловая		0,1												
Итого по Лиственнице														
Всего включено в расчет	3546	737,2					32	11,5	344	107,0	852	214,3	2318	404,4
Средний процент выборки от общего запаса		5,0						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		39,9						2,3		16,1		21,5		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	39	1,3												
ликвид		1,1												
деловая		0,8												
Итого по хвойным														
Всего включено в расчет	13346	2952,8			2	1,0	229	85,6	1071	335,3	3466	899,3	8578	1631,6
Средний процент выборки от общего запаса		5,0				25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		157,8				0,3		17,1		50,4		90,0		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	156	5,2												
ликвид		4,5												
деловая		3,5												
Хозяйственная секция Береза														
Всего включено в расчет	2436	361,2	14	2,9	102	22,3	295	56,3	668	104,9	852	120,2	505	54,6
Средний процент выборки от общего запаса		13,0		30		25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		45,5		0,9		5,6		11,3		15,7		12,0		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	64	1,5												
ликвид		1,3												
деловая		0,7												
Хозяйственная секция Осина														
Всего включено в расчет	2490	566,7	312	103,9	257	71,3	525	129,7	638	134,7	429	81,1	329	46,0
Средний процент выборки от общего запаса		18,0		30		25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		103,2		31,2		17,8		25,9		20,2		8,1		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	73	3,4												
ликвид		3,0												
деловая		1,6												
Итого по мягколиственным														
Всего включено в расчет	4926	927,9	326	106,8	359	93,6	820	186	1306	239,6	1281	201,3	834	100,6
Средний процент выборки от общего запаса		16,0		30		25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		148,7		32,1		23,4		37,2		35,9		20,1		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	137	4,9												
ликвид		4,3												
деловая		2,3												
Итого по ценным лесам														
Всего включено в расчет	18272	3880,7	326	106,8	361	94,6	1049	271,6	2377	574,9	4747	1100,6	9412	1732,2
Средний процент выборки от общего запаса		8,0		30		25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		306,5		32,1		23,7		54,3		86,3		110,1		
Средний период повторяемости, лет														
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	293	10,1												
ликвид		8,8												
деловая		5,8												
Итого по защитным лесам														
Всего включено в расчет	26872	5266,1	326	106,8	361	94,6	1382	335,5	3432	776,9	6372	1404,6	14999	2547,7
Средний процент выборки от общего запаса		7,2		30		25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		380,2		32,1		23,7		67,1		116,7		140,6		
Средний период повторяемости, лет														
Ежегодная расчетная лесосека:														

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
в том числе по мягколиственным														
Всего включено в расчет	9911	1638,9	326	106,8	359	93,6	1153	249,9	2291	421,0	2310	359,9	3472	407,7
Средний процент выборки от общего запаса		12,0		30		25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		204,6		32,1		23,4		50,0		63,1		36,0		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	217	6,9												
ликвид		5,9												
деловая		3,2												

Таблица 7

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Хозсекция и преобладающая порода	Земли покрытые лесной растительностью, га	В том числе по группам возраста						Запас спелых и перестойных лесных насаждений, тыс. м³	Средний запас на 1 га эксплуатационного фонда, м³	Средний прирост корневой массы, тыс. м³	Возраст рубки	Исчисленные расчетные лесосеки, га				Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека				Число лет использования эксплуатационного фонда	Предполагаемый остаток насаждений, га			
		молодняки	средневозрастные		приспевающие	спелые и перестойные						равномерного пользования	2-я возрастная	1-я возрастная	интегральная	площадь га	запас корневой, тыс. м³	в ликвиде			приспевающих	спелых и перестойных		
			всего	включено в расчет		всего	в том числе перестойные											всего	в том числе деловой				% деловой от ликвида	
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной лесной район																								
Сосна 2 бон. и выше	543	241	263	263	24	15	0	3,4	227	1,3	81	7	5	1	4	1	0,2	0,2	0,2	78	17	144	17	
											5													
Сосна 3 бон. и выше	6662	3083	861	254	222	2496	2068	584,8	234	15,7	101	66	50	68	59	50	11,7	10,1	8,9	88	50	238	2107	
											6													
итого по Сосне:	7205	3324	1124	517	246	2511	2068	588,2	234	17,0		73	55	69	63	51	11,9	10,3	9,1	88	49	382	2124	
Ель	218	5	44	44	3	166	116	22	133	0,2	101	2	4	4	3	4	0,5	0,4	0,3	78	44	24	128	
											6													
Пихта	88	3	24	0	60	1	1	0,3	300	0,2	101	1	1	2	1		0,0	0,0	0,0	0	0	30	31	
											6													
Лиственница 3 бон. и выше	1846	5	0	0	18	1823	1324	314,1	172	2,5	101	18	31	46	33	33	5,7	4,7	3,9	83	55	9	1502	
											6													
Лиственница 4 бон. и ниже	293	0	0	0	9	284	205	50,9	179	0,4	121	2	5	7	5	5	0,9	0,7	0,6	80	57	5	239	
											7													
итого по Лиственнице:	2139	5	0	0	27	2107	1529	365	173	2,9		20	36	53	38	38	6,6	5,4	4,5	83	55	14	1741	
Берёза	2680	179	1208	0	153	1140	417	157,9	139	5,2	61	44	43	65	61	43	6,0	5,2	3,0	58	26	0	863	
											7													
Осина	968	89	41	0	45	793	721	170,4	215	2,8	51	19	28	42	31	31	6,7	5,8	3,5	60	25	0	528	
											6													
ВСЕГО	13298	3602	2441	561	534	6718	4852	1303,8	194	28,3		159	167	235	197	167	31,7	27,1	20,4	75	41	450	5415	
в том числе хвойных:																								
	9650	3334	1192	561	336	4785	3714	975,5	204	20,3		96	96	128	105	93	19,0	16,1	13,9	86	51	450	4024	
мягколиственных:																								
	3648	268	1249	0	198	1933	1138	328,3	170	8,0		63	71	107	92	74	12,7	11,0	6,5	59	26	0	1391	
Алтае-Саянский горно-такжный район																								
Сосна 3 бон. и ниже	15905	4145	5100	2336	904	5756	2474	1434,4	249	40,9	101	157	150	167	164	157	39,1	33,2	29,5	89	37	1620	4638	
											6				0									
Сосна 4 бон. и ниже	5455	2962	489	151	68	1936	906	334,3	173	13,0	121	45	36	50	45	45	7,8	6,7	5,9	88	43	110	1520	
											7				0									
итого по Сосне:	21360	7107	5589	2487	972	7692	3380	1768,7	230	53,9		202	186	217	209	202	46,9	39,9	35,4	89	38	1730	6158	
Ель	1310	75	0	0	63	1172	362	147,8	126	1,7	101	13	21	31	22	22	2,8	2,4	1,9	78	53	32	984	
											6				0									
Пихта	1982	523	999	63	24	436	229,7	87,1	200	3,6	101	20	9	12	15	12	2,4	2,1	1,6	78	36	44	328	
											6				0									
Лиственница 3 бон. и выше	4647	15	198	17	235	4199	3892	906,1	216	6,8	101	46	74	111	80	80	17,3	14,4	12,0	83	52	126	3517	
											6				0									
Лиственница 4 бон. и ниже	1511	39	2	2	7	1463	467	174,1	119	2,0	121	12	25	37	27	27	3,2	2,7	2,2	80	54	5	1197	
											7				0									
итого по Лиственнице:	6158	54	200	19	242	5662	4359	1080,2	191	8,8		58	99	148	107	107	20,5	17,1	14,2	83	53	131	4714	
Берёза	7967	958	3531	1040	559	2919	1498	406,3	139	16,4	61	131	151	174	175	131	18,2	15,8	9,2	58	22	1040	2168	
											7				0									
Осина	6490	1331	1112	533	554	3493	2657	768,2	220	18,6	51	127	153	202	164	153	33,7	29,3	17,6	60	23	533	2517	
											6													
ВСЕГО:	45267	10048	11431	44142	2414	21374	12486	4258,3	199	103,0		551	619	784	692	627	124,5	106,6	79,9	75	34	3510	16839	
в том числе хвойных:																								
	30810	7759	6788	2569	1301	14962	8330,7	3083,8	206	68,0		293	315	408	353	343	72,6	61,5	53,1	86	42	1937	12184	
мягколиственных:																								
	14457	2289	4643	1573	1113	6412	4155	1174,5	183	35,0		258	304	376	339	284	51,9	45,1	26,8	59	23	1573	4685	
Всего по сплошным рубкам																								
Сосна	28565	10431	6713	3004	1218	10203	5448	2356,9	231	70,9		275	241	286	272	253	58,8	50,2	44,5	89	40	2112	8282	
Ель	1528	80	44	44	66	1338	478	169,8	127	1,9		15	25	35	25	26	3,3	2,8	2,2	79	51	56	1112	

Хозсекция и преобладающая порода	Земли покрытые лесной растительностью, га	В том числе по группам возраста						Запас спелых и перестойных лесных насаждений, тыс. м³	Средний запас на 1 га эксплуатационного фонда, м³	Средний прирост корневой массы, тыс. м³	Возраст рубки	Исчисленные расчетные лесосеки, га				Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека					Число лет использования эксплуатационного фонда	Предполагаемый остаток насаждений, га	
		молод няки	средневозрастные		приспевающие	спелые и перестойные						равномерного пользования	2-я возрастная	1-я возрастная	интегральная	площадь га	запас корневой, тыс. м³	в ликвиде				приспевающих	спелых и перестойных
			всего	включено в расчет		всего	в том числе перестойные											всего	в том числе деловой	% деловой от ликвида			
Пихта	2070	526	1023	63	84	437	230,7	87,4	200	3,8		21	10	14	16	12	2,4	2,1	1,6	76	36	74	359
Лиственница	8297	59	200	19	269	7769	5888	1445,2	186	11,7		78	135	201	145	145	27,1	22,5	18,7	83	53	145	6455
Берёза	10647	1137	4739	1040	712	4059	1915	564,2	139	21,6		175	194	239	236	174	24,2	21,0	12,2	58	23	1040	3031
Осина	7458	1420	1153	533	599	4286	3378	938,6	219	21,4		146	181	244	195	184	40,4	35,1	21,1	60	23	533	3045
ВСЕГО	58565	13653	13872	4703	2948	28092	17338	5562,1	198	131,3		710	786	1019	889	794	156,2	133,7	100,3	75	36	3960	22244
в том числе хвойных:																							
	40460	11096	7980	3130	1637	19747	12044,7	4059,3	206	88,3		389	411	536	458	436	91,6	77,6	67,0	86	44	2387	16208
мягколиственных:																							
	18105	2557	5892	1573	1311	8345	5293	1502,8	180	43,0		321	375	483	431	358	64,6	56,1	33,3	59	23	1573	6076

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) ля осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

Таблица 8

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Виды ухода за лесами						Итого
			про режи вания	прохо дные рубки	рубки обнов ления	рубки пере форми рования	рубки реконс трукции	рубка единич ных дере вьев	
Порода - Сосна									
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	2340	2320	190			630	5480
		тыс. м³	105,0	110,0	12,0			20,0	247,0
2	Срок повторяемости	лет	15	20				10	
3	Ежегодный размер пользования:								
	площадь	га	156	116	19			63	354
	Выбрубаемый запас:								
	корневой	тыс. м³	7,0	5,5	1,2			2,0	15,7
	ликвидный	тыс. м³	6,1	5,0	1,0			1,8	13,9
	деловой	тыс. м³	3,4	3,0	0,6			1,1	8,1
Порода – Лиственница									
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	15	60	60			170	305
		тыс. м³	1,5	10,0	3,0			5,0	19,5
2	Срок повторяемости	лет	15	20	10			10	-
3	Ежегодный размер пользования:								
	площадь	га	1	3	6			17	27
	выбираемый запас:								
	корневой	тыс. м³	0,1	0,5	0,3			0,5	1,4
	ликвидный	тыс. м³	0,0	0,4	0,2			0,4	1,1
	деловой	тыс. м³	0,0	0,2	0,1			0,3	0,6
Порода – Кедр									
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	1030	450				-	1480
		тыс. м³	49,0	19,5				-	68,5
2	Срок повторяемости	лет	10	15				-	-
3	Ежегодный размер пользования:								
	площадь	га	103	30				-	133
	выбираемый запас:								
	корневой	тыс. м³	4,9	1,3				-	6,2
	ликвидный	тыс. м³	4,1	1,1				-	5,2
	деловой	тыс. м³	3,7	1,0				-	4,7
Итого хвойных (округлено)									
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	3385	2830	250			800	7265
		тыс. м³	155,5	139,5				25,0	335
2	Срок повторяемости	лет							-
3	Ежегодный размер пользования:								
	площадь	га	260	149	25			80	514
	выбираемый запас:								
	корневой	тыс. м³	12,0	7,3	1,5			2,5	23,3
	ликвидный	тыс. м³	10,3	6,5	1,2			2,2	20,2
	деловой	тыс. м³	7,1	4,2	0,7			1,4	13,4
Порода – Береза									
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	500					530	1030
		тыс. м³	11,0					18,0	29,0
2	Срок повторяемости	лет	10					10	-
3	Ежегодный размер пользования:								
	площадь	га	50					53	103
	выбираемый запас:								
	корневой	тыс. м³	1,1					1,8	2,9
	ликвидный	тыс. м³	0,9					1,6	2,5
	деловой	тыс. м³	0,4					0,7	1,1
Порода-Осина									
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	2740						2740
		тыс. м³	61,0						61,0
2	Срок повторяемости	лет	10						10
3	Ежегодный размер пользования:								
	площадь	га	274						274
	выбираемый запас:								
	корневой	тыс. м³	6,1						6,1
	ликвидный	тыс. м³	5,1						5,1
	деловой	тыс. м³	2,0						2,0
Итого мягколиственных									
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	3240					530	3770
		тыс. м³	72,0					18,0	90,0
2	Срок повторяемости	лет	10					10	-
3	Ежегодный размер пользования:								
	площадь	га	324					53	377
	выбираемый запас:								
	корневой	тыс. м³	7,2					1,8	9,0
	ликвидный	тыс. м³	6,0					1,6	7,6
	деловой	тыс. м³	2,4					0,7	3,1
Всего (округлено)									
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	6625	2830	250			1330	11035
		тыс. м³	227,5	139,5	15,0			43,0	425
2	Срок повторяемости	лет							-

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Виды ухода за лесами						Итого
			про режии вания	проходные рубки	рубки обнов ления	рубки пере форми рования	рубки реконс трукции	рубка единич ных дере вьев	
3	Ежегодный размер пользования:								
	площадь	га	584	149	25			133	891
	выбираемый запас:								
	корневой	тыс. м³	19,2	7,3	1,5			4,3	32,3
	ликвидный	тыс. м³	16,3	6,5	1,2			3,8	27,8
	деловой	тыс. м³	9,5	4,2	0,7			2,1	16,5

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) определена с учетом нормативных требований, отраженных в Правилах ухода за лесами, утвержденных приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626. Изменение величины расчетной лесосеки (ликвидного запаса) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами в настоящем лесохозяйственном регламенте по сравнению с ее величиной в действующем ранее лесохозяйственном регламенте (с 26,2 тыс. м3, до 27,8 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству с 23,6 тыс. м3, до 20,2 тыс. м3) связано с уточнением лесничествами фонда рубок ухода за лесами. На незакрепленной территории проведение мероприятий по уходу за лесами будет осуществляться по материалам натурных обследований (до проведения лесоустройства), в пределах расчетной лесосеки по лесничеству. Показатели (параметры) рубок ухода в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626. Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, групп насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе приведены в таблице Б1. Классы бонитетов, в нормативах режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов леса при вырубке средневозрастных насаждений, Правилами ухода за лесами для Среднесибирского подтаёжно-лесостепного района не отражены. Для насаждений, произрастающих в указанных в таблице Б1 группах типов леса для этих районов, характерными являются 1-4 классы бонитетов

Таблица Б1

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов леса при вырубке средневозрастных насаждений

Исходный состав насаждений	Группа типов леса	Прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту спелости
		минимальная сомкнутость до ухода после ухода	интенсивность в % по за-пасу повторе-мости, лет	минимальная сомкнутость до ухода после ухода	интенсивность в % по за-пасу повторяе-мости, лет	
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район						
1.Лиственные с участием сосны и лиственницы до 3 ед. состава	Разнотравная, разнотравно-брусничная, злаковая, крупнотравная	0,7 0,6	30-35 10-12	Не проводятся		7С3БОс 7Лц3БОс
2.Смешанные с участием сосны и лиственницы 4-6 ед. состава	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендрово- брусничная	0,7 0,6-0,7	25-30 12-15	0,8 0,7	20-30 15-20	8-10С 0-25Ос 8-10Лц 0-25Ос
3.Чистые сос-новые и лиственничные и с примесью лиственных до 3 единиц	Сухие (сухо-разнотравные, толокнянковые, лишайниковые), брусничные, рододендрово-ольховниковая	0,8 0,7	20-25 12-15	0,8 0,7	20-25 20-25	9-10С 0-15Ос 9-10Лц 0-15Ос
4.Чистые березовые и осиновые	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендрово-разнотравная	0,7	25-30 15-20	0,8 0,7	15-20 20	10Б 10Ос
5.Березовые и осиновые с редкой при-месью хвойных		0,6	35-40 10-15	0,8 0,7	20-30 15	10Б 10Ос
Алтае-Саянский горно-таёжный район						
1.Сложные (Ос, Б, Е, П.) с кедром под пологом	Травяно-зелено-мошная, разнотравная, зеленомошная (I-III)	0,6 0,4	30-50 5-7	0,8 0,4	35-50 6-8	(6-8) К, Е, П (2-4) Б, Ос
2.Смешанные (Б, Ос, Пах, Е) с кедром до 4 ед. состава	Зеленомошная, разнотравная, травяно-зеленомошная (III-IV)	0,7 0,5-0,6	30-45 7-8	0,8 0,5	25-40 6-10	(8-10) К (0-2) Е, П, Б, Ос
3.Кедровые с примесью березы и дру-гих пород до 4 ед. состава	Зеленомошная, разнотравная, баданово-моховая (III-IV)	0,7 0,5-0,6	25-35 8-10	0,8 0,5	25-30 8-10	(8-10) К, (0-2) Б, Ос
4.Лиственные с участием сосны до 3 ед. в составе	Орляковая, крупнотравная, рододендрово-разнотравная, травяно-зеленомошная (I-III)	0,7 0,5-0,6	25-40 8-10	0,8 0,7	20-35 15-20	(6-9) С (0-4) Б, Ос
5.Смешан-ные сосново-лиственные (с участием сосны 4-6 ед.)	Разнотравная, роддендрово-брусничная, ольховная, травяно-зелено-мошная (II-IV)	0,8 0,6-0,7	20-35 10-15	0,8 0,7	20-30 15-20	(7-10) С (0-3) Б, Ос
6.Сосновые (чистые и с примесью лиственных до 3 ед.)	Зеленомошная, брусничная, рододендрово-зеленомошная, сухоразнотравная (II-IV)	0,8 0,7	15-30 10-20	0,8 0,7	15-25 20-25	(9-10) С (0-1) Б, Ос
7.Листвен-ные с пихтой и елью под пологом	Вейниковая, травяно-зеленомошная, разнотравная (II-IV)	0,8 0,7	40-50 5-7	0,8 0,7	15-25 10-15	(7-8) Е, П (2-3) Б, Ос
8.Смешан-ные (Б, Ос, К) с елью и пихтой	Травяно-зелено-мошная, зелено-мошная, разнотравная (II-IV)	0,8 0,6-0,7	30-40 8-12	0,8 0,7	20-35 10-18	(6-7) К (3-4) Е, П, Б, Ос
9.Пихтовые, еловые с примесью осины, березы, кедра	Зеленомошная, травяно-зеленомошная, бадановая, разнотравно-зеленомошная (II-IV)	0,8 0,7	20-30 8-10	0,8 0,7	15-20 10-15	(7-10) К, Е, П (0-3) Б, Ос
10.Чистые березовые	Крупнотравная	0,8 0,7	20-30 10-15	0,8 0,7	15-25 10-15	10Б
11.Березовые и осиновые с редкой примесью хвойных	Крупнотравная, папоротниковая, вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная, зеленомошная (I-III)	0,8 0,6	30-40 8-12	0,8 0,7	25-35 10-15	(5-6) К, П, Е (4-5) Б, Ос

Примечания:
1. Исходный состав в гр.1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.
2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) 1,0. При меньших показателях сомкнутости, наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также при проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.
Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5-7% по запасу и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.
3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, при необходимости и экономической возможности ведутся рубки перестройки этих насаждений в хвойные.
В группе типов леса ельники приручевые (производные группы типов леса: березняки и осинники приручеино-крупнотравные) рубки перестройки не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным секциям

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Таблица 9

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок

площадь – га; запас – тыс. м³

Хозяйства	Ежегодный допустимый объём изъятия древесины														
	при рубке спелых и перестойных лесных насаждений			при рубке лесных насаждений при уходе за лесом			при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений			при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры			всего		
	площадь	запас		площадь	запас		площадь	запас		площадь	запас		площадь	запас	
		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой
Хвойные	638	83,6	71,6	514	20,2	13,4	290	29,5	14,8	45	6,7	3,3	1487	140,0	103,0
Твердолиственные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мягколиственные	575	62,0	36,5	377	7,6	3,1	135	8,4	4,2	35	4,3	1,9	1122	82,3	45,7
Итого	1213	145,6	108,1	891	27,8	16,5	425	37,9	19,0	80	11,0	5,2	2609	222,3	148,7

Подробные сведения об объёмах рубок в разрезе преобладающих пород приведены:
при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – в таблицах 6 и 7;
при рубке лесных насаждений при уходе за лесом – в таблице 8;
при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – в таблице 15.
Ежегодные допустимые объёмы рубки лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры предоставлены Шелеховским лесничеством.
Проектируемые объёмы строительства противопожарных лесных дорог, разрубки кварталных просек и граничных линий, создания противопожарных разрывов приведены в таблице Б34.
Общий возможный размер пользования лесом по всем видам рубок составляет 222,3 тыс. м³ ликвидной древесины, на площади 2609 га. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 65,5%, рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 12,5%, при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – 17%. При рубке лесных насаждений, связанной с созданием объектов лесной инфраструктуры объём заготовки древесины составит 5% от общего объёма древесины, вырубаемой при всех видах рубок.
Распределение возможного размера пользования лесом по всем видам рубок по способам рубок:
· сплошные рубки – 195,8 тыс. м³ ликвидной древесины,
· выборочные рубки – 26,5 тыс. м³ ликвидной древесины.
Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ и законом Иркутской области от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области».

Возрасты рубок

Возрасты рубок в спелых и перестойных насаждениях Шелеховского лесничества (таблица 10) приняты в соответствии с приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок».

Таблица 10

Возрасты рубок			
Виды целевого назначения лесов, в том числе категории защитных лесов	Хозсекции и входящие в них преобладающие породы	Классы бонитета	Возрасты рубок, лет
Среднесибирский подтаёжно–лесостепной район			
1.Защитные леса: леса выполняющие функции защиты природных объектов: -защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации -зеленые зоны Ценные леса: - охрепромисловые зоны - нерестоохранные полосы лесов	Сосна	2 и выше 3 и ниже	101-120 121-140
	Лиственница	3 и выше 4 и ниже	121-140 141-160
	Ель	все бонитеты	121-140
	Пихта	все бонитеты	121-140
	Кедр	все бонитеты	201-240
	Береза	все бонитеты	71-80
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	61-70
	Ива древовидная	все бонитеты	51-60
	Кедровый стланник	все бонитеты	121-140
	Ива кустарниковая	все бонитеты	5
	Сосна	2 и выше 3 и ниже	81-100 101-120
	Лиственница	3 и выше 4 и ниже	101-120 121-140
Ценные леса: - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 2.Эксплуатационные леса:	Ель	все бонитеты	101-120
	Пихта	все бонитеты	101-120
	Кедр	все бонитеты	161-200
	Береза	все бонитеты	61-70
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
	Ива древовидная	все бонитеты	41-50
	Кедровый стланник	все бонитеты	101-120
	Ива кустарниковая	все бонитеты	5
	Сосна	3 и выше 4 и ниже	121-140 141-160
	Лиственница	3 и выше 4 и ниже	121-140 141-160
	Ель	все бонитеты	121-140
	Пихта	все бонитеты	121-140
Алтае - Саянский горнотаёжный лесной район	Кедр	все бонитеты	241-280
	Береза	все бонитеты	71-80
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	61-70
	Ива древовидная	все бонитеты	51-60
	Кедровый стланник	все бонитеты	121-140
	Сосна	3 и выше 4 и ниже	101-120 121-140
	Лиственница	3 и выше 4 и ниже	101-120 121-141
	Ель	все бонитеты	101-120
	Пихта	все бонитеты	101-120
	Кедр	все бонитеты	201-240
	Береза	все бонитеты	61-70
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
Ценные леса: - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 2.Эксплуатационные леса:	Ива древовидная	все бонитеты	41-50
	Кедровый стланник	все бонитеты	101-120

Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава

Информация об интенсивности выборки древесины приведена в таблице Б.2 «Параметры заготовки древесины».

Размеры лесосек

Информация о размерах лесосек приведена в таблице Б.2 «Параметры заготовки древесины».

Сроки примыкания лесосек

Информация о сроках примыкания лесосек приведена в таблице Б.2 «Параметры заготовки древесины».

Количество зарубов

Информация о количестве зарубов приведена в таблице Б.2 «Параметры заготовки древесины».

Сроки повторяемости рубок

Информация о сроках повторяемости рубок приведена в таблице Б.2 «Параметры заготовки древесины».

Основные параметры использования лесов для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях приведены в Правилах заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 (далее Правилами) и в Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.
При выполнении лесосечных работ необходимо руководствоваться приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки».
Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений осуществляется с соблюдением следующих основных требований: процента (интенсивности) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава; размеров лесосек (ширины и площади лесосек), сроков примыкания лесосек, количества зарубов, сроков повторяемости рубок и иных параметров (таблица Б2).

Таблица Б2

Параметры заготовки древесины

№ п/п	Параметры заготовки древесины	Защитные леса		Эксплуатационные леса	
		лесные районы			
		1*	2*	1*	2*
1.	Формы рубок	сплошные и выборочные			
2.	2.1 Максимальная интенсивность выборочных рубок:				
	добровольно-выборочные рубки	30%	30%	40 %	40 %
	группово-выборочные рубки	30%	30%	40%	40%
	длительно-постепенные	30%		50%	
	2.2. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава (для добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок):				
	Для всех древостоев, независимо от его состава при полноте древостоя:				
	1,0		30%		40%
	0,9	25	25%		35%
	0,8	20	20%	30	30%
	0,7	15	15%	3,5 25	20%
	0,6	10	10%	15	15%
	0,5 и ниже	рубки не планируются		планируются сплошные рубки	
3.	Предельная площадь лесосек выборочных рубок, га				
	добровольно-выборочные рубки	25	15	50	30
	группово-выборочные рубки	25	15	50	30
	длительно-постепенные	25		50	
4.	Предельная площадь лесосек сплошных рубок, (га)				
	сосна, лиственница		-	40/35	35
	ель, пихта	-	-	35/25	30
	мягколиственные	-	-	50/35	30
5.	Предельная ширина лесосек сплошных рубок, (м)				
	сосна, лиственница	-		400/350	350
	ель, пихта	-		350/250	300
	мягколиственные	-		500/350	300
6.	Сроки примыкания, лет				
	сосна, лиственница	-	-	4	5
	ель, пихта	-	-	5	5
	мягколиственные	-	-	2	2
7.	Количество зарубов в расчете на 1км при ширине (протяжённости) лесосек:				
	до 50 м	-	-	не более 4	
	51-150 м	-	-	не более 3	
	151-250 м	-	-	не более 2	
251м и более	-	-	1		
8.	Срповторяемости рубок (для добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок), лет	30			
9.	Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми объектами должна составлять от общей площади лесосеки:				
	на лесосеках площадью более 10 га:	-	-		
	при сплошных рубках	-	-	не более 5%	
	при выборочных рубках	-	-	не более 3%	
	На лесосеках площадью 10 га и менее:	-	-		
	- при сплошных рубках с последующим возобновлением	-	-	0,40 га	
	- при сплошных рубках с предварительным возобновлением	-	-	0,30 га	
	при постепенных рубках	-	-	0,30 га	
при выборочных рубках	-	-	0,25 га		

№ п/п	Параметры заготовки древесины	Защитные леса		Эксплуатационные леса	
		лесные районы			
		1*	2*	1*	2*
9.	На лесосеках сплошных рубок площадью более 10 га для создания межсезонных запасов древесины общая площадь погрузочных пунктов, производственных и бытовых площадок:				
	- без повреждения почвы	-	-	не более 15% от площади лесосеки	
	- с повреждением почвы	-	-	не более 3% от площади лесосеки	
	На лесосеках сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением	-	-	общая площадь погрузочных пунктов, производственных и бытовых площадок не ограничена	
10.	Общая площадь трасс волоков и дорог (в % от площади лесосеки):				
	при сплошных рубках			не более 20%	
	при выборочных рубках			не более 15%	
	при сплошных рубках с применением многооперационной техники			допускается увеличение площади под волоками до 30%	
	- в равнинных лесах, при сплошных рубках без сохранения подроста в условиях типов леса, где минерализация поверхности почвы имеет положительное значение для лесовосстановления			площадь волоков и дорог не ограничивается	
	На лесосеках сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением			площадь трасс волоков и дорог не ограничивается	
11.	Ширина трасс волоков для самоходных канатных установок, м	не более 10			

Примечание:
Шифры лесных районов: 1*–Алтае-Саянский горнотаёжный; 2*– Средне-Сибирский подтаежно лесостепной.
Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.
Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников (часть 2 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).
Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников (часть 3 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Выборочные рубки. Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений проводятся с интенсивностью, обеспечивающей формирование устойчивых лесных насаждений из второго яруса и подроста главных (целевых) пород. В этом случае проводится рубка части спелых и перестойных деревьев с сохранением второго яруса и подроста.
Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, высота которых составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса. Отставшие в росте (старые) деревья первого яруса не относятся ко второму ярусу и подросту
В лесах Шелеховского лесничества правилами заготовки древесины допускается проведение добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок во всех лесных районах, и длительно-постепенных рубок в Алтае-Саянском горно-таежном лесном районе

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспечения воспроизводства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса. Полнота древостоя после проведения данного вида выборочных рубок лесных насаждений не должна быть ниже 0,5.

Группово-выборочные рубки ведутся в лесных насаждениях с группово-разновозрастной структурой, при которых вырубается перестойные и спелые деревья, группами в соответствии с их размещением по площади лесосеки. Площадь вырубемых групп составляет от 0,01 до 0,5 гектара.

Период повторяемости при выборочных рубках составляет 30 лет.

В насаждениях с полнотой 0,3 – 0,5 в защитных лесах выборочные рубки деревьев, достигших возраста спелости, не планируются. Они станут возможны только после формирования второго яруса с полнотой не ниже 0,5 за счёт сохранённого подроста или предварительного искусственного возобновления.

Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений не устанавливаются.

В случае примыкания лесосек выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений интенсивностью 30 процентов и более к лесосекам сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений сроки примыкания устанавливаются такие же, как и для сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений

«Длительно-постепенные рубки проводятся в эксплуатационных лесах, недоступных для проведения добровольно-выборочных рубок, в разновозрастных насаждениях в два приема с оставлением на второй прием части деревьев, устойчивых в данных условиях, не достигших возраста спелости, которые вырубаются после достижения ими эксплуатационных размеров. Относительная полнота после первого приема рубки не должна быть ниже 0,5 в темнохвойных и ниже 0,4 в светлохвойных насаждениях. Период повторяемости приемов рубки –через 30-40 лет».

Сплошные рубки. К сплошным рубкам спелых, перестойных лесных насаждений относятся виды рубок: с предварительным лесовосстановлением (появление нового молодого поколения леса под пологом существующего древостоя) и с последующим лесовосстановлением (образование нового поколения леса после рубки спелого древостоя).

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательным условием является обеспечение лесовосстановления способами, предусмотренными Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375.

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются с соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок, к которым относятся: площадь и ширина лесосек, количество зарубов, направление рубки, направление лесосеки, сроки и способы примыкания лесосек.

Лесосеки сплошных рубок одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном порядке на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от ширины лесосеки и других условий. Количество зарубов устанавливается в расчете на 1 км. Между зарубами оставляются участки леса, шириной, кратной ширине лесосеки, установленной для этих насаждений.

Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая последующая лесосека примыкает к предыдущей лесосеке.

Размещение лесосек при проведении сплошных рубок осуществляется длинной стороной лесосеки перпендикулярно направлению преобладающих ветров.

Направление рубки в равнинных лесах устанавливается против преобладающих ветров.

В горных лесах направление рубки устанавливается вниз по склону, а рубка в пределах лесосеки ведется вверх по склону.

При трелевке (транспортировке) древесины канатными установками и летательными аппаратами допускается размещение лесосек длинной стороной вдоль склона с направлением рубки против преобладающих ветров.

В лесах, произрастающих в поймах рек, направление рубки устанавливается противоположным направлению течения реки.

Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в рубку в разные годы (примыкание), осуществляется с учетом срока (числа лет), по истечении которого проводится рубка на непосредственно примыкающей лесосеке.

Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) в один год заготовки должно производиться с соблюдением организационно-технических параметров по ширине, длине лесосеки, и количеству зарубов. В случае, если размещение лесосек в смежных кварталах происходит в разные годы, то их размещение через просеку должно производиться с соблюдением установленных сроков примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне лесосек.

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек при сплошных рубках, как по короткой, так и по длинной стороне, а в лесах, произрастающих в поймах рек, - чересполосное примыкание лесосек.

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом срока примыкания следом за предыдущей лесосекой.

При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу леса шириной, равной предельной ширине лесосек.

Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности плодоношения древесных пород, обеспечения их успешного естественного восстановления лесов или условий создания лесных культур, сохранения экологических свойств лесов.

При искусственном восстановлении лесов на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно ценных пород (или при комбинированном, которое осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления) допускается установление срока примыкания по любой стороне лесосеки не менее двух лет.

Лицами, которым лесные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды, в уполномоченный орган заблаговременно до начала декларирования, подается информация для установления срока примыкания, с приложением документов, подтверждающих выполнение мероприятий (по искусственному лесовосстановлению или сохранении подроста хозяйственно ценных пород или комбинированному лесовосстановлению).

Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые размеры лесосек, назначаются в рубку полностью, независимо от их фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие смежные лесотаксационные выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных размеров лесосек.

Лесотаксационные выделы, расположенные среди незрелых лесных насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью.

В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддержания естественной структуры лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевики и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения

сплошной санитарной рубки), - на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного) пользования, площади отдельных лесосек при сплошных рубках могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с долей кедра три и более единицы в породном составе древостоя лесных насаждений.

При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных).

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участка, предназначенного в рубку (далее - лесосека), а также таксация лесосеки, при которой определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащей заготовке.

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отбираются и отмечаются деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок.

В углу лесосеки, к которому произведена ее инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам, устанавливается столб диаметром не менее 12 см и высотой над землей 1,3 м. На столбе делается надпись с указанием номера квартала и выдела (выделов), формы рубки лесных насаждений (сплошная рубка, выборочная рубка), года, на который запланирована рубка, номера лесосеки и ее эксплуатационная площадь в гектарах.

Для фиксации остальных углов лесосеки могут устанавливаться столбы произвольного диаметра без надписей или использоваться растущие деревья, на которых делаются соответствующие отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

Разработка лесосек без установления и обозначения на местности границы лесосек допускается при заготовке гражданами для собственных нужд в целях отопления сухостойной, ветровальной и буреломной древесины и очистке лесов от захламления. При этом на деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, скотч, краска, затески). Отвод лесосек при всех формах рубок осуществляется в пределах лесного квартала.

Лесотаксационные выделы отводятся в рубку полностью, если площадь их не превышает предельные размеры лесосек, установленные, упомянутыми выше Правилами.

При рубке спелых, перестойных насаждений в эксплуатационных лесах в лесосеку могут включаться выделы приспевающих древостоев общей площадью менее 3 га.

В эксплуатационную площадь лесосек сплошных рубок при их отводе не включаются:

- а) незеленые и не покрытые лесной растительностью лесные земли (болота, вырубки, прогалины и т.п.) независимо от их величин;
 - б) выделенные семенные куртины и полосы;
 - в) расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, средневозрастных насаждений;
 - г) участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри выделов спелых и перестойных древостоев, площадью более 3 га;
 - д) участки природных объектов, имеющих природоохранное значение;
 - е) объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га.
- Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям одновременно с осуществлением лесосечных работ в случаях, если они не были выделены при отводе лесосек. При этом в технологическую карту лесосечных работ вносятся соответствующие изменения.

Рубки ухода за лесами. Параметры использования лесов для заготовки древесины в средневозрастных и приспевающих насаждениях приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом МПР России от 22.11.2017 г. № 626.

Уход за лесами должен осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также Правил заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 13 сентября 2016 г. № 474 с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 11 января 2017 г. № 5 Видов лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 607 (далее – Правила санитарной безопасности), Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденных приказом МПР России от 16 июля 2007 г. № 181 с изменениями, внесенными приказом МПР России от 12 марта 2008 г. № 54 Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохраных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 14 декабря 2010 г. № 485

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, уход за лесами проводится в соответствии с положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

В соответствии со статьей 64 Лесного кодекса Российской Федерации уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (рубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия).

Уход за лесами осуществляется в объемах по видам мероприятий, указанных в лесных планах субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентах лесничеств (лесопарков), в проектах освоения лесов.

Уход за лесами должен осуществляться лицами, использующими леса на основании договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком, или органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – органы государственной власти, органы местного самоуправления), статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

К мероприятиям по уходу за лесами относятся рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями; агролесомелиоративные мероприятия; иные мероприятия, в том числе обновление лесных насаждений; перестроирование лесных насаждений; реконструкция лесных насаждений; лесоводственно-лесозащитный уход за лесами; уход за лесовозобновлением, подростом и другими ценными компонентами насаждений (объектами ухода); рекреационно-ландшафтный уход за лесами; вспомогательные виды ухода за лесами; особые виды ухода за лесами.

Мероприятия по уходу за лесами осуществляются с учетом целевого назначения эксплуатационных лесов, категорий защитных лесов и особо защитных участков лесов.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на повышение продуктивности лесов, получение высококачественной древесины и недревесных лесных ресурсов.

В эксплуатационных лесах уход ведется за целевыми древесными породами – искусственного и естественного происхождения, древесина которых наиболее востребована.

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов мероприятия по уходу за лесами направлены на сохранение и восстановление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и полезных функций лесов.

Для защитных лесов и особо защитных участков лесов целевыми породами являются древесные породы, отвечающие целевому назначению защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, осуществляются для достижения следующих результатов:

- улучшение возрастной структуры и породного состава лесных насаждений;
- повышение качества и устойчивости лесных насаждений;
- сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических свойств лесных насаждений;
- поддержание и восстановление биологического разнообразия лесов;
- повышение продуктивности насаждений (их ресурсного потенциала);
- сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;
- рациональное использование ресурсов древесины.

В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода за лесами осуществляются следующие виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями:

рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород;

рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород, а также на продолжение формирования породного и качественного состава молодняков;

рубки прореживания, направленные на создание в лесных насаждениях благоприятных условий для формирования стволов и крон лучших деревьев;

проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий роста лучших деревьев, увеличения их прироста, продолжения (завершения) формирования структуры насаждений;

рубки сохранения лесных насаждений, проводимые в спелых и перестойных древостоях в целях сохранения, поддержания их в состоянии эффективного выполнения целевых функций, накопления качественной древесины, увеличения плодоношения;

рубки обновления лесных насаждений, проводимые в перестойных древостоях, спелых и в утрачивающих целевые функции приспевающих древостоях с целью создания благоприятных условий для роста молодых перспективных деревьев, имеющихся в насаждении, появляющихся в связи с содействием возобновлению леса и проведением рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями;

рубки перестроирования лесных насаждений, проводимые в сформировавшихся средневозрастных и более старшего возраста древостоях с целью коренного изменения их состава, структуры, строения путем регулирования соотношения составляющих насаждение элементов леса и создания благоприятных условий роста деревьев целевых пород, поколений, ярусов;

рубки реконструкции, проводимые в целях удаления малоценных лесных насаждений или их частей для подготовки условий для проведения посадки, посева ценных лесообразующих пород, мер содействия естественному возобновлению леса;

ландшафтные рубки, направленные на формирование, сохранение, обновление, реконструкцию лесопарковых ландшафтов и повышение их эстетической, оздоровительной ценности и устойчивости;

рубки единичных деревьев, в том числе семенников, выполнивших свою функцию, должна осуществляться при рубках осветления, рубках прочистки, а также выполняться как отдельное мероприятие, если она не проводилась в процессе рубок осветления, рубок прочистки.

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки.

Семенные куртины и полосы оставляют за счет участков древостоев пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), расположенных на участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их устойчивости должна составлять не менее 30 м.

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами должно составлять не более 100 м.

В лиственных лесах в качестве источников обсеменения оставляются имеющиеся в составе хвойные породы.

При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных деревьев вокруг ствола на высоте 1,3 м производится соскабливание поверхностного слоя коры или отметка иным способом (яркая лента, скотч, краска).

Отграничение семенных групп, куртин и полос производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку.

В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевики и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной рубки), проводится искусственное возобновление лесов путем закладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Невыполнение арендаторами требований лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, Правил заготовки древесины в части воспроизводства лесов является основанием для прекращения пользования лесными участками.

Способы и методы лесовосстановления не покрытых лесом земель изложены в разделе Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины (часть 1 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков (часть 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 1 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьёй 19 Лесного кодекса Российской Федерации, заготовка соответствующей древесины осуществляется на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта (часть 3 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, допускается осуществление заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами, лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за исключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта).

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд (часть 1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из установленных нормативов, установленных законами субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, - федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые природные территории (часть 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 29.1 и частью 3 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации.

Без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случае реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в целях заготовки древесины и в случае заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (часть 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 г. № 190 утверждено Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, определяющее порядок подготовки и утверждения перечня инвестиционных проектов.

К инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты по:

модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 500 млн. рублей; созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях (при этом объем капитальных вложений, направленных на создание объектов лесной инфраструктуры, не должен превышать 20 процентов общего объема капитальных вложений); с минимальным объемом капитальных вложений не менее 750 млн. рублей.

Допускается объединение в один инвестиционный проект нескольких инвестиционных проектов, выполняемых одной организацией, реализующей инвестиционный проект (далее - инвестор), на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации.

Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов является решение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, принятое на основании решения заинтересованного органа об утверждении заявки инвестора на реализацию инвестиционного проекта (далее - заявка). Заинтересованными органами в отношении инвестиционных проектов, реализуемых:

на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления соответственно;

на лесных участках в границах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации и проведению соответствующих аукционов передано Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

на лесных участках в границах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации и проведению соответствующих аукционов не передано Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, а также на лесных участках в границах земель лесного фонда на территориях субъектов Российской Федерации, по которым принято решение об изъятии переданных Российской Федерацией в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий у органа государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном порядке, является Федеральное агентство лесного хозяйства.

Решение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о включении инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов и перечень инвестиционных проектов размещаются на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После утверждения заинтересованным органом заявки и до принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения о включении инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов передача третьим лицам в аренду лесных участков, предусмотренных для реализации инвестиционных проектов, а также продажа третьим лицам лесных насаждений на указанных участках не допускаются.

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества, лесопарка по видам целевого назначения лесов, хозяйствам и преобладающим породам.

Лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка или права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, используют дополнительный объем древесины в текущем году за счет недоиспользованного установленного объема изъятия древесины по лесному участку за предыдущие три года при условии полного использования установленного на текущий год объема изъятия древесины по договору аренды или проекту освоения лесов (при предоставлении лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования).

Недоиспользованный объем древесины определяется как разница между установленным допустимым объемом изъятия древесины по договору аренды лесного участка или по проекту освоения лесов и объемом фактически заготовленной древесины за соответствующий год.

При этом суммарный объем заготовки древесины в лесничестве, лесопарке не должен превышать расчетную лесосеку, установленную для соответствующего лесничества, лесопарка.

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и последствий этих чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации очагов вредных организмов в расчетную лесосеку не включается (часть 5 статьи 53.7 и часть 3 статьи 60.8 Лесного кодекса Российской Федерации).

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз заготовленной древесины осуществляются лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установленного договором или контрактом соответственно.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускаются в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное исполнение данных требований.

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины выдается в письменном виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины.

При выполнении лесосечных работ должны соблюдаться условия договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, права постоянного (бессрочного) пользования, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требования лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения.

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:

укладкой порубочных остатков на волокы с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;

сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;

сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;

разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;

укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки;

вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.

Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно.

Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением должна производиться способами, обеспечивающими создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка участка и обработка почвы, посадка или посев лесных культур, агротехнические уходы), а также ухода за молодняками.

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний, летний и осенний периоды в большинстве случаев порубочные остатки целесообразно укладывать на волокях, а оставшиеся окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период, кроме того, возможно сжигание порубочных остатков небольшими кучами в местах без подроста.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.

При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно производиться по мере их накопления на специально подготовленных площадках.

В горных условиях в целях предотвращения эрозионных процессов порубочные остатки укладываются на трелевочные волокы, а также в валы, располагаемые по горизонталям склонов с расстоянием между ними 8 - 10 метров.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах.

Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, в которых они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами, если порубочные остатки не вывозятся в места их дальнейшей переработки.

После завершения работ по заготовке древесины проводится осмотр лесосек, на которых закончена рубка лесных насаждений (далее осмотр лесосек).

Осмотр лесосек, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - лица, осуществляющие осмотр лесосек).

Осмотр лесосек проводится в целях проверки соблюдения условий договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного пользования), договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требований лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, после завершения лесосечных работ.

В случае заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 6 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.

В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 2 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.

Лицо, осуществляющее лесосечные работы, при осмотре лесосек представляет копии технологических карт лесосечных работ.

При проведении осмотра лесосек могут использоваться данные дистанционных мониторингов лесов и государственной инвентаризации лесов.

При осмотре лесосек, на которых осуществлены рубки ухода за лесами, дается оценка их качества (своевременность проведения этих рубок, интенсивность, правильность назначения деревьев в рубку) в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 г. № 185 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2007 г. № 10069).

При осмотре лесосек устанавливается объем заготовленной древесины в случае заготовки древесины гражданами для собственных нужд, а также в случае расхождения объема фактически заготовленной древесины и объема, указанного в лесной декларации, договоре купли-продажи лесных насаждений, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта, в соответствии с Правилами учета древесины, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1525 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 306).

По результатам осмотра лесосеки составляется акт осмотра лесосеки в соответствии с формой согласно приложению 3 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» в двух экземплярах.

2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы

Заготовка живицы регламентируется ст. 31 ЛК РФ и приказом МПР России от 21.06.2007 г. № 156 «Об утверждении правил заготовки живицы».

Фонд подсоски древостоев

Сырьевую базу подсоски составляют спелые и перестойные сосновые насаждения в эксплуатационных лесах, предназначенные для заготовки древесины, I–IV классов бонитета с участием сосны в составе древостоя не менее 40 процентов (от общего объема древесины в лесном насаждении) – таблица 11. Подсочка еловых, лиственничных и пихтовых насаждений не проектируется.

Таблица 11

Фонд подсоски древостоев

площадь, га

№ п/п	Показатели	Подсочка		
		целевое назначение лесов		
		защитные леса	эксплуатационные леса	итого
1.	Всего спелых и перестойных насаждений, пригодных для подсоски	-	9183	9183
1,1	Из них:			
	не вовлечены в подсочку		9183	9183
	не рентабельны для подсоски		-	-
2.	Ежегодный допустимый объем подсоски		2277	2277

Пригодными для подсоски являются здоровые, без значительных повреждений деревья диаметром 20 см и выше. Здоровые стволы диаметром от 16 до 20 см могут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки.

Не допускается проведение подсоски:

лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов;

лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резерватах, а также плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос.

В подпочку могут передаваться:

лесные насаждения с долей участия сосны в составе древостоя менее 40 процентов от общего запаса древесины лесного насаждения;

сосновые насаждения IV класса бонитета на заболоченных почвах и V класса бонитета;

сосновые редины;

сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое назначение;

деревья сосны, назначенные в выборочную рубку;

сосновые насаждения, занимающие площадь до 2 - 3 га.

При недостатке спелых и перестойных сосновых насаждений для обеспечения 10 - 15-летнего срока проведения подпочки допускается проведение подпочки приспевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подпочки достигнут возраста рубки, и предназначаются для рубки.

Виды подпочки

Параметры подпочки (пауза вздымки, шаг и глубина подновки, глубина желобка) в зависимости от вида подпочки, стимулятора указаны в таблице Б5.

Таблица Б5

Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка на стволах деревьев сосны

Вид подпочки, стимулятор	Категория подпочки	Пауза вздымки (период времени между нанесением подновки на одной и той же карре), не менее, сутки	Шаг подновки (расстояние по вертикали между верхними или нижними гранями смежных под- новок), не более, мм	Глубина подновки (размер подновки по радиусу ствола, определя- емого толщиной срезанного слоя древесины), не более, мм	Глубина желобка (верти- кальн ого среза на карре для стока живицы в специальное при- способле ние – прием ник для сбора живицы), не более, мм
Обычная подпочка	I II-III	2	15	6	8
		3	15	4	6
Подпочка со стимулятора-ми выхода живицы групп А и Б	I II-III	3	20	4	6
		4		4	6

При проведении подпочки в сосновых насаждениях разрешается использовать стимуляторы выхода живицы, указанные в приложении № 3 к «Правилам заготовки живицы».

В течение одного сезона проведения подпочки не разрешается применять на одних и тех же деревьях различные стимуляторы выхода живицы.

Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов активных веществ и их смесей разной концентрации.

Стимуляторы выхода живицы должны применяться в строгом соответствии с инструкциями по их применению.

Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев

Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых ремней или увеличение ширины карр по отношению к параметрам, указанным в таблице Б6.

Таблица Б6

Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев

Ступень толщины в коре на Н = 1,3 м	1 категория		2 категория		3 категория	
	количество карр на дереве, шт.	общая ширина меж-карровых ремней, см	количество карр на дереве, шт.	общая ширина меж-карровых ремней, см	количество карр на дереве, шт.	общая ширина межкарровых ремней, см
20	1	20	1	30	-	-
24	1 – 2	20	1 – 2	30	-	-
28	1 – 2	20	1 – 2	30	1	28
32	1 – 2	20	1 – 2	32	1	32
36	1 – 2	20	1 – 2	36	1	36
40	1 – 2	24	1 – 2	40	1	40
44	2	24	2	44	1	44
48	2	24	2	48	1	48
52	2	30	2	52	1	52
56	2	30	2	56	1	56
60	2	30	2	60	1	60
Более 60	2 – 3	40	2 – 3	Равна диаметру ствола	2	Равна ½ диа- метра ствола

В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение подпочки с оставлением одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см. Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны закладываться только на здоровой части ствола дерева.

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочные рубки, передаются в подпочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подпочки сосновых насаждений зависит от продолжительности периода между рубками, но не может превышать 15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, подпочка может проводиться за 10 лет до проведения рубки. При этом должна проводиться подпочка только деревьев, подлежащих рубке в первый прием.

Сроки использования лесов для заготовки живицы

Срок проведения подпочки сосновых насаждений не должен превышать 15 лет.

В зависимости от продолжительности подпочки сосновых насаждений и срока поступления насаждений в рубку подпочка проводится по 3 категориям:

по I категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;

по II категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;

по III категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.

Продолжительность проведения подпочки по той или иной категории приведена в таблице Б7.

Таблица Б7

Продолжительность проведения подпочки сосновых насаждений в зависимости от категории подпочки

Срок подпочки лет	Период подпочки (годы с начала эксплуатации)	Продолжительность подпочки	Категория подпочки
15	с 1-го по 5-й	5	III
	с 6-го по 12-й	7	II
	с 13-го по 15-й	3	I
10	с 1-го по 7-й	7	II
	с 8-го по 10-й	3	I

Заготовка живицы осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подпочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного участка.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с целью заготовки живицы заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

3. Нормативы параметры и сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

В приведенном перечне названы основные лесные ресурсы, добываемые при осуществлении рассматриваемого вида использования лесов, но он не является исчерпывающим.

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым непосредственно от лесных насаждений (пни, луб, кора, береста, хворост, новогодние ели или деревья других хвойных пород, веники, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, другие ветви и иная древесная зелень).

Термин «сбор» используется применительно к недревесным лесным ресурсам, непосредственно не относящихся к лесным насаждениям (мох, лесная подстилка, камыш, тростник).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии с Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 512. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд регламентируются законом Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам

Таблица 12

Параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

№ п/п	Вид недревесного лесного ресурса	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем заготовки
1	2	3	4
1	Пни	т	заготовка не планируется
2	Береста	т	заготовка не планируется
3	Кора деревьев и кустарников	т	заготовка не планируется
4	Хворост	т	заготовка не планируется
5	Веточный корм	т	заготовка не планируется
6	Еловая, пихтовая, сосновая лапы	т	заготовка не планируется
7	Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения	тыс. шт.	100
8	Новогодние ели, или деревья других хвойных пород для ново- годних праздников	тыс. шт.	50
9	Мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы	т	заготовка не планируется

Существует классификация недревесных лесных ресурсов (Сударев и др. 1991), в основу которой положено подразделение ресурсов на 3 группы, различающихся местом образования (заготовки), способом учета (оценки) ресурса, характером использования.

Классификация этих ресурсов отражена в таблице Б8, а их выход с 1000 м³ заготовленной древесины - в таблице Б9

Таблица Б8

Классификация недревесных лесных ресурсов

Вид недревесных лесных ресурсов	Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)	
Сучья	Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания более 3 см, ГОСТ 17462-84
Ветви	Отходящие от сучьев малоодревесневшие или недревесневшие боковые по- беги дерева толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84
Древесная зелень	Хвоя, листья, почки и недревесневшие побеги древесно-кустарниковой рас- тительности, за исключением: крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у основания менее 1 см ГОСТ 21769-84
Кора ели, березы, прочих пород	Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84
Пневая древесина сосны, прочих пород	Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной пере- работки и использования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84
Хворост	Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79
Прочие лесные ресурсы	
Побеги ивы и других пород	Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изгото- вления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и т.п.
Новогодние елки	ТУ 56 РСФСР 41 - 81

Таблица Б9

Удельный выход продукции недревесных лесных ресурсов с 1000 м³ заготовленной древесины

Допол нитель ные НЛР, м³	Нормативы в натуральном выражении, м³		Первичная про- дукция	Норма расхода сырья на единицу продук- ции	Удельный выход про- дукции в натуральном выражении из ресур- сов, %	
	образова- ние отходов (потенци- альные ресурсы)	пригодные к использо- ванию (экономически доступные ресурсы)			потенци- альных	экономичес- ки доступных
Сучья	110	24	Сырье техноло- гичес- кое, м³	1,3	84,6	18,5
Ветви	90	20	Зелень древесная, т	2,7 – 3,3	30,0	6,7
Кора	100	70	Корье дубильное, т	2,1 – 3,6	39,2	24,8
Пни	30	15	Осмол пневой, т	5,4	5,6	2,8
Хворост	110	77	Хворост разных пород, м³	1,1	100,0	

Заготовка пней (заготовка пневого осмола) разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам.

Способ заготовки пневого осмола оговаривается в договоре аренды лесного участка.

Заготовка пневого осмола не допускается в противозонозных лесах, на берегозащитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лесных культурах.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки пней.

Осмолом пневым основным называется здоровая часть зрелого пня и корней сосны, используемая как сырье для получения смолистых веществ. После рубки деревьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения захватывает, прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смолистые вещества придают древесине стойкость против гниения. Сначала отгнивают заболонь и мелкие корни. Процесс сгнивания малосмолистой части пня одновременно является процессом созревания пня с точки зрения его, будущего использования для заготовки пневого осмола.

Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть отгнила и легко отделяется от ядровой части, пень можно считать созревшим для его использования. Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. Во время созревания пня происходит его обогащение смолистыми веществами; менее смолистые пни сгнивают полностью. Уже через 15 лет пень считается созревшим для заготовки осмола и в это время на лесосеке остается около 70% всех пней. Если заготовка ведется через 25 лет после рубки, то на бывшей лесосеке сохранится, лишь около 40% от первоначального количества пней. Остаются пни самые крупные и с наиболее высоким содержанием смолистых веществ.

В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, различают свежие (до 5 лет), приспевающие (5-10 лет) и спелые (более 10 лет) пни.

Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-климатических и лесоводственных факторов и продолжается, как правило, до 10-15 лет. В южных районах созревание происходит быстрее, в северных – медленнее. На сухих почвах созревание происходит медленнее, чем в почвах с достаточной влажностью.

Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром; количество таких пней зависит от характеристики срубленного древостоя.

Заготовка пневого осмола разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту или молодняку.

Способ заготовки пневого осмолу (ручной, тракторный, взрывной и др.) оговаривается в договоре аренды.

Сырьевой базой для заготовки пневого осмолу служат: невозобновившиеся сосновые вырубки со свежими и сухими почвами; хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до 13 лет, I–IV классов бонитета, с полнотой 0,3–0,7 в хвойных и 0,3–0,8 в лиственных насаждениях, кроме особобазитных участков лесов; лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4–5 лет с приживаемостью 40–50% (для несомкнувшихся культур) и в возрасте 6–12 лет с полнотой 0,4–0,6 при ширине междурядий более 2,5 м; сосновые лесосеки ревизионного периода I–IV классов бонитета. Запасы пневого осмолу определяют с использованием параметров, отражённых в таблице Б10.

Таблица Б10
Объемы сосновых пней по ступеням толщины стволов

Ступе-ни тол-щины ство-лов, см	Диа-метр пня в коре, см	Двой-ная тол-щина пня без коры, см	Диа-метр пня без коры, см	Диа-метр ядра, см	Объём 1 пня в скла-доч-ном, м³	Коли-чество пней в 1 скла-доч-ном, м³	Объём пня, (%) от объёма ствола по раз-рядам высот		
							1	2	3
16	19	2,7	16,3	7,3	0,013	77	5,9	6,5	7
20	23,6	3,6	20	10,4	0,019	53	5,1	5,6	6
24	28,2	4,6	23,6	13,4	0,030	33	5,3	5,7	6,2
28	32,8	5,8	27	16,2	0,043	23	5,4	5,8	6,4
32	37,4	6,6	30,8	19,3	0,060	17	5,5	6	6,5
36	42	7,6	34,4	22,3	0,079	13	5,6	6,1	6,6
40	46,6	8,6	38	25,3	0,101	10	5,8	6,3	6,8
44	51,2	9,5	41,7	28,4	0,127	8	5,9	6,4	7
48	55,8	10,6	45,2	31,3	0,154	6	6	6,5	7,1
52	60,4	11,5	48,9	34,4	0,186	5	6,1	6,7	7,2
56	65	12,2	52,8	37,6	0,222	5	6,3	6,8	7,4
60	69,6	13,1	56,5	40,7	0,290	4	6,4	7	7,5

В соответствии с законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», заготовка (выкопка) пней осуществляется на вырубках, а также на лесных участках, подлежащих расчистке от лесных насаждений, - кварталных просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площадях, где не требуется сохранения подроста и насаждений.

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку лесных насаждениях за 1-2 года до рубки, на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площадки, где не требуется сохранение насаждений), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осенний период без повреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева.

Заготовка бересты с сучкоистойных и валежных деревьев производится в течение всего года.

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.

Выход бересты приведён в таблице Б11.

Таблица Б11
Выход бересты с 1 м³ стволовой древесины, кг

Наименование со-ртиментов	Диаметр, см	Выход бересты	
		в свежеснятом виде	в воздушно-сухом виде
Деловая крупная	26 и более	6,3	3,8
Деловая средняя	14 – 24	7,2	4,3
Деловая мелкая	13	2,2	1,3
Дрова	12 и менее	2,1	1,2

Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется одновременно с рубкой деревьев и кустарников в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период.

Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и старше, древовидные - 15 лет и старше.

Заготовка хвороста. Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле до 4 см, а также срезанные вершины, сучья и ветви деревьев.

Сбор хвороста разрешается только со срубленных деревьев (Закон Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз).

Заготовка веточного корма. Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побегов лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту.

Заготавливают веточный корм из побегов лиственных пород в основном летом, хвойных пород - круглогодично.

Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках приведён в таблице Б12

Таблица Б12
Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках, т/га

Высота, м	Полнота					
	0,4 и ниже		0,5-0,7		0,8-1,0	
	сосна	осина	сосна	осина	сосна	осина
До 5	0,1	0,8	-	0,7	-	0,4
6-10	2,0	0,8	1,6	0,7	0,3	0,5
11-20	2,5	0,4	2,1	0,1	0,1	0,1

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и лиственных пород с диаметром до 8 мм у основания.

Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка древесной зелени (пихтовых лап) в спелых пихтовых насаждениях в весенне-летний период с растущих деревьев диаметром не менее 18 см путем обрезки веток острыми инструментами на протяжении не более 30% живой кроны. При этом срезы сучьев должны быть косыми и гладкими, без отлупов, расщепов, задиров и надломов, а длина оставляемых на деревьях оснований сучьев должна быть не менее 30 см.

Повторная заготовка пихтовых лап в одних и тех же насаждениях допускается не ранее чем через 4 - 5 лет.

Определение запасов древесной (технической) зелени производят с использованием нормативно-справочных таблиц по Сибирскому федеральному

округу, приведённых в «Руководстве по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования», 2003 г. (таблицы Б13, Б14, Б15).

Таблица Б13
Масса кроны и ее частей для хвойных древесных пород Сибирского федерального округа, кг (сырой вес)

Диаметр дерева, см	Крона в целом, кг	Ветки		Хвоя		Древесная зелен	
		кг	% от кроны	кг	% от кроны	кг	% от кроны
Сосна							
8	3	1,5	50	1,5	50	2,7	90
12	9	5	53	4	47	8	80
16	20	13	63	7	37	14	70
20	36	24	67	12	33	23	63
24	56	40	71	16	29	33	59
28	85	62	73	23	27	45	53
32	126	95	75	31	25	63	50
36	184	144	78	40	22	88	48
40	243	194	80	49	20	109	45
44	304	249	82	55	18	134	44
48	371	304	82	67	18	160	43
Лиственница сибирская							
8	6	3	50	3	50	6	100
12	13	7	54	6	46	11	82
16	23	14	61	9	39	15	67
20	36	23	64	13	36	21	57
24	52	35	67	17	33	26	50
28	73	50	68	23	32	33	45
32	96	68	71	28	29	39	41
36	122	88	72	34	28	46	38
40	152	111	73	41	27	53	35
44	184	136	74	48	26	61	33
48	230	172	75	58	25	71	31
Пихта сибирская							
8	6	2,2	36	3,8	64	4,7	78
12	14	7	50	7	50	9	66
16	28	17	59	11	41	16	58
20	40	25	62	15	38	22	54
24	57	37	65	20	35	30	52
28	79	52	66	27	34	40	50
32	100	67	67	33	33	50	50

Для определения запаса технической зелени на 1 га нужно знать среднее число деревьев на 1 га данного насаждения и распределение их по ступеням толщины.

Если таких данных нет, необходимо заложить пробные площади размером 0,5 га и, пересчитав деревья, определить среднее число деревьев каждой ступени толщины на 1 га. Умножив полученное число на выход технической зелени с одного дерева, определяют запас ее на 1 га, а затем и ресурсы на всей площади сырьевой базы. При расчетах можно исходить также из среднего количества технической зелени на 1 м3 стволовой массы определенной древесной породы.

По содержанию коры, хвои (листьев), древесины, неорганических и органических примесей древесная зелень должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21769-84.

Таблица Б14
Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)

Диаметр дерева, см	Крона в целом, кг	Ветки		Листья	
		кг	% от кроны	кг	% от кроны
4	1,2	0,8	67	0,4	33
8	6	4,2	70	1,8	30
12	13	9,6	74	3,4	26
16	25	19	76	6	24
20	40	31	77	9	23

Таблица Б15
Фракционный состав древесной зелени (сырой вес) для древесных пород Сибирского федерального округа

Ветка		Фракция ветки, %		
диаметр, мм	вес, грамм	хвоя, листья	кора	древесина
Сосна				
2	2	83	13	4
4	6	72	19	9
6	13	60	24	16
8	21	48	28	24
10	38	37	31	32
Лиственница сибирская				
2	2	75	20	3
4	6	60	17	7
6	13	45	24	25
8	23	36	31	24
10	39	27	38	37
Ель сибирская				
2	2	87	10	3
4	4	76	17	7
6	9	61	24	25
8	17	45	31	24
10	27	25	38	37
Пихта сибирская				
2	2	78	17	5
4	6	58	27	15
6	12	42	33	25
8	17	29	40	31
10	26	20	44	36
Береза				
2	2	76	18	6
4	7	59	23	18
6	15	43	27	30
8	30	27	30	43
10	51	15	31	54

Определение запасов сосновых и еловых лап производится с использованием региональных нормативно-справочных таблиц (таблица Б16).

Таблица Б16
Масса хвойной лапки

D=1,3 м, см	Масса хвойной лапки с одного дерева в зависимости от разряда высот, кг				
	Ia	I	II	III	IV
Масса сосновой лапки					
12	13	12	11	10	9
16	20	18	17	15	14
20	28	25	23	21	19
24	34	31	29	27	25
28	41	38	36	32	29
32	48	44	41	37	34
36	54	48	46	42	38

D=1,3 м, см	Масса хвойной лапки с одного дерева в зависимости от разряда высот, кг				
	Ia	I	II	III	IV
40	61	56	51	48	43
44	66	60	57	52	47
48	72	67	61	56	52
52	77	72	66	60	56
56	82	76	70	66	59
Масса еловой лапки					
8	10	9	8	7	7
12	21	18	16	15	13
16	38	31	44	24	20
20	63	53	29	37	31
24	86	72	60	50	42
28	125	104	80	67	56
32	150	126	105	88	67
36	195	163	125	104	87
40	229	192	146	123	103
44	269	224	172	144	110
48	289	239	200	167	128
52	331	276	232	177	148

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами осуществляется в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков согласно части 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в первую очередь производится на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений).

Допускается заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников из вершинной части срубленных елей.

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника производится с целью их использования в качестве вспомогательного материала для строительства, а также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или приготовления компоста. При их заготовке не должен быть нанесен вред окружающей природной среде.

Способы и нормы заготовки мха определяются в договоре аренды лесного участка.

Заготовка мха с помощью бензопил осуществляется только под контролем работников лесничества или лесопарка.

Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной и той же площади не чаще одного раза в пять лет. Сбор подстилки должен производиться частично, без углубления на всю ее толщину.

Сбор лесной подстилки должен производиться в конце летнего периода, но до наступления листопада, чтобы опадание листьев и хвои создало естественное удобрение лесной почвы.

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.

Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может проводиться в хвойных и лиственных насаждениях в возрасте до 20 лет, в кедровых насаждениях и насаждениях твердолиственных пород семенного происхождения - до 40 лет.

Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может проводиться в насаждениях с подлеском средней или высокой густоты и преобладанием в его составе заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов заготавливаемого вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на гектар.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и лиан.

Заготовка ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

4. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора лекарственных растений», утвержденными приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.

Заготовленные пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения являются, согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации, собственностью арендатора лесного участка.

Граждане, юридические лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, должны применять способы и технологии, исключающие ист

грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам

Таблица 13

Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№ п/п	Вид пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений	Единица измерения	Ежегодный допустимый (ориентировочный) объем заготовки
Пищевые ресурсы			
1.	Орехи по видам (кедровые орехи)	т	90,7*
2.	Ягоды по видам:		
	Брусника	т	20,4*
	Клюква	т	3,4*
	Черника	т	20,2*
	Голубика	т	10*
	Смородина черная и красная	т	6,7*
	Жимолость	т	4*
	Малина	т	2,6*
	Итого по ягодам	т	67,3*
3.	Грибы по видам:		
	Груздь	т	3*
	Рыжик	т	3*
	Белый гриб	т	2*
	Моховик	т	3*
	Маслёнок	т	6,8*
	Подосиновик	т	6*
	Подберезовик	т	6*
	Опенок	т	3*
	Другие виды	т	2*
	Итого по грибам	т	34,8*
4.	Древесные соки (березовый сок)	т	30*
5.	Лекарственное сырье	т	509,4*

Примечание:
-* - данные варьируют по годам

Заготовка пищевых лесных ресурсов должна вестись способами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища.

На территории Шелеховского лесничества произрастает 30754 га кедровых насаждений (19 % лесопокрытой площади), в том числе без молодячков 12829 га. На территории лесничества выделена ореховопромысловая зона общей площадью насаждений 11742 га, из которых 8405 га составляют насаждения с долей кедра в составе от 30% и выше.

Организация промышленной заготовки кедрового ореха из-за разбросанности участков, слабой доступности нерентабельна. Однако в урожайные годы ведётся заготовка кедрового ореха гражданами для собственных нужд. Урожайность кедровых семян зависит от доли участия кедра в составе древостоя и его полноты (таблицаБ17).

Таблица Б17

Параметры групп кедровников

Группы кедровников	Хозяйственная оценка урожайности	Доля участия кедра в составе, ед.	Полнота
I	Высокоурожайные	10-8	1,0-0,6
II	Урожайные	7-6 10-8	1,0-0,5 0,5
III	Среднеурожайные	10-6	0,4-0,3
IV	Низкоурожайные	4-3	1,0-0,3

В таблице Б18приведена биологическая урожайность кедровых насаждений в зависимости от возраста, полноты, бонитета и доли участия кедра в составе насаждения.

Таблица Б18

Биологическая урожайность кедровых насаждений Иркутской области,

кг на 1 га

Возраст, лет	Полнота	Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)							
		3	4	5	6	7	8	9	10
III бонитет									
61-80	0,4	11	15	19	23	27	30	34	38
	0,5	14	19	23	28	33	38	42	47
	0,6	16	22	27	33	38	44	50	55
	0,7	19	25	31	37	43	50	56	62
	0,8	21	28	34	41	48	55	62	69
	0,9	22	30	37	44	52	59	67	74
	1,0	24	32	40	48	56	64	72	80
81-100	0,4	43	58	72	86	101	115	130	144
	0,5	53	71	88	106	124	142	159	177
	0,6	62	83	104	124	145	166	186	207
	0,7	70	94	117	140	164	187	211	234
	0,8	77	103	129	155	181	206	232	258
	0,9	84	112	140	167	195	223	251	279
	1,0	90	120	150	180	210	240	270	300
101-120	0,4	50	67	83	100	117	134	150	167
	0,5	62	82	102	123	144	164	184	205
	0,6	72	96	120	144	168	192	216	240
101-120	0,7	81	108	135	163	190	217	244	271
	0,8	90	120	149	179	209	240	270	299
	0,9	104	139	174	209	244	278	313	348
	1,0	112	151	188	228	265	302	343	380
121-140	0,4	56	74	93	112	130	149	167	186
	0,5	68	91	114	137	160	182	205	228
	0,6	80	107	133	160	187	214	240	267
	0,7	91	121	151	181	211	242	272	302
	0,8	100	133	166	200	233	266	300	333
	0,9	108	144	180	216	252	288	324	360
	1,0	116	156	193	232	271	310	348	387
141-160	0,4	57	76	95	114	133	152	171	190
	0,5	70	93	117	140	163	186	210	233
	0,6	82	109	136	164	191	218	246	273
	0,7	92	123	154	185	216	246	277	308
	0,8	102	136	170	204	238	272	306	340
	0,9	110	147	183	220	257	294	330	367
	1,0	118	158	198	237	276	316	356	395
161-180	0,4	53	70	88	106	123	141	158	176
	0,5	65	86	108	130	151	173	194	216
	0,6	76	101	126	152	177	202	228	253
	0,7	86	114	143	172	200	229	257	286
	0,8	94	126	157	189	220	252	283	315
	0,9	102	136	170	205	239	273	307	341
	1,0	110	147	183	220	257	294	330	367
181-200	0,4	47	63	78	94	110	126	141	157
	0,5	58	77	96	116	135	154	174	193
	0,6	68	90	113	136	158	181	203	226
	0,7	77	102	128	154	179	205	230	256
	0,8	86	113	141	169	197	226	254	282
	0,9	91	122	152	183	213	244	274	305
	1,0	98	131	164	197	230	262	295	328

Возраст, лет	Полнота	Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)							
		3	4	5	6	7	8	9	10
IV бонитет									
61-80	0,4	9	12	15	19	22	25	28	31
	0,5	11	15	19	23	27	30	34	38
	0,6	13	18	22	27	31	36	40	45
	0,7	15	20	25	31	36	41	46	51
	0,8	17	22	28	34	39	45	50	56
	0,9	18	24	30	36	42	48	54	60
	1,0	19	26	32	39	45	52	58	65
81-100	0,4	34	46	57	69	80	92	103	115
	0,5	43	57	71	85	99	114	128	142
	0,6	50	66	83	100	116	133	149	166
	0,7	56	75	93	112	131	150	168	187
	0,8	62	82	103	124	144	165	185	206
	0,9	67	89	111	134	156	178	201	223
	1,0	72	96	120	144	168	192	216	240
101-120	0,4	40	53	66	80	93	106	120	133
	0,5	49	66	82	98	115	131	148	164
	0,6	58	77	96	115	134	154	173	192
	0,7	65	87	108	130	152	174	195	217
	0,8	72	96	119	143	167	191	215	239
	0,9	77	103	129	155	181	206	232	258
121-140	1,0	83	111	139	167	195	222	250	278
	0,4	45	60	74	89	104	119	134	149
	0,5	55	73	91	110	128	146	165	183
	0,6	64	86	107	128	150	171	193	214
	0,7	73	97	121	145	169	194	218	242
	0,8	80	107	133	160	187	214	240	267
	0,9	86	115	144	173	202	230	260	288
141-160	1,0	93	124	155	186	217	248	279	310
	0,4	46	61	76	91	106	122	137	152
	0,5	56	74	93	112	130	149	167	186
	0,6	65	87	109	131	153	174	196	218
	0,7	74	98	123	148	172	197	221	246
	0,8	82	109	136	163	190	218	245	272
	0,9	88	118	147	176	206	235	264	294
161-180	1,0	95	126	158	190	221	253	284	316
	0,4	42	56	70	85	99	113	127	141
	0,5	52	69	86	104	121	138	156	173
	0,6	61	81	101	122	142	162	183	203
	0,7	69	92	114	137	160	183	206	229
	0,8	76	101	126	152	177	202	228	253
	0,9	82	109	136	164	191	218	246	273
181-200	1,0	88	118	147	176	206	235	265	294
	0,4	38	50	63	76	88	101	113	126
	0,5	46	62	77	93	108	124	139	155
	0,6	54	72	90	109	127	145	163	181
	0,7	61	82	102	123	143	164	184	205
	0,8	68	90	113	136	158	181	203	226
	0,9	73	98	122	147	171	196	220	245
	1,0	79	105	131	158	184	210	237	263

Для правильного определения промыслового запаса орехов, необходимо учитывать неизбежные потери при заготовке, транспортировке и потреблении орехов обитателями леса (таблица Б19).

Таблица Б19

Размер потерь биологического урожая

Группа кедров-ников	Промысловая урожайность	Потери биологического урожая в %			
		несбитых шишек при околоте	от уничтожения животными и птицами	при переработке и транспортировке	итого
I	65	10	15	10	35
II	55	15	20	10	45
III	45	20	25	10	55
IV	30	25	35	10	70

Определить размеры хозяйственно-возможных объёмов заготовок кедрового ореха и наметить перспективу орехопромысла можно лишь после проведения комплексной оценки кедровых лесов и разделения их на комплексы.

По данным Томского научного центра СО АН, урожайность кедровников в годы с хорошим урожаем увеличивается на 140-150%, а в годы со слабым составляет не более 20% от среднего. Поэтому на участках с биологическим урожаем более 80 кг/га орехозаготовки можно вести 2 года из 10. Участки с урожайностью 41-80 кг/га для промыслового сбора орехов могут вовлекаться лишь в годы с хорошим урожаем, т.е. 1 раз в 10 лет. Участки с урожайностью ниже 40 кг/га в расчёт орехозаготовок не берутся.

Заготовка лесных плодов и ягод. К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требованиям:

смородина черная – насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0,7 и ниже типов леса: ельники приручейные, ельники травяно-болотные, пихтачи крупнотравно-папоротниковые, березняки крупнотравно-папоротниковые; смородина красная – насаждения старше 40 лет, приручейной группы типов леса с полнотой 0,6 и ниже, редины, вырубки пихтарников крупнотравных и разнотравных типов леса в стадии возобновления;

малина – вырубки сосновые, пихтарниковые крупнотравные и разнотравные.

На территории Шелеховского лесничества большое распространение имеют такие ягоды, как брусника и черника.

Наименование ягодников	Тип леса	Проективное покрытие в %									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	бруснично-разнотравный										
	Бруснично-зеленомошный, разнотравно-черничный, зеленомошный, хвощово-зеле- номошный	80	110	140	180	210	-	-	-	-	-
	Осоково-разнотравный, раз- нотравно-зеленомошный	70	110	150	200	240	-	-	-	-	-
	Багульниковый, багульниково-сфагновый, мохово-болотный	80	110	140	170	200	230	-	-	-	-
	Рододендроново-брусничный	110	160	200	200	200	180	-	-	-	-
	Разнотравно-черничный, ольховниково-черничный, брусничный	70	100	130	160	190	220	250	280	310	340
Черника	Багульниковый, долгомошно-зеленомошный	100	140	180	200	200	190	-	-	-	-
	Приручейниковый	60	90	120	140	170	-	-	-	-	-
	Рододендроново-брусничный	70	110	150	160	140	120	-	-	-	-
Голубика	Для всех типов леса	150	170	190	210	230	240	260	280	300	310

При промышленной заготовке ягод расстояние 3 км пешего перехода сборщика от путей транспорта до ягодного угодья считается предельным, при большем заготовка становится нерентабельной. В условиях транспортной недоступности территории, особенно для промышленной заготовки брусники и черники, необходима организация временных баз с использованием высоко-проходимых видов транспорта.

Для определения экономической возможности в заготовках ягод и проектирование их объемов в расчет принимаются следующие данные: общая среднегодовая биологическая урожайность ягод, количество сборщиков, выработку при сборе ягод и длительность периода заготовки.

Сроки заготовки и сбора

Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени наступления массового созревания урожая.

Согласно приказу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 15.08.2016 № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд» начало заготовки дикоросов, расположенных на землях лесного фонда Иркутской области, осуществляется в следующие сроки:

черника, голубика - с 20 июля;

брусника - с 20 августа;

клюква - с 10 сентября.

кедровый орех с 1 сентября.

Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод составляет: смородины черной и красной - 15 дней, брусники, клюквы и черники - от 30 до 45 дней, начиная со времени массового созревания плодов.

Заготовка грибов. Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые стандарты. Наиболее распространённые из них приведены в таблице Б21

Таблица Б21

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название грибов	Время сбора	Место сбора	Местное название
Строчки	май-июнь	В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных почвах	
Сморчки	май-июнь	В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках	
Белый гриб	июль-август	В сосновых, еловых, березовых лесах	Боровик, беловик, коровка
Рыжик	июль-август	В сосновых и еловых изреженных лесах	Еловик, рядка
Сыроежка	июль-август	Во всех лесах, но больше в лиственных	Говорушка, чертополох, горянка
Подберезовик	июль-август	Растет всюду, где есть береза	Черныш, колосовик, обабок
Подосиновик	июль-август	В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью осины	Красноголовик
Масленок	июль-август	В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах)	Масляк, челяш, желтяк
Моховик	июль-август	В сосновых борах на тощих торфянисто-песчаных почвах	
Опенок	июль-август	На пнях хвойных и лиственных пород, особенно берёзы	Осенний гриб
Лисичка	июль-август	Увлажненные места в березовых, хвойных и смешанных лесах	Лисица
Валуй	июль-август	Во всех лесах	Бычок, забалуй
Груздь	июль-август	В лиственных и смешанных лесах	Грузель, сухарь
Свинушка	июль-август	В хвойных и лиственных лесах по опушкам	
Волнушка	июль-август	В смешанных и березовых лесах	Волжанка

По пищевой и товарной ценности съедобные грибы подразделяют на четыре категории:

I – белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;

II – подосиновики, подберезовики, маслята, грузди, подгруздки, шампиньоны обыкновенные;

III – моховики, лисички, грузди черные, опята, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны полевые, сыроежки, строчки, сморчки;

IV – скрипицы, горькушки, грузди перечные, шампиньоны лесные, свинушки.

Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный учет грибоносных площадей по результатам натурной инвентаризации лесного фонда необъективен.

Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возраста – таблица «Распределение лесных земель по группам типов леса» и нормативной таблице Б21.

Таблица Б22

Шкала биологической урожайности грибов в основных группах типов лесорастительных условий

Тип леса	Преобладающая порода	Сезонная урожайность, кг/га			Среднегодовая урожайность, кг/га
		плохая	средняя	хорошая	
Лишайниковый и толокнянковый	С	10	25	50	25
Бруснично-зеленомошный	С	12	30	60	30
Черничниковый	С	16	40	80	40
Вейниково-черничниковый и орляковый	С	18	45	90	45
Бруснично-зеленомошный	Б	24	60	120	60
Черничниковый, зеленомошно-черничниковый	Б	40	100	200	100
Бруснично-зеленомошный	ОС	20	50	100	50
Черничниковый	ОС	30	75	150	75

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегодных запасов наиболее ценных в пищевом отношении видов при низком, среднем и высоком урожаях, что дает возможность в каждом году межревизионного периода судить о реальных запасах грибов в зависимости от степени их плодоношения. Критериями для ориентировочной оценки урожайности грибов (включая случаи ретроспективного анализа) по трем категориям могут служить предложения Козьякова (1981):

низкая – грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовительными пунктами не производится, местное население заготавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;

средняя – грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работают заготовительные и грибоварные пункты, местное население ведет заготовку грибов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные пункты;

высокая – грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.

В расчеты не включаются лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста (как низкопродуктивные грибные угодья).

Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в натуре и включаются в учет не только общеизвестные съедобные грибы, но и малособираемые населением, имеющие пищевую ценность и высокую урожайность грибы (серушка, груздь черный, лисичка настоящая и др.).

Данные о величине урожаяев грибов редуцируются на грибоносную площадь насаждений. Общие биологические запасы грибов определяют по валовому (суммарному) урожаю всех съедобных грибов.

Средняя урожайность грибов на 1 га грибоносной площади составляет 50 кг.

При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического урожая на «червивость». Условно принято для всех видов грибов считать процент «червивости» равным 50%.

Доступные и возможные для заготовок запасы грибов определяются аналогично запасам ягод.

Заготовка лекарственных растений. Комплексная система охраны и воспроизводства лекарственного сырья

включает в себя следующие группы мероприятий:

исследовательские – учет запасов сырья и картирования основных зарослей и массивов важнейших видов лекарственных растений;

организационные – планирование размеров и районов заготовок в первую очередь для видов с ограниченным распространением и небольшими запасами сырья;

административные – организация заказников и ограничение сбора для редких видов лекарственного растительного сырья;

воспитательные – разъяснительная работа о значении лекарственных растений, необходимости охраны лекарственных

ресурсов;

культивационные – окультивирование важнейших видов сырья;

технические – рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных способов и сроков сбора сырья, оставление маточников и подземных частей молодых экземпляров и др.

Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к использованию в научной медицине, около 65% составляют дикорастущие, значительная часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных растений используются в народной (традиционной) медицине. При расчётах запасов лекарственного сырья рекомендуется использовать нормативы, указанные в таблицах Б23 и Б24.

Таблица Б23

Запас лекарственного сырья на 1 га (в кг воздушно-сухой/сырой вес)

Вид лекарственного сырья	Проективное покрытие, в %							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Брусника:	360	720	1080	1450	1790	2170	3530	2890
	- надземная фитомасса	770	1540	2300	3080	3800	4620	5390
- листья	330	500	750	1000	1240	1500	1750	1990
	530	1060	1590	2130	2620	3190	3720	4250
Толокнянка:	740	1480	2210	2960	3570	4180	4790	6400
	- надземная фитомасса	1480	2950	4430	5920	7150	8360	10800
- листья	520	1040	1550	2070	2500	2930	3350	3780
	1040	2070	3100	4140	5000	5850	6700	7560
Черника:	50	100	150	190	240	290	340	390
	- листья	120	240	360	480	600	720	840

Таблица Б24

Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырьяиз свежесобранных лекарственных растений

№ п/п	Название растения	Вид сырья	Выход воздушно-сухого сырья, %			
			экспери- менталь ные данные	справочник по заготовкам, 1985 г	другие литературные данные	
1	Аир обыкновенный	Корневища	38 ± 1	30	25	30
2	Багульник болотный	Трава	-	32-26	-	-
3	Береза повислая (береза белая)	Почки	-	40	30.3	-
4	Бессмертник песчаный	Соцветия	46 ± 2	25-30	23-25	33
5	Боярышник	Цветки	-	18-20	-	-
6	Боярышник	Плоды	-	25	-	-
7	Брусника	Листья	56 ± 1	45	-	45
8	Валериана лекарственная	Корневища с корнями	35 ± 3	25	22-36	25
9	Калина обыкновенная	Кора	-	40	-	-
10	Кровохлебка лекарственная	Корневища с корнями	-	25	-	-
11	Крушина ломкая	Кора	-	40	37	-
12	Малина обыкновенная	Плоды	-	16-18	20	-
13	Мать-и-мачеха	Листья	18 ± 1	15	19-20	15
14	Можжевельник обыкновенный	Шишко-ягоды	-	30	-	-
15	Пижма обыкновенная	Соцветия	-	25	-	-
16	Плаун булавовидный (и др. виды)	Споры	-	6-7	-	-
17	Подорожник большой	Листья	20 ± 1	-	22-23	15
18	Полынь горькая	Трава	-	22	-	-
19	Полынь горькая	Листья	-	24-25	-	-
20	Пустырник сердцелистный	Трава	-	25	-	-
21	Рябина обыкновенная	Плоды	-	-	-	-
22	Смородина черная	Плоды	-	18-20	-	-
23	Сосна обыкновенная	Почки	-	40	-	-
24	Тимьян ползучий (чабрец)	Трава	-	25-30	-	-
25	Сушеница топяная	Трава	-	23-25	-	-
26	Толокнянка обыкновенная	Листья	60 ± 3	50	-	50
27	Тысячелистник обыкновенный	Трава	0	22	-	-
28	Хвощ полевой	Трава	-	25	-	-
29	Череда трехраздельная	Трава	19 ± 1	15	25	15
30	Черемуха обыкновенная	Плоды	-	42-45	-	-
31	Черника обыкновенная	Плоды	16 ± 1	13	15-18,3	13
32	Чистотел большой	Трава	-	23-25	-	-
33	Шиповник майский (и др. высоко- витаминные виды)	Плоды	46 ± 2	32-35	32-35	32
34	Шиповник собачий (и др. низковита- минные виды)	Плоды	58 ± 3	32-35	-	23

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться следующим:

заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений проводится на одной заросли один раз в 2 года;

надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в течение 4 - 6 лет;

подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще одного раза в 15 - 20 лет.

При заготовке древесных соков - нормативы количества высверливаемых каналов в зависимости от диаметра ствола деревьев и класса бонитета насаждения; при заготовке папоротника-орляка - параметры куста (высота, возраст)

Заготовка березового сока. Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез нет, они зависят от сочетания многих факторов, поэтому фазу начала соковыделения устанавливают, прокалывая шилом кору с захватом древесины на глубину 1–1,5 см. День появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделения. Началом соковыделения считается тот день, когда в эту фазу вступит не менее 10% экземпляров, массовое сокодвижение – при 50%.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается примерно у 50% деревьев. Признаки начала брожения – помутнение сока, появление белого налета в каналах и на приспособлениях для сбора сока. Биологическая продолжительность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсоски для использования сока в хозяйственных целях – от начала соковыделения до начала брожения – в среднем 15–20 дней.

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки.

Заготовка березового сока осуществляется способом подсоски в насаждениях, где проводятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку.

Для подсоски подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 штук. В подсоску назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более.

Сверление канала производят на высоте 20 - 35 см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве делается два и более подсосных отверстия, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник.

При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем каналов, рекомендуется руководствоваться следующими показателями (таблица Б25).

Таблица Б25

Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке березового сока

Диаметр дерева на высоте груди, см	Количество каналов при подсоске, шт.	Примечание
20-22	1	За год до рубки разрешается подсоска деревьев с диаметром16 см при следующих нормах нагрузки: 16 - 20 см - 1 канал 21 - 24 см - 2 канала 25 см и более - 3 канала
23-27	2	
28 и более	3	

После окончания сезона подсоски отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсоски с интервалом 10 см в ту или другую сторону по окружности ствола дерева.

Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических свойств древесины.

Заготовка папоротника-орляка. Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный побег (вайи), на верхушке которого должно быть не более трех нераспустившихся листков - так называемый «тройничок».

Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 3 - 4 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при одноразовом (за сезон) сборе сырья - 2 - 3 года, двухразовом - 3 - 4 года.

Оптимальная высота побегов папоротника-орляка, пригодных к сбору, - от 20 - 25 см до 30 - 40 см в зависимости от района заготовки и условий произрастания. Побегов обламывают у самого основания.

Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника.

В таблице Б26 приведена средняя продуктивность одного гектара орляковых ценозов.

Таблица Б26

Показатели	Густота стояния вай				
	очень густое	густое	среднее	редкое	очень редкое
Число вай, тыс.шт.	161-200	121-160	81-120	41-80	1-40
Число вай основного слоя, тыс.шт.	81-100	61-80	41-60	21-40	0,5-20
Фитомасса взрослых вай, кг	8500	6600	4700	2800	900
Фитомасса побегов, кг	1350	1000	750	450	150
Фитомасса побегов основного слоя, кг	950	700	520	310	100
Биологический урожай, кг	890	660	490	290	100
Эксплуатационный урожай, кг	620	460	340	200	60
Расчетный размер пользования, кг	310	270	200	120	30

Примечания:

1.Фитомасса побегов - масса в момент созревания урожая.

2.Биологический урожай - масса продукта, произведенного за сезон.

3.Эксплуатационный урожай - масса продукта в промышленном слое (составляет 70% биологического урожая).

4.Расчетный размер пользования - размер допустимого ежегодного пользования

Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.

5. Нормативы и параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков допускается в случае, если осуществление указанных видов деятельности не влечёт за собой проведение рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.

Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства лесные участки, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в соответствии со статьей 9 ЛК.

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры, являющейся временными постройками, в том числе ограждений.

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесных участков устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случаях предусмотренных статьей 36 ЛК заключается на срок не превышающий срок действия соответствующего охотхозяйственного соглашения.

Информация об охотпользователях на территории района приведена по данным Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по состоянию на 27 марта 2018 года (таблица Б27).

Таблица Б27

№ п/п	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	Административный район	Площадь закреплённых охотничьих угодий, тыс. га	
			долгосрочная лицензия на пользование животным миром	охотхозяйственное соглашение
1	Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов «Медвежий углы	Шелеховский		18,000
2	Шелеховское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов	Шелеховский		144,400

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии с: Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты».

приказом МПР России от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»;

приказом МПР России от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

приказом МПР России от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»

законом Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области»

К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота, относятся: лось, косуля, благородный олень, дикий северный олень, кабарга, кабан, бурый медведь, соболь, норка, ондатра, белка, волк, рысь, лисица, россомаха, горностай, колонок, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев, белая куропатка, утки.

Согласно закону Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» охотпользователь имеет право:

добывать и организовывать добычу охотничьих ресурсов, предоставленных ему в пользование в соответствии с охотхозяйственным соглашением;

перерабатывать продукцию, полученную в процессе охоты, и производить изделия из этой продукции, осуществлять их реализацию;

заключать договоры об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

предоставлять услуги, связанные с охотой и ведением охотничьего хозяйства, использованием охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях;

представлять заявки в уполномоченный орган исполнительной власти области для определения квоты добычи охотничьих ресурсов в отношении закрепленного охотничьего угодья;

выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, норм добычи и пропускной способности закрепленных за охотпользователем охотничьих угодий;

воздействовать на охотничьи угодья с целью улучшения состояния охотничьих ресурсов по согласованию с собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, владельцами лесного фонда и уполномоченным органом исполнительной власти области;

осуществлять производственный охотничий контроль в закрепленных за ним охотничьих угодьях, в том числе проверять документы, удостоверяющие право на охоту, у охотника, заключившего с охотпользователем договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;

составлять и направлять сообщения в уполномоченный орган исполнительной власти области об административных правонарушениях в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства;

создавать и поддерживать в закрепленных охотничьих угодьях охотничью инфраструктуру, вести подсобное хозяйство, связанное с охотой и ведением охотничьего хозяйства;

обжаловать в судебном порядке решение об установлении квоты добычи охотничьих ресурсов в закрепленном охотничьем угодье;

осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными соглашениями.

Охотпользователь обязан:

соблюдать условия охотхозяйственного соглашения;

осуществлять деятельность по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания;

не допускать разрушения или ухудшения качества охотничьих угодий;

оказывать помощь органам государственной власти области, в том числе должностным лицам уполномоченного органа исполнительной власти области, в осуществлении охраны охотничьих ресурсов;

применять гуманные способы и орудия охоты, не нарушающие целостности естественных сообществ;

осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также осуществлять учет добытых охотничьих ресурсов;

организовывать и проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры;

не допускать нарушений прав других природопользователей;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными соглашениями.

Сроки добывания охотничье-промысловых животных установлены приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (от 21 03. 2018 г. № 112).

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации вправе осуществить корректировку сроков добывания объектов животного мира в пределах 2 недель раньше или 2 недель позже сроков, установленных Правительством Российской Федерации.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской, спортивной и промысловой охоты утверждаются Службой по охране и использованию животного мира Иркутской области ежегодно.

Лимиты добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи на территории Иркутской области, за исключением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящимся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, утверждаются Губернатором Иркутской области.

Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий

Виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов, утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24.12. 2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».

К биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов.

В охотничьих угодьях проводятся следующие виды биотехнических мероприятий:

предотвращение гибели охотничьих ресурсов:

устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их обитания;

регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов;

предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов;

предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера;

создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов.

Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:

выкладка кормов;

посадка и культивирование растений кормовых культур;

создание искусственных водопоев;

обеспечение доступа к кормам;

создание сооружений для выкладки кормов;

устройство кормовых полей.

Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:

создание защитных посадок растений;

устройство искусственных мест разноможения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов;

создание искусственных водоёмов.

Расселение охотничьих ресурсов:

акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов;

расселение охотничьих ресурсов;

размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметров их экстерьера.

Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:

профилактика и лечение инвазионных заболеваний;

профилактика и лечение инфекционных заболеваний;

профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний.

Биотехнические мероприятия проводятся в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях.

Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Проведение биотехнических мероприятий осуществляется ежегодно, в объеме и составе, определяемом документом внутри хозяйственного охотустройства.

В таблице Б28 приведены виды мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охотничьего хозяйства.

Таблица Б28

Рекомендуемые виды биотехнических мероприятий

№ п/п	Виды мероприятий	Ед. изм.	Норма на 1000 га угодий	Ежегодный объём мероприятий
1.	Устройство солонцов:			Устанавливается при охотустройстве
	для лося	шт.	1	
	для зайцев	шт.	1	
2.	Устройство галечников и порхалищ	шт.	3	
3.	Подрубка осины, ивы	м³	15	
4.	Устройство охотничьих вышек	шт.	1	Устанавливается при охотустройстве
5.	Устройство подкормочных площадок	шт.	1	

Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание охотничьей инфраструктуры являющихся временными постройками, в том числе ограждений в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 г. № 1469-р утвержден Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре.

В состав объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, включены:

Вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Егерский кордон.

Охотничья база.

Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Особо ценные места обитания объектов животного мира расположенных на территории Шелеховского лесничества в соответствии с данным охотпользователей.

Наименова ние лесничества	Сведения об особо цен- ных местах обитания	Наименование участковых лесни- честв	Наименование лес- ных дач, технических участков	Квартал	Выдел
Шелеховское	Глухариные тока	Шаманское	Шаманская	2, 9, 65, 66, 77, 78, 92, 75, 43, 58, 97	
Шелеховское	Глухариные тока	Савватеевское	Савватеевская	105, 148	
Шелеховское	Глухариные тока	Мотское	Мотская	93, 116, 143, 206, 51, 86 120	
Шелеховское	Глухариные тока	Олхинское	Олхинская	2, 3, 33, 50, 60, 62, 78, 94, 108, 57, 69,	
Шелеховское	Глухариные тока	Подкаменное	Подкаменная	34, 74, 90, 143	

Шелеховское	Глухариные тока	АОЗТ «Ангарский» Тех. участок №1	АОЗТ «Ангарский» Тех. участок №1	16	
Шелеховское	Воспроизводственный участок для кабана, изюбря	Шаманское	Шаманская	162	
Шелеховское	Воспроизводственный участок для глухаря	Шаманское	Шаманская	168, 179, 186, 187, 211	

6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства

В соответствии со ст. 38 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокосения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности).

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других временных построек, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 21.06.2017 № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».

В Правилах использования лесов для ведения сельского хозяйства содержатся общие положения, распространяющие свое действие на любое использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специальные требования, определяющие особенности осуществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.

Ведение сельского хозяйства запрещается:

в лесах, расположенных в водоохранных зонах, за исключением сенокосения и пчеловодства;

в лесопарковых зонах;

в зеленых зонах, за исключением сенокосения и пчеловодства. Также в зеленых зонах запрещено возведение изгородей в целях сенокосения и пчеловодства;

в городских лесах;

на заповедных лесных участках;

на особо защитных участках лесов, за исключением сенокосения и пчеловодства.

В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Запрещается использовать земли, занятые лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, ореховых плантаций, с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными породами, с легкоразмываемыми и развеваемыми почвами.

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком.

Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокосение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые объемы)

Использование лесов для сенокосения. Для сенокосения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

В необходимых случаях для сенокосения могут использоваться пригодные для этой цели участки малоценных лесных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных. Для выпаса сельскохозяйственных животных должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспособным подпочвенным слоем;

селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;

с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами;

с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.

Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечить:

огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных участков леса;

выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участках или на привязи).

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи.

Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве кормовой базы должны использоваться лесные участки в местах обитания животных, используемых для мараловодства.

На лесных участках, предназначенных для ведения пантового оленеводства (мараловодства) допускается возведение ограждений.

Пчеловодство. В качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться лесные участки, в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются, в первую очередь, на опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях.

Северное оленеводство. Для осуществления северного оленеводства в качестве кормовой базы должны использоваться лесные участки в лесных районах, находящихся в пределах лесорастительной зоны притундровых лесов и редкостойной тайги и таежной лесорастительной зоны Российской Федерации.

Подробная информация о распределении лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам приведена в таблице 2.

На лесных участках, предоставляемых гражданам и юридическим лицам для ведения северного оленеводства, должны применяться пастбищеобороты, не приводящие к ухудшению напочвенного покрова и поверхности почвы таких участков.

При использовании лесов с целью ведения северного оленеводства в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, должны обеспечиваться защита исконной среды обитания этих народов и их традиционный образ жизни в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность. Для выращивания сельскохозяйственных культур должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, могут применяться химические и биологические препараты.

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

В таблице 14 приведены виды пользования с указанием возможного объема их использования.

Таблица 14

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

№ п/п	Виды пользований	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем
1	2	3	4
1.	Использование пашни	га	26
2.	Сенокосение	га/тонн	291/233
3.	Выпас сельскохозяйственных животных		
	а) в лесу	га/голов	37000/10570
	б) на выгонах, пастбищах	га/голов	4/1
4.	Пчеловодство		
	а) медоносы, в том числе:	га	1000
	липа	га	-
	травы	га	-
	б) медопродуктивность, в том числе:		-

4.	липа	кг/га	-
	травы	кг/га	35
	в) возможное к содержанию количество пчелосемей	количество пчелосемей	800
5.	Северное оленеводство	га/голов	Не планируется
6.	Товарная аквакультура (товарное рыбоводство)		Не планируется
7.	Выращивание сельскохозяйственных культур	га	Не планируется
8.	Иная сельскохозяйственная деятельность		По мере необходимости

Сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства. Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для ведения сельского хозяйства заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности

Леса лесничества могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательными организациями.

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 утверждены «Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности».

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности допускается создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для проведения научных исследований изучения природы леса, обучения в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с объектами необходимой лесной инфраструктуры.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, проектом освоения лесов.

Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие научные организации, образовательные организации, использующие леса для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, имеют право:

осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;

устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, ограничивающие территорию, на которой

осуществляется образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность;

осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных целях;

создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую);

осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в целях разработки, опытно-производственной проверки и внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;

проводить испытания химических, биологических и иных средств для изучения их влияния на экологическую систему леса;

создавать и использовать объекты научной и учебно-практической базы;

иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности не допускается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламливание предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами.

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности строится на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

8. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Леса используются для осуществления рекреационной деятельности с целью организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (ст. 41 ЛК РФ).

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах (ст. 11 ЛК РФ).

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности

Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности(допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафта и другое)

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании предельно допустимых единовременных рекреационных нагрузок на природные комплексы территории парка лесничества. Нормы допустимых рекреационных нагрузок принимаются в соответствии с «Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987).

Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих на единице площади лесов (1 га) в определенный промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год). Допустимая рекреационная нагрузка - это нагрузка, не превышающая восстановительных способностей лесных биогеоценозов при неопределенно длительном ее воздействии. Она приводит в основном к слабым нарушениям, т.е. вносит незначительные изменения в отдельные элементы биогеоценозов, не изменяя их структурную и функциональную устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не требуется целенаправленного лесоводственного вмешательства.

Предельно допустимая рекреационная нагрузка - максимальная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность, приводит к существенным изменениям в структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную устойчивость. Для устранения последствий требуется или периодическое снятие нагрузок, или активное лесоводственное вмешательство.

Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям отдельных элементов биогеоценоза, постепенной потере его структурной, функциональной и позиционной устойчивости.

Ландшафтная таксация лесов лесничества, при которой определяются группы и типы ландшафтов, даётся оценка биологической устойчивости насаждений, оценка рекреационной деградации лесной среды, санитарно-гигиеническая оценка лесных участков, оценка эстетической ценности лесных участков, не проводилась.

Региональные нормы допустимых рекреационных нагрузок на леса Иркутской области отсутствуют. В качестве прiderжки рекомендуется использовать нормы, приведённые в таблице Б29

Таблица Б29

Нормы допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда, чел./га
(Общесоюзные нормативы для таксации лесов: Справочник, М., 1992)

Протяжённость дорожной сети на 1000 га лесного фонда, км	Преобладающие породы			
	Е, П	С, Л, К	Ос, Ив, Т	Б
Молодняки				
До 10	0,7/0,6	1,1/0,7	1,3/-	1,4/0,8
11-15	0,8/0,7	1,3/0,8	1,5/-	1,7/0,9
16-20	0,9/0,8	1,5/0,9	1,8/-	1,9/1,0
21-25	1,0/0,9	1,6/1,0	1,9/-	2,1/1,1
Более 25	1,1/0,9	1,8/1,1	2,1/-	2,2/1,2
Средневозрастные и приспевающие насаждения				
До 10	1,0/0,8	1,5/0,9	1,7/-	1,8/1,0
11-15	1,2/0,9	1,8/1,1	2,0/-	2,1/1,2
16-20	1,4/1,0	2,0/1,2	2,3/-	2,9/1,3
21-25	1,5/1,1	2,2/1,3	2,5/-	2,7/1,4
Более 25	1,6/1,2	2,4/1,4	2,7/-	2,5/1,5
Спелые и перестойные насаждения				
До 10	0,9/0,7	1,3/0,8	1,5/-	1,6/0,9
11-15	1,1/0,8	1,5/0,9	1,8/-	1,9/1,0
16-20	1,2/0,9	1,8/1,0	2,0/-	2,2/1,2
21-25	1,3/1,0	1,9/1,1	2,2/-	2,4/1,3
Более 25	1,4/1,1	2,1/1,2	2,4/-	2,6/1,4

- Примечания:
- В числителе – на дренированных почвах (А₁, А₂, А₃, В₂, В₃, С₂, С₃, D₃), в знаменателе – на избыточно-увлажнённых почвах (А₄, А₅, В₄, В₅, С₄, С₅).
 - Предельно допустимые рекреационные нагрузки: для насаждений с преобладанием сосны в типах условий местопроизрастания А₁ – 0,4, А₂ – 0,8 чел./га; для насаждений с преобладанием берёзы в типах условий местопроизрастания А₂ – 0,9 чел./га.
 - При переводе данных шкалы в чел.- час./га их умножают на 8.
 - Для применения данных шкалы в холмистой и горной местности их перемножают на коэффициенты: при крутизне склона 4-10 градусов коэффициент 0,8, 11-15 – 0,6, 16 и более – 0,5.
 - Протяжённость дорожной сети приведена для условий комплексного благоустрой-ства территории лесных массивов.

В процессе лесоустройства Шелеховского лесничества ландшафтная таксация лесов не проводилась. Не выполнялось в лесничестве и специальных исследований по учету посетителей в разрезе лесных участков, функциональных зон по категориям посетителей, сезонам года, часам в течение светлого времени суток и другим параметрам с целью определения рекреационной нагрузки на лес.

Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том числе пере-чень кварталов и (или) их частей в которых допускается возведение физкультурно-оздоровитель-ных, спортивных и спортивно-технических сооружений

Лесным кодексом Российской Федерации (частью 2 статьи 41) допускается при осуществлении рекреационной деятельности в лесах возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Лесным планом Иркутской области в Шелеховском лесничестве зона рекреационной деятельности не предусмотрена и по состоянию на 01.09.2018 г. границы зоны рекреационной деятельности в лесничестве не установлены. Настоящим лесохозяйственным регламентом также не предусматривается выделение зоны рекреационной деятельности. Перечень лесных кварталов, в которых разрешается осуществление рекреационной деятельности, приведен в таблице 5. Наиболее пригодными для этой цели являются леса зеленых зон, которых в Шелеховском лесничестве насчитывается 32274 га. Перечень лесных кварталов, где выделена категория защитных лесов – зеленые зоны, приведен в таблице 3, а их территориальное расположение отражено на прилагаемой карте-схеме.

Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

В связи с отсутствием на территории лесничества зоны рекреационной деятельности, границы функциональных зон зоны рекреационной деятельности не установлены.

Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления рекреационной деятельности допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р Для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, в Шелеховском лесничестве возможно создание: площадок для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки мусоросборников; форм малых архитектурных (некапитальное нестационарное сооружение, включая беседки, ротонды, веранды, дровницы, навесы, объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны); элементов благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким покрытием, георешетка, устройство для оформления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, настил, малогабаритный (малый) контейнер-мусоросборник, урна, физкультурный снаряд (тренажер), наземная туалетная кабина); построек временных, используемых в рекреационных целях. В более далекой перспективе, за пределами срока действия настоящего регламента, при условии выделения в лесничестве зоны рекреационного использования станет возможным возведение в эксплуатационных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Таких как: бассейн крытый для плавания; бассейн открытый искусственный; велодром; велотрек; зал спортивный; канализация; каток с искусственным льдом крытый; каток с искусственным льдом открытый; кемпинг; комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений; комплекс физкультурно-оздоровительный; комплекс физкультурных сооружений; корт теннисный; котельная; манеж легкоатлетический; пирс; площадка спортивная; подстанция трансформаторная всех классов напряжения; поле для гольфа; поле для стрельбы из лука; поле футбольное; пристань; сеть тепловая; сооружение спортивное; стадион; стрельбище для пулевой стрельбы; стрельбище для стендовой стрельбы; тир; трибуна стадиона с подтрибунными помещениями; трибуна стадиона; эплинг для хранения катеров и лодок. Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов. В соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации лица, использующие лесные участки для осуществления рекреационной деятельности обязаны рекультивировать земли, которые использовались для

строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности строится на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду. В соответствии с ч. 3 ст.72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для осуществления рекреационной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации

Согласно статье 42 ЛК РФ создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений определенных пород (целевых пород) искусственного происхождения, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками. Лесные плантации могут создаваться на не покрытых лесной растительностью и нелесных землях. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсосочки лесных насаждений допускается без ограничений. Не допускается создание лесных плантаций в защитных лесах и на особо защитных участках лесов (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»).

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, земельные участки - в соответствии с земельным законодательством. В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для создания лесных плантаций и их эксплуатации заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (ст. 39 ЛК РФ) представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов. Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений утверждены приказом Рослесхоза от 05.12.2011г. № 510 « Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений». На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, допускается размещение временных построек, создание лесной инфраструктуры. Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.). Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию. Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ. На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Согласно пункта 15 приказа Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» на особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе. Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков. В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

Согласно статье 39.1 ЛК РФ, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений, допускается размещение теплиц, других строений и сооружений. Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений утверждены приказом Рослесхоза от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)». Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса. В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) заключается на срок от десяти до сорока девяти лет. В лесничестве отсутствует лесной питомник. Потребность лесничества в посадочном материале рекомендуем удовлетворять за счёт сеянцев, выращенных в базисном питомнике, расположенном в Усольском лесничестве. Для выращивания посадочного материала используются районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». Указаниями по лесному семеноводству в Российской Федерации, утверждёнными первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г., приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 3 «Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений», приказом Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». и Порядком использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород, утвержденным приказом Рослесхоза от 02.02.2012 № 26. В повышении продуктивности и качества создаваемых лесных культур важное значение имеет использование посевного и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами. Семена лесных растений, в зависимости от наследственных свойств, подразделяют на категории: сортовые, улучшенные и нормальные. Нормальные - это семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных ниже случаев, ВЛСУ, а также с нормальных деревьев в насаждениях (в том числе на лесосеках) нормальной селекционной категории. Улучшенные - это семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных или выделенных на основе отбора по фенотипу, но не испытанных по потомству. Сортовые - это семена, получаемые на объектах, прошедших генетическую оценку по потомству, выделенных в качестве сортов-популяций, сортов-гибридов и включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. На территории лесничества имеются объекты лесного семеноводства, характеристика которых приведена в таблице 21

Таблица 21

Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов лесного семеноводства

N п/п	Наименование объектов лесного семеноводства	Характеристика объектов лесного семеноводства	Местоположение	Мероприятия (по годам)
1	2	3	4	5
1	Плюсовые деревья	Объект аттестован, порода – со-сна обыкновенная, соответствует требованиям ОСТ 56-35-96	Шелеховское лесничество, Шаманская дача, квартал 7, выдел 21 Кол-во деревьев 25 шт	Профилактические лесозащитные мероприятия (проведение лесопато-логического мониторинга)

2	Плюсовые насаждения	Объект аттестован, порода – со-сна обыкновенная, соответствует требованиям ОСТ 56-35-96	Шелеховское лесничество, Шаманская дача, квартал 7, выдел 21, площадь 1,1 га	Профилактические лесозащитные мероприятия (проведение лесопато-логического мониторинга)
3	Плюсовые насаждения	Объект аттестован, порода – со-сна обыкновенная, соответствует требованиям ОСТ 56-35-96	Шелеховское лесничество, Шаманская дача, квартал 30, выдел 31, площадь 4,7 га	Профилактические лесозащитные мероприятия (проведение лесопато-логического мониторинга)
4	Плюсовые насаждения	Объект аттестован, порода – со-сна обыкновенная, соответствует требованиям ОСТ 56-35-96	Шелеховское лесничество, Шаманская дача, квартал 154, выдел 13, площадь 12,1 га	Профилактические лесозащитные мероприятия (проведение лесопато-логического мониторинга)
5	Плюсовые насаждения	Объект аттестован, порода – со-сна обыкновенная, соответствует требованиям ОСТ 56-35-96	Шелеховское лесничество, Подкаменская дача, квартал 64, выдел 8, площадь 6,3 га	Профилактические лесозащитные мероприятия (проведение лесопато-логического мониторинга)
6	Плюсовые насаждения	Объект аттестован, порода – со-сна обыкновенная, соответствует требованиям ОСТ 56-35-96	Шелеховское лесничество, Подкаменская дача, квартал 64, выдел 16, площадь 6,4 га	Профилактические лесозащитные мероприятия (проведение лесопато-логического мониторинга)

12.Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для выполнения работ по геологи-ческому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых

В соответствии со статьей 21 ЛК РФ при осуществлении работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с проектом освоения лесов. По окончании работ земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 ст.21 ЛК РФ).

Частью 3 и 4 статьи 105 ЛК РФ в зеленых зонах разработка месторождений полезных ископаемых запрещена. Пунктом 2 статьи 8.2 Федерального закона «О введении в действие ЛК РФ» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ предусмотрено в ценных лесах и на особо защитных участках лесов допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31.12.2010 г., на срок, не превышающий срока действия таких лицензий. Использование лесов в этих случаях допускается с соблюдением требований части 4 статьи 12 и части 5 статьи 102 ЛК РФ.

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки предоставляются на основании договоров аренды. Если выполнение работ по геологическому изучению недр не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления лесных участков по разрешениям органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев и кустарников без предоставления лесных участков (ст. 43 ЛК РФ).

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует проведения торгов (часть 3 ст. 72 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).

В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Федерации на древесину, которая получена при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых. В тех случаях, когда пользователи недр предполагают осуществлять заготовку древесины, они обязаны оформить ее в порядке, предусмотренном ст. 29 ЛК РФ.

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом Рослесхоза от 27.12.2010 г. № 515.

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозийных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лесных насаждений осуществляется по согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной власти или органами местного самоуправления.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не допускаются: валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; затопление и длительное подтопление лесных насаждений; захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортнх средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, обеспечивают:

- регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц;
- максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, непротивительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

- Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует проведения аукциона (часть 3 ст. 72 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).

13. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, речных причалов

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов осуществляется в соответствии со ст. 44 ЛК РФ.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с водным законодательством.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов.

В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам; в аренду, безвозмездное пользование – гражданам (ст. 71 ЛК РФ).

Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключаются без проведения аукциона.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование».

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на основании решений (если иное не предусмотрено частями 2 и 4 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации) водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или собственности муниципальных образований, предоставляются в пользование для:

- обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- сброса сточных вод;
- строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
- создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов;
- строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
- разведки и добычи полезных ископаемых;
- проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;
- подъема затонувших судов;
- сплава древесины;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства).

Для использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений,

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

При использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

В защитных лесах, предусмотренные частью 5 статьи 21 выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для указанных выше целей не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, использующих леса для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

14. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации одним из видов использования лесов является строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. К линейным объектам согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса относятся линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Порядок использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, в том числе и в охранных зонах таких объектов установлен статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 г. № 223.

Частью 2 статьи 45 Лесного кодекса предусмотрено, что лесные участки для строительства линейных объектов предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса.

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и на которых расположены линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные объекты (часть 3 статьи 45 Лесного кодекса).

Согласно пунктам 2 и 6 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486, воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения, или землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий, либо на земельных участках, отнесенных к иным категориям земель, не указанным выше, если хозяйствующим субъектам предоставлено право использовать эти участки (части участков) для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети).

Требование лиц, использующих леса для эксплуатации линий электропередачи, о предоставлении участков только под опорами линий электропередачи, правомерно.

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустошей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополотные и наименее ценные лесные насаждения.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозийных процессов на занятой и прилегающей территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные объекты, осуществляются:

- 1) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов. Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Охранные зоны устанавливаются:

- а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранный зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
35	15
110	20
150, 220	25
300, 500, +/- 400	30
750, +/- 750	40
1150	55;

- б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольт в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от

всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

(пп. «д» введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 736)

Примечание: требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

2) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра;

3) вырубка сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков. Проект освоения лесов при этом не составляется.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.

В защитных лесах предусмотренные выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 5.1. статьи 21 Лесного кодекса российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, использующих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В зоне притундровых лесов и редкостойной тайги рубка лесных насаждений, трелевка должна производиться с минимальным нарушением растительного и почвенного покрова.

Если иное не установлено законодательством, в охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий связи, других линейных объектов допускается рубка деревьев, кустарников, лиан, их уничтожение, в том числе химическим или комбинированным способом.

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранный зоны;

захламливание прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неуставленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранный зоны.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:

регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламливания строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, кварталных столбов, кварталных просек; принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов заключается на срок до сорока девяти лет без проведения аукциона (часть 3 статьи 72 и пункт 3 части 3 статьи 74 ЛК РФ).

15. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов утверждены приказом МПР России от 01.12.2014 № 528 « Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»

Использование лесов для переработки ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки в соответствии с частью 1 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов размещения указанных объектов.

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях в соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов должны исключаться случаи: загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) лесов и иного негативного воздействия на леса в соответствии со статьями 51 Лесного кодекса Российской Федерации;

въезд транспортных средств в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, имеют право:

создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другое) в соответствии с частью 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации;

создавать лесоперерабатывающую инфраструктуру (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое) в соответствии с частью 1 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять на землях лесного фонда строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с частью 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии со статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации;

составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;

осуществлять учет древесины, предусмотренный статьей 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации;

соблюдать требования, установленные правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами;

подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об использовании лесов в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об охране и о защите лесов в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять в государственной лесной реестр документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации; выполнять иные обязанности, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников.

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов направлено на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов (часть 2 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации).

В случае если федеральными законами допускается осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 2.1 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для переработки древесины и иных лесных ресурсов заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

16. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для осуществления религиозной деятельности

Согласно статье 47 ЛК РФ леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ред. от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ).

Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:

вероисповедание;

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются религиозным организациям в безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ЛК РФ (статьи 51-53, 53.1-53.8, 57 и 60), а также Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 .

Кроме того, в практической деятельности необходимо учитывать следующие нормативные правовые документы:

постановления Правительства Российской Федерации:

от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;

от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;;

от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»;

от 18.08.2011 № 687 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»;

от 02.12.2017 г. № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;

приказы МПР России:

от 16.12.2013 г. № 591 «Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных пожаров»;

от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»;

от 23.06.2014 г. № 275 «Об утверждении Методики инструментального замера площади лесного пожара»;

от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров»;

от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» от 13.10.2014 г. № 437 «Об утверждении Методики проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров с использованием данных дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения»;

приказы Рослесхоза:

от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;

от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

от 11.08.2015 № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России 16.07.2014 № 2-4-87-9-18.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров;

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

проведение работ по гидромелиорации;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

иные определенные Правительством Российской Федерации меры.

Целесообразно осуществлять и такие меры противопожарного обустройства лесов, как:

прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 ЛК РФ;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:

приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя:

наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств;

организацию патрулирования лесов;

применение и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.

Лесопожарное зонирование Шелеховского лесничества установлено в соответствии с распоряжением Министерства лесного комплекса Иркутской области от 24.10.2017 года № 3311-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год».

Лесничество целиком относится к зоне лесоавиационных работ.
Распределение земель лесного фонда по лесопожарному зонированию приведено в таблице Б31.

Таблица Б31

Лесопожарное зонирование лесного фонда Шелеховского лесничества

№№	Лесничество	Участковое лесничество	Площадь лесного фонда по государственному лесному реестру, на 01.01.2017 г, га	Зоны охраны лесов от пожаров			
				наземных средств (наземное обнаружение и тушение	Авиационных средств		Космических средств
					Зона лесоавиационных работ		
					Зона авиационного обнаружения и наземного тушения	Зона авиационного обнаружения и тушения	Зона обнаружения с помощью космических средств и авиационного тушения
1	Шелеховское	Шелеховское	175007		157843	17164	

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 ЛК РФ, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:

перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, сил и средств которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами, иных юридических лиц в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;
меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов;
иные мероприятия.

В случае, если план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение в установленном порядке сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, он подлежит согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Порядок разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»;

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на основании планов тушения лесных пожаров разрабатывает межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования.

Тушение лесного пожара включает в себя:
обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;
доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;
локализацию лесного пожара;
ликвидацию лесного пожара;
выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара;
осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара;
наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
предотвращение возобновления лесного пожара.

Лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно обязаны сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Статьей 53.5 ЛК РФ предусмотрены ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ, организуют пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.6 ЛК РФ), являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации.

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При проведении указанных мероприятий на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. Решение об осуществлении таких рубок принимают органы государственной власти или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.7 ЛК РФ), в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляются в первую очередь на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами или земельными участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка и проекты освоения лесов.

В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрезвычайной ситуации повлекло за собой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при заключении такого договора, он может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьей 9 ЛК РФ.

Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах органы государственной власти вправе привлекать добровольных пожарных (ст.53.8 ЛК РФ).

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 Правил пожарной безопасности, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Рослесхозом, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Перед началом пожароопасного периода юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины должна производиться очистка мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:

весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 м для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 м, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;

завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок, производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки древесины на специально оборудованных местах, при этом места для сжигания должны располагаться на расстоянии не менее 100 м от хвойного леса или молодняка, 50 м от лиственного леса. Территория вокруг мест сжигания порубочных остатков должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами шириной 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м.

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесины, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками, отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок площадью свыше 25 га должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии: от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров – 20 м, а при площади места складирования 8 га и более – 30 м; от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 га – 40 м, а при площади места складирования 8 га и более – 60 м.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 – 10 м одна от другой.

При осуществлении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов необходимо размещать объекты переработки на расстоянии не менее 50 м от лесных насаждений. Территории в радиусе 50 м от объектов переработки содержать очищенными от мусора и других горючих материалов, по границам указанных территорий проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – две противопожарные минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 – 10 м между ними.

При использовании лесов для заготовки живицы промежуточные склады для хранения живицы должны размещаться на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м.

Основные склады для хранения живицы размещаются на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстояниях не менее 50 м от лесных насаждений. По границам этих территорий должна быть проложена противопожарная минерализованная полоса шириной 1,4 м и содержаться в период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении в лесах рекреационной деятельности в пожароопасный сезон устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при этом на используемых лесных участках должны быть оборудованы места для разведения костров и сбора мусора.

При использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, связи, трубопроводов и других линейных объектов, просеки, на которых находятся эти объекты, на период пожароопасного сезона должны быть очищены от горючих материалов. При строительстве, реконструкции линейных объектов, при необходимости проведения рубок лесных насаждений, обеспечивается складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, (а для лесных дорог, не имеющих полос отвода – полосы шириной 10 м с каждой стороны дороги) должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной ошашкой шириной 3–5 м или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог, обязаны:

не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными устройствами, на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;
организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей;
в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи неё немедленно организовывать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:
соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах (п.п. 8 – 12 раздела II – Общие требования...);
при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;
принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения; оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По степени пожарной опасности лесной фонд Шелеховского лесничества разделен на классы природной пожарной опасности (таблица Б32).

Таблица Б32

Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности

№ п/п	Лесничество	Класс пожарной опасности					Итого	Средний класс пожарной опасности
		I	II	III	IV	V		
1	Шелеховское	3628	59711	70237	41415		174991	2,9

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 2.9.
Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров и мероприятия по противопожарному устройству приведены в таблице Б33 и Б34.

Таблица Б33

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)
1.	Общие нормативы	
1.1	Лесопожарное районирование лесного фонда:	
	районы наземной охраны	Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами.
	районы наземной охраны с авиапатрулированием	Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение – наземными силами и средствами
	районы авиационной охраны лесов	Обнаружение и тушение пожаров проводится с применением авиационных сил и средств
	зоны обнаружения с помощью космических средств и авиационного тушения	Обнаружение лесных пожаров осуществляется посредством космического мониторинга, тушение – преимущественно с применением авиационных сил и средств
1.2	Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности	
	высокая	По условиям местопроизрастания – 1–2 классы, по условиям погоды – 4–5 классы
	средняя	3 класс (в обоих случаях)
	низкая	По условиям местопроизрастания – 4–5 классы, по условиям погоды – 1–2 классы
1.3	Период фактической горимости лесов (период пожароопасной погоды)	Дни со 2–5 классами пожарной опасности по условиям погоды
1.4	Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона по конкретному лесничеству	Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам – крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса пожарной опасности погоды
1.5	Относительная горимость лесов	Величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)	
1.6	Размеры лесных пожаров: крупные	Лесной пожар, распространившийся на площади более 25 га в районах наземной охраны лесов и более 200 га в районах авиационной охраны лесов. Загорание на территории лесного фонда любой площади	
1.7	учитываемые	Лесной пожар, распространившийся на площади более 25 га в районах наземной охраны лесов и более 200 га в районах авиационной охраны лесов. Загорание на территории лесного фонда любой площади	
	слабый низовой пожар	Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке до 0,5 м;	
	средней силы низовой пожар	Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке от 0,6–1,5 м	
	сильный низовой пожар	Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке более 1,5 м.	
2.	Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:		
2.1	Планировка крупных пожароопасных массивов хвойных пород	Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть	
2.2	Выбор естественных противопожарных барьеров на территории лесных массивов	Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и горючим материалом участки	
2.3	Выбор искусственных противопожарных барьеров и разрывов	Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя	
2.3		шириной 50–60 м. Общая ширина барьера – 120–150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минполосы шириной 1,4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, – две минполосы на расстоянии 5–10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах шириной 120–150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подраста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1,5–2,0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20–30 м минполосами шириной 1,4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) – 260–320 м.	
2.4	Устройство дополнительных противопожарных барьеров и разрывов	В случае если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания замкнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам	
2.5	Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности	Крупные блоки и массивы площадью 2–12 тыс. га (см. п. 2.1), в свою очередь, разделяют на средние, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2–2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, шоссейных) создают (силами их владельцев) шириной 30–50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и квартальных просек, шириной 10–15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минполосы через каждые 20–30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60–100 м, из хвойных пород – 200 м, вдоль просек – 20–30 м (без учета ширины разрывов и просек)	
2.6	Планировка крупных участков хвойных культур и молодняков в лесах зеленых зон и других защитных лесах	Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами противопожарного назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10 м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру – 30 м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шир.100 м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные минполосы через каждые 20–30 м (см.п.2.3)	
2.7	Планировка хвойных лесов вблизи поселков	Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной не менее 2,5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250–300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минполосы (см.п.2.3)	
2.8	Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:		
	из лишайников и зеленых мхов из ягодников и вереска при мощном травяном покрове и на захламленных участках минимальная ширина внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)	От 1,0 до 1,5 м От 1,5 до 2,5 м	Могут служить только в качестве придержки из расчета, что ширина полосы должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара
		От 2,5 до 4,0 м	
	на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопродукцией и порубочными остатками	1.4 м (создается за один проход плуга ПКЛ-70)	
	вдоль железных, шоссейных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении которых они находятся)	Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо	
2.8		Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минполосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках – двумя такими полосами на расстоянии 5–10 м друг от друга	
		Полосы отвода вдоль них (лесовозные – по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве – две минполосы на расстоянии 5 м одна от другой. В этих же условиях минполосами окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями	
2.9	Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:		
	вокруг складов древесины в лесу	Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного леса при площади места складирования до 8 га – 20 м, 8 га и больше – 30 м, от стен хвойного и смешанного леса при площади места складирования до 8 га – 40 м, 8 га и более – 60 м. Места складирования и указанные противопожарные разрывы очищают от горючих материалов	
	вокруг торфодобывающих предприятий	Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 – 100 м с замкнутым водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вырубает хвойный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и убирают горючий материал	
2.10	Устройство пожарных водоемов: размещение водисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных пожаров:		
	Класс пожарной опасности насаждений	Расстояние, км	Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из одного водоема, га
	1	2–4	500
	2	2–8	2000–5000
	3–5	8–12	5000–10 000
	подготовка естественных водисточников для целей пожаротушения	Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водоемов или создание запруд	
	строительство искусственных пожарных водоемов	По типовым проектам института "Росгипролес", в лесных массивах с высокой пожарной опасностью при отсутствии в них естественных водисточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды	

	эффективный запас воды в противопожарном водоеме	Не менее 100 м³ в самый жаркий период лета
2.11	Устройство лесных дорог:	
	общая плотность (густота) сети дорог	Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя
	лесохозяйственные дороги	Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравняются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа: Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос – 8 м, ширина обочин – по 1.75 м. Расчетная скорость движения – 60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40 км/ч
	дороги противопожарного назначения	Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина земляного полотна которых равна 4.5 м, ширина обочин – по 0.5 м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы
2.12	Время доставки сил и средств пожаротушения к месту возникновения пожара	Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара, а для участков высокой пожарной опасности – не более 0,5–1,0 часа
2.13	Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара	
	для лесохозяйственных дорог 1 типа	В равнинной местности – 1,1; в холмистой – 1,25
2.14	для лесохозяйственных дорог 3 типа (противопожарных)	В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65
2.14	Скорость движения рабочего пожарника	Обычно составляет 1–3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструментом)
2.15	Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:	
2.15.1	Места размещения	В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса по территории. При охране полевых лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам и т. п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиатрулированию – в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью
		Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охраняемого участка
2.15.2	Протяженность маршрута патрулирования	
2.15.3	Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках	
	мотоциклов, машин и других транспортных средств	По шоссейным дорогам общего пользования – не более 30 км/ч, по лесным дорогам – 15–20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена. По водным путям – в пределах 15–20 км/час
2.15.3	на моторных лодках и катерах	
2.16	Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:	
2.16.1	Максимальный радиус обзора (при отличных условиях видимости) в зависимости от высоты вышек над окружающей местностью: высота вышек, м радиус обзора, км	10 15 20 25 30 35 40 12 15 17 19 21 23 24
2.16.2	Оптимальное размещение вышек	На возвышенных местах – не далее 10–12 км друг от друга, а в равнинной местности – 5–7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2–3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель
2.16.3	Допустимое размещение вышек (при недостатке средств)	Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при плохих погодных условиях на расстояние 10–12 км, а при хороших – до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20–24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10–15 км
2.16.4	Срок службы наблюдательных вышек	Деревянных - 10 лет, металлических - 30 лет. Стоимость вышек практически одинакова
2.17	Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций:	
2.17.1	Показатели целесообразности организации ПХС (в соответствии с планами противопожарного устройства лесов)	В первую очередь, в лесничествах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда
2.17.2	Радиус закрепляемой вокруг каждой ПХС территории лесов: при хорошем состоянии дорожной сети при удовлетворительном при некачественном	Не более 40 км Не более 30 км Не более 20 км
2.17.3	Выбор места размещения здания ПХС	Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре закрепляемой территории, вблизи конторы лесничества (лесничества), цехов, нижних складов древесины и других подразделений, имеющих большое количество работающих, вблизи основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов подбирают оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных в данных условиях требований. Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут размещаться в двух и более пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах или урочищах, где организовывать отдельные ПХС нецелесообразно)
3.	Нормативы планировки работ при авиатрулировании лесов от пожаров	
3.1	Размещение линий маршрутов на местности	Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка не более 60 км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка – не более 30 км
3.2	Высота полета: при авиатрулировании лесов от пожаров	Оптимальная 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24 – до 7000 м)
	при совмещении авиатрулирования с общим надзором за санитарным состоянием лесов	Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов)
3.3	Оценка точности определения места пожара авиатрулированием:	
	отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно	Без ошибки С ошибкой до 0,5 км С ошибкой от 0,5 км до 1,0 км С ошибкой более 1 км
3.4	Точность определения площади пожара с высоты	Допускается ошибка не более чем на 30%
3.5	Требования к участкам и условиям места посадки парашютистов-пожарников:	
	высота полета	Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта)
	скорость ветра у земли	Не более 8 м/с
	размеры открытых площадок приземления	Не менее 75*75 м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т. п.) а в случае их отсутствия – кустарники и древостой высотой до 20 м
3.5	запрещение прыжка	На вырубке, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии

3.6	Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, подлежащих авиационной охране:			
3.6.1	Организация пунктов приема авиадонесений:			
	место размещения	У контор лесничеств и участковых лесничеств, ПХС, сельских администраций, в местах жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием телефонной и радиосвязи		
	оборудование опознавательным знаком для патрульных самолетов (вертолетов)	На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежеструганным тесом. Размер цифр: по высоте – 2,5–3,0 м, по ширине – 0,75 м		
3.6.2	Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов:			
	типы ориентиров и место их размещения	Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100х100 м) сооружают на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаша, двускатные крыши или прочно устанавливают вежи высотой до 7 м с белым флагом		
	оборудование их опознавательным знаком	На обоих скатах крыши построек наносится во всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака – не менее 3 м, ширина – не менее 0,75 м		
3.6.3.	Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:			
	назначение	Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений и т.п.		
	место размещения	В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная опасность		
3.6.3	минимальные размеры площадок для взлета и посадки вертолётов (рабочая площадь учета подходов)	Типы вертолетов		Равнинная местность, м
		МИ - 6		50°50
		МИ - 8		30°30
		МИ - 4		30°30
		МИ - 2		16°16
	МИ - 1А		16°16	
	размещение препятствий в направлении взлета и посадки (участок воздушных подходов)	Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы площадки		
размещение препятствий высотой: более 0,5 м – для МИ-2, МИ-1А, Ка-26; более 1 м – для МИ-6, МИ-8, МИ-4		На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки		

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров;
- ограничение их распространения;
- организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов и снижающие вероятность возникновения пожаров.

Нормативы противопожарного обустройства лесов Шелеховского лесничества определены в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» (таблица Б34).

Нормативно технологические карты на выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов приведены в приложении № 1 (НТК № 22- НТК № 34)

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного пользования лесным участком (часть 8 статьи 51 ЛК РФ).

Таблица Б34			
Нормативы противопожарного обустройства лесов Шелеховского лесничества			
№ п/п	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесного района Алтае-Саянский горно-таежный район, Среднесибирский под-таежно-лесостепной район Количество проектируемых мероприятий
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде:		
	стендов	шт.	-
	плакатов		-
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		10
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	1
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	2
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:		
	строительство	км	1
	реконструкция		8
	эксплуатация		суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не менее одной на лесничество, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов
6	Прокладка противопожарных разрывов	км	по необходимости
	Прокладка просек		5
	Устройство противопожарных минерализованных полос		5
7	Прочистка и обновление:		
	просек	км	6
	противопожарных минерализованных полос		16
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:		
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	4
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		По одному на добровольную пожарную дружину
9	Устройство пожарных водоемов	шт.	не планируется
	1 КППО		
	2 КППО		
	3-5 КППО		
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	5
10	Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	по количеству имеющихся
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесным планом Иркутской области
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	не планируется
13	Проведение работ по гидромелиорации:		
	строительство лесосошительных систем на осушенных землях	км	не планируется
	строительство дорог на осушенных лесных землях	км	
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.	
14	Создание и содержание противопожарных заслонов:		
	шириной 120-320 м.	км	по необходимости
	шириной 30 - 50 м		
	Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м		

Примечание:

- <^> - КЛПО - класс природной пожарной опасности.
- Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос осуществляется за исключением территорий государственных природных заповедников, национальных парков,

природных парков и государственных заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленным в границах этих особо охраняемых природных территорий), в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).

3. Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных вышек, мачт, павильонов в районах авиационной охраны лесов по необходимости проектируется с учетом местных условий.

4. Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом имеющейся плотности дорог всех назначений. Общая протяженность дорог в защитных лесах должна составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 га.

С целью предупреждения, своевременного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации лесных пожаров в Шелеховском лесничестве предусматривается организация и содержание двух пожарно-химических станции (таблица Б35).

Таблица Б35 Информация о планируемых местах базирования и типах пожарно-химических станций (ПХС)			
Наименование лесничества	Место базирования ПХС (населенный пункт)	Количество ПХС, шт.	
		ПХС I типа	ПХС II типа
Шелеховское	п. Большой Луг	1	
	г. Шелехов		1

В соответствии с частью 15 статьи 69 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные состояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а также других определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий)

Защита лесов - это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, и в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация.

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине растений».

Карантинных объектов на территории Шелеховского лесничества не установлено.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и при использовании населением лесов для рекреационных целей) обеспечивается согласно федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.

Правила устанавливают порядок и условия организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

- лесозащитное районирование;
- государственный лесопатологический мониторинг;
- проведение лесопатологических обследований;
- предупреждение распространения вредных организмов;
- иные меры санитарной безопасности в лесах.

Проведение лесозащитного районирования обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства.

Осуществление государственного лесопатологического мониторинга в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства.

Проведение лесопатологических обследований и предупреждение распространения вредных организмов обеспечиваются:

- на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, - лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов;
- на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по защите которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы.

Порядок лесозащитного районирования утвержден приказом МПР России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования.

Минимальной единицей лесозащитного районирования является участковое лесничество, в случае его отсутствия - лесничество (лесопарк) (далее - объект лесозащитного районирования).

Для отнесения объекта лесозащитного районирования к той или иной зоне лесопатологической угрозы используются следующие критерии:

- объем санитарно-оздоровительных мероприятий;
- объем мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов;
- площадь очагов вредных организмов, в отношении которых требуется принятие мер по их ликвидации;
- площадь лесного участка, занятого погибшими и поврежденными насаждениями;
- площадь защитных лесов, в том числе особо охраняемых природных территорий.

В зависимости от зоны лесопатологической угрозы определяются методы осуществления государственного лесопатологического мониторинга и проведения лесопатологических обследований.

На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угрозы выделены лесозащитные районы. Шелеховское лесничество отнесено к Икейскому лесозащитному району..

Государственный лесопатологический мониторинг представляет собой систему наблюдений (с использованием наземных и (или) дистанционных методов) за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них процессами и явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов (статья 60.5 ЛК РФ).

Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ) является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга установлен приказом МПР России от 05.04.2017 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга».

Целями ГЛПМ являются своевременное обнаружение, анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.

Проведение ГЛПМ обеспечивается органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченные органы, осуществляющие ГЛПМ, на безвозмездной основе получают от органов государственной власти Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, имеющиеся у них сведения о состоянии лесов и неблагоприятных факторах; сведения о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов; таксационные описания на электронных и бумажных носителях с приложением актуальных планов лесонасаждений и лесоустроительных планшето; лесные планы, лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков); проекты освоения лесов; материалы по отводу лесосек и иную информацию, которая может повлиять на санитарное и лесопатологическое состояние лесов.

Источниками информации для осуществления ГЛПМ являются:

- данные дистанционного зондирования Земли;
- сведения федеральных органов исполнительной власти;
- сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, в том числе данные, полученные в результате лесопатологических обследований;
- данные государственного лесного реестра;
- сообщения граждан, юридических лиц и средств массовой информации;
- иные источники информации о состоянии лесов и их количественных и качественных характеристиках.

К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие способы проведения ГЛПМ:

- регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
- выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;
- выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
- инвентаризацию очагов вредных организмов;
- экспедиционные обследования;
- оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе по актам лесопатологических обследований.

К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов.

Основной задачей проведения регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов (далее - регулярные наземные наблюдения) является сбор данных о динамике изменения состояния

лесов для осуществления прогноза и своевременное обнаружение отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Регулярные наземные наблюдения должны осуществляться на постоянных пунктах наблюдения.

Регулярные наземные наблюдения проводятся только во время вегетационного периода, характерного для лесорастительной зоны или лесного района.

Периодичность осуществления регулярных наземных наблюдений на одном и том же постоянном пункте наблюдения определяется в зависимости от зоны лесопатологической угрозы:

зона сильной лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 2 года;

зона средней лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 3 года;

зона слабой лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 5 лет.

Не допускается закладывать постоянный пункт наблюдений на лесных участках, назначенных в рубку для заготовки древесины, а также в рубку в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Результатом регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является оценка динамики состояния лесных насаждений по типологическим группам для прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Задачей выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов (далее - выборочные наблюдения) является сбор данных о состоянии популяций вредных организмов, оценка их динамики и прогнозирование угрозы повреждения лесов.

Выборочные наблюдения организуются и ежегодно проводятся на пунктах детального надзора, расположенных на постоянных маршрутных ходах, заложенных на лесных участках, где установлено наличие постоянного скопления вредных насекомых видов, отнесенных к особо опасным вредным организмам, в период стабильно низкой численности популяции вредных насекомых или в лесах, наиболее пригодных для образования первичных очагов вредных организмов.

Результаты выборочных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Основной задачей выборочных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов (далее - выборочные наземные наблюдения) является сбор и уточнение информации о санитарном состоянии лесов (степень захлампания, усыхания, загрязнения) и (или) лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) на лесных участках.

Выборочные наземные наблюдения осуществляются в соответствии с порядком проведения лесопатологических обследований, утвержденным приказом Минприроды России от 16 сентября 2016 г. № 480.

При выборочных наземных наблюдениях должны осуществляться визуальная и (или) инструментальная оценка состояния леса по маршрутным ходам или на пунктах учета. Маршрутные ходы должны намечаться с учетом наибольшего охвата лесотаксационных выделов.

Результаты выборочных наземных наблюдений должны включаться соответственно в реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов, реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам.

Результаты выборочных наземных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Задачей инвентаризации очагов вредных организмов является ежегодный учёт действующих, затухших и вновь выявленных очагов вредных организмов, прогноз возможного повреждения лесов.

При инвентаризации очагов вредных организмов должны проводиться учет численности вредных организмов, анализ данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов, выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов, лесопатологических обследований, камеральное списание очагов вредных организмов на основании биологических особенностей развития вредителей и фактических данных о повреждении соответствующих лесных насаждений.

На основании анализа результатов учета численности вредных организмов должен составляться реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

Реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, в срок до 1 ноября текущего года должен быть передан в уполномоченные органы для планирования и осуществления мероприятий по защите лесов.

Результаты инвентаризации очагов вредных организмов должны включаться в реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам или реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и использоваться для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов. Задачей дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является выявление изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов, а также предварительное определение границ и площади лесных насаждений, на которых выявлены такие изменения.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов должны осуществляться путем дешифрирования космических снимков и аэрофотоснимков, полученных с применением воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов.

В зонах сильной и средней лесопатологической угрозы результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов являются одним из оснований для планирования объемов и мест проведения работ по ГЛПМ наземными методами на следующий год. В зоне слабой лесопатологической угрозы и в экономически труднодоступных для проведения наземных работ участках результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов используются для обобщенной оценки площади погибших и поврежденных лесных насаждений.

Экспедиционные обследования. В целях подтверждения данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов в труднодоступных или удаленных районах, а также в районах с наличием массовых очагов вредных организмов или при значительном повреждении лесных насаждений неблагоприятными факторами, работы по проведению ГЛПМ наземными методами должны проводиться путем экспедиционного обследования.

Способы ГЛПМ, применяемые при проведении экспедиционных обследований, выбираются в зависимости от поставленных задач, планируемой точности работ и доступности лесных участков.

Минимальным объектом работ, проводимых посредством экспедиционных обследований, является лесничество или лесопарк.

Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов осуществляется в целях определения достоверности прогнозов санитарного и лесопатологического состояния лесов, контроля результатов проводимых мероприятий по защите лесов и основана на сравнительном анализе результатов ГЛПМ и данных о фактическом санитарном и лесопатологическом состоянии насаждений, в которых проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов, а также санитарно-оздоровительные мероприятия.

Для сравнительного анализа и прогнозирования санитарного и лесопатологического состояния лесов на текущий год применяются результаты ГЛПМ текущего года и прогнозы санитарного и лесопатологического состояния лесов предыдущего года.

По результатам оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов путем сравнительного анализа данных, полученных при проведении ГЛПМ, должен уточняться реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, а также должны составляться прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации и обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России.

Основными результатами ГЛПМ являются составляемые уполномоченными органами:

реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов (ежегодно до 1 ноября текущего года);

прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации (один раз в шесть месяцев);

обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России (ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным).

В соответствии с пунктом 8 Порядка лесозащитного районирования, утвержденного приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 1 методы (способы) осуществления ГЛПМ определяются с учетом зон лесопатологической угрозы:

в зоне слабой лесопатологической угрозы используются дистанционные методы (способы) наблюдения и экспедиционные лесопатологические обследования;

в зоне средней лесопатологической угрозы - дистанционные и выборочные наземные методы (способы) наблюдения;

в зоне сильной лесопатологической угрозы - все методы (способы), предусмотренные порядком осуществления ГЛПМ , с преобладанием наземных.

Проведение лесопатологических обследований. Лесопатологические обследования (далее - ЛПО) проводятся в лесах с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга, а также иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Порядок проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования утверждены приказом МПР России от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования».

Акт лесопатологического обследования в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения с приложениями размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), за исключением актов, содержащих информацию,

доступ к которой ограничен федеральными законами. Срок размещения акта с приложениями на официальном сайте составляет два года.

Проведение ЛПО обеспечивается органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий, (далее - уполномоченные органы), определенных статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, либо гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов (далее - граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица), в случае обнаружения признаков появления вредителей, болезней, неблагополучного состояния, значительного или массового повреждения или поражения обязаны в пятидневный срок с даты обнаружения проинформировать об этом уполномоченные органы. Проверка информации уполномоченными органами проводится в 30-дневный срок с момента ее получения.

ЛПО проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов, визуальными и (или) инструментальными способами, обеспечивающими необходимую точность оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов.

ЛПО проводятся в целях получения информации о текущем санитарном (характеристика, которая определяется по количеству деревьев разных категорий состояния) и лесопатологическом (характеристика, которая определяется по количеству вредных организмов и степени повреждения ими деревьев) состоянии лесных участков, а также для обоснования и назначения мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов.

ЛПО проводятся в лесных насаждениях во время вегетационного периода с момента распускания листвы (хвои) и до момента начала сезонной дехромации (изменения цвета хвои или листьев в результате воздействия неблагоприятных природных и антропогенных факторов).

В чистых по составу вечнозеленых лесных насаждениях, а также лесных насаждениях, повреждённых ветрами (ветровал, бурелом) и верховыми пожарами, ЛПО проводятся в течение года.

Объемы ЛПО в лесном плане субъекта Российской Федерации и лесохозяйственном регламенте лесничеств (лесопарков) не указываются и определяются ежегодно, в том числе с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга и иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

В процессе ЛПО производятся:

определение причин повреждений (или гибели) лесных насаждений, а также выявление аварийных деревьев;

определение местоположения и границ поврежденных лесных участков;

определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных участков;

назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, в том числе профилактических мероприятий по защите лесов, а также агитационных мероприятий (далее - мероприятия) в первую очередь на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, в ценных лесах.

ЛПО визуальным способом планируются на основе информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, полученной в результате осуществления государственного лесопатологического мониторинга, государственного мониторинга воспроизводства лесов, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, а также информации, полученной от уполномоченных органов, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЛПО инструментальным способом планируются на лесных участках, на которых по результатам ЛПО визуальным способом или по информации, полученной из других источников, необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (далее - СОМ).

ЛПО визуальным способом проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов. По результатам ЛПО визуальным способом в акте лесопатологического обследования прогнозируется развитие очагов вредных организмов, изменение площади ослабленных и усыхающих лесных насаждений, указываются площади лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, а также указываются назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия.

ЛПО инструментальным способом проводятся только с использованием наземного метода. По результатам ЛПО инструментальным способом в Акте лесопатологического обследования указываются процент выборки деревьев по категориям состояния, назначения мероприятий, степень поражения лесного насаждения, причины повреждения и гибели лесных насаждений.

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов (вредные организмы, воздействие огня, погодные условия, почвенно-климатические факторы и другие, биотические и абиотические факторы, наносящие ущерб устойчивости или целевой функции лесов).

К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, а также аварийных деревьев.

Сведения о видах и объемах СОМ, планируемых к проведению лицами, использующими леса на основании договора аренды, права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, отражаются в лесной декларации.

Планирование объемов СОМ на лесных участках, не переданных в пользование, отражается в лесохозяйственном регламенте лесничества (лесопарка) на основании данных государственного лесопатологического мониторинга и ЛПО.

СОМ не планируются в лесных насаждениях 4 и 5 классов бонитетов, за исключением случаев угрозы возникновения в этих лесных насаждениях очагов вредных организмов, а также в лесничествах, где лесные насаждения данных бонитетов являются преобладающими.

СОМ планируются в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков.

Отвод лесосек для проведения СОМ в лесных насаждениях (лиственных и лиственничных) (30% и более в составе насаждений) проводится в вегетационный период (кроме лесных участков, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом и верховыми пожарами).

Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений проводится в форме сплошной (для погибших и поврежденных насаждений) и выборочной (для поврежденных насаждений) санитарной рубки.

В молодняках до созревания в них деловой древесины при наличии погибших семенников проводятся выборочные санитарные рубки и (или) уборка неликвидной древесины.

При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном порядке отбираются деревья 5 - 6-й категорий состояния. Ветровал, бурелом и снеголом относят к 5 - 6-й категориям состояния.

Допускается назначение в сплошную и выборочную санитарную рубку деревьев категорий состояния в следующих случаях:

деревья хвойных пород 4-й категории состояния;

деревья 3 - 4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку при повреждении корневой губкой (в соснах), деревья осины - при повреждении осиновым трутовиком и деревья различных видов вяза - при повреждении голландской болезнью;

в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола); деревья ели и пихты, имеющие повреждения коры лосем и другими животным более трети окружности ствола;

в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев) или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола, или поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку при повреждении хвое- и листогрызущими насекомыми производится после завершения периода восстановления хвои (листвы).

При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с дуллами в количестве 5 - 10 шт./га оставляются в целях обеспечения естественными укрытиями представителей животного мира.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красные книги субъектов Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, в соответствии приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» разрешается рубка только погибших экземпляров.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений не должна быть ниже минимальных допустимых значений, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целевому назначению (таблицаБ37).

Таблица Б37

Минимальные допустимые значения полноты, до которых назначаются выборочные санитарные рубки в Шелеховском лесничестве

Вид использования или категория защитных лесов	Преобладающая порода				
	Ель, пихта	Кедр	Сосна	Листвен-ница	Береза и прочие ли-ственные
Эксплуатационные леса					
Заготовка древесины	0,5	-	0,3	0,3	0,3
Заготовка живицы			0,3		
Заготовка и сбор недревесных ресурсов	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-тений	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Не лимитируется					
Научно-исследовательская и образовательная деятельность					
Осуществление рекреационной деятельности	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Не лимитируется					
Эксплуатация лесных плантаций					
Прочие виды деятельности	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Защитные леса					
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3

Вид использования или категория защитных лесов	Преобладающая порода				
	Ель, пихта	Кедр	Сосна	Листвен-ница	Береза и прочие ли-ственные
защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользо-вания и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов российской Федерации	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
зеленые зоны	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Ценные леса:					
орехово-промысловые зоны	Не лимитируется				
запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
нерестоохранные полосы лесов	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3

В спелых и перестойных насаждениях в эксплуатационных лесах выборочные санитарные рубки не проводятся. При наличии в них повышенного текущего отпада они планируются в рубку для заготовки древесины в первую очередь (часть 3 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение выборочных рубок запрещается, за исключением случаев, когда полнота в данной категории защитности не лимитируется (таблица15).

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Запрещается проводить сплошную санитарную рубку на всем выделе, если куртины деревьев без признаков ослабления превышают половину площади даного выдела.

Сплошная санитарная рубка проводится в лесных насаждениях, в которых после уборки деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению (приложение к настоящим Правилам). Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении ЛПО.

Порубочные остатки после выборочных и сплошных санитарных рубок подлежат сжиганию, мульчированию или вывозу в места, предназначенные для переработки древесины.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев.

В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, а также в ценных лесах. На землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка неликвидной древесины производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах.

По результатам осуществления СОМ вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка.

Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных деревьев проводятся в соответствии Правилами санитарной безопасности в лесах, а также утвержденными в установленном порядке правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами.

При заготовке древесины, осуществляемой в порядке проведения сплошных рубок насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, учитывается степень повреждения лесных насаждений, являющаяся основанием для корректировки ставок платы за единицу объема лесных ресурсов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в таблице 15.

Таблица 15

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Рубка погибших и повреж- дённых насаждений			Уборка аварий- ных дере- вьев	Уборка Нелик видной древе- сины	Итого
			всего	в том числе				
				сплош- ная	выбороч ная			
Всего по лесничеству								
1	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	1275	600	675			1275
		тыс.м³	136,8	83,4	53,4			136,8
2	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3			
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	площадь	га	425	200	225			425
	выбираемый запас	тыс.м³						
	корневой	тыс.м³	46,2	28,4	17,8			46,2
	ликвидный	тыс.м³	37,9	23,3	14,6			37,9
	деловой	тыс.м³	19,0	11,6	7,4			19,0
в том числе: хвойные								
1	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	870	270	600			870
		тыс.м³	102,0	53,1	48,9			102,0
2	Срок вырубki или уборки (очистки)	лет	3	3	3			
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	площадь	га	290	90	200			290
	выбираемый запас	тыс.м³						
	корневой	тыс.м³	34,6	18,3	16,3			34,6
	ликвидный	тыс.м³	29,5	16,0	13,5			29,5
	деловой	м³	14,8	8,0	6,8			14,8
в том числе: мягколиственные								
1	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	405	330	75			405
		тыс.м³	34,8	30,3	4,5			34,8
2	Срок вырубki или уборки (очистки)	лет	3	3	3			
3.	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	площадь	га	135	110	25			135
	выбираемый запас	тыс.м³						
	корневой	тыс.м³	11,6	10,1	1,5			11,6
	ликвидный	тыс.м³	8,4	7,3	1,1			8,4
	деловой	тыс.м³	4,2	3,6	0,6			4,2
Распределение выявленного фонда СОМ по преобладающим породам								
Хозсекция Сосновая								
1.	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	705	219	486			705
		тыс.м³	81,0	42,0	39,0			81,0
2.	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3			
3.	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	площадь	га	235	73	162			235
	выбираемый запас	тыс.м³						
	корневой	тыс.м³	27,6	14,6	13,0			27,6
	ликвидный	тыс.м³	24,0	13,0	11,0			24,0
	деловой	тыс.м³	12,0	6,5	5,5			12,0
Хозсекция еловая								
1.	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	24	9	15			24
		тыс.м³	3,0	1,5	1,5			3,0
2.	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3			
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	площадь	га	8	3	5			8
	выбираемый запас	тыс.м³						
	корневой	тыс.м³	1,0	0,5	0,5			1,0
	ликвидный	тыс.м³	0,8	0,4	0,4			0,8
	деловой	тыс.м³	0,4	0,2	0,2			0,4
Хозсекция пихтовая								

1.	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	9	3	6		9
		тыс.м³	1,5	0,9	0,6		1,5
2.	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3		
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:						
	площадь	га	3	1	2		3
	выбираемый запас	тыс.м³					
	корневой	тыс.м³	0,5	0,3	0,2		0,5
	ликвидный	тыс.м³	0,4	0,2	0,2		0,4
	деловой	тыс.м³	0,2	0,1	0,1		0,2
Хозсекция лиственничная							
1.	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	123	36	87		123
		тыс. м³	15,0	8,1	6,9		15,0
2.	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3		
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:						
	площадь	га	41	12	29		41
	выбираемый запас	тыс.м³					
	корневой	тыс.м³	5,0	2,7	2,3		5,0
	ликвидный	тыс.м³	3,9	2,2	1,7		3,9
	деловой	тыс.м³	2,0	1,1	0,9		2,0
Хозсекция кедровая							
1.	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	9	3	6		9
		тыс.м³	1,5	0,6	0,9		1,5
2.	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3		
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:						
	площадь	га	3	1	2		3
	выбираемый запас	тыс.м³					500
	корневой	тыс.м³	0,5	0,2	0,3		0,5
	ликвидный	тыс.м³	0,4	0,2	0,2		0,4
	деловой	тыс.м³	0,2	0,1	0,1		0,2
Хозсекция березовая							
1.	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	132	72	60		132
		тыс.м³	10,8	7,2	3,6		10,8
2.	Срок вырубki или уборки	лет					
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:						
	площадь	га	44	24	20		44
	выбираемый запас	тыс.м³					
	корневой	тыс.м³	3,6	2,4	1,2		3,6
	ликвидный	тыс.м³	2,7	1,8	0,9		2,7
	деловой	тыс.м³	1,4	0,9	0,5		1,4
Хозсекция осиновая							
1.	Выявленный фонд по лесоводст венным требованиям	га	273	258	15		273
		тыс.м³	24,0	23,1	0,9		24,0
2.	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3		
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:						
	площадь	га	91	11	80		91
	выбираемый запас	тыс.м³					
	корневой	тыс.м³	8,0	7,7	0,3		8,0
	ликвидный	тыс.м³	5,7	5,5	0,2		5,7
	деловой	тыс.м³	2,8	2,7	0,1		2,8

Корректировка (изменение) объемов рубки погибших и поврежденных лесных насаждений обусловлена уточнением фонда этих рубок на основании информации, предоставленной Министерством лесного комплекса Иркутской области.

В приложении № 1 приведены нормативно- технологические карты (НТК) на проведение выборочных санитарных рубок (НТК № 5), очистки лесов от захламления (НТК № 7 и НТК № 8)

В приложении № 2 приведен реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам.

В приложении № 3 приведен реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации.

На основании части 1 статьи 19 Лесного Кодекса РФ лицами, использующими леса, осуществляются мероприятия по защите лесов, которые включают в себя в том числе:

- проведение лесопатологических обследований;
- предупреждение распространения вредных организмов;
- иные меры санитарной безопасности в лесах.

Указанные меры санитарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (Приложение - Реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, в разрезе лесничеств и лесопарков по Иркутской области по состоянию), лесопарка и проектом освоения лесов. В том числе, в указанном приложении представлен перечень погибших насаждений (КСК насаждения более 4,5) требующих проведения в эксплуатационных лесах первоочередных рубок и расчисток с последующим проведением лесовосстановительных мероприятий.

При этом невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части защиты лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования лесными участками.

Осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов утверждены приказом МПР России от 12.09.2016 № 470 «Об утверждении правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов».

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя проведение: профилактических мероприятий по защите лесов; агитационных мероприятий; санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших (утративших жизнеспособность в результате воздействия неблагоприятных факторов) и поврежденных (имеющих видимые признаки повреждения неблагоприятными факторами) лесных насаждений, уборки неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские свойства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), рубки аварийных деревьев;

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, осуществляются лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов; на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду - органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в пределах полномочий (далее - уполномоченные органы), определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Не допускается осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов: в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом лесопатологического обследования; в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти направлено предписание об отмене соответствующего акта лесопатологического обследования или о внесении в него изменений; в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 статьи 60.6 Лесного кодекса акта лесопатологического обследования на официальном сайте уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Профилактические мероприятия. Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов и предотвращение неблагоприятных воздействий на леса.

Основанием для планирования профилактических мероприятий являются результаты лесопатологических обследований (далее - ЛПО). Результаты планирования профилактических мероприятий отражаются в лесохозяйственных регламентах и проектах освоения лесов.

Профилактические мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и биотехнические. К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся:

использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений в неблагоприятные периоды (засуха, повреждение насекомыми);
лечение деревьев;
применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных организмов.
Лечение деревьев осуществляется в первую очередь на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности. Лечение деревьев заключается в обрезке отдельных усыхающих и поврежденных ветвей, удалении плодовых тел дереворазрушающих грибов, лечении ран, санации дупел.
Применение пестицидов и биологических средств для предотвращения появления очагов вредных организмов в первую очередь производится на участках ценных лесов или в питомниках на основании прогнозных данных на начальной фазе развития очага. При этом не допускается использование пестицидов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, предусмотренный статьей 3 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
Профилактическими биотехническими мероприятиями являются:
улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных;
охрана местобитаний, выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомофагов;
посев травянистых нектароносных растений.
Агитационные мероприятия.
К агитационным мероприятиям относятся:
беседы с населением;
проведение открытых уроков в образовательных учреждениях;
развешивание аншлагов и плакатов;
размещение информационных материалов в средствах массовой информации.
Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов приведены в таблице 15.1

Таблица 15.1
Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов

Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем мероприятия	Срок проведения	Ежегодный объем мероприятия
1. Профилактические				
1.1. Лесохозяйственные				
Использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений				По необходимости
Лечение деревьев				По необходимости
Применение пестицидов для предотвращения очагов вредных организмов				По необходимости
1.2. Биотехнические				
Улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных:				
- изготовление гнездовий	шт.			По необходимости
- изготовление кормушек для птиц	шт.			не планируется
- расселение и огораживание муравейников	шт.			не планируется
Посев травянистых нектароносных растений				не планируется
2. Другие мероприятия				
Агитационные:				
- беседы с населением	беседа	20	Пожароопасный сезон	20
- проведение открытых уроков в образовательных школах	урок	3	2 квартал.	3
- развешивание аншлагов и плакатов	шт.	5	2 квартал	5
- размещение информационных материалов в средствах массовой информации	статья	2	2,3 кварт-лы.	2
Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах	шт.			По необходимости

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов. Правила ликвидации очагов вредных организмов утверждены приказом МПР России от 23.06.2016 № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов». Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя следующие меры:
проведение обследований очагов вредных организмов;
уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с применением химических препаратов (препаратов, в которых действующим началом являются химические вещества);
рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами.
Для назначения рубок лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится обследование. Результаты обследования оформляются актом обследования, в котором указываются: лесничество (лесопарк), субъект Российской Федерации, фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя, дата и место проведения, площадь запланированного мероприятия, информация о фактической таксационной характеристике, причинах ее несоответствия таксационному описанию, причины повреждения насаждений, с указанием вида вредителя, его встречаемости, степени заселения, расчета процента выборки деревьев, полноты после уборки деревьев, заключения о виде и площади мероприятия с дополнительным заполнением ведомости перечета деревьев, подлежащих вырубке с приложением абриса лесного участка.
Акт обследования утверждается органом государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, и в срок не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами обследований, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в пределах полномочий, определенных в соответствии с пунктом 4 части 9 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.
Контрольные обследования проводятся комиссией, сформированной уполномоченным органом.
На основании данных контрольных обследований комиссиями, сформированными уполномоченным органом, могут быть изменены (сокращены или продлены) сроки проведения мер по ликвидации очагов вредных организмов, но не более чем на десять дней.
Планирование мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в лесах, в том числе на лесных участках, переданных в пользование, проводится в соответствии с документом, являющимся основанием для проведения указанных мероприятий (Обоснованием).
Обоснования составляются уполномоченными органами по результатам инвентаризации очагов вредных организмов, проводимой, в том числе, на основании данных государственного лесопатологического мониторинга.
В соответствии с подготовленными Обоснованиями, а также по итогам проведения контрольных обследований, уполномоченные органы принимают решение о проведении мероприятий, и включают выбранные лесные участки в план мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.
Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов могут осуществляться наземным и авиационным способами.
При проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов авиационным способом основным методом внесения пестицидов является опрыскивание; наземным способом - опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков.
В целях уничтожения или подавления численности вредных организмов могут использоваться следующие средства: пестициды; биологические фунгициды (биологически активные вещества органического происхождения, подавляющие жизнеспособность ли вызывающие гибель микроорганизмов), энтомофаги (хищные и паразитические насекомые, являющиеся естественными врагами вредителей леса); вирусы; и иные (например, аэрозоли или вещества, образующие на поверхности кладок яиц воздухонепроницаемые пленки), а также следующие виды работ: развешивание феромонных ловушек; сбор и уничтожение яйцекладок, гнезд вредителей; обработка нетоксичными средствами; нанесение ловчих клеевых поясов.
Препараты для обработки насаждений уполномоченные органы выбирают из числа разрешенных к применению на территории Российской Федерации (в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации).
Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится на основании утвержденного в установленном порядке акта обследования.
Рубка лесных насаждений, зараженных вредными организмами, включает в себя следующие мероприятия:
рубку и выкладку ловчих деревьев с их последующей уборкой;
рубку лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов.
Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, проводится сплошным способом. Отвод лесосек осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины.

Таблица 15.2
Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов

Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем мероприятия	Срок проведения	Ежегодный объем мероприятия
1. Проведение обследований очагов вредных организмов	га			По мере необходимости

Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем мероприятия	Срок проведения	Ежегодный объем мероприятия
2. Уничтожение или подавление численности вредных организмов:				По мере необходимости
2.1. Авиационным способом – внесение пестицидов методом опрыскивания	га			По мере необходимости
2.2. Наземным способом – опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков	га			По мере необходимости
3. Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного состава лесных насаждений, зараженных вредными организмами				По мере необходимости
3.1. Рубка и выкладка ловчих деревьев с их последующей уборкой	м³			По мере необходимости
3.2. Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов	га/м³			По мере необходимости

В перспективе на территории лесничества могут появляться поврежденные насаждения, очаги вредных организмов, поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и своевременно выявлять участки, нуждающиеся в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов

Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 29.06.2016 г. № 375.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) осуществляется вследствие как природных процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подростов лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие естественному лесовосстановлению).

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания лесных культур: посадки семян, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений, в том числе при реконструкции малоченных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

Лесовосстановление обеспечивается:
на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины - арендаторами этих лесных участков;

на лесных участках, за исключением указанных в пункте «а», - органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной растительностью лесных земель на территории лесничества в зависимости от условий местопроизрастания являются кедр, сосна, лиственница и ель, а сопутствующими – пихта, берёза и осина.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей рубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и количества на них подростов и молодняка, определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями таблицы 2 Приложений 22 к Правилам лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановлению вследствие природных процессов, содействию естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ (осмотре лесосек).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

При составлении проекта лесовосстановления проводятся:
обследование лесного участка;
проектирование способа лесовосстановления;
отвод лесного участка.

При отводе лесного участка для проектирования работ по естественному, искусственному и комбинированному лесовосстановлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориентирам.

Проект лесовосстановления должен содержать:
характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь лесного участка);
характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);
характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных остатков и валежной древесины, характер и размещение оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы);
характеристику имеющегося подростов и молодняка лесных древесных пород (состав пород, средний возраст, средняя высота, количество деревьев и кустарников на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных насаждений и его оценка);

обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главной лесной древесной породы, породного состава восстанавливаемых лесов, с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов;
сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению;
требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу;
требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению выполненными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, средняя высота).

Выбор способа лесовосстановления проводят с учетом следующих условий.

Естественное лесовосстановление

В Южно-Сибирской горной зоне лесов, к которой относится большая часть Шелеховского лесничества, кроме мер содействия лесовосстановлению планируется также естественное лесовосстановление вследствие природных процессов. Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие природных процессов, относятся к землям, занятым лесными насаждениями, при их соответствии критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, установленным в Приложении 33 к Правилам лесовосстановления.

Таблица Б38
Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями

Древесные породы	Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями		
	группа типов леса или типов лесорастительных условий	количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га	средняя высота деревьев главных пород не менее, м
Ель европейская, сибирская, аянская	для всех условий	1,5	0,7
*Пихта сибирская	для всех условий	1,5	0,7
Лиственницы (сибирская, Каяндера, Гмелина, даурская, амурская)	для всех условий	1,5	1,1
Сосна обыкновенная	для всех условий	1,5	1,0
*Сосна кедровая сибирская (кедр)	для всех условий	1,5	1,0
Береза Эрмана (каменная, шерстистая)	для всех условий	1,8	1,1
Береза, осина, тополь, чозения, ольха, ива	для всех условий	2,0	1,5
Кедровый стланник	для всех условий	1,5	0,5
Ольховый стланник, береза кустарниковая (ерник)	для всех условий	1,5	0,5

*Параметры предложены разработчиками лесохозяйственных регламентов лесничеств, так как в Правилах лесовосстановления в Приложении 33 сосна кедровая сибирская (кедр) и пихта сибирская не упоминались.

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:
сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород лесных насаждений (подрост) (далее - главные лесные древесные породы), способного образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подростов не учитываются;
сохранение жизнеспособного укоренившегося подростов и молодняка (экземпляров высотой более 2,5 метров), главных лесных древесных пород, при проведении рубок лесных насаждений;

уход за подростом главных лесных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями (приземление подроста, оправка подроста, окашивание подроста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами); минерализация поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках; оставление семенных деревьев, куртин и групп; огораживание площадей.

подавление корнеотпрысковой способности деревьев (инъекции арборицидов или окольцовывание).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения количество подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных экземпляров.

Сохранению подлежит жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных древесных пород – для лесничества: сосновых, кедровых, лиственничных, еловых и пихтовых насаждений, в соответствующих им природно-климатических условиях.

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имеющийся под пологом леса подрост и молодняк, независимо от количества, степени жизнеспособности и характера их размещения по площади.

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей в Шелеховском лесничестве не планируется.

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы проводится на площадях, на которых имеются источники семян главных лесных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6).

На участках проводится минерализация не менее 25 - 30% поверхности почвы в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных растений до начала опадения семян главных лесных древесных пород. Минерализация поверхности почвы проводится как в виде отдельного мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, так и в комплексе с сохранением семенников, семенных куртин и групп деревьев.

Минерализация поверхности почвы осуществляется путем обработки почвы механическими, химическими или огневыми средствами в зависимости от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травяного покрова, мощности лесной подстилки, количества семенных деревьев.

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению признаются достаточными в случае их соответствия критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, установленным в таблице 1 Приложения 13 к Правилам лесовосстановления.

Учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению проводится через два года после проведения работ.

При количестве подроста менее, указанного в таблице 2 Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) и таблице 2 Приложения 29 (для Алтае-Саянского горно-таежного района) к Правилам лесовосстановления (таблица 539) предусматриваются дополнительные меры искусственного или комбинированного лесовосстановления.

Площади, на которых произошло эффективное естественное лесовосстановление древесными породами, относятся к землям, покрытым лесной растительностью.

Таблица 539

Способы лесовосстановления		Древесные по- роды	Группы типов леса, типы лесорастительных условий	Количество жизне- способного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район				
Естествен- ное лесовос- стано- вление	путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Более 4
			Брусничные, рододендровые, травяные	Более 3
			Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Более 3
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Более 2
		Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Более 2,5
			Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	Более 2
	путем минерализации почвы	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	2 - 4
			Брусничные, рододендровые, травяные	2 - 3
			Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	2 - 3
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1,5 - 2
		Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1,5 - 2,5
			Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1,5 - 2
			Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	1 - 2
			Брусничные, рододендровые, травяные	1 - 2
Комбинированное лесовосстановление		Сосна, лиственница	Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	1 - 2
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1 - 1,5
		Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1 - 1,5
			Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1 - 1,5
		Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Менее 1
			Брусничные, рододендровые, травяные	Менее 1
			Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Менее 1
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Менее 1
		Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Менее 1
			Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	Менее 1
Естественное лесовосстановление путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом		Сосна кедровая сибирская	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, рододендровые остепненные	Более 2,5
			Брусничные, зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Более 2

Способы лесовосстановления		Древесные породы	Группы типов леса, типы лесорастительных условий	Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га
Естественное лесовосстановление путем минерализации почвы		Сосна кедровая сибирская	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, рододендровые остепненные	1,5-2,5
			Брусничные, зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	1-1,5
Комбинированное лесовосстановление		Сосна кедровая сибирская	для всех условий	1-1,5
Искусственное лесовосстановление		Сосна кедровая сибирская	для всех условий	Менее 1
Алтае-Саянский горно-таежный район				
Естественное лесовосстановление	путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом	Сосна, лиственница	Зеленомошниковая	Более 3
			Чернично-долгомошниковая	Более 2,5
		Ель, пихта	Зеленомошниковая, чернично-долгомошниковая	Более 3
			Травяно-болотная	Более 2
		Кедр	Зеленомошниковая	Более 2
			Чернично-долгомошниковая	Более 1,5
Естественное лесовосстановление	путем минерализации почвы, ухода за подростом	Сосна, лиственница	Зеленомошниковая	1-3
			Чернично-долгомошниковая	1-2,5
		Ель, пихта	Зеленомошниковая, чернично-долгомошниковая	1-3
			Травяно-болотная	1-2
		Кедр	Зеленомошниковая	1-2
			чернично-долгомошниковая	
Комбинированное лесовосстановление			Травяно-болотная	0,5-1,5
Искусственное лесовосстановление		Сосна, лиственница	Зеленомошниковая, чернично-долгомошниковая	Менее 1
		Ель, пихта	Зеленомошниковая, чернично-долгомошниковая травяно-болотная	Менее 1
		Кедр	Зеленомошниковая, чернично-долгомошниковая	Менее 1
		Травяно-болотная		Менее 0,5

Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

В целях создания условий для качественного выполнения всех последующих технологических операций, а также для уменьшения пожарной опасности и улучшения санитарного состояния лесных культур проводится подготовка лесного участка для создания лесных культур.

Подготовка лесного участка к созданию лесных культур включает;

маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы техники;

сплошную или полосную (частичную) расчистку площади от валежной древесины, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев;

корчевку пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего движению техники;

планировку поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелiorативных работ, нарезку террас на склонах;

при необходимости - предварительную борьбу с вредными почвенными организмами.

на заболоченных, избыточно увлажненных почвах - проведение осушительных мероприятий.

Способы обработки почвы (сплошная или частичная) выбираются при проектировании искусственного лесовосстановления в зависимости от природно-климатических условий, типов почвы и иных факторов.

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) преимущественно механическим способом.

Сплошная механическая обработка может проводиться на участках, не имеющих препятствий для работы техники (при крутизне склонов до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой эрозии почвы).

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путём полосной вспашки, минерализации или рыхления почвы на полосах или площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмиков), подготовки ямок.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных культур путем посадки саженцев на хорошо очищенных вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления быстрорастущих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород.

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной лесной древесной породы (чистые культуры) или из лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные культуры).

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных древесных пород и должна отвечать целям лесовосстановления и соответствовать природно-климатическим условиям лесного участка.

Для Шелеховского лесничества главной лесной древесной породой является сосна обыкновенная.

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая осуществляется различными видами посадочного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью, а также в районах с недостаточным увлажнением.

Для искусственного и комбинированного лесовосстановления используется посадочный материал, соответствующий критериям и требованиям, указанным в таблице 1 Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) и таблице 1 Приложения 29 (для Алтае-Саянского горно-таежного района) к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.4). Допускается применять посадочный материал в возрасте менее указанного в таблицах 1 Приложений 22 и 29 к Правилам лесовосстановления, при соответствии его требованиям по высоте и диаметру стволика у корневой шейки.

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым развитием травянистого покрова. Посев возможен в таежной зоне на участках с сухими песчаными и каменистыми почвами.

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур является ранняя весна, до начала распускания почек.

Лесные культуры создают в соответствии с проектируемой густотой посадки (посева).

На вырубках таежной зоны лесов на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, создаваемых посадкой семян, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке семян увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с закрытой корневой системой допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре.

Технологические схемы создания лесных культур отражены в таблице Б40.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, на которых естественное лесовосстановление лесных насаждений главными лесными древесными пород не обеспечивается.

При комбинированном лесовосстановлении первоначальная густота посадки (посева) главной лесной древесной породы на единице площади устанавливается в зависимости от количества имеющегося жизнеспособного подроста и молодняка главной лесной древесной породы. Общее количество культивируемых растений и подроста главной лесной древесной породы должно быть в таежной зоне не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в зеленых зонах в целях повышения санитарно-гигиенических функций, в противозерозных и других защитных лесах.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений должна составлять не менее 50% от первоначальной густоты, установленной пунктом 37 Правил лесовосстановления.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.

Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и (или) комбинированное лесовосстановление, относятся к землям, занятым лесными насаждениями, при достижении лесными растениями параметров главной лесной древесной породы, указанных в таблице 1 Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) и Приложения 29 (для Алтае-Саянского горно-таежного района) к Правилам лесовосстановления (таблица Б42).

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления отражены в таблице Б41

Таблица Б40

Технологические схемы создания лесных культур в Шелеховском лесничестве

Тип условий местопроизрастания	Группы типов леса, почвы	Номер техно-логической схемы	Подготовка почвы, используемые машины и орудия	Обработка почвы, используемые машины и орудия	Главная порода	Способ производства лесных культур, используемый агрегат	Размещение растений, м: между рядами в рядах	Уход за лесными культурами
При нормативе 4 тыс. шт./га								
В ₂ С _{2,3}	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 3-5 м, Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев вручную или с использованием высевающего приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 4,8 тыс.шт./га 3,5 м*0,8м; 0,8 кг семян на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 8-10 м, Т-100 создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт вручную	Число посадочных мест 4 тыс. шт./га 3,5 м*0,7 м;	КЛБ-1,7 0-2-1-1

При нормативе 3 тыс. шт./га								
В ₂ С _{2,3}	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 3-5 м, Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5 создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев вручную или с использованием высевающего приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 3,6 тыс. шт./га; 3,5 м*0,8 м; 0,6 кг семян на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 3-5 м, Т-100 создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт вручную	Число посадочных мест 3 тыс. шт./га 4 м*0,8 м;	КЛБ-1,7 0-1-1-1

Примечание:
При посадке лесных культур крупномерным посадочным материалом (саженцами) и посадочным материалом, обеспечивающим максимальную приживаемость (с закрытой корневой системой) допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектар.

Таблица Б41

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления в Шелеховском лесничестве

Тип условий местопроизрастания	Группы типов леса, почвы	Номер технологической схемы	Подготовка почвы, используемые машины и орудия	Обработка почвы, используемые машины и орудия	Главная порода	Способ производства лесных культур, используемый агрегат	Размещение растений, м: между рядами в рядах	Уход за лесными культурами
При нормативе 4 тыс. шт./га								
В ₂ С _{2,3}	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 8-10 м, создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев вручную или с использованием высевающего приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 1,2...3,6 тыс. шт./га; 0,2-0,5 кг семян 1кл. качества на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 8-10 м, создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт вручную	Число посадочных мест 1...3 тыс. шт./га	КЛБ-1,7 0-2-1-1

При нормативе 3 тыс. шт./га								
В ₂ С _{2,3}	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос8-10 м, создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев вручную или с использованием высевающего приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 1,2...2,4 тыс. шт./га; 0,2-0,4 кг семян 1кл. качества на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 8-10 м, создание сплошных минерализованных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт вручную	число посадочных мест 1...2 тыс. шт./га	КЛБ-1,7 0-1-1-1

Примечание:
Схема размещения устанавливается в проекте лесовосстановления в зависимости от расположения имеющегося подростa и молодняка лесных насаждений главной лесной древесной породы на данном участке.

Таблица Б43

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве, проводится агротехнический уход за лесными культурами.
К агротехническому уходу относятся:
- ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;
- рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях;
дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.
К лесоводственному уходу относятся:
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности;
В лесной зоне агротехнический и лесоводственный уходy проводятся с целью предотвращения снижения прироста лесных насаждений главной древесной породы. В лесостепной и степной зонах, зонах полупустынь и пустынь агротехнический уход направлен на накопление и экономное расходование почвенной влаги.
Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной растительностью допускается в исключительных случаях с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с приживаемостью 25 - 85%.
Дополнение проводится в количестве, обеспечивающем количество деревьев главных пород, установленных для лесорастительных районов в таблицах 1 Приложения 29 (для Алтае - Саянского горно-таежного района) и Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) к Правилам лесовосстановления.
Минимальные параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Б42

Показатели молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью

Древесные породы	Группа типов леса, типов лесорастительных условий	Возраст не менее, лет	Количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт. на 1 га	Средняя высота деревьев главных пород не менее, м
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район				
Сосна	Багульниковая, брусничная, разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	8	1,9	1,2
Лиственница	Багульниковая, брусничная, разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	6	1,5	1,4
Ель	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,7	0,8
Кедр	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,5	0,8
Алтае-Саянский горно-таежный район				
Сосна	Багульниковая, брусничная, разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	8	1,9	1,0
Ель	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,7	0,8
Кедр	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,5	0,8

Примечание:
Нормативы по количеству деревьев главных пород приведены минимальные – с условием, что их количество будет обеспечивать минимально допустимое преобладание главных пород (6 единиц) в составе созданного молодняка смешанного породного состава (из главных и сопутствующих пород). Для создания молодняков, в составе которых доля главных пород выше, эти нормативы пропорционально увеличиваются.
Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур методом посева лесных семян должны использоваться только районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве».
Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приведены в таблице 17.

Таблица 17

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению площадь, га

Показатели	Не покрытые лесной растительностью земли				Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода	Лесоразведение	Всего
	гари и погибшие насаждения	вырубки	прогалины и пустыри	итого			
Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего	3832	3209	21	7062	5380		12442
В том числе по породам:							
хвойным	2507	2636	21	5164	4589		9753
твердолиственным	-	-	-	-	-		-
мягколиственным	1325	573		1898	791		2689
В том числе по способам:							
Искусственное (создание лесных культур), всего	109	119		228	172		400
Из них по породам:							

Таблица Б42 Нормативные требования к посадочному материалу

Древесные породы	Возраст, лет	Диаметр стволика у корневой шейки, мм	Высота стволика, см
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район			
Кедр	3–4	3	10
Сосна	2	2	10
Лиственница	2	2	15
Ель	3–4	2	10
Алтае - Саянский горно-таежный район			
Кедр	3-5	3	10
Сосна	2-3	2	10
Ель	3-4	2	10

Примечания:
1. Для сеянцев с закрытой корневой системой допускается уменьшение диаметра стволика у корневой шейки на 20 процентов. Для саженцев параметры надземной части увеличивают на 50 процентов и более.
2. Сеянцы и саженцы должны иметь корневую систему длиной не менее 10 и не более 25 см.

К покрытым лесной растительностью землям, относятся участки с сомкнутостью полога древостоя не менее 0,4. Участки лесных земель, на площади которых в результате лесовосстановления созданы молодняки главных пород, переводят в земли, покрытые лесной растительностью при достижении лесными растениями параметров, параметров указанных в таблице Б43

Показатели	Не покрытые лесной растительностью земли				Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода	Лесоразведение	Всего
	гари и погибшие насаждения	вырубки	прогалины и пустыри	итого			
хвойным	109	119		228	172		400
твердолиственным	-	-	-	-	-		-
мягколиственным							
Комбинированное, всего							
Из него по породам:							
хвойным							
твердолиственным	-	-	-	-	-		-
мягколиственным							
Естественное зарращивание, всего	3723	3090	21	6834	5208		12042
Из него по породам:							
хвойным	2398	2517	21	4936	4417		9353
твердолиственным	-	-	-	-	-		-
мягколиственным	1325	573		1898	791		2689

Министерством лесного комплекса Иркутской области обеспечивается ежегодный учет не покрытых лесной растительностью земель, при котором они подразделяются на доступные и недоступные для лесовосстановления. По результатам натурного обследования, в том числе при отводе лесосек, проектируются мероприятия по обеспечению доступности земель, способы и методы лесовосстановления. При этом отдельно учитывают площади, нуждающиеся в проведении мероприятий по естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению, а также площади, где за счет естественного зарастания земель обеспечивается создание молодых без хозяйственного воздействия.

К землям, недоступным для лесовосстановления, относятся: нерасчищенные гари и ветровальники, транспортно недоступные, заболоченные и иные земли, на которых лесовосстановление невозможно без проведения мероприятий, обеспечивающих их доступность.

В таблице Б44. приведено распределение земельного фонда (не покрытых лесной растительностью земель и лесосек сплошных рубок предстоящего периода) на территории Шелеховского лесничества по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления.

В таблице отражены проведенные меры содействия естественному возобновлению леса, на участках, где возобновление главными породами не закончено, определены площади участков, на которых обеспечивается создание молодых без хозяйственного воздействия за счёт естественного зарастания земель. Доступные для лесовосстановления земли, нуждающиеся в хозяйственном воздействии, распределены по способам лесовосстановления.

Таблица Б44
Распределение земельного фонда по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления

Показатели	Площадь земель, предназначенных для лесовосстановления (фонд лесовосстановления)					Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода	Лесоразведение	Всего
	гари	погибшие насаждения	вырубки	прогалины, пустыри	итого			
Всего земель, нуждающихся в лесовосстановлении и лесоразведении	3832		3209	21	7062	5380		12444
в том числе:								
а) обеспечивается создание молодых без хозяйственного воздействия вследствие природных процессов	2570		896	21	3487	1892		5379
из него по породам:								
- хвойным	1845		896	21	2762	1230		
- мягколиственным	725				725	662		
б) земли, на которых проведены меры содействия естественному возобновлению леса, но возобновление главными древесными породами не закончено	-		1621	-	1621			1621
в) недоступные для лесовосстановления (оставлены под создание молодых вследствие природных процессов)	600		573	-	1173	369		
из них по породам:								
хвойным						240		240
мягколиственным	600		573	-	1173	129		1302
г) земли, на которых восстановление леса может быть обеспечено только путем создания лесных культур	109		119	-	228	172		400
д) земли, на которых восстановление леса может быть обеспечено комбинированным способом, всего	-		-	-	-	-		
ж)земли, на которых восстановление леса хозяйственно-ценными древесными породами может быть обеспечено путем содействия естественному возобновлению	553		-	-	553	2947		3500
в том числе по мерам:								
минерализация на вырубках	387		-	-	387	1739		2126
уход за подростом на площадях, не занятых лесными насаждениями	166		-	-	166	-		166
сохранение подроста и молодняка						1208		1208

Примечание:

Площадь лесосек сплошных рубок предстоящего периода приведена с учётом среднегодового фактического размера сплошных рубок спелых и перестойных насаждений и сплошных санитарных рубок. Поскольку общий годовой объём запроектированных лесовосстановительных мероприятий на лесосеках предстоящего периода зависит от уровня фактического освоения расчётной лесосеки, то в случае изменения процентного использования расчётной лесосеки по сплошным рубкам объёмы лесовосстановительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или увеличены.

В приложении № 1 приведены нормативно-технологические карты (НТК) по созданию лесных культур посадкой леса (НТК № 10 и № 11); созданию лесных культур посевом леса (НТК № 12 и № 13), выполнению комбинированного лесовосстановления посадкой леса (НТК № 14), посевом семян (НТК №15); выполнению мер содействия естественному лесовосстановлению путем сохранения подроста (НТК №16) и минерализацией поверхности почвы (НТК №17)

Поскольку общий годовой объём запроектированных лесовосстановительных мероприятий на лесосеках предстоящего периода зависит от уровня фактического освоения расчётной лесосеки, то в случае изменения процентного использования расчётной лесосеки по сплошным рубкам объёмы лесовосстановительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или увеличены.

Места планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных процессов указаны в таблицеБ45.

Таблица Б45
Характеристика мест планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных процессов

Лесорастительная зона, лесной район	Категории лесных земель	Группы типов леса или типов лесорастительных условий	Целевые породы
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-Саянский горно- таежный район	Спелые и перестойные лесные насаждения, пригодные для заготовки древесины, расположенные на сырых и мокрых местах	Долгомошная, приручейная, кустарничково-моховая, травяно-болотная, сфагновая, мохово-болотная. ТЛУ: (А4,5-С4,5)	К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Лесорастительная зона, лесной район	Категории лесных земель	Группы типов леса или типов лесорастительных условий	Целевые породы
Южно-Сибирская горная зона, Алтае-Саянский горно- таежный район	Лесные насаждения, в которых планируется проведение сплошных санитарных рубок, расположенные на сырых и мокрых местах	Долгомошная, приручейная, кустарничково-моховая, травяно-болотная, сфагновая, мохово-болотная. ТЛУ: (А4,5-С4,5)	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Не покрытые лесной растительностью земли и лесосеки сплошных рубок предстоящего периода Va и Vб классов бонитета	Группы типов леса, в которых встречаются лесные земли Va и Vб классов бонитета	К, С, Л, Е, П, Б
	Не покрытые лесной растительностью земли, расположенные на сырых и мокрых местах	Долгомошная, приручейная, кустарничково-моховая, травяно-болотная, сфагновая, мохово-болотная ТЛУ: (А4,5-С4,5)	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Нерасчищенные гари, ветровальники и иные категории не покрытых лесной растительностью земель, недоступные для хозяйственного воздействия	Для всех условий	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Лесосеки сплошных рубок и не покрытые лесной растительностью земли площадь которых составляет в защитных лесах 1 га и менее, в эксплуатационных лесах – 3 га и менее	Для всех условий	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Лесосеки сплошных рубок и не покрытые лесной растительностью земли, расположенные на склонах крутизной 12 градусов и выше	Для всех условий	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Не покрытые лесной растительностью земли, расположенные в резервных лесах	Для всех условий	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Коренные, мягколиственные насаждения, в которых планируется проведение сплошных рубок и в которых отсутствует жизнеспособное поколение главных лесных древесных пород (подрост) или молодняк ценных лесных древесных пород	Для всех условий	Б, Ос
	Лесные участки, на которых располагались (или проектируются) объекты лесной инфраструктуры и (или) объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, расположенные: - между двумя стенами леса главных лесных древесных пород, при этом ширина лесного участка составляет не более 100 м; - возле одной стены леса главных лесных древесных пород, при этом ширина лесного участка составляет не более 50 м.	Для всех условий	К, С, Л, Е, П

Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие природных процессов, относятся к землям, занятым лесными насаждениями, при их соответствии критериям и требованиям к молодым, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, установленным в Приложении 33 к Правилам лесовосстановления.

Уход за лесами. К рубкам, не связанным с заготовкой древесины относятся рубки ухода за молодыми: рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава молодых и условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород; рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород, а также на продолжение формирования породного и качественного состава молодых.

Возрастные периоды проведения ухода за молодыми приведены в таблице Б3
В молодых (при рубках осветления и рубках прочистки) определяющими признаками целесообразности осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, являются: состав древостоя, сомкнутость его полога (крон), густота, определяемая количеством деревьев на единицу площади, соотношение высот целевых и второстепенных древесных пород.

В связи с истечением срока действия лесоустроительной документации лесничества из-за давности лесотаксационных работ министерство лесного комплекса Иркутской области уточнило площади молодых, нуждающихся в проведении рубок осветления и рубок прочистки.

Агролесомелиоративные мероприятия и иные мероприятия по уходу за лесами министерством лесного комплекса Иркутской области не планируются.

Исходя из принятого срока повторяемости (10 лет), ежегодный размер ухода за молодыми определен в объёме 50 га с вырубаемым запасом 375 м³ хвороста и хмыза.

Нормативы и параметры ухода за молодыми и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода приведены в таблице 16

Таблица 16
Нормативы и параметры ухода за молодыми и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода

Наименование видов ухода за лесами	Наименование участков лесничества	Хозяйство (хвойное, мягколиственное)	Древесная порода	Площадь, га	Вырубимый запас, куб. м	Срок повторяемости, лет	Ежегодный размер		
							площадь, га	вырубаемый запас, куб. м	
								общий	с 1 га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Проведение рубок ухода за лесами, в том числе:	Шелеховское								
прочистка		Хвойное	Сосна	354	2803	10	35	280	8
прочистка		Хвойное	Лиственница	4	54	10	1	5	5
прочистка		Хвойное	Кедр	142	893	10	14	90	6
Всего по Шелеховскому лесничеству				500	3750		50	375	8

Нормативы режима рубок ухода в молодых основных лесобразующих пород по группам типов леса приведены в таблице Б46.

Таблица Б46
Нормативы режима рубок ухода (осветления, прочистки) в насаждениях основных лесобразующих пород

Исходный состав насаждений	Группы типов леса	Возраст начала ухода (лет)	Осветления		Прочистки		Целевой состав к возрасту спелости
			миним. сомкнут. до ухода после ухода	интенс. в % по запасу срок повтор.	миним. сомкнут. до ухода после ухода	интенс. в % по запасу срок повтор.	
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район							
1. Лиственные с участием сосны и лиственницы до 3 ед. состава	Крупнотравная, разнотравная, разнотравно-брусничная, злаковая	10-15	0,6 0,5	50-70 6-8	0,6 0,5	50-70 8-10	7СЗБ, Ос 7Л 3Б,Ос
2. Смешанные с участием сосны и лиственницы 4-6 единиц состава	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендрово-брусничная	20-25	0,7 0,6	30-40 10-12	0,7 0,6	30-40 10-12	8-10С 0-2Б,Ос 8-10Л 0-2Б,Ос

Исходный состав насаждений	Группы типов леса	Возраст начала ухода (лет)	Осветления		Прочистки		Целевой состав к возрасту спелости
			миним. сомкнут. до ухода после ухода	интенс. в % по за-пасу срок повтор.	миним. сомкнут. до ухода после ухода	интенс. в % по за-пасу срок повтор.	
3. Чистые сосновые и лиственничные и с примесью лиственных до 3 единиц	Сухие (сухо-разнотравные, толокнянковые, лишайниковые), брусничные, рододендрово-ольховниковые	25-30	0,8 0,7	20-25 10-15	0,8 0,7	20-30 10-15	9-10 С 0-1 Б, Ос 9-10Л 0-1Б, Ос
4. Чистые берёзовые и осиновые	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендрово-разнотравная		Не проводятся				
5. Берёзовые и осиновые с редкой примесью хвойных							
Алтае-Саянский горнотаёжный район							
1.Сложные (Ос, Б, Е, П) с кедром под пологом	Травяно-зеленомошная, вейниковая, разнотравная, зеленомошная	10-15	0,6 0,3	55-80 5-6	0,6 0,3	55-80 5-6	6-8К, Е, П 2-4Б, Ос
2. Смешанные (Б, Ос, П, Е) с кедром до 4 ед. состава	Зеленомошная, разнотравная, травяно-зеленомошная	15-20	0,6 0,3-0,4	50-75 6-8	0,6 0,3-0,4	50-75 6-8	8-10К 0-2 Е, П, Б, Ос
3.Кедровые с примесью берёзы и других пород до 4 ед. состава	Зеленомошная, разнотравная, баданово-моховая	20-25	0,6 0,4	30-50 8-10	0,6 0,4	30-50 8-10	8-10К 0-2 Б, Ос
4.Лиственные с участием сосны до 3 ед. в составе	Орляковая, крупнотравная, рододендрово-разнотравная, травяно-зеленомошная	10-20	0,7 0,4-0,5	40-70 5-8	0,7 0,4-0,5	40-70 5-8	6-9С 0-4 Б, Ос
5. Смешанные сосново-лиственные с участием сосны 4-6 ед.	Разнотравная, рододендрово-брусничная, ольховая, травяно-зеленомошная, зеленомошная	15-20	0,7 0,5-0,6	30-60 7-10	0,7 0,4-0,5	40-70 5-8	7-10С 0-3Б, Ос
6.Чистые сосновые и с примесью лиственных до 3 единиц	Зеленомошная, брусничная, рододендрово-зеленомошная, сухоразнотравная	15-20	0,8 0,6-0,7	20-40 10-15	0,8 0,6-0,7	20-40 10-15	9-10С 0-1Б, Ос
7. Лиственные с елью и пихтой под пологом	Вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная	10-15	0,7 0,5-0,6	40-60 4-6	0,7 0,5-0,6	40-60 4-6	7-8Е, П 2-3Б, Ос
8. Смешанные Б, Ос, К с елью и пихтой	Травяно-зеленомошная, зеленомошная, разнотравная	15-20	0,7 0,5	40-60 7-10	0,7 0,5	40-60 7-10	6-7К 3-4 Е, П, Б, Ос
9. Пихтовые, еловые с примесью осины, берёзы, кедра	Травяно-зеленомошная, зеленомошная, бадановая, разнотравно-зеленомошная	20-25	0,8 0,7	25-40 7-10	0,8 0,7	25-40 7-10	7-10 К, Е, П 0-3 Б, Ос
10. Чистые березовые	Крупнотравная	10-15	0,8 0,7	15-30 8-10	0,8 0,7	15-30 8-10	10Б
11. Березовые и осиновые с редкой примесью хвойных	Крупнотравная, папоротниковая, вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная, зеленомошная	8-10	0,7 0,5	35-55 7-8	0,7 0,5	35-55 7-8	5-6 К, П., Е 4-5 Б, Ос

Примечание: Для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района

1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5–7% по запасу и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев

Для осуществления рубок осветления и рубок прочистки отвод лесосеки не производится, для этих рубок ухода осуществляется отвод участка (пт. 91 Правил ухода за лесами).

При рубках осветления и рубках прочистки должны закладываться одна или несколько пробных площадей квадратной или ленточной формы в характерных местах участков проведения ухода, служащих эталоном для проведения ухода на всем участке. Величина пробных площадей должна составлять от 3 до 5 % площади участка проведения ухода в зависимости от однородности насаждения, но не менее 0,2 га каждая. Древесина, вырубленная на пробных площадях, должна учитываться в складочных мерах и переводиться в плотные меры на всю площадь участка.

Нормативно-технологические карты (НТК № 1 и НТК № 2) на выполнение рубок ухода в молодняках механизированным и ручным способом приведены в приложении № 1

18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонами и лесным районам, включающих схему лесорастительного районирования лесничества, особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным видам использования лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами

Леса лесничества разделены на две лесорастительные зоны и два лесных района (Особенности требований к различным видам использования лесов по лесорастительным зонам и лесным районам подробно освещены в предыдущих разделах главы 2.

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам осуществлено в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

Глава 3. Ограничения использования лесов

ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществление определенной деятельности или действий и в виде установления обязанностей, определяемых настоящим регламентом и определенного отношения к действиям других организаций или физических лиц.

В ЛК РФ нет полного перечня ограничений и запретов на использование лесов, они в большинстве случаев содержатся в иных федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нарушений порядка использования лесов в соответствии с настоящим регламентом использование лесов приостанавливается (ст. 28 Лесного кодекса РФ). Применительно к условиям Шелеховского лесничества перечень ограничений и запретов приведен в нижеследующих таблицах.

1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица18).

Таблица 18

Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ п/п	Целевое назначение лесов	Ограничения использования лесов
I.	Защитные леса	Сплошные рубки осуществляются в случаях: а) если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; б) если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. При этом для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов допускаются сплошные рубки для создания просек шириной, определенной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов – Особенности*, п. 35. Запрещается: создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – ЛК РФ, ст. 14, ч. 2; Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.

№ п/п	Целевое назначение лесов	Ограничения использования лесов
1.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1. статьи 21 ЛК РФ и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1. Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности, п. 19. Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер предупреждения лесных пожаров, связанных со сплошными рубками.
	б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушечной части полос шириной 50–100 м высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5–0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной интенсивности – Особенности, п. 23.
	в) зеленые зоны;	Запрещаются (ЛК РФ, ст.106, ч. 5; Особенности, п. 33): 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня вступления в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий); 4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокосения и пчеловодства; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается (ч. 6, ст. 105, ЛК РФ). При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурами осуществляются без применения токсичных химических препаратов – Особенности, п. 10. Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полукрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20 – 25% и 10 – 15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов – Особенности, п. 24.
	в) орехово-промысловые зоны	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19.
II.	в) орехово-промысловые зоны	Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для рубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины. Рубки реконструкции не допускаются. Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться при необходимости формирования молодняков – Особенности, п. 26.
	г) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья – ЛК РФ, ст. 106, ч. 3.
	д) нерестоохранные полосы	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для рубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.
II.	Эксплуатационные леса	Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2.

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

** Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607.

2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

В соответствии с ЛК РФ (статья 102, часть 6) выделение особо защитных участков лесов (ОЗУЛ) и установление их границ осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ. Подпунктом 39 статьи 81 ЛК РФ выделение ОЗУЛ и установление их границ отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.

ОЗУЛ выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах (часть 1 статьи 107 ЛК РФ).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736 (с изменениями на 24 ноября 2016 года) «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ (подпункт 5.4.4.) осуществляет Рослесхоз.

Выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ на территории Иркутской области по состоянию на 01.01.2018 г. Рослесхозом не осуществлено.

Перечень ОЗУЛ отражен в статье 102, части 3 ЛК РФ. Он не носит исчерпывающий характер, так как предусматривает наличие «других особо защитных участков лесов», не конкретизируя каких именно.

Лесостроительная инструкция, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 г. № 122, содержит нормативы и признаки выделения ОЗУЛ. Она приводит расширенный перечень ОЗУЛ по сравнению с ЛК РФ (таблица 3.2.1).

Поскольку проектирование ОЗУЛ в Шелеховском лесничестве не проведено, в практической деятельности (при отводах лесосек, проведении рубок и др.) необходимо руководствоваться нормативами и признаками выделения ОЗУЛ, отраженными в таблице В1.

Таблица В1

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

Наименование особо защитных участков лесов	Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
1.	Берегозащитные участки лесов
	Участки лесов в границах прибрежных защитных полос, ширина которых составляет:
	для берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном – 30 м
	для берега водного объекта с уклоном до трех градусов – 40 метров
	для берега водного объекта с уклоном три и более градуса – 50 м для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков – 50 м
	для рек, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбовладельческое значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) независимо от уклона прилегающих земель – 200 м

Наименование особо защитных участков лесов		Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
2.	Почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль склонов оврагов	Леса, расположенные на склоне оврага и полосы лесов шириной до 50 м, примыкающие к кромке оврага
3.	Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами	Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, простирающимися не менее, чем на 2 км от кромки леса
4.	Плюсовые насаждения	Самые высокопродуктивные, высококачественные и устойчивые для данных лесорастительных условий лесные насаждения
5.	Лесосеменные плантации	Специально создаваемые лесные насаждения, предназначенные для массового получения в течение длительного времени ценных по наследственным свойствам семян лесных растений
6.	Постоянные лесосеменные участки	Высокопродуктивные и высококачественные для данных лесорастительных условий участки насаждений или лесных культур известного происхождения, специально созданные (сформированные) для получения с них семян в течение длительного периода
7.	Маточные плантации	Лесные насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях их массового вегетативного размножения
8.	Архивы клонов плюсовых деревьев	Лесные насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях сохранения их генофонда и изучения наследственных свойств.
9.	Испытательные лесные культуры	Лесные культуры, создаваемые по специальным методикам семенным потомством плюсовых деревьев, плюсовых лесных насаждений, лесосеменных плантаций первого порядка и постоянных лесосеменных участков с целью их генетической оценки
10.	Популяционно-экологические лесные культуры	Опытные лесные культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов лучших для конкретного региона климатипов в двух-трех наиболее распространенных типах лесорастительных условий с целью их испытания в данном регионе и выделения сортов-популяций
11.	Географические лесные культуры	Опытные лесные культуры, создаваемые семенным потомством наиболее характерных популяций нескольких экотипов (климатипов) с целью их испытания в новых условиях
12.	Участки леса с наличием плюсовых деревьев	Участки леса с наличием деревьев лучших по продуктивности и хозяйственной ценности с охранной зоной (при наличии паспорта)
13.	Заповедные лесные участки	Сформировавшиеся естественным путем в течение длительного периода, малонарушенные хозяйственной деятельностью и рекреацией небольшие по площади участки лесов, расположенные в границах лесных участков, предоставленных для заготовки древесины
14.	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации
15.	Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных	Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации
16.	Полосы лесов в горах вдоль верхней их границы с безлесным пространством	Полосы леса в горных районах шириной 200 м вдоль верхней его границы с безлесными пространствами
17.	Небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств	Участки лесов до 100 га, расположенные среди безлесных пространств
18.	Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов	Полосы лесов шириной 200 м в горных районах, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20 градусов
19.	Участки леса на крутых горных склонах	Участки леса на склонах крутизной более 30 градусов независимо от экспозиции склона
20.	Особо охраняемые части государственных природных заказников	Участки лесов в границах государственных природных заказников, площадь которых определяется при их образовании (выделяются в случае, когда на отдельных лесных участках государственных природных заказников устанавливается режим пользования более строгий, чем на остальной территории)
21.	Леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников, а также территориях, резервированных для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения	Участки лесов в границах охранных зон, площадь которых определяется при их образовании, но не менее полосы шириной 1000 м вдоль их границ
22.	Объекты национального лесного наследия	Участки лесов, имеющие научное, историческое, культурное, религиозное значение, и малонарушенные лесные территории
23.	Участки лесов вокруг глухарьих токов	Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухарьих токов из расчета не более 3 таких участков лесов на 10 тыс. га лесов
24.	Участки лесов вокруг естественных солонцов	Участки леса в радиусе 500 м вокруг естественных солонцов
25.	Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами	Полосы лесов по каждому берегу реки с шириной, равной ширине водоохранной зоны.
26.	Медоносные участки лесов	Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы, акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных пастбищ
27.	Постоянные пробные площади	Лесные участки, покрытые лесной растительностью, предназначенные для детального обмера деревьев при проведении очередного лесоустройства и описания динамики изменения таксационных показателей деревьев до их возраста рубки, закрепленные на местности лесоустроительными или лесохозяйственными знаками и нанесенные на лесоустроительные планшеты
28.	Участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений	Участки лесов в радиусе 1 км вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных категорий защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и использования лесов)
29.	Участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение	Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных источников (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных категорий защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и использования лесов)
30.	Полосы лесов вдоль трасс туристических маршрутов	Полосы лесов шириной 100 м в каждую сторону от туристического маршрута федерального или регионального значения
31.	Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ	Участки шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

Источник: пункт 23 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122.

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам ОЗУЛ (таблица 19).

Ограничения по видам особо защитных участков

Таблица 19

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
1.	Берегозащитные участки лесов;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В прибрежных защитных полосах: лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распахку земель Особенности*, п. 12; согласно ст. 65 Водного кодекса запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
2.	Почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль склонов оврагов;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
3.	Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
4.	Плюсовые лесные насаждения;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
5.	Лесосеменные плантации;	проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
6.	Постоянные лесосеменные участки;	ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства;
7.	Маточные плантации;	размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
8.	Архивы клонов плюсовых деревьев;	Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
9.	Испытательные лесные культуры;	На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за плодородием древесных пород. На других особо защитных участках лесов допускается только проведение выборочных и сплошных рубок погибших лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
10.	Популяционно-экологические лесные культуры;	Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
11.	Географические лесные культуры;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение рубок лесных насаждений; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
12.	Участки леса с наличием плюсовых деревьев;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
13.	Заповедные лесные участки;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
14.	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
15.	Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
16.	Полосы лесов в горах вдоль верхней их границы с безлесным пространством;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
17.	Небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств;	проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
18.	Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов;	Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
19.	Участки леса на крутых горных склонах;	Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.
20.	Особо охраняемые части государственных природных заказников;	Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
21.	Леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников, а также территориях, резервированных для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
22.	Объекты национального лесного наследия;	Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
23.	Участки лесов вокруг глухари-ных токов;	
24.	Участки лесов вокруг естествен-ных солонцов;	
25.	Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, за-селенных бобрами;	
26.	Медоносные участки лесов;	
27.	Постоянные пробные площади;	
28.	Участки лесов вокруг санато-риев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристи-ческих баз и других лечебных и оздоровительных учреждений;	
29.	Участки лесов вокруг минераль-ных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспектив-ное значение;	
30.	Полосы лесов вдоль трасс тури-стических маршрутов;	
31.	Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ.	

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

3. Ограничения по видам использования лесов

Таблица В2

Виды использо-вания лесов	Ограничения
Для всех видов использования лесов.	Согласно п. 14 Санитарных правил** при использовании лесов не допускается: загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса; невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целево-му назначению, или работ по их рекультивации; уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах; уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса; уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных. Согласно статьи 59 ЛК РФ в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осу-ществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограниче-ния осуществления этой деятельности.
Заготовка древе-сины.	При заготовке древесины не допускается и запрещается (п.14 Правил заготовки древесины..., утвержден-ных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474): использование русел рек и ручьёв в качестве трасс волоков и лесных дорог; повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламливание лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других со-оружений, русел рек и ручьёв; повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других со-оружений, русел рек и ручьёв; оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также за-готовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком; оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ; не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки; не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок. Для предотвращения усыхания деревьев по опшкам вырубок не допускается проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях - п. 15 Санитарных правил. При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней необходимо принять меры по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. Сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам установлены для Алтае-Саянского горно-таежного района с 15 мая по 15 августа, для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района – с 15 апреля по 15 сентября. В зависимости от погодных условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной древесины могут изменяться уполномо-ченными органами, но не более чем на 15 дней от установленного настоящими Правилами срока – п. 16 Санитарных правил. Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. – п. 17 Санитарных правил. Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора сожжена с соблюдением утвержденных в установленном порядке пра-вил пожарной безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходим срочный вывоз этой древесины из леса - п. 18 Санитарных правил.
Заготовка жи-вицы.	Не допускается проведение подосочки: лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; лесных насаждений, повреждённых и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семен-ных куртин и полос; основых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных основых лесных насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно до-пустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. Заготовка живицы, ... осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных орга-низмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ланд-шафтным профилем «Иркутный»***
Заготовка и сбор недревесных лес-ных ресурсов.	Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, зане-сенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ, а также включённых в перечень видов, заготовка древесины которых запрещена Не допускается: заготовка пнёвого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объ-ектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8–1,0; рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. Сбор недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников, лесной подстилки) ...осущест-вляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Иркутный»***

Виды использо-вания лесов	Ограничения
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.	Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых зане-сены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые при-знаются наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. Не допускается: осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негатив-ное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке берёзового сока; при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; заготавливать лекарственные растения в объёмах, не обеспечивающих своевременное восстановле-ние растений и воспроизводство запасов сырья. Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Иркутный»***
Осуществления видов деятель-ности в сфере охотничьего хозяйства.	При ведении охотничьего хозяйства не допускается: нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предумо-тренных лесным законодательством. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Иркутный»***
Ведение сельско-го хозяйства.	При ведении сельского хозяйства не допускается: ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов; негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; использование для сенокосения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сель-скохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления. Пастыба скота запрещается: на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; на селекционно-семеноводческих объектах; на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; на легкоразмываемых почвах; пастыба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи. Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в лесах осуществляют-ся в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохими-катами» и гигиеническими требованиями и с учетом требований санитарных правил, утвержден-ных в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Иркутный»***
Осуществление научно-исследова-тельской, образовательной деятельности.	При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятель-ности, запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламливание предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-ми и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за преде-лами предоставленного лесного участка.
Осуществление рекреационной деятельности.	При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламливание площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов - п. 20 Санитарных правил.
Создание лесных плантаций и их эксплуатация.	Согласно п. 30 Особенности* использование лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Иркутный»***
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декора-тивных растений, лекарственных растений.	Согласно п. 13 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, деко-ративных растений, лекарственных растений», утвержденный приказом Рослесхоза использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации
Выращивание посадочного материала лесных растений (сажен-цев, сеянцев).	Запрещается использовать семена лесных растений для посева в случаях, если их сортовые или посевные качества не проверены или не соответствуют требованиям государственных стандартов, иных нормативных документов в области семеноводства. Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со ста-тьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации . Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Иркутный»***
Выполнение работ по геологиче-скому изучению недр, разработки месторождений полезных ископа-емых.	При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламливание древесными остатками пригичных полос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; затопление и длительное подтопление лесных насаждений; захламливание лесов строительными, про-мышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, распо-ложенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых – п.25 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Иркутный»***
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искус-ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских причалов.	Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при ис-пользовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов – п.25 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Иркутный»***

Виды использо- вания лесов	Ограничения
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.	При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – п. 25 Санитарных правил.
Переработка древесины и иных лесных ресурсов.	В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов – п.25 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным ландшафтным профилем «Иркутный»***

Виды использо- вания лесов	Ограничения
Осуществление религиозной деятельности.	Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным ландшафтным профилем «Иркутный»***

- Примечания:
- Перечень особей видов, занесённых в Красную книгу Иркутской области, утверждён постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области».
 - Виды древесных и кустарниковых растений, заготовка древесины которых запрещена, отражены в приказе Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
 - *Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г.№ 485.
 - **Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.
 - ***Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Иркутный», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29.08.2016 г. № 522-пп.

Лесохозяйственный регламент разработан в 2018 г. инженером филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкалеспроект» Стрельченко П.М..

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложниие №1

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1
на рубки ухода в молодняках (кустореzum)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто- ра, машины, орудия	Тарифный раз- ряд работ	Наименование норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённым нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка пилы к работе, спиливание, переход от деревца к деревцу (хворост не очищенный, длиной 2,1-6 м)	скл. м³	40,00	Кусторез	10	ТНВ на рубки ухода стр.70.т.65 п.10 Москва 1999 г		36,80	1,09	1,09
Хворост длиной от 2,1 до 6 м с подноской сбором и укладкой в кучи 1м*1м	скл. м³	40,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		22,20		1,80
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль ГАЗ-66	10				0,05	0,05

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2
на рубки ухода в молодняках (ручным способом)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тариф ный разряд работ	Наименование норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённым нормам)	
						на агр./смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рубка, сбор, вынос хвороста и сучьев на расстояние до 50 м., и укладка хвороста и сучьев длиной до 6 м и толщиной в комле до 4 см в кучи (хвойные (кроме ели и пихты) и мягколиственные) в кучи размером 1м * 1м, точка инструмента во время работы	скл.м³	30,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		9,60		3,13
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1				0,05	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3
на прореживание

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, маши- ны, орудия	Тарифный раз- ряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./ день	агр./смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	34,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50		0,84
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		15,80		1,90
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и лиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		32,70		0,92
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 км. Состав звена - обрезчик сучьев.	м³	30,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		45,2		0,66
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 км. Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик	м³	30,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		18,2		1,65
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,13-0,22 км. Состав звена - штабелевщик	м³	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,0		3,33
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы; количество порубочных остатков более 60 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4
на проходные рубки

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждён. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,23-0,36 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	45,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		54,90		0,82
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	40,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		21,50		1,86
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 км. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	40,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		45,70		0,88
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,23-0,36 км. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	40,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		52,8		0,76
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,23-0,36 км. (Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	40,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т. 35 Москва 1999 г		23,6		1,69
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,23-0,36 км. (Состав звена - штабелевщик)	м³	40,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,6		4,17
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 60 скл. м³ на 1 га. Состав звена - лесоруб	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5
на выборочные санитарные рубки

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак- тора, машины, орудия	Тарифный раз- ряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре- мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,37-0,54 км. хвойных и мягколиственных. пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	56,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		71,00		0,79
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	50,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		30,90		1,62

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 км. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	50,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		58,20		0,86
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,37-0,54 км. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	50,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		60,0		0,83
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,37-0,54 км. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	50,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		32,6		1,53
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,37-0,54 км. (Состав звена - штабелевщик)	м³	50,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		11,0		4,55
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 60 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6
на прочие лесохозяйственные рубки

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,55-0,76 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	193,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		86,30		2,24
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	159,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		37,40		4,25
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 км. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	159,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		69,80		2,28
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,55-0,76 км. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	159,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		91,0		1,75
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,55-0,76 км. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	159,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		39,5		4,03
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,55-0,76 км. (Состав звена - штабелевщик)	м³	159,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		12,1		13,14
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 80 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	80,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		22,6		3,54
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7
на очистку леса от захламленности (неликвид)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. Документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га. Состав звена - лесоруб	склм³	20,00	ручн	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		1,47
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		а/мобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8
на очистку от захламленности

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	34,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50		0,84
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		15,80		1,90
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		32,70		0,92
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 км. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		45,2		0,66
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 км. (Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	30,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		18,2		1,65
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,13-0,22 км. (Состав звена - штабелевщик)	м³	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,0		3,33
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы количество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	20,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		1,47
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9
на строительство дороги лесохозяйственного назначения шириной 10 м, нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 км.,
средний объем хлыста 0,77-1,02 км.,
условия: зимние, равнинные.

на 1 км

аименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,53
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,50		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,14
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изготовление из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	250,00	вальщик, лесоруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	223,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,11
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 км. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	223,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		2,73
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 км. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	223,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		1,86
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	250,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	223,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		16,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	223,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	6,37	6,37
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	1,00		10	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м³ грунта)	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб. 4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10
Искусственное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным (сеянцы 3 тыс. шт. на 1 га)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Выкопка пос. материала	га	0,003	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках , шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Выборка сеянцев с погрузкой	тыс.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,20
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,32
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1					0,50
Разгрузка посадочного материала	т.шт.	3,00	вручную	1			392		0,01
Временная прикопка посадочного материала	т.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3		0,05
Посадка с подноской сеянцев под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	т.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64		4,67

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11
Искусственное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным (сеянцы 4 тыс. шт. на 1 га)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Выкопка пос. материала	га	0,003	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках , шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Выборка сеянцев с погрузкой	тыс.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,26
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,43
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50
Разгрузка посадочного материала	т.шт.	4,00	вручную	1			392		0,01
Временная прикопка посадочного материала	т.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3		0,07
Посадка с подноской сеянцев под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	т.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64		6,23

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12
Искусственное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных хозяйственно (3,6 тыс. шт/га)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву :погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	1	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45		0,02
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м²	10000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00		4,54
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13
Искусственное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных пород (4,8 тыс. шт/га)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву: погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	1	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45		0,02
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м²	10000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00		4,54
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14
Комбинированное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным материалом

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Выкопка пос. материала	га	0,0015	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00
Выборка сеянцев с погрузкой	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,16
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,26
Разгрузка посадочного материала	тыс.шт.	2,40	вручную	1			392		0,01
Временная прикопка посадочного материала	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3		0,04
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50
Посадка с подноской сеянцев под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64		3,74

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15
Комбинированное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных пород

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках , шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву: погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	0,4	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45		0,01
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м²	5000,00	вручную	1	ТНВ на лесосукультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00		2,27
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16
на содействие естественному возобновлению леса с сохранением подростa

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,21
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Очистка мест рубок ухода за лесом . Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га.	скл.м³	4,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		0,29
Освобождение и оправка подростa	га/км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр. 73 таб. 72Москва 1999 г.		0,3		3,33
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		а/мобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17
на содействие естественному возобновлению леса (минерализация почвы)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		2,85		0,14
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Минерализация почвы трактором ДТ-75 с агрегатом ПЛН-4-35 расстояние между центрами борозд 4м при длине гона свыше 250м (почва средняя)	га	1,00		10	ТНВ на работы в лесных питомниках стр.14 Т.3.5		5,4		0,19
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18
на заготовку семян со стоящих деревьев

на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. Готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. Документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со стоящих деревьев высотой до 5 м с помощью лестниц хвойных пород (сосна обыкновенная), урожайность хорошая (4 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесосукультурные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		25,4		3,9
Переработка шишек, собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесосукультурные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	Кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19
на заготовку семян со срубленных деревьев

на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со срубленных деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная) урожайность средняя (2 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесосукультурные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		51,1		2,0
Переработка шишек собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесосукультурные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20
на хранение семян (страхового фонда)

на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21
на выращивание посадочного материала (открытая корневая система) сосны обыкновенной

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тариф ный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Черный пар									
Вспашка с одноврнным боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2	0,5
Обработка почвы гербицидом 2 раза	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ стр.23 М. 1995 г	31,8	31,8	0,03	0,1
Дискование почвы после усыхания сорняков 2 раза	га	2,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	10,0	10,0	0,2	0,8
Вывозка минеральных удобрений	км	60,00	ГАЗ, МАЗ	10,0				0,5	1,0
Погрузка мин. удобрений в сеялку	т	0,5	ручная	10,0	ТНВ стр.54 М. 1995 г	5,4	5,4		0,1
Внесение мин.удобрений	га	1,0	МТЗ-82, СЗУ-3,6	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	10,6	10,6	0,1	0,2
Перепахка пара с одновременным боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2	0,5
1 год выращивания									
Вспашка почвы	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ (1995г.) с.8	4,6		0,2	0,4
Фрезерование с одновременной нарезкой гряд	га	1,0	Т-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.20	1,6		0,6	1,3
Подготовка семян к посеву	кг	60,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.59		307		0,2
Погрузка субстрата в мульчирователь	т	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.56		6,0		1,7
Мульчирование посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995г.) с.29	2,3		0,4	0,9
Сухая подкормка посевов (2-х кратная)	тыс.м₂	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.72		1,8		5,5
Опрыскивание посевов фунгицидом (2-х кратная)	га	2,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.33	19,2		0,1	0,2
Опрыскивание посевов гербицидами	га	1,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.23	31,8		0,03	0,1
Прополка посевов	тыс.м₂	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1		142,9
Полив посевов	тыс.м₂	100,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.67		2,1		47,6

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на приня- тую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто- ра, машины, орудия	Тариф ный раз- ряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
Погрузка и разгрузка удобрений	т	1,0	вручную	10,0			10,0		0,1
2 год выращивания									
Ранневесенняя культивация посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.31	5,5		0,18	0,4
Внесение минеральных удобрений	га	3,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.25	18,3		0,16	0,3
Опрыскивание гербицидами	га	1,0	МТЗ-83 ОПШ-16	12,0	ТНВ(1995г.) с.33	19,2	19,2	0,05	0,1
Прополка посевов вручную (4-х кратная)	т.м²	20,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1		181,8
Прополка мотыгой (4-х кратная)	т.м²	5,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.69		0,2		25,0

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

Дополнительная информация по условиям проведения работ	расстояние до места работ 50 км
	площади без пней (пустыри, прогаины, обочины проезжих дорог, просеки)
	площадка размера 15м.х15м.
	условия летние, равнинные

на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалифи- кационный уро- вень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество време- ни (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уборка валежа, кустарника и подроста, приземление опасных деревьев (сухостойных, зависших, ветроваль- ных) запас древесины на 1 га 60 кбм (площадка 15 м х 15 м).	м³	60,0	бензопила	1	ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с11,п3.4,т7		47,0		1,28
Изготовление на месте из растущего леса и постановка столбов для аншлага длиной 2,3 м и диаметром от 22 см (подбор дерева, спиливание, валка дерева, обрубка сучьев, их сбор и укладка, копка ям глубиной до 1 м, постановка и укрепление столба).	шт.	2	ручное	1	ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с 76, п 8, п 10 т.72		4,5		0,44
Изготовление рамки для аншлага, укрепление на столбах.	шт.	1	ручное	1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. произ-ва, Москва 1972, стр.203, 225		3,9		0,26
Изготовление столов (120 см*75 см*75 см) из пилома- териалов.	шт.	1	ручное	1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. произ-ва, Москва 1972, стр.206, 229		2		0,50
Изготовление скамеек (120 см *30 * 30 см) из пилома- териалов.	шт.	2		1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. чоз-ва, Москва 1972, стр.206, 229 (норма времени на скамейку длиной до 100 см 1,12, а на скамейку 120 см норма времени составляет 1,34		6		0,33
Устройство места для кострища, выкладыванием кострища камнем или путём снятия дернины до мине- рального слоя почвы.	шт.	1		1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. произ-ва, Москва 1972, стр.88, 112		5,3		0,19
Устройство места для мусора (копка ямы 0,6 м. Х 0,6 м. х 0,5 м.)	шт.	1		1	ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с 76, п 8, п 10 т.72		2		0,50
Проведение минерализованных полос на свежих вы- рубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,4	0,06	0,06
Доставка материалов (средняя скорость движения 60 км/час, среднее расстояние в обе стороны 50 км).До- ставка рабочих к месту работы и обратно.	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ бортовой	1			0,5		0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

Наименование работы	Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 1 км шириной 10 м.			
Базовые условия выполнения (критерии)	1. Условия	летние	8. Расстояние трелевки	до 500 м
	2. Рельеф	равнинный	9. Густота кустарника	средняя
	3. Породный состав	сосна и мягколиственные насаждения	10. Дальность перемещения кустарника в кучи	50 м
	4. Грунт	обычный	11. Тип дорог	III
	5. Количество пней на 1 га	до 500 шт	12. Планировка полотна	шириной 4,5 м в три следа
	6. Исходный запас древостоя на 1 га	250 м³	13. Переезды в течение смены	до 4 км
	7. Средний объем хлыста	0,77-1,02м³	14. Расстояние доставки рабочих	до 10 км

на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификаци- онный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество време- ни (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырублен- ного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с при- готовлением и постановкой пикетных кольев через 100 м.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы.	га	1,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изгот. из растущего леса. дяляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт).	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев.	кбм	250,00	вальщик, лесору, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Мос- сква 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами.	кбм	250,00	обрубщик сучьев б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Мос- сква 1999 г		43,60		5,73
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (Состав звена рас- кряжевщик + разметчик хлыстов).	м³	250,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		3,06
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 077-102 (Со- став звена-обрезчик сучьев).	м³	250,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Мос- сква 1999 г		120,0		2,08
Подбор и измельчение сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству).	кбм	250,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик).	кбм	250,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		18,66
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	250,00	ТДТ-40 тракторист, чеке- ровщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Мос- сква 1999 г	35,00	35,00	7,14	7,14
Сплошная расчистка от кустарников и мелкокося, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелкокося на рассто- яние до 50м, сжигание.	га	1,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4,5 м по центру разрыва для проезда противолож. (до 500 шт. на 1 га).	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,41	1,41
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400 м.	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,45	0,45
Планировка площади на 4,5-х м. полосе для проезда транспорта (100 м³ грунта).	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7	2,20	2,20	0,20	0,20
Доставка рабочих к месту работы и обратно.	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 24
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификацион- ный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество време- ни (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планировка площади на 4,5 м. полосе для проезда транспорта (100м³ грунта).	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7	2,20	2,20	0,20	0,20
Расчистка обочин и юветов дороги от кустарников и мелкокося.	кбм	15,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.15 Т. 9.	11,90	11,90		1,26
Обрубка нависающих ветвей и тонкомерных деревьев, уборка ветвей с дороги (объем хлыста 0,13-0,22).	кбм	15,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.15 Т. 9.	11,90	11,90		1,26
Доставка рабочих к месту работы и обратно.	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООП
на прокладку противопожарного разрыва шириной 30 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной
техники. норм условия: запас 200м на 1га, у хлыста 0,77-1,02 м₃

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификаци- онный уровень по НСОТ	Наименование норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количество време- ни (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой по- лосы	га	3,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		1,36
Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	600,00	вальщик, лесоруб, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		5,70
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	600,00	обрущик сучьев б/ пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		13,76
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (Состав звена раскряжевщик+разметчик хлыстов)	м ₃	600,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		7,34
4.Зачистка сучьев после раскряжевки.Объем хлыста 077-102 (Состав звена-об- резчик сучьев .)	м ₃	600,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		5,00
Подбор и сжигание сучьев(очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	600,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		20,55
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик)	кбм	600,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		44,78
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	600,00	Т-130, тракторист	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	17,14	17,14
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, кор- чевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеван- ного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м,сжигание.	га	2,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м² грунта)	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл..4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб.4.1.35	13,40	13,40	0,15	0,15
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 26
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Уход за противопожарными разрывами шириной 30 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалифик ационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплошная расчистка (срезка)от кустарников и мелколесья при характери- стике участка - густые заросли	га	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	2,86	2,86
Сгребание срезанного мелколесья и кустарника на расстояние 150м	га	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	1,08	1,08
Сжигание кустарника и мелколесья(с кол-вом 80 скл.кбм.на 1 га)	скл. кбм.	160,00	лесо-руб	1	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Моск 1999 г	25,70	25,70	6,23	6,23
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл..4.1.7	2,20	2,20	0,30	0,30
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прокладка просек

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификаци- онный уровень по НСОТ	Наимено- вание норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждени- ях, км с полнотой 1.0-08% сосновые и лиственные.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с пригото- влением и постанов- кой пикетных кольев через 100 м.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 20 метровой полосы.	га	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,91
Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт).	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев.	кбм	400,00	вальщик, лесоруб, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		3,80
Обрезка сучьев и вершин б/пилами.	кбм	400,00	обрущик сучьев б/ пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		9,17
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов).	м³	400,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		4,90
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 077-102 (состав звена-обрезчик сучьев).	м³	400,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		3,33
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству).	кбм	400,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		13,70
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик).	кбм	400,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		29,85
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	400,00	Т-130, тракторист чекеровщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	11,43	11,43
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья на 20 м полосе, сдвигание их в сторо- ну, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	2,00		1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.про- ход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 28
Устройство противопожарных минерализованных полос
(в два прохода. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто- ра, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наимено- вание норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,15	0,15
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	10		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Устройство противопожарных минерализованных полос

(в один проход шириной 1,4 м. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто- ра, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наимено- вание норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	10		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Прочистка просек

на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машин, орудия	Квалификацион- ный уровень по НСОТ	Наименование норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количество време- ни (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплошная расчистка (срезка)от кустарников и мелколесья при характеристике участка - густые заросли	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	0,57	0,57
Сгребание срезанного мелколесья и кустарника на рас- стояние 150м	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	0,22	0,22
Сжигание кустарника и мелколесья(с кол-вом 80 скл. кбм. на 1 га)	скл. кбм.	32,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Моск 1999 г	25,70	25,70	1,25	1,25
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 31

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

(в два прохода нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак- тора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наимено- вание норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количество вре- мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Подновление минерализованных полос	км	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36	19,20	19,20	0,10	0,10
2. Перегон трактора до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 32

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

(в один проход шириной 1,4 м. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Подновление минерализованных полос	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36	19,20	19,20	0,05	0,05
2.Перегон трактора до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		50,00	50,00	0,20	0,20

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 33

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

(нормообразующие факторы: от естественных опорных рубежей)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификацион- ный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		56,00	56,00	0,18	0,18
3.Создание защитной полосы огнемым способом, осмотр пройденной площади и ликвидация очагов длительного горения	час	1,00	бригада из 5 чел. зажигат. аппарат-2 шт, РЛО 5шт.	1	Рекомендации по созданию защит. полос Моск. 1999г. Стр.6 п.3.6		7,00		0,14
4.Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 34

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Создание противопожарных заслонов

(нормаобразующие факторы: (ширина заслона 250 м запас на 1 га 15 скл/кбм., хвост неочищенный длиной от 2 до 6м)
В 1 км 25 га (1000 м. X250м.= 250000 кв.м.: 10000кв.м.=25 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалифи- кационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество време- ни (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, затеска деревьев на границе	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и по- становкой пикетных кольев	км	2		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		0,59		3,39
Изгот. из растущего леса. деляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Уборка валежника, срезка подроста хвойных пород, пожароопасного подлеска, обрубка сучьев у хвойных деревьев на высоту до 2 м. со сбором в кучи на расстояние 250 м. с последующим сжиганием. (Рубка хвороста длиной от 2,1 до 6 м со сбором в кучи без вывозки).	скл.м³	375,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		6,80		55,15
Устройство минерализованных полос шириной не менее 2,5 метра по границам опушек с внешней стороны полосы (со стороны населённого пункта), в два прохода трактора плугом ПКЛ-70	км	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35		13,4	13,4	0,1
Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	25,00	ТДТ-55	1		50,00	50,00	0,50	0,50
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проходимости УАЗ	1				0,50	0,50

Приложение 2

Реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам, по состоянию на 07 июня 2018 г.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Повреждаемая порода	Вид вредителя/ болезни	Код вредителя/ болезни	Код группы вреди- телей/ болезней	Квартал	Выдел	Целевое назна- чение лесов (код)	Категория за- щитных лесов (код)*	ОЗУ**	Площадь очагов, га				Номер очага
											всего	из них на арен- дованных участках	в том числе требует проведения мероприятий		
													уничтожение или подавление численности	рубка лесных насаждений в целях регу- лирования породного и возрастного составов и СОМ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Шелеховское	Олхинская	С	Рак смоляной	071	40	207	11	1	2		0,7			0,7	
Шелеховское	Подкаменская	Л	Губка лиственничная	053	40	2	22	2			2,4			2,4	
Шелеховское	Мотская	С	трутовик окаймленный	057	40	188	12	2			2,5			2,5	62.40.18.024
Шелеховское	Мотская	С	трутовик окаймленный	057	40	188	14	2			2			2	62.40.18.024
Шелеховское	Подкаменская	С	трутовик окаймленный	057	40	49	4	2			12,9			12,9	62.40.18.023
Шелеховское	Шаманская	Л	Трутовик окаймленный	057	40	138	8	2			3,3	3,3		3,3	62.40.18.021
Шелеховское	Мотская	С	Губка сосновая	052	40	188	4	2			1,8			1,8	62.40.18.020

Шелеховское	Шаманская	П	Трутовик окаймленный	057	40	136	1	1	5		5,8			5,8	62.40.18.048
Шелеховское	Шаманская	Л	Трутовик окаймленный	057	40	136	3	1	5		17,7	17,7		17,7	62.40.18.048
Шелеховское	Шаманская	Л	Трутовик окаймленный	057	40	136	6	1	5		7,2	7,2		7,2	62.40.18.048

Приложение 3

Реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесны и насаждениями, по состоянию на 18.06.2018

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Площадь л/п выдела, га	Целевое назначение лесов (код)	Категория защитных лесов (код)	ОЗУ	Аренда	Краткая фактическая таксацион- ная характеристика				Дата (год) обследования участка или создания первичного документа	Причина ослабления насаждений (код)	Повреждаемая порода	СКС породы	СКС насаждения	% общего отпада по породе (по запасу)	% текущего отпада по породе (по запасу)	% заселённых (повреждён- ных) деревьев (по запасу)	Рекомендуемые мероприятия	
										состав	возраст	полнота	запас на 1 га									вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Шелеховское	Олхинская	119	8	2,8	1,5	1	133			6С2Л1Б1Ос	120	0,4	170	20.09.2013	352	С	2,47	2,47	20	16		512	1,5
Шелеховское	Олхинская	119	12	2,3	1,6	1	133			5С2Л3Б	80	0,7	280	20.09.2013	352	С	3,17	3,17	50	36		512	1,6
Шелеховское	Олхинская	119	13	2,5	2,5	1	133			5С2Л2Б1ОС	120	0,6	260	20.09.2013	352	С	3,17	3,17	50	36		512	2,5
Шелеховское	Олхинская	119	16	5,5	1,4	1	133			5Б4Ос1С	60	0,7	140	20.09.2013	361	Б	3,27	3,27	50	36		512	1,4
Шелеховское	Олхинская	119	20	22,5	1,6	1	133			5С3Б2ОС	120	0,7	280	20.09.2013	352	С	3,17	3,17	50	36		512	1,6
Шелеховское	Олхинская	40	5	19,8	6,2	1	133			5С3Л2Б	120	0,4	180	14.10.2014	869	С	3,52	3,52	61	37		511	6,2
Шелеховское	Олхинская	40	6	21,8	1,2	1	133			5С3Л2Б	120	0,4	170	14.10.2014	869	С	3,52	3,52	61	37		511	1,2
Шелеховское	Олхинская	116	16	1,7	1,7	1	133			8Л2С	210	0,5	210	17.09.2014	869	С	3,62	3,62	61	35		511	1,7
Шелеховское	Олхинская	116	21	3,1	0,4	1	133			8С2Л+Б	210	0,5	210	17.09.2014	869	С	3,52	3,52	61	37		511	0,4
Шелеховское	Олхинская	116	22	7,8	0,5	1	133			8С2Л	140	0,3	140	17.09.2014	869	С	3,52	3,52	61	37		511	0,5
Шелеховское	Олхинская	160	5	24,5	2,4	1	133			5С2Л2Б 1ОС+Е	120	0,6	230	14.10.2013	869	С	3,61	3,61	59	40		511	2,4
Шелеховское	Олхинская	160	6	12,4	7	1	133			5С1Л1Е2Б1ОС	120	0,6	230	14.10.2013	869	С	3,59	3,59	58	39		511	7
Шелеховское	Шаманская	137	6	3,1	2	1	145			6Л2К2Е	170	0,4	150	24.09.2015	868	Л	4,73	4,73	94	3		512	2
Шелеховское	Шаманская	137	7	13,2	5	1	145			3Л2К2Л1С1Е1Б	170	0,4	140	24.09.2015	868	Л	4,49	4,49	87	0		512	5
Шелеховское	Шаманская	137	8	4,2	3,5	1	145			8С1Л1К	170	0,6	280	24.09.2015	868	С	2,99	2,99	41	0		512	3,5
Шелеховское	Шаманская	137	11	28,8	14,1	1	145			7К2Л1С	180	0,4	160	24.09.2015	868	К	4,8	4,8	95	0		512	14,1
Шелеховское	Шаманская	137	12	7,2	2,9	1	145			3Л3Е2К1П1Б	160	0,4	130	24.09.2015	868	Л	4,36	4,36	84	0		512	2,9
Шелеховское	Подкаменская	103	10	13,6	4,1	1	132			3С3Л2К2Б	130	0,6	250	21.07.2016	865	С	2,12	2,12	18	18		511	4,1
Шелеховское	Подкаменская	103	8	22,7	2,3	1	132			9С1Л	130	0,7	280	21.07.2016	865	С	1,9	1,9	11	1		511	2,3
Шелеховское	Олхинская	207	11	1,9	0,7	1	133			1ОС	120	0,7	290	22.09.2016	371	С	4,43	4,43	83	40		511	0,7
Шелеховское	Олхинская	207	12	13,5	1,4	1	133			7Б3С	120	0,6	120	22.09.2016	371	С	4,48	4,48	84	32		511	1,4
Шелеховское	Олхинская	207	15	2,7	0,3	1	133			4С1К5Б	40	0,7	160	22.09.2016	371	С	4,64	4,64	94	49		511	0,3
Шелеховское	Шаманская	134	1	6,1	6,1	1	145			3К5С2Л	160	0,4	190	05.10.2016	347	К	2,52	2,52	31	15		512	6,1
Шелеховское	Шаманская	134	2	7,7	4,5	1	145			3К3Л2С1П1Е	160	0,5	190	05.10.2016	347	К	2,69	2,69	33	19		512	4,5
Шелеховское	Шаманская	134	3	0,6	0,6	1	145			4К5С1Л	160	0,5	220	05.10.2016	347	К	2,44	2,44	30	15		512	0,6
Шелеховское	Шаманская	134	4	0,8	0,4	1	145			7С2К1Л	180	0,5	220	05.10.2016	347	С	2,67	2,67	23	13		512	0,4
Шелеховское	Шаманская	134	5	24,4	11,7	1	145			3К5С2Л	160	0,4	180	05.10.2016	347	К	2,43	2,43	29	15		512	11,7
Шелеховское	Шаманская	134	6	16	3	1	145			3К3С2Л2П	160	0,5	200	05.10.2016	347	К	2,6	2,6	32	18		512	3
Шелеховское	Олхинская	57	3	14,3	1	1	133			3С3Л3Б1ОС	110	0,5	210	22.09.2016	710	С	2,5	2,5	30	0		534	1
Шелеховское	Олхинская	57	7	20	5,5	1	133			4С2Л3Б1ОС	110	0,4	180	22.09.2016	710	С	2,46	2,46	30	0		534	5,5
Шелеховское	Олхинская	57	10	35,3	4,5	1	133			4С3Л3Б	110	0,5	210	22.09.2016	710	С	2,52	2,52	30	0		534	4,5
Шелеховское	ТУ 1 АОЗТ Ангарский	139	3	7,5	4,8	1	133			8С2Б	80	0,5	210	22.09.2016	710	С	2,16	2,16	29	0		534	4,8
Шелеховское	ТУ 1 АОЗТ Ангарский	139	7	22	0,7	1	133			7Б3С	60	0,6	130	22.09.2016	710	Б	2,2	2,2	30	0		534	0,7
Шелеховское	Олхинская	2	11	3,9	2,9	1	133			4ОС3Б3С	50	0,8	180	22.09.2016	710	ОС	2,2	2,2	30	0		534	2,9
Шелеховское	Олхинская	2	16	4,1	1	1	133			5Б3ОС2С	80	0,5	150	22.09.2016	710	Б	2	2	20	0		534	1
Шелеховское	ТУ 1 АОЗТ Ангарский	149	10	47	6,2	1	133			8Б2С	60	0,7	140	14.09.2016	710	Б	2,2	2,2	30	0		534	6,2
Шелеховское	Олхинская	107	15	10,1	1,6	1	133			4С1Л3Б2ОС	120	0,6	240	26.07.2017	710	С	2,6	2,6	20	20		512	1,6
Шелеховское	Олхинская	107	23	10,4	3,6	1	133			3С2ЛБ5+ОС	150	0,6	220	26.07.2017	710	С	2,6	2,6	20	20		512	3,6
Шелеховское	Олхинская	107	24	3,5	2,1	1	133			8С1Л1Б	120	0,5	210	26.07.2017	710	С	2,6	2,6	20	20		512	2,1
Шелеховское	Олхинская	167	10	16	4,6	1	133			8Б1С1Л+С	90	0,6	150	30.07.2017	710	Б	4,2	4,2	40	40		512	4,6
Шелеховское	Олхинская	181	1	4,1	4,1	1	133			1ОС	120	0,5	180	26.07.2017	869	С	1,64	1,64	13	13		512	4,1
Шелеховское	Олхинская	181	2	7,3	5,7	1	133			4С4С2Л	200	0,5	190	26.07.2017	869	С	1,89	1,85	13	13		512	5,7
Шелеховское	Олхинская	181	9	1,2	0,8	1	133			7С3С	100	0,6	260	26.07.2017	869	С	3,51	3,51	13	13		512	0,8
Шелеховское	Олхинская	175	25	2,6	0,6	1	133			5С5С	210	0,5	200	26.07.2017	869	С	2,12	2,08	15	15		512	0,6
Шелеховское																							

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Площадь л/п выдела, га	Целевое назначение лесов (код)	Категория защитных лесов (код)	ОЗУ	Аренда	Краткая фактическая таксацион- ная характеристика				Дата (год) обследования участка или создания первичного документа	Причина ослабления насаждений (код)	Повреждаемая порода	СКС породы	СКС насаждения	% общего отпада по породе (по запасу)	% текущего отпада по породе (по запасу)	% заселённых (повреждён- ных) деревьев (по запасу)	Рекомендуемые мероприятия	
										состав	возраст	полнота	запас на 1 га									вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Шелеховское	Мотская	188	14		2,6	2									821								
Шелеховское	Савватеевская	162	3		4,7	3				5Л2С3Б	90	0,6	190		869	Л	1,8	1,93	15	13		512	4,7
Шелеховское	Савватеевская	129	2		10,5	3				6Б2Ос1С1Л	75	0,6	130		869	Б	2,2	2,2	20	17		512	10,5
Шелеховское	Савватеевская	129	5		20,2	3				5С3Л2Б+С	110	0,7	310		869	С	2,2	2,14	25	17		512	20,2
Шелеховское	Савватеевская	107	12		22,6	3				3С2Л3Б2ОС	190	0,5	190		869	С	2,2	2,25	25	20		512	22,6
Шелеховское	Савватеевская	102	13		69,3	3				8ОС2Б	80	0,7	190		869	ОС	2,25	2,25	25	20		512	69,3
Шелеховское	Савватеевская	102	12		57,4	3				7Ос3Б	80	0,7	190		869	ОС	2,2	2,2	20	17		512	57,4
Шелеховское	Савватеевская	105	1		3,7	3				8ОС2Б	75	0,7	190		869	ОС	2,2	2,2	20	17		512	3,7
Шелеховское	Савватеевская	104	4		14,1	3				4ОС3Б2Л1С	65	0,5	140		869	ОС	2,25	2,29	25	19		512	14,1
Шелеховское	Савватеевская	83	8		28,7	3				9С1Л	90	0,6	260		869	С	1,95	1,95	20	18		512	28,7
Шелеховское	Савватеевская	107	16		26,4	3				6Б3Ос1С	70	0,6	120		869	Б	2,2	2,23	25	20		512	26,4
Шелеховское	Савватеевская	194	5		6,9	2				8ОС2Л	100	0,6	160		869	ОС	3,05	3,05	45	30		511	6,9
Шелеховское	Савватеевская	177	19		28,8	2				8Б2Ос	50	0,8	130		855	Б	2,1	2,1	20	17		512	28,8
Шелеховское	Савватеевская	177	12		29,5	2				8ОС2Б	65	0,8	210		869	ОС	2,05	2,05	20	18		512	29,5
Шелеховское	Савватеевская	180	17		17,2	2				4С2Л4Б	110	0,5	180		869	С	1,9	2,13	15	13		512	17,2
Шелеховское	Савватеевская	180	3		8	1	148			4С3Л3Б	80	0,6	150		869	С	2,2	2,23	25	22		512	8
Шелеховское	Шаманская	88	17		5,7	2				4Л1С3ОС2Б	180	0,5	180		353	Л	2,15	1,78	20	17		512	5,7
Шелеховское	Шаманская	88	15		6,5	2				3С2Л4ОС1Б	140	0,5	190		352	С	2	1,8	15	13		512	6,5
Шелеховское	Подкаменная	27	24		4,5	2				9С1Б	110	0,7	330		869	С	2,48	2,48	25	20		512	4,5
Шелеховское	Подкаменная	27	13	17,2	15,2	2				6Б4С	90	0,8	200		869	Б	2,25	2,17	20	15		512	15,2
Шелеховское	Подкаменная	48	2	8,1	7,5	2				6Б4С	90	0,7	180		869	Б	2,28	2,15	20	15		512	7,5
Шелеховское	Подкаменная	49	2		5,4	2				8С2Б	110	0,7	290		869	С	2,55	2,55	30	20		512	5,4
Шелеховское	Подкаменная	27	22		3,4	3				3К4С3Б	120	0,7	300		869	К	2,15	2,23	25	20		512	3,4
Шелеховское	Подкаменная	49	3		8,9	2				3К4С3Б	120	0,7	300		869	К	2,15	2,25	25	18		512	8,9
Шелеховское	Подкаменная	27	23		8,1	3				3К7С	160	0,4	230		869	К	1,96	2,06	20	18		512	8,1
Шелеховское	Подкаменная	85	30		8,8	1	132			8С1Л1К+С	100	0,8	300		869	С	2,65	2,65	30	20		512	8,8
Шелеховское	Подкаменная	86	12		0,3	2				5С2К2Л1Б	110	0,4	110		869	С	3,25	3,25	50	35		511	0,3
Шелеховское	Подкаменная	86	19		1,1	2				6С2К2Л+Б+С	100	0,5	190		866	С	2,67	2,67	33	23		512	1,1
Шелеховское	Подкаменная	109	6		7,6	2				3С3С3Л1К+Б	160	0,5	210		866	С	2,45	2,4	25	15		512	7,6
Шелеховское	Подкаменная	110	20		4,4	2				6С2Л2Б	160	0,4	160		866	С	2,7	2,7	40	30		511	4,4
Шелеховское	Подкаменная	109	10		8,2	2				4С2Л1К3Б	160	0,5	180		866	С	2,2	2,22	20	14		512	8,2
Шелеховское	Подкаменная	107	19		6,1	1	149			7С1Л2Б+К+ОС	40	0,6	110		869	С	2,75	2,75	35	18		512	6,1
Шелеховское	Подкаменная	123	4		6,9	1	149			1ОС	160	0,4	150		869	С	2,5	2,5	25	19		512	6,9
Шелеховское	Подкаменная	123	8		12,7	2				4Л2С1К2Б1ОС	200	0,4	140		869	Л	3,47	3,47	50	35		511	12,7
Шелеховское	Подкаменная	123	10		3	2				4Л2С3Б1Ос	200	0,3	110		869	Л	3,23	3,2	37	21		511	3
Шелеховское	Подкаменная	123	9		4,8	2				6Б1Ос2Л1С+К	90	0,7	150		869	Б	3,42	3,42	45	30		511	4,8
Шелеховское	Подкаменная	123	25		9,1	1	149			6Б1Ос2Л1С+К	90	0,7	150		869	Б	2,57	2,57	25	20		512	9,1
Шелеховское	Шаманская	180	18		2,5	1	145			4К3П1С2Б+Л	180	0,6	320		791	К	2,05	1,7	20	10		512	2,5
Шелеховское	Шаманская	180	11		2,9	1	145			5К2Е2П1Л	160	0,6	320		791	К	2,04	1,52	20	10		512	2,9
Шелеховское	Шаманская	113	11		16,5	2				5Л1С2П1Е1К	140	0,6	230		357	Л	2,07	1,54	22	12		512	16,5
Шелеховское	Мотская	210	7		25,9	2				9К1Л	140	0,5	230		791	К	3	2,8	45	20		512	25,9
Шелеховское	Мотская	211	4		6,1	1	145			9К1Л	140	0,5	230		791	К	3	2,8	45	20		512	6,1
Шелеховское	Шаманская	135	10	15,7	15	1	145			7К2Е1Л	160	0,4	18		857	К	5	4,98	100	0		511	15
Шелеховское	Шаманская	135	7	4,9	3	1	145			4К3С3Б	10	0,5	1		857	К	5	5	100	0		511	3
Шелеховское	Шаманская	135	9	35,35																			

Участковое лесничество	Урочище (дана)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Площадь л/п выдела, га	Целевое назначение лесов (код)	Категория защитных лесов (код)	ОЗУ	Аренда	Краткая фактическая таксацион- ная характеристика				Дата (год) обследования участка или создания первичного документа	Причина ослабления насаждений (код)	Повреждаемая порода	СКС породы	СКС насаждения	% общего отпада по породе (по запасу)	% текущего отпада по породе (по запасу)	% заселённых (повреждён- ных) деревьев (по запасу)	Рекомендуемые мероприятия	
										состав	возраст	полнота	запас на 1 га									вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Шелеховское	Мотская	190	15	10,1	4,2	2				4С2Л3Б1ОС	200	0,3	120	20.09.2017	352	С	2,64	2,33	18	3		511	4,2
Шелеховское	Мотская	190	16	17,3	1,8	2				5С2Л2Б1ОС	200	0,3	110	20.09.2017	352	С	2,61	2,53	19	2		511	1,8
Шелеховское	Шаманская	137	1	21,2	2,2	1	145			7К2Л1Е	180	0,5	220	8-9.08.2017	857(2012)	К	4,35	4,1	68	12		512	2,2
Шелеховское	Шаманская	137	4	3,6	0,4	1	145			8Л2К	170	0,5	180	8-9.08.2017	857(2012)	Л	2,91	3,24	36	7		512	0,4
Шелеховское	Шаманская	137	5	7,2	5,9	1	145			5Л3К2П	150	0,5	200	8-9.08.2017	857(2012)	Л	4,29	4,55	81			512	5,9
Шелеховское	Шаманская	137	6	3,1	0,5	1	145			8Л2К	150	0,4	140	8-9.08.2017	857(2012)	Л	4,05	4,24	72	4		512	0,5
Шелеховское	Шаманская	137	7	13,2	4,4	1	145			5Л3С2К	180	0,4	150	8-9.08.2017	857(2012)	Л	3,45	3,73	52	7		512	4,4
Шелеховское	Шаманская	137	8	4,2	0,4	1	145			8С1Л1К	180	0,6	260	8-9.08.2017	857(2012)	С	3,05	3,1	29	4		512	0,4
Шелеховское	Шаманская	139	12	9,5	6,2	2				5Л3С2К	180	0,4	160	8-9.08.2017	857(2012)	Л	3,34	3,63	50	12		511	6,2
Шелеховское	Шаманская	139	13	5,4	2,5	2				4С4Л2К	180	0,4	160	8-9.08.2017	857(2012)	С	3,15	3,5	46	12		511	2,5
Шелеховское	Шаманская	137	16	22,5	17,6	1	145			6Л2С2К	180	0,5	190	8-9.08.2017	857(2012)	Л	2,88	3,27	34	3		512	17,6
Шелеховское	Шаманская	136	6	37,8	17,8	1	145			5Л3С2К	180	0,5	190	09.08.2017	857(2012)	Л	3	3,5	46	11		512	17,8
Шелеховское	Шаманская	135	3	33,8	8,5	1	145			4С4Л2К	180	0,5	200	09.08.2017	857(2012)	С	2,68	2,96	27	6		512	8,5
Шелеховское	Шаманская	135	8	9,6	6,5	1	145			5С2К2П1Л	180	0,5	210	09.08.2017	857(2012)	С	2,68	3,15	30	8		512	6,5
Шелеховское	Шаманская	210			70,83	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Шаманская	202			12,27	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Шаманская	218			60,23	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Шаманская	212			158,05	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Шаманская	213			69,55	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Шаманская	218			3,23	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Мотская	213			20,69	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Мотская	212			23,22	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Мотская	213			3,13	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Мотская	211			22,99	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Мотская	212			27,52	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Мотская	209			1,36	1	1								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Мотская	210			30,63	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Мотская	211			0,78	1	3								Бактериальные заболевания								
Шелеховское	Шаманская	220			77,14										Пожар 1-3 летней давности 2014								
Шелеховское	Шаманская	221			37,86										Пожар 1-3 летней давности 2014								
Шелеховское	Шаманская	222			43,12										Пожар 1-3 летней давности 2014								
Шелеховское	Шаманская	223			23,83										Пожар 1-3 летней давности 2014								
Шелеховское	Шаманская	224			14,28										Пожар 1-3 летней давности 2014								
Шелеховское	Шаманская	225			41,74										Пожар 1-3 летней давности 2014								
Шелеховское	Шаманская	226			84										Пожар 1-3 летней давности 2014								
Шелеховское	Шаманская	228			29,65										Пожар 1-3 летней давности 2014								
Шелеховское	Шаманская	151	8		5,9	1	3								857								
Шелеховское	Шаманская	136	4		9,7	1	3								857								
Шелеховское	Шаманская	137	2		11,7	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	137	4		3,1	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	137	6		1,1	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	138	10		0,3	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	138	11		5,4	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	138	1		24,3	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	138	2		5,2	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	138	5		1,9	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	138	6		3,1	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	138	7		2,4	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	138	8		9	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	138	9		6,2	1	3								868								
Шелеховское	Шаманская	153	13		31	2									857								
Шелеховское	Шаманская	153	3		7	2									868								
Шелеховское	Шаманская	153	8		19,8	2									857								
Шелеховское	Шаманская	154	1		9,3	2									868								
Шелеховское	Шаманская	154	2		5,1	2									868								
Шелеховское	Олхинская	175	13		2,9	1	133								864								
Шелеховское	Олхинская	175	25		2,6	1	133								864								
Шелеховское	Олхинская	175	26		2,6	1	133								864								
Шелеховское	Олхинская	179	10		2,8	1	149								864								
Шелеховское	Олхинская	179	11		14,4	1	149								863								
Шелеховское	Олхинская	179	12		2,6	1	149								863								
Шелеховское	Олхинская	179	13		3,6	1	149								864								
Шелеховское	Олхинская	179	14		3,8	1	149								864								
Шелеховское	Олхинская	179	8		4	1	149								864								
Шелеховское	Олхинская	196	13		5,2	1	132								863								
Шелеховское	Олхинская	196	14		28,7	1	132								864								
Шелеховское	Олхинская	196	38		3,4	1	132								863								
Шелеховское	Олхинская	196	40		6,1	1	132								864								
Шелеховское	Олхинская	196	8		8,2	1	132								863								
Шелеховское	Олхинская	197	4		3	1	133								864								
Шелеховское	Олхинская	197	5		7,5	1	133								864								

Приложение 4



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2016 года

№ 522-пп

Иркутск

Об утверждении Положений о государственных природных заказниках
регионального значения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 12 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
 - 1) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Бойские болота»;
 - 2) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Зулумайский»;
 - 3) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Иркутный»;
 - 4) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кадинский»;
 - 5) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кирейский»;
 - 6) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кочергатский»;
 - 7) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Магданский»;
 - 8) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Таюрский»;
 - 9) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Туколонь»;
 - 10) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Чайский»;
 - 11) Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Эдучанский».
2. Признать утратившими силу:

1) пункт 1 решения Исполнительного комитета Иркутского областного Совета Народных депутатов от 17 июня 1982 года № 305 «Об утверждении Положений о государственных охотничьих заказниках областного значения» в части утверждения Положений о государственных охотничьих заказниках областного значения «Зулумайский», «Эдучанский», «Кочергатский», «Иркутный», «Бойские болота», «Магданский», «Таюрский», «Туколонь»;

2) пункт 2 решения Исполнительного комитета Иркутского областного Совета Народных депутатов от 21 апреля 1986 года № 216 «Об организации комплексного государственного охотничьего заказника «Кирейский»;

3) пункт 2 решения Исполнительного комитета Иркутского областного Совета Народных депутатов от 26 ноября 1984 года № 618 «Об организации комплексного государственного заказника «Чайский»;

4) пункт 2 решения Исполнительного комитета Иркутского областного Совета Народных депутатов от 16 июля 1987 года № 390 «Об организации комплексного государственного охотничьего заказника «Кадинский».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

 А.С. Битаров

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию животного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область, г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504, 208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1) сохранение на его территории уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда;

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей миграции объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и естественного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увеличения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник занимает общую площадь в 29635,24 га, включающую в себя часть территорий Слюдянского района Иркутская область - 18672,76 га и Шелеховского района Иркутской области - 10962,48 га.

10. Географически Заказник расположен в северной части территории Слюдянского района и в южной части территории Шелеховского района Иркутской области.

Заказник расположен на Олхинском плато, ограничен рекой Иркут, включает в себя южную окраину Среднесибирского плоскогорья, низкорослый переходный участок между восточными отрогами Восточного Саяна, хребта Тункинские гольцы и южной оконечностью Приморского хребта. Река Иркут по типу питания отнесена к числу горных рек. Крутые склоны долин в большей части бассейна, наличие гольцов и большого количества выходов коренных пород на поверхность, а также наличие в бассейне вечной мерзлоты определяют неравномерность стока в течение года. Для реки Иркут, как и для большинства его притоков, характерны большие колебания расходов воды, внезапное наступление резких и кратковременных паводков.

Почвы представляют собой результат взаимодействия основных природных факторов с растительным покровом. В высокогорьях развиваются горно-тундровые, горно-луговые и горные лугово-лесные почвы. В таежной зоне развиваются подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-таежные, серые лесные, луговые почвы. В почвенном покрове степной зоны господствующее положение занимают каштановые и черноземные почвы, существенно уступают им по площадям лугово-черноземные и лугово-солончаковые почвы.

11. Климат резко континентальный, средняя температура января -22°C, на побережье озера Байкала -18°C (с абсолютным минимумом -45°C), средняя температура июля +18°C, на побережье озера Байкала +15°C (с абсолютным максимумом +35°C). Снежный покров ложится в конце октября, его толщина в среднем 1 метр, лавинная опасность отсутствует.

Преобладающая часть растений принадлежит к бореальным видам. Основными эдификаторами являются сосна, лиственница, кедр, пихта и ель. Им сопутствуют береза, осина, ольха. Пойменные комплексы образованы еловыми в сочетании с лиственницей смешаннокустарниковыми травяно-зеленоморошными лесами на аллювиальных дерново-луговых, аллювиальных торфяно-перегноино-болотных почвах.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы.

Заказник, как экологически благополучная, достаточно большая по площади территория, выполняет роль экологического стабилизатора в муниципальном образовании «Слюдянский район» Иркутской области и муниципальном образовании Шелеховский район Иркутской области, и является частью экологического каркаса Иркутской области. Поселения на территории Заказника отсутствуют.

Хозяйственно-расселенческая структура вышеуказанных муниципальных образований сформировалась в меридиональном направлении вдоль основных

автодорог и железной дороги. Доминирующее значение в их хозяйственной и социальной жизни имеют железная и автомобильные дороги.

Экономика муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской области базируется на промышленных предприятиях. Выгодное транспортно-географическое положение, в центре которого находится Слюдянский железнодорожный узел, обуславливает экономическую перспективность.

Высокую рекреационную привлекательность для туризма и туристов создают озеро Байкал и его горное обрамление со множеством рек и малых озер, а также Кругобайкальской железной дорогой.

В муниципальном образовании Шелеховский район Иркутской области представлены практически все виды экономической деятельности, оно является одним из крупнейших промышленных центров Иркутской области.

По этим причинам ландшафты указанных муниципальных образований экологически уязвимы.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению органами местного самоуправления муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской области и муниципального образования Шелеховский район Иркутской области активной экологической политики, направленной на защиту природных комплексов и объектов Заказника, информированию местного населения о состоянии возобновляемых ресурсов, эколого-просветительской и образовательной природоохранной деятельности.

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территорий муниципальных образований.

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет считать ее территорией особой экологической ответственности, при использовании которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном состоянии.

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом скажется на состоянии окружающей среды муниципальных образований, сохранит генофонд и будет способствовать росту численности ценных в хозяйственном отношении видов растений и животных, в том числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уникальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник целями и задачами, в том числе:

- 1) подсадка лесных насаждений и заготовка живицы;
- 2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых возникло до образования Заказника;

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномоченным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением случаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях регулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с использованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используемых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова, его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просветительских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вылова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просветительских целях;

15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за исключением механических транспортных средств, используемых при проведении мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению

функционирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других линейных объектов, если это не связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории Заказника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий вне специально определенных и обозначенных информационными знаками мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредительных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на отдельные виды деятельности:

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-воспитательных и культурно-просветительских целях на основании научных и научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», а также на основании образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, разработанных в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-исследовательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 1 ноября по 31 декабря;

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 1 ноября по 31 декабря.

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение №5



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2018 года

№ 481-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения
«Комплекс скал «Идол»

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного

комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что памятник природы местного значения «Скала «Идол» является памятником природы регионального значения «Скала «Идол».
2. Переименовать памятник природы регионального значения «Скала «Идол»» в памятник природы регионального значения «Комплекс скал «Идол».
3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Комплекс скал «Идол»» (прилагается).
4. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Комплекс скал «Идол»» (прилагается).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области



А.Б. Логашов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 2 июля 2018 года № 481-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС СКАЛ «ИДОЛ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «Скала «Идол».

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением Правительства Иркутской области, утвердившим настоящее Положение, памятник природы местного значения «Скала «Идол» является особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Комплекс скал «Идол» (далее – памятник природы).

3. Памятник природы образован в целях сохранения и поддержания в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним, важных в природоохранном, эстетическом, эколого-просветительском и рекреационном отношении. Профиль памятника – геоморфологический.

4. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области в границах кадастрового квартала 38:27:040019 на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Шелеховского района Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия. Функционирование памятника природы не влечет изъятия земельных участков, входящих в границы памятника природы, у землепользователей, землевладельцев и собственников этих земельных участков.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на собственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник

природы. Передача памятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются:
 - 1) сохранение и поддержание в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним;
 - 2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.
11. Задачами образования памятника природы являются:
 - 1) снижение уровня антропогенного воздействия;
 - 2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации;
 - 3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии без нарушения установленного режима особой охраны и использования памятника природы;

- 4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области и занимает общую площадь 9,85 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению.

Территория памятника природы расположена на Олхинском нагорье в 500 м от реки Большая Олха в ее среднем течении.

Памятник природы представляет собой комплекс скальных останцев с висячими камнями и столбовидными образованиями, наиболее значимым из которых по эстетическим и рекреационным качествам является скала Идол. Скала Идол имеет форму столба (колонны) высотой 30 м, сложенного из отдельных гранитных блоков, причем самый верхний из них существенно шире. Вокруг скалы располагается около двадцати скальных образований, форма которых отразилась в их названиях: Идолята, Перья, Циклопы, Трехглавый Змей, Тюлень, Черепаха, Окно, Пингвин и другие.

Образование скальных останцев связано с процессами выветривания, которые в мел-палеогеновое время тектонического покоя выделили более устойчивые магматические породы – граниты докембрийского возраста, впоследствии возвысившись над древней поверхностью выравнивания.

13. Климат резко-континентальный с суровой продолжительной малоснежной зимой и теплым с обильными осадками летом.

По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Окинскому подгорному сосново-болотному округу Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции Среднесибирской таежной области. Тип растительности – кедрово-лиственничные и сосново-лиственничные бруснично-багульниковые травяные леса на относительно крутых и пологих склонах к речным долинам.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются уникальный геоморфологический объект и природный комплекс, связанный с ним.

15. Памятник природы имеет природоохранное, эстетическое, просветительское, научное и рекреационное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- 1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника природы;
- 2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
- 3) осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова памятника природы;
- 4) проведение всех видов рубок, за исключением:
 - проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;
 - проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий в установленном законодательством случаях, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;
- 5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений полезных ископаемых;

6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;

7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей на территории памятника природы.

17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы с кратким изложением режима особой охраны и использования памятника природы и схемой его границ.


Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области



В.И. Кондрашов

Приложение
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Комплекс скал «Идол»»

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС СКАЛ «ИДОЛ»**



Масштаб 1:50 000
(в 1 см 500 м)

Условные обозначения:

- граница памятника природы регионального значения «Комплекс скал «Идол»;
- - - граница кадастрового квартала;
- 38:27:040019 номер кадастрового квартала;
- 1 поворотная точка памятника природы регионального значения «Комплекс скал «Идол»;
- ▲ скалы-останцы;
- 35 граница и номер лесного квартала.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 2 июля 2018 года № 481-пп

**ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«КОМПЛЕКС СКАЛ «ИДОЛ»**

Ведения об узловых и поворотных точках границы		Сведения об участках границы	
№ точки на карте	Описание местоположения точки	Направление участка границы	Описание прохождения участка границы
1	Точка в восточной части границы 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, в 500 м юго-западнее реки Большая Олха Слюдянского района	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы в северо-восточном направлении на протяжении 223,78 м
2	Точка в северо-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте ее поворота на северо-восток	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы в северо-восточном направлении на протяжении 65,38 м
3	Точка в северо-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте ее поворота на восток	Восточное	Граница проходит в северо-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы в восточном направлении на протяжении 43,31 м
4	Точка в северо-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте ее поворота на юго-восток	Юго-восточное	Граница проходит в северо-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, пересекая 35 квартал Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в северо-западной части на протяжении 32,92 м вдоль тропы в юго-восточном направлении
5	Точка в северо-западной части 35 лесного	Южное	Граница проходит в северо-западной части 35 лесного

		квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте ее поворота на юг		квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы в южном направлении на протяжении 55,64 м
6	6	Точка в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте ее поворота на юг	Южное	Граница проходит в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы в южном направлении на протяжении 88,99 м
7	7	Точка в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте ее поворота на юг	Южное	Граница проходит в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы в южном направлении на протяжении 71,77 м
8	8	Точка в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте ее поворота на юг	Южное	Граница проходит в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы в южном направлении на протяжении 186,19 м
9	9	Точка в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте поворота границы участка на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы в юго-западном направлении на протяжении 73,67 м
10	10	Точка в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте поворота границы участка на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы в юго-западном направлении на протяжении 66,08 м
11	11	Точка в северо-западной части 35 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте поворота границы участка на северо-запад	Северо-западное	На пересечении 34 и 35 лесных кварталов Подкаменской дачи Шелеховского лесничества до юго-восточного угла 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества на протяжении 60,47 м по тропе до ее поворота на северо-запад
12	12	Точка в юго-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского	Северо-западное	Граница проходит в юго-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества на

		лесничества в месте поворота границы участка на северо-запад		протяжении 86,14 м в северо-западном направлении вдоль тропы
13	13	Точка в юго-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте поворота границы участка на северо-запад	Северо-западное	Граница проходит в юго-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества на протяжении 52,11 м в северо-западном направлении вдоль тропы
14	14	Точка в восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте поворота границы участка на север	Северное	Граница проходит в юго-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества на протяжении 118,14 м в северном направлении вдоль тропы
15	15	Точка в восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в месте поворота границы участка на северо-восток	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточной части 34 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества на протяжении 51,47 м в северо-восточном направлении вдоль тропы

Общая площадь территории – 98455 м²

Система координат – МСК 38

№ п/п	№ точки на карте	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	348363.04	3322282.69	40° 30' 20"	223.78
2	2	348533.19	3322428.04	47° 55' 29"	65.83
3	3	348577.3	3322476.9	87° 41' 52"	43.31
4	4	348579.04	3322520.18	143° 22' 26"	32.92
5	5	348552.62	3322539.82	178° 27' 19"	55.64
6	6	348497.00	3322541.32	188° 03' 43"	88.99
7	7	348408.89	3322528.84	186° 19' 12"	71.77
8	8	348337.56	3322520.94	188° 44' 00"	186.19
9	9	348153.53	3322492.67	214° 31' 14"	73.67
10	10	348092.83	3322450.92	260° 27' 08"	66.08
11	11	348081.87	3322385.76	288° 30' 46"	60.47
12	12	348101.07	3322328.42	308° 26' 38"	86.14
13	13	348154.63	3322260.95	343° 05' 17"	52.11
14	14	348204.49	3322245.79	2° 30' 29"	118.14
15	15	348322.52	3322250.96	38° 03' 48"	51.47

Общая протяженность границы – 1277 м

Система координат – WGS-84

№ п/п	№ точки на карте	B	L	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	51°57'35.0352"	104°05'6.4680"E	40° 30' 20"	223.78
2	2	51°57'40.4712"	104°05'14.2080"	47° 55' 29"	65.83
3	3	51°57'41.8752"	104°05'16.8000"	87° 41' 52"	43.31
4	4	51°57'41.9112"	104°05'19.0680"	143° 22' 26"	32.92
5	5	51°57'41.0472"	104°05'20.0760"	178° 27' 19"	55.64
6	6	51°57'39.2472"	104°05'20.1120"	188° 03' 43"	88.99
7	7	51°57'36.4032"	104°05'19.3920"	186° 19' 12"	71.77
8	8	51°57'34.0992"	104°05'18.9240"	188° 44' 00"	186.19
9	9	51°57'28.1592"	104°05'17.3040"	214° 31' 14"	73.67
10	10	51°57'26.2152"	104°05'15.0720"	260° 27' 08"	66.08
11	11	51°57'25.8912"	104°05'11.6520"	288° 30' 46"	60.47
12	12	51°57'26.5392"	104°05'8.6640"E	308° 26' 38"	86.14
13	13	51°57'28.3032"	104°05'5.1720"E	343° 05' 17"	52.11
14	14	51°57'29.9232"	104°05'4.4160"E	2° 30' 29"	118.14
15	15	51°57'33.7392"	104°05'4.7760"E	38° 03' 48"	51.47

Общая протяженность границы – 1277 м.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области


В.И. Кондрашов

Приложение № 6



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 года

№ 472-пп

Иркутск

**О памятнике природы регионального значения
«Комплекс скал «Старуха»**

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что памятник природы местного значения «Скала «Старуха» является памятником природы регионального значения «Скала «Старуха».

2. Переименовать памятник природы регионального значения «Скала «Старуха» в памятник природы регионального значения «Комплекс скал «Старуха».

3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Комплекс скал «Старуха» (прилагается).

4. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Комплекс скал «Старуха» (прилагается).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области



А.Б. Логашов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 июня 2018 года № 472-пп

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС СКАЛ «СТАРУХА»**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «Скала «Старуха».

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением Правительства Иркутской области, утвердившим настоящее Положение,

памятник природы местного значения «Скала «Старуха» является особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Комплекс скал «Старуха» (далее – памятник природы).

3. Памятник природы образован в целях сохранения и поддержания в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним, важных в природоохранном, эстетическом, эколого-просветительском и рекреационном отношении. Профиль памятника – геоморфологический.

4. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области в границах кадастрового квартала 38:27:040019 на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Шелеховского района Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия. Функционирование памятника природы не влечет изъятия земельных участков, входящих в границы памятника природы, у землепользователей, землевладельцев и собственников этих земельных участков.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на собственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник

природы. Передача памятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются:

1) сохранение и поддержание в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.

11. Задачами образования памятника природы являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии без нарушения установленного режима особой охраны и использования памятника природы;

4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области и занимает общую площадь 7,61 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению.

Территория памятника природы расположена на Олхинском нагорье между истоками ручьев Широкого и 2-го Зырянского.

Памятник природы представляет собой комплекс скальных останцев гребней Олхинско-Голоустинского нагорья с висящими камнями, пещерами, нишами и столбовидными образованиями, образованные серыми и розовыми среднезернистыми и крупнозернистыми гранитами.

Комплекс скальных останцев составляют: скала «Стена» со сквозной шелеобразной пещерой, «Внучка» с перьеобразными вертикальными столбами, «Слойка» или «Матрасы» с горизонтальной слоистой структурой, «Корабль» и другие. Наиболее значимой является скала «Старуха», высотой небольшие пещеры и ниши, в том числе далеко выдающийся блок, по форме напоминающий нос.

Образование скальных останцев связано с процессами выветривания, которые в мел-палеогеновое время тектонического покоя выделили более устойчивые магматические породы – граниты докембрийского возраста, впоследствии возвысившись над древней поверхностью выравнивания.

13. Климат резко-континентальный с суровой продолжительной малоснежной зимой и теплым с обильными осадками летом.

По геоботаническому районированию территория памятника относится к Окинскому подгорному сосново-болотному округу Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции Среднесибирской таежной области. Тип растительности – кедрово-лиственничные и сосново-лиственничные бруснично-багульниковые травяные леса на относительно крутых и пологих склонах к речным долинам.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются уникальный геоморфологический объект и природный комплекс, связанный с ним.

15. Памятник природы имеет природоохранное, эстетическое, осветительское, научное и рекреационное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова памятника природы;

4) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий в установленных законодательством случаях, а также при

принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;

5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений полезных ископаемых;

6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;

7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стенов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей на территории памятника природы.


17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы с кратким изложением режима особой охраны и использования памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Комплекс скал «Старуха»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС СКАЛ «СТАРУХА»



Масштаб 1:50 000
(в 1 см 500 м)

Условные обозначения:

- граница памятника природы регионального значения «Комплекс скал «Старуха»;
- - - граница кадастрового квартала;
- 38:27:040019 номер кадастрового квартала;
- 1 поворотная точка памятника природы регионального значения «Комплекс скал «Старуха»;
- ▲ скалы-останцы;
- 35 граница и номер лесного квартала.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 июня 2018 года № 472-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС СКАЛ «СТАРУХА»

Сведения об узловых и поворотных точках границы			Сведения об участках границы	
№ п/п	№ точки на карте	Описание местоположения точки	Направление участка границы	Описание прохождения участка границы
1	1	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,2 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 76,08 м
2	2	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,1 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 48,39 м
3	3	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,1 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 20,38 м
4	4	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Восточное	Граница проходит в восточном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 20,75 м
5	5	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,1 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Юго-восточное	Граница проходит в юго-восточном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 50,46 м
6	6	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,2 км в юго-восточном	Юго-восточное	Граница проходит в юго-восточном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского

		направлении от устья Зырянского ключа		лесничества, на расстоянии 71,50 м
7	7	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,2 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Юго-восточное	Граница проходит в юго-восточном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 110,74 м
8	8	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,25 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Юго-восточное	Граница проходит в юго-восточном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 132,94 м
9	9	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,4 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Юго-восточное	Граница проходит в юго-восточном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 81,94 м
10	10	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,5 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Юго-западное	Граница проходит в юго-западном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 127,16 м
11	11	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,5 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Западное	Граница проходит в западном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 85,35 м
12	12	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,5 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-западное	Граница проходит в северо-западном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 115,42 м
13	13	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,4 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-западное	Граница проходит в северо-западном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 110,47 м
14	14	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,25 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-западное	Граница проходит в северо-западном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 104,81 м

15	15	Точка в северо-восточной части 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 4,2 км в юго-восточном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-западное	Граница проходит в северо-западном направлении по границе 38 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 69,69 м
----	----	--	-----------------	---

Общая площадь территории – 76080 м²

Система координат – МСК 38

№ п/п	№ точки на карте	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	347004.75	3325628.05	10° 36' 14"	76.08
2	2	347079.53	3325642.05	30° 51' 29"	48.39
3	3	347121.07	3325666.87	70° 00' 00"	20.38
4	4	347128.04	3325686.02	95° 16' 55"	20.75
5	5	347126.13	3325706.68	134° 00' 45"	50.46
6	6	347091.07	3325742.97	149° 45' 33"	71.5
7	7	347029.3	3325778.98	148° 55' 47"	110.74
8	8	346934.45	3325836.13	152° 43' 11"	132.94
9	9	346816.3	3325897.06	161° 02' 36"	81.94
10	10	346738.8	3325923.68	217° 58' 46"	127.16
11	11	346638.57	3325845.43	266° 53' 25"	85.35
12	12	346633.94	3325760.21	340° 00' 10"	115.42
13	13	346742.4	3325720.74	354° 50' 52"	110.47
14	14	346852.42	3325710.82	326° 08' 41"	104.81
15	15	346939.46	3325652.43	339° 31' 26"	69.69

Система координат – WGS 84

№ п/п	№ точки на карте	B	L	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	51°56'49.4952"	104°08'0.5640"	10° 36' 14"	76.08
2	2	51°56'51.9072"	104°08'1.3560"	30° 51' 29"	48.39
3	3	51°56'53.2392"	104°08'2.6880"	70° 00' 00"	20.38
4	4	51°56'53.4552"	104°08'3.6960"	95° 16' 55"	20.75
5	5	51°56'53.3832"	104°08'4.7760"	134° 00' 45"	50.46
6	6	51°56'52.2312"	104°08'6.6480"	149° 45' 33"	71.5
7	7	51°56'50.2152"	104°08'8.4840"	148° 55' 47"	110.74
8	8	51°56'47.1192"	104°08'11.4000"	152° 43' 11"	132.94
9	9	51°56'43.2672"	104°08'14.4960"	161° 02' 36"	81.94
10	10	51°56'40.7472"	104°08'15.8280"	217° 58' 46"	127.16
11	11	51°56'37.5432"	104°08'11.6520"	266° 53' 25"	85.35
12	12	51°56'37.4352"	104°08'7.1880"	340° 00' 10"	115.42
13	13	51°56'40.9632"	104°08'5.2080"	354° 50' 52"	110.47
14	14	51°56'44.5272"	104°08'4.7760"	326° 08' 41"	104.81
15	15	51°56'47.3712"	104°08'1.7880"	339° 31' 26"	69.69

Общая протяженность границы – 1226 м

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение № 7



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2018 года

№ 482-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения
«Скальный останец «Витязь»

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Скальный останец «Витязь» является памятником природы регионального значения «Скальный останец «Витязь».
2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Скальный останец «Витязь» (прилагается).
3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Скальный останец «Витязь» (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого
заместителя Губернатора Иркутской
области – Председателя Правительства
Иркутской области

А.Б. Логашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Иркутской области
от 2 июля 2018 года № 482-ппПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «СКАЛЬНЫЙ ОСТАНЕЦ «ВИТЯЗЬ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Скальный останец «Витязь».

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» памятник природы областного значения «Скальный останец «Витязь» является особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Скальный останец «Витязь» (далее – памятник природы).

3. Памятник природы образован в целях сохранения и поддержания в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним, важных в природоохранном, эстетическом, эколого-просветительском и рекреационном отношении. Профиль памятника – геоморфологический.

4. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области в границах кадастрового квартала 38:27:040019, квартал № 16 Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Шелеховского района Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия. Функционирование памятника природы не влечет изъятия земельных участков, входящих в границы памятника природы, у землепользователей, землевладельцев и собственников этих земельных участков.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и природы. Передача памятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются:

- 1) сохранение и поддержание в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним;
- 2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.

11. Задачами образования памятника природы являются:

- 1) снижение уровня антропогенного воздействия;
- 2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии без нарушения установленного режима особой охраны и использования памятника природы;

4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области и занимает общую площадь 2,95 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению.

Территория памятника природы расположена на Олхинском нагорье в нижнем течении реки Большая Олха.

Памятник природы является придолинным скальным останцем – гранитным скальным обнажением докембрийского возраста высотой около 40 метров на левом берегу реки Большая Олха, представляет собой поперечную к долине реки часть хребта, перегораживающую ее более чем наполовину. Рельеф скального обнажения неоднороден и имеет выступы, нависающие карнизы, расщелины в виде каминов переменной ширины, сглаженные поверхности. Памятник природы получил название «Витязь» по напоминающему богатыря профилю скалы в ракурсе с левого берега реки.

13. По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Окинскому подгорному сосново-болотному округу Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции Среднесибирской

таежной области. Тип растительности – кедрово-лиственничные и сосново-лиственничные леса.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются уникальный геоморфологический объект и природный комплекс, связанный с ним. Памятник природы является альпинистским объектом.

15. Памятник природы имеет природоохранное, эстетическое, просветительское, научное и рекреационное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова памятника природы;

4) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий в установленных законодательством случаях, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;

5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений полезных ископаемых;

6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;

7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлабаумов, стенов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей на территории памятника природы.


17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы с кратким изложением режима особой охраны и использования памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Скальный останец «Витязь»»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СКАЛЬНЫЙ ОСТАНЕЦ «ВИТЯЗЬ»



Масштаб 1:25 000
(в 1 см 250 м)

Условные обозначения:

- граница памятника природы регионального значения «Скальный останец «Витязь»;
- - - - - граница кадастрового квартала;
- 38:27:040019 номер кадастрового квартала;
- 1 поворотная точка памятника природы регионального значения «Скальный останец «Витязь»;
- ▲ скалы-останцы.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 2 июля 2018 года
№ 482-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СКАЛЬНЫЙ ОСТАНЕЦ «ВИТЯЗЬ»

Сведения об узловых и поворотных точках границы			Сведения об участках границы	
№ п/п	№ точки на карте	Описание местоположения точки	Направление участка границы	Описание прохождения участка границы
1	1	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 1,9 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 85,25 м
2	2	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 1,75 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	восточное	Граница проходит в восточном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 101,73 м
3	3	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 1,5 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	южное	Граница проходит в южном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 80,41 м
4	4	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 1,75 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	Юго-восточное	Граница проходит в юго-восточном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 93,65 м
5	5	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 1,8 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	Юго-восточное	Граница проходит в юго-восточном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 70,99 м
6	6	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 1,9 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	Юго-западное	Граница проходит в юго-западном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 42,97 м
7	7	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 2 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-западное	Граница проходит в северо-западном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 65,7 м
8	8	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 2 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-западное	Граница проходит в северо-западном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 59,76 м
9	9	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 2 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-западное	Граница проходит в северо-западном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 49,11 м
10	10	Точка в северо-западной части 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в 1,9 км в юго-западном направлении от устья Зырянского ключа	Северо-западное	Граница проходит в северо-западном направлении по границе 16 лесного квартала Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 96,33 м

Общая площадь территории – 29515 м²

Система координат – МСК 38

№ п/п	№ точки на карте	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	350136.81	3323495.5	29° 40' 38"	85.25
2	2	350210.88	3323537.71	90° 24' 40"	101.73
3	3	350210.15	3323639.44	174° 15' 17"	80.41
4	4	350130.14	3323647.49	158° 58' 53"	93.65
5	5	350042.72	3323681.08	146° 59' 34"	70.99
6	6	349983.19	3323719.75	230° 43' 25"	42.97
7	7	349955.99	3323686.49	296° 22' 12"	65.7
8	8	349985.17	3323627.63	317° 19' 10"	59.76
9	9	350029.1	3323587.12	300° 33' 35"	49.11
10	10	350054.07	3323544.83	329° 11' 47"	96.33

Система координат – WGS-84

№ п/п	№ точки на карте	B	L	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	51°58'31.8432"	104°06'11.3400"	29° 40' 38"	85.25
2	2	51°58'34.2192"	104°06'13.6080"	90° 24' 40"	101.73
3	3	51°58'34.1472"	104°06'18.9360"	174° 15' 17"	80.41
4	4	51°58'31.5552"	104°06'19.2960"	158° 58' 53"	93.65
5	5	51°58'28.7112"	104°06'20.9880"	146° 59' 34"	70.99
6	6	51°58'26.7672"	104°06'22.9680"	230° 43' 25"	42.97
7	7	51°58'25.9032"	104°06'21.2040"	296° 22' 12"	65.7
8	8	51°58'26.8752"	104°06'18.1440"	317° 19' 10"	59.76
9	9	51°58'28.3152"	104°06'16.0560"	300° 33' 35"	49.11
10	10	51°58'29.1432"	104°06'13.8600"	329° 11' 47"	96.33

Общая протяженность границы - 746 м.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 года

№ 307-пп

Иркутск

**О памятнике природы регионального значения
«Популяция Калипсо луковичной»**

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13 февраля 1989 года № 58 «Об организации охраны памятников природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что памятник природы местного значения «Популяция калипсо луковичного в районе ул. Зеленой, пос. Большой Луг» является памятником природы регионального значения «Популяция калипсо луковичного в районе ул. Зеленой, пос. Большой Луг».

2. Переименовать памятник природы регионального значения «Популяция калипсо луковичного в районе ул. Зеленой, пос. Большой Луг» в памятник природы регионального значения «Популяция Калипсо луковичной».

3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Популяция Калипсо луковичной» (прилагается).

4. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Популяция Калипсо луковичной» (прилагается).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 26 апреля 2018 года № 307-пп

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ПОПУЛЯЦИЯ КАЛИПСО ЛУКОВИЧНОЙ»**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13 февраля 1989 года № 58 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «Популяция калипсо луковичного в районе ул. Зеленой, пос. Большой Луг».

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением Правительства Иркутской области, утвердившим настоящее Положение, памятник природы местного значения «Популяция калипсо луковичного в районе ул. Зеленой, пос. Большой Луг» является особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Популяция Калипсо луковичной» (далее – памятник природы).

3. Памятник природы образован в целях сохранения и поддержания в неизменном состоянии уникального ботанического объекта, важного в природоохранном, эстетическом, просветительском, научном и рекреационном отношении. Профиль памятника – ботанический.

4. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области в границах кадастрового квартала 38:27:010023 на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Шелеховского района Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на собственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

2

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются:

1) сохранение и поддержание в неизменном состоянии уникального ботанического объекта;

2) экологическое воспитание и просвещение населения.

11. Задачами образования памятника природы являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения установленного режима особой охраны и использования памятника природы;

4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

**Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ**

12. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области и занимает общую площадь 13,07 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению.

Территория памятника природы находится к востоку от поселка Большой Луг на правом крутом склоне, обращенном к реке Олга, тянется неширокой (до 20 м) полосой на протяжении около 400 м.

13. Памятник природы представляет собой уникальный ботанический объект: крупную популяцию Калипсо луковичной (*Calypso bulbosa* (L.) Oakes) редкого вида (более 1000 экземпляров, растущих как одиночно, так и группами по 5–6 экземпляров, в основном по моховым участкам и близ поваленных деревьев), занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области.

**Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ**

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника, является уникальный ботанический объект, важный с

точки зрения сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области.

15. Памятник природы имеет природоохранное, эстетическое, просветительское, научное и рекреационное значение.

**Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ**

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) сбор ботанических коллекций;

4) деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного покрова;

5) проведение всех видов рубок, за исключением: проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;

6) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, за исключением механических транспортных средств, используемых при проведении мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника природы, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стенов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей на территории памятника природы.


17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы с кратким изложением режима особой охраны и использования памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Популяция Калипсо луковичной»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ПОПУЛЯЦИЯ КАЛИПСО ЛУКОВИЧНОЙ»



Масштаб 1:25 000
(в 1 см 250 м)

Условные обозначения:

—	граница памятника природы регионального значения «Популяция Калипсо луковичной»
- - -	граница кадастрового квартала
38:27:010023	номер кадастрового квартала
•	поворотная точка памятника природы регионального значения «Популяция Калипсо луковичной»
—	границы земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
118	граница и номер лесного квартала

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 26 апреля 2018 года № 307-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ПОПУЛЯЦИЯ КАЛИПСО ЛУКОВИЧНОЙ»

Сведения об узловых и поворотных точках границы			Сведения об участках границы	
№ п/п	№ точки на карте	Описание местоположения точки	Направление участка границы	Описание прохождения участка границы
1	1	Точка на границе 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества в 40 м от жилых домов р.п. Большой Луг в юго-восточном направлении	Юго-восточное	Граница проходит в северо-западной части 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества на протяжении 154,72 м вдоль ЛЭП в юго-восточном направлении
2	2	Точка в северо-западной части 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на восток	Восточное	Граница проходит в северо-западной части 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества на протяжении 144,09 м вдоль ЛЭП в юго-восточном направлении
3	3	Точка в северо-западной части 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит в северо-западной части 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества в юго-западном направлении, на протяжении 390,17 м
4	4	Точка в юго-западной части 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на запад	Западное	Граница проходит в юго-западной части 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества, в западном направлении, на протяжении 189,36 м
5	5	Точка в юго-западной части 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на северо-запад	Северо-западное	Граница проходит в юго-западной части 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества, в северо-западном направлении, на протяжении 184,65 м
6	6	Точка на границе 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества, в 1 м юго-восточнее дома № 41 по ул. Заречной в р.п. Большой Луг	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточном направлении по границе 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы за жилыми домами на протяжении 211,63 м
7	7	Точка на границе 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества, юго-восточнее от реки Олха в 120 м	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточном направлении по границе 118 лесного квартала Олхинской дачи Шелеховского лесничества вдоль тропы за жилыми домами на протяжении 259,85 м

Общая площадь территории – 130721 м²

Система координат – МСК 38

№ п/п	№ точки на карте	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	361652.4	3323424.95	156° 48' 14"	154.72
2	2	361510.19	3323485.89	104° 00' 02"	144.09
3	3	361475.33	3323625.7	213° 23' 53"	390.17
4	4	361149.59	3323410.93	271° 10' 38"	189.36
5	5	361153.48	3323221.61	323° 10' 36"	184.65
6	6	361301.29	3323110.94	44° 31' 58"	211.63
7	7	361452.15	3323259.36	39° 35' 16"	259.85

Общая протяженность границы – 1534 м.

Система координат – WGS-84

№ п/п	№ точки на карте	B	L	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	52°04'44.3928"	104°06'16.5348"	156° 48' 14"	154.72
2	2	52°04'39.7632"	104°06'19.6236"	104° 00' 02"	144.09
3	3	52°04'38.5716"	104°06'26.9352"	213° 23' 53"	390.17
4	4	52°04'28.1352"	104°06'15.4080"	271° 10' 38"	189.36
5	5	52°04'28.3512"	104°06'5.4720"	323° 10' 36"	184.65
6	6	52°04'33.1860"	104°05'59.7768"	44° 31' 58"	211.63
7	7	52°04'37.9956"	104°06'7.6860"	39° 35' 16"	259.85

Общая протяженность границы – 1534 м.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение № 9



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 мая 2018 года

№ 337-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения
«Останец «Царские Ворота»

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30 марта 1986 года № 176 «Об организации охраны памятников природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что памятник природы местного значения «Останец «Царские Ворота» является памятником природы регионального значения «Останец «Царские Ворота».
2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Останец «Царские Ворота» (прилагается).
3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Останец «Царские Ворота» (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 3 мая 2018 года № 337-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ОСТАНЕЦ «ЦАРСКИЕ ВОРОТА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30 марта 1986 года № 176 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «Останец «Царские Ворота».
2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» памятник природы местного значения «Останец «Царские Ворота» является особо охраняемой

природной территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Останец «Царские Ворота» (далее – памятник природы).

3. Памятник природы создан в целях сохранения и поддержания в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта, важного в природоохранном, эстетическом, эколого-просветительском и рекреационном отношении. Профиль памятника – геоморфологический.

4. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области в границах кадастрового квартала 38:27:040020 на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Шелеховского района Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия. Функционирование памятника природы не влечет изъятия земельных участков, входящих в границы памятника природы, у землепользователей, землевладельцев и собственников этих земельных участков.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на собственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются:

1) сохранение уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.

11. Задачами образования памятника природы являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии без нарушения установленного режима особой охраны и использования памятника природы;

4) государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области и занимает общую площадь 1,76 га, в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению.

Территория памятника природы расположена в междуречье верховьев рек Малой и Большой Мойготы илевой Большой Зазары.

В западной части памятника природы находится сквозное отверстие в виде сводчатой арки, от которой в разных направлениях расходятся трещины. Рядом к северо-западу расположена отдельная скала, называемая «Ключник» (или «Стражник»), входящая в состав памятника. Обнажение представлено серыми и розовыми средне- и крупнозернистыми гранитами с жилами розовых гранитов. Образование скального останца связано с процессами выветривания, которые в мел-палеогеновое время тектонического покоя выделили более устойчивые магматические породы – граниты докембрийского возраста, которые впоследствии возвысились над древней поверхностью выравнивания.

Климат резко-континентальный с суровой продолжительной многоснежной зимой и теплым с обильными осадками летом.

13. По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Ийскому темнохвойно-горнотаяжному округу Среднеокинской темнохвойно-горнотаяжной провинции Южносибирской горно-таяжной области. Растительный покров характеризуется как горнотаяжные темнохвойные пихтово-кедровые и елово-кедровые чернично-мелкотравно-зеленомошные местами с баданом (*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch) леса на пологих и крутых склонах к речным долинам.

В ландшафтной структуре территория памятника природы относится к южносибирским горно-таяжным темнохвойным алтае-саянскому типу лесам ограниченного развития (Юго-восточно-Саянский округ, горно-таяжная высокогорная Восточно-Саянская провинция, Южнобайкальско-Восточно-Саянская подобласть).

Почвы – дерновые лесные, дерново-подзолистые на склонах с сосновыми и лиственнично-сосновыми мохово-кустарничковыми и травяными лесами, относящимися к основному типу – почвы горной тайги.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, является сохранение уникального геоморфологического объекта, важного с эстетической точки зрения.

15. Памятник природы имеет эстетическое, просветительское и рекреационное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение памятника природы, изменение ландшафта и почвенного покрова;

4) проведение всех видов рубок, за исключением: проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий в установленных законодательством случаях, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;

5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений полезных ископаемых;

6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;

7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стенов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей на территории памятника природы.


17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Останец «Царские Ворота»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОСТАНЕЦ «ЦАРСКИЕ ВОРОТА»



Масштаб 1:30 000
(в 1 см 300 м)

Условные обозначения:

- граница памятника природы регионального значения «Останец «Царские Ворота»;
- - - граница кадастрового квартала;
- 38:27:040019 номер кадастрового квартала;
- 1 поворотная точка памятника природы регионального значения «Останец «Царские Ворота»;
- ▲ скалы-останцы «Останец «Царские Ворота»;
- 209 граница и номер лесного квартала.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 3 мая 2018 года № 337-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ОСТАНЕЦ «ЦАРСКИЕ ВОРОТА»

Сведения об узловых и поворотных точках границы			Сведения об участках границы	
№ п/п	№ точки на карте	Описание местоположения точки	Направление участка границы	Описание прохождения участка границы
1	1	Точка на границе участков 209 и 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в 3,5 км. юго-восточнее от устья р.Мал. Мойготы Шелеховского района	Юго-восточное	Граница проходит в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в юго-восточном направлении, на протяжении 139,70м.
2	2	Точка в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на северо-восток	Северо-восточное	Граница проходит в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в северо-восточном направлении, на протяжении 51,70м.
3	3	Точка в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на юго-восток	Юго-восточное	Граница проходит в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в юго-восточном направлении, на протяжении 96,13м.
4	4	Точка в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на запад	Западное	Граница проходит в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в западном направлении, на протяжении 73,43м.
5	5	Точка в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на северо-запад	Северо-западное	Граница проходит в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в северо-западном направлении, на протяжении 48,23м.
6	6	Точка в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в юго-западном направлении, на протяжении 59,62м.
7	7	Точка в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на север	Северное	Граница проходит в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в северном направлении, на протяжении 62,17м.
8	8	Точка в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на северо-запад	Северо-западное	Граница проходит в юго-западной части 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в северном направлении, на протяжении 70,22м.
9	9	Точка на юго-восточной части границы участка 209 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества и на юго-западной части границы	Северо-восточное	По границе 210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества в северо-восточном направлении, на протяжении 53,41м.

		210 лесного квартала Мотской дачи Шелеховского лесничества, в месте ее поворота на северо-восток, в 3,5 км. юго-восточнее от реки Иркут,		
--	--	--	--	--

Общая площадь территории – 17635 м²

Система координат – МСК 38

№ п/п	№ точки на карте	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	333128.64	3287304.6	124° 33' 37"	139.7
2	2	333049.39	3287419.65	73° 19' 54"	51.7
3	3	333064.22	3287469.18	154° 05' 36"	96.13
4	4	332977.75	3287511.18	252° 50' 09"	73.43
5	5	332956.08	3287441.02	311° 33' 13"	48.23
6	6	332988.07	3287404.93	251° 05' 27"	59.62
7	7	332968.75	3287348.53	349° 21' 32"	62.17
8	8	333029.85	3287337.05	313° 47' 18"	70.22
9	9	333078.44	3287286.36	19° 58' 06"	53.41

Общая протяженность границы – 655 м.

Система координат – WGS-84

№ п/п	№ точки на карте	B	L	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	51°49'34.5432"	103°34'28.7760"	124° 33' 37"	139.7
2	2	51°49'31.9512"	103°34'34.7520"	73° 19' 54"	51.7
3	3	51°49'32.4192"	103°34'37.3440"	154° 05' 36"	96.13
4	4	51°49'29.6112"	103°34'39.5040"	252° 50' 09"	73.43
5	5	51°49'28.9272"	103°34'35.8320"	311° 33' 13"	48.23
6	6	51°49'29.9712"	103°34'33.9600"	251° 05' 27"	59.62
7	7	51°49'29.3592"	103°34'31.0080"	349° 21' 32"	62.17
8	8	51°49'31.3392"	103°34'30.4320"	313° 47' 18"	70.22
9	9	51°49'32.9232"	103°34'27.8040"	19° 58' 06"	53.41

Общая протяженность границы – 655 м.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 года

№ 473-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения
«Утес «Шаманский»

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что памятник природы местного значения «Утес «Шаманский» является памятником природы регионального значения «Утес «Шаманский».
2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Утес «Шаманский» (прилагается).
3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Утес «Шаманский» (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого
заместителя Губернатора Иркутской
области – Председателя Правительства
Иркутской области

А.Б. Логашов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 июня 2018 года № 473-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «УТЕС «ШАМАНСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «Утес «Шаманский».
2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» памятник природы местного значения «Утес «Шаманский» является особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Утес «Шаманский» (далее – памятник природы).
3. Памятник природы образован в целях сохранения и поддержания в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним, важных в природоохранном, эстетическом, эколого-просветительском и рекреационном отношении. Профиль памятника – геоморфологический.
4. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области в границах кадастрового квартала 38:27:030006, 16-17 квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, на землях лесного фонда.
5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Шелеховского района Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.
6. Памятник природы образован без ограничения срока действия. Функционирование памятника природы не влечет изъятия земельных участков, входящих в границы памятника природы, у землепользователей, землевладельцев и собственников этих земельных участков.
7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.
8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на собственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится

памятник природы. Передача памятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются:

1) сохранение и поддержание в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.

11. Задачами образования памятника природы являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии без нарушения установленного режима особой охраны и использования памятника природы;

4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области и занимает общую площадь 320,68 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению.

Территория памятника природы расположена на берегу реки Иркут к северо-востоку от села Шаманка.

Памятник природы представляет собой почти полукилометровый уступ вдоль левого борта долины реки Иркут, сложенный аркозовыми песчаниками красных оттенков и желто-серыми, а также серыми доломитами, со стратиграфическим геологическим профилем. Является классическим примером геологического обнажения – стратотип мотской свиты нижнего кембрия алданского яруса.

13. Климат резко-континентальный с суровой продолжительной малоснежной зимой и теплым со значительными осадками летом.

По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Окинскому подгорному сосново-болотному округу Иркутско-

Черемховской подгорно-подтаежной провинции Среднесибирской таежной области. Тип растительности: лиственнично-сосновые леса в сочетании со злаковыми (*Brachypodium pinnatum* (L.), *Biauv.*, *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth) разнотравными лесами.

В ландшафтной структуре территория памятника природы относится к Южно-сибирским подгорным подтаежным светлословным сосновым и сосново-лиственничным травяным лесам.

Почвы – дерново-подзолистые, серые лесные, дерновые лесные на суглинистых и валунно-галечных отложениях склонов под кустарниково-гравийными светлословными лесами и их производными.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются уникальный геоморфологический объект и природный комплекс, связанный с ним. Утес – доминирующая на местности высота и выполняет функции единственной в округе обзорной площадки.

15. Памятник природы имеет природоохранное, эстетическое, просветительское, научное и рекреационное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова памятника природы;

4) проведение всех видов рубок, за исключением: проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий в установленных законодательством случаях, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;

4

5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений полезных ископаемых;

6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;

7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стенов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей на территории памятника природы.


17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы с кратким изложением режима особой охраны и использования памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Утес «Шаманский»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УТЕС «ШАМАНСКИЙ»



Масштаб 1:50 000
(в 1 см 500 м)

Условные обозначения:

- граница памятника природы регионального значения «Утес «Шаманский»
- - - граница кадастрового квартала;
- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
- 38:27:030006 номер кадастрового квартала;
- 1 поворотная точка памятника природы регионального значения «Утес «Шаманский»;
- 195 граница и номер лесного квартала.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 июня 2018 года № 473-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УТЕС «ШАМАНСКИЙ»

Сведения об узловых и поворотных точках границы			Сведения об участках границы	
№ п/п	№ точки на карте	Описание местоположения точки	Направление участка границы	Описание прохождения участка границы
1	1	Точка на границе северной части 15 и 16 лесных кварталов Шаманской дачи Шелеховского лесничества в 1,6 км от села Шаманка, в месте ее поворота на северо-восток	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточном направлении по границе 16 и 195 лесных кварталов Шаманской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 381,02 м
2	2	Точка на границе 16 и 195 лесных кварталов Шаманской дачи Шелеховского лесничества в 1,7 км от села Шаманка, в месте ее поворота на восток	Восточное	Граница проходит в восточном направлении по границе 16 и 195 лесных кварталов Шаманской дачи Шелеховского лесничества, на расстоянии 768,70 м

3	3	Точка на пересечении 16, 17, 195, 196 лесных кварталов Шаманской дачи Шелеховского лесничества в 1,750 км от села Шаманка, в месте ее поворота на юго-восток	Юго-восточное	Граница проходит по 17 лесному кварталу Шаманской дачи Шелеховского лесничества в юго-восточном направлении, на расстояние 1645,14 м
4	4	Точка в южной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, на левом берегу реки Иркут в 2 км от села Шаманка, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит в южной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, вдоль левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 421,74 м
5	5	Точка в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, на левом берегу реки Иркут в 1,5 км от села Шаманка, в месте ее поворота на запад	Западное	Граница проходит в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, вдоль левого берега реки Иркут в западном направлении, расстояние 213,22 м
6	6	Точка в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка	Юго-западное	Граница проходит в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 130 м от левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 154,9 м

7	7	Точка в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 240 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на запад	Западное	Граница проходит в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 240 м от левого берега реки Иркут в западном направлении, расстояние 251,88 м
8	8	Точка в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 430 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на запад	Западное	Граница проходит в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 430 м от левого берега реки Иркут в западном направлении, расстояние 176,47 м
9	9	Точка в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 550 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 550 м от левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 124,96 м
10	10	Точка в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 490 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на северо-запад	Северо-западное	Граница проходит в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 490 м от левого берега реки Иркут в северо-западном направлении, расстояние 179,41 м
11	11	Точка в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 610 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 610 м от левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 233,51 м
12	12	Точка в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 570 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит в юго-западной части 17 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-восточнее села Шаманка, в 570 м от левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 282,15 м
13	13	Точка в юго-восточной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, севернее села Шаманка, в 510 м от левого берега реки Иркут	Юго-западное	Граница проходит по юго-восточной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, севернее села Шаманка, в 510 м от левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 411,01 м

14	14	Точка в юго-западной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, севернее села Шаманка, в 500 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит по юго-западной части в 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, севернее села Шаманка, в 500 м от левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 151,27 м
15	15	Точка в юго-западной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 445 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юг	Южное	Граница проходит по юго-западной части в 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 445 м от левого берега реки Иркут в южном направлении, расстояние 145,21 м
16	16	Точка в юго-западной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 330 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юго-восток	Юго-восточное	Граница проходит по юго-западной части в 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 330 м от левого берега реки Иркут в юго-восточном направлении, расстояние 64,13 м
17	17	Точка в юго-западной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 260 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юго-запад	Западное	Граница проходит по юго-западной части в 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 260 м от левого берега реки Иркут в западном направлении, расстояние 147,99 м

18	18	Точка в юго-западной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 350 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на северо-запад	Северо-западное	Граница проходит по юго-западной части в 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 350 м от левого берега реки Иркут в северо-западном направлении, расстояние 152,98 м
19	19	Точка в юго-западной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 500 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит по юго-западной части в 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 500 м от левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 150,84 м
20	20	Точка в юго-западной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 600 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит по юго-западной части в 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 600 м от левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 114,83 м

21	21	Точка в юго-западной части 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 670 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на юго-запад	Юго-западное	Граница проходит по юго-западной части в 16 лесного квартала Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 670 м от левого берега реки Иркут в юго-западном направлении, расстояние 300,88 м
22	22	Точка на границе южной части 15 и 16 лесных кварталов Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 950 м от левого берега реки Иркут, в месте ее поворота на северо-восток	Северо-восточное	Граница проходит в северо-восточном направлении по границе 15 и 16 лесных кварталов Шаманской дачи Шелеховского лесничества, северо-западнее села Шаманка, в 950 м от левого берега реки Иркут, расстояние 2081,18 м

Общая площадь территории – 3206820 м²

Система координат – МСК 38

№ п/п	№ точки на карте	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	363164.03	3304450.3	67° 14' 17"	381.02
2	2	363311.45	3304801.65	99° 32' 16"	768.7
3	3	363184.08	3305559.72	129° 53' 39"	1645.14
4	4	362128.94	3306821.92	254° 58' 31"	421.74
5	5	362019.61	3306414.6	273° 27' 27"	213.22
6	6	362032.47	3306201.76	257° 03' 32"	154.9
7	7	361997.78	3306050.8	264° 17' 24"	251.88
8	8	361972.72	3305800.17	267° 00' 14"	176.47
9	9	361963.5	3305623.94	202° 12' 44"	124.96
10	10	361847.81	3305576.7	289° 18' 16"	179.41
11	11	361907.12	3305407.38	255° 01' 01"	233.51
12	12	361846.75	3305181.81	249° 03' 33"	282.15
13	13	361745.91	3304918.3	245° 55' 10"	411.01
14	14	361578.21	3304543.06	216° 46' 14"	151.27
15	15	361457.04	3304452.51	171° 45' 01"	145.21
16	16	361313.33	3304473.35	137° 06' 59"	64.13
17	17	361266.34	3304516.99	258° 32' 28"	147.99
18	18	361236.94	3304371.95	281° 31' 19"	152.98
19	19	361267.5	3304222.05	241° 43' 09"	150.84
20	20	361196.03	3304089.22	245° 21' 48"	114.83
21	21	361148.16	3303984.84	284° 49' 25"	300.88
22	22	361225.14	3303693.97	21° 18' 36"	2081.18

Общая протяженность границы – 8553 м


Система координат – WGS-84

№ п/п	№ точки на карте	B	L	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	1	52°05'41.1792"	103°49'41.1240"	67° 14' 17"	381.02
2	2	52°05'45.8232"	103°49'59.6640"	99° 32' 16"	768.7
3	3	52°05'41.4312"	103°50'39.4080"	129° 53' 39"	1645.14
4	4	52°05'46.8352"	103°51'45.0720"	254° 58' 31"	421.74
5	5	52°05'3.4476"	103°51'23.6160"	273° 27' 27"	213.22
6	6	52°05'3.9444"	103°51'12.4488"	257° 03' 32"	154.9
7	7	52°05'2.8752"	103°51'4.5000"	264° 17' 24"	251.88
8	8	52°05'2.1552"	103°50'51.3240"	267° 00' 14"	176.47
9	9	52°05'1.9212"	103°50'42.0648"	202° 12' 44"	124.96
10	10	52°04'58.1952"	103°50'39.5160"	289° 18' 16"	179.41
11	11	52°05'0.1752"	103°50'30.6600"	255° 01' 01"	233.51
12	12	52°04'58.3032"	103°50'18.7800"	249° 03' 33"	282.15
13	13	52°04'55.1352"	103°50'4.8840"	245° 55' 10"	411.01
14	14	52°04'49.8432"	103°49'45.0840"	216° 46' 14"	151.27
15	15	52°04'45.9552"	103°49'40.2600"	171° 45' 01"	145.21
16	16	52°04'41.3004"	103°49'41.2716"	137° 06' 59"	64.13
17	17	52°04'39.7632"	103°49'43.5360"	258° 32' 28"	147.99
18	18	52°04'38.8632"	103°49'35.9040"	281° 31' 19"	152.98
19	19	52°04'39.9072"	103°49'28.0524"	241° 43' 09"	150.84
20	20	52°04'37.6392"	103°49'21.0360"	245° 21' 48"	114.83
21	21	52°04'36.1272"	103°49'15.5280"	284° 49' 25"	300.88
22	22	52°04'38.7192"	103°49'0.3000"	21° 18' 36"	2081.18

Общая протяженность границы – 8553 м.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов



ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ					ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ		
Реки озера ручьи	Районов	Леснищества	Участковых лесниществ	Дач	Муниципальных образований	Прочих земле- пользователей	По кв. просекам	Условные и по- естьс рубежом	
	Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных полупустынных	Нерестохраних полос	Памятников природы			
ДОРОГИ					НОМЕРА				
Автомобильные	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные	Населенные пункты	КОНТОРЫ		Лесных дач	Муниципальныхквар- талов образований	
					Леснищества	Участковых лесниществ	2	14	
								25	

Приложение №12




Схематическая карта
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕСНИЧЕСТВ

Масштаб 1:5 250 000



Экспликация

- Названия лесничеств
- 1 - Катангское
 - 2 - Киренское
 - 3 - Мамское
 - 4 - Бодайбинское
 - 5 - Илимское
 - 6 - Северное
 - 7 - Усть-Кутское
 - 8 - Казачинско-Ленское
 - 9 - Бирюсинское
 - 10 - Тайшетское
 - 11 - Нижнеудинское
 - 12 - Тулунское
 - 13 - Чунское
 - 14 - Братское
 - 15 - Падунское
 - 16 - Нижнеилимское
 - 17 - Усть-Удинское
 - 18 - Балаганское
 - 19 - Жигаловское
 - 20 - Качугское
 - 21 - Куйтунское
 - 22 - Зиминское
 - 23 - Заларинское
 - 24 - Черемховское
 - 25 - Усольское
 - 26 - Ольхонское
 - 27 - Иркутское
 - 28 - Ангарское
 - 29 - Голоуштенское
 - 30 - Слюдянское
 - 31 - Шелеховское
 - 32 - Нукутское
 - 33 - Осинское
 - 34 - Аларское
 - 35 - Кировское
 - 36 - Усть-Ордынское
 - 37 - Баяндаевское
 - 38 - Витимский заповедник
 - 39 - Байкало-Ленский заповедник
 - 40 - Прибайкальский национальный парк
- ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"



Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспроект" 2018 год
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г

Приложение №13



КАРТА-СХЕМА

распределения территории
Шелеховского лесничества
Иркутской области

по лесорастительным зонам и лесным районам


Масштаб 1:250000
Общая площадь 175 007 га



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1
- Савватеевская дача
- 2
- Шаманская дача
- 3
- Мотская дача
- 4
- Олхинская дача
- 5
- Подкаменская дача
- 6
- Технический участок № 1
(АОЗТ "Ангарский")

Лесорастительная зона	Лесной район
Южно-Сибирская горная зона	Алтае-Саянский горно-таежный район
Лесостепная зона	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район



Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ				ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки, озера, ручьи	Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естеств. рубежам
Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	Нерестовых полос	Памятников природы	Номера	НОМЕРА	
					КОНТОРЫ		
Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные	Населенные пункты	Лесных дач	Участковых лесничеств	Кварталов
						2	

МО "Слюдянский район"
Слюдянского лесничества

Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспектр" 2018 год
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г.



КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Шелеховского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного районирования
(сосна)


Масштаб 1:250000
Общая площадь 175 007 га



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1** -Саватеевская дача
- 2** -Шаманская дача
- 3** -Мотская дача
- 4** -Олхинская дача
- 5** -Подсаменская дача
- 6** -Технический участок № 1 (АОЗТ "Ангарский")

18 - лесосеменной район



МО "Слюдянский район"
Слюдянское лесничество

Условные обозначения

[illegible]

Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г
Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект" 2018 год

Приложение №14.2



КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Шелеховского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного районирования
(лиственница)


Масштаб 1:250000
Общая площадь 175 007 га



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 -Савватеевская дача
- 2 -Шаманская дача
- 3 -Мотская дача
- 4 -Олхнская дача
- 5 -Подкаменская дача
- 6 -Технический участок № 1 (АОЗТ "Ангарский")

10 - лесосеменной район



Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		Г Р А Н И Ц Ы						ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки озера ручьи	Районов	Лесничств	Участков лесничств	Дач	Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естеств рубежам		
	Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных				Нерестоохранных полос	Памятников природы
	ДОРОГИ						НОМЕРА		
Автомобильные	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные	Населенные пункты		К О Н Т О Р Ы		Лесных дач	Кварталов
					Лесничств	Участковых лесничств			
						2			

МО "Слюдянский район"
Слюдянское лесничество

Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспектр" 2018 год
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г

Приложение №15



КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Шелеховского лесничества
Иркутской области
по зонам лесозащитного районирования


Масштаб 1:250000
Общая площадь 175 007 га



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 -Савватеевская дача
- 2 -Шаманская дача
- 3 -Мотская дача
- 4 -Олхинская дача
- 5 -Подкаменская дача
- 6 -Технический участок № 1 (АОЗТ "Ангарский")

Икейский лесозащитный район



Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ				ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки озера ручьи		Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	Прочих землепользователей	Условные и по естеств рубежам
		Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нерестохранимых полос	Памятников природы
		ДОРОГИ	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные	Населенные пункты	НОМЕРА
Автомобильные		Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные	Населенные пункты	НОМЕРА
						Лесных дач	Кварталов
							25

Филлал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект" 2018 год
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г

Приложение №16

КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Шелеховского лесничества
Иркутской области
по целевому назначению
с нанесением местоположения существующих
и проектируемых особо охраняемых природных
территорий и объектов, заказников, территорий
традиционного природопользования
коренных и малочисленных народов

Масштаб 1:100 000
Общая площадь 175 007 га




Защитные леса

Леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
- зеленые зоны
- Ценные леса
- орехо - промышленные зоны
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
- нерестоохраняющие полосы лесов
- Эксплуатационные и резервные леса
- эксплуатационные леса

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 Савватеевская дача
- 2 Шаманская дача
- 3 Мотская дача
- 4 Олхинская дача
- 5 Подкаменская дача
- 6 Технический участок № 1 (АОЗТ "Ангарт")



ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ				ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Ручьи, озера	Ручьи	Лесничества	Участковые лесничества	Дач	Прочие землепользователи	По кв. просекам	Условия и по естественным рубкам
Защитные полосы лесов	Защитные полосы лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нерестоохраняющих полос	Памятников природы		
ДОРОГИ				КОНТОРЫ		НОМЕРА	
Автомобильные	Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Железные	Населенные пункты	Лесных дач	Лесных дач	Кварталов
					Лесничества	Участковые лесничества	
						2	25

Филиал ФГБУ "Рослесинформ" "Прибайкалеспектр" 2018 год
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г

Приложение №17



КАРТА-СХЕМА

Шелеховского лесничества
Иркутской области

с нанесением экологических зон
(центральной, буферной, атмосферного влияния)

границы Байкальской природной территории

Масштаб 1:250000
Общая площадь 175 007 га




Усольское районное
муниципальное образование
Усольское лесничество

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Савватеевская дача
- Шаманская дача
- Мотская дача
- Олхинская дача
- Полкаменская дача
- Технический участок № 1
(АОЗТ "Ангарский")

-Экологическая зона атмосферного влияния
Байкальской природной территории



Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		Г Р А Н И Ц Ы				ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки, озера, ручьи		Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	По кв. просекам	Условные и по естеств. рубежам
		Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Прочих землепользователей	
		Дороги	Грунтовые проселочные и полевые	Железные	Зимники	Нерестовых полос	Памятников природы
Автомобильные		Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Железные	Зимники	Нерестовых полос	Памятников природы
				Населенные пункты	Лесных дач	Лесничеств	Участковых лесничеств
							НОМЕРА
							2
							25


Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект" 2018 год
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г



лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины, расположенных на территории Шелеховского лесничества Иркутской области



- 1 Савватеевская дача
- 2 Шаманская дача
- 3 Мотская дача
- 4 Олхинская дача
- 5 Подкаменная дача
- 6 Технический участок № 1 (АОЗТ "Ангарский")



	1 000 "Альянс"
	2 000 "Церера"

[illegible]

Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспроект" 2018 год
Лицензия № 77-00450ПФ от 8 апреля 2015 г

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА			
П Р И К А З		№ 1-адмпр	
14 января 2019 года		пос.Усть-Ордынский	
О внесении изменений в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 3 августа 2017 года № 21-адмпр			
800	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
800	2 18 02010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

В соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы Б А Ю:

1. Внести в Порядок осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственного областного государственного казенного учреждения «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области, утвержденный приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 3 августа 2017 года № 21-адмпр, следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

2) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на Официальном интернет - портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Заместитель Губернатора
Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев

Приложение 1 к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 14 января 2019 г. № 1-адмпр

«Приложение 1 к Порядку осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственного областного государственного казенного учреждения «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА			
Код бюджетной классификации Российской Федерации		Вид платежа	Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования данного вида платежа
800	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
800	1 13 02992 02 0000 130	прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
800	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
800	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ			
П Р И К А З		№ 1-спр	
23 января 2019 года		Иркутск	

О внесении изменений в отдельные приказы службы государственного финансового контроля Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы Б А Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской области государственной функции по организации и осуществлению государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий, утвержденный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 7 июля 2011 года № 6-прс, следующие изменения:

1) абзац девятый пункта 3 признать утратившим силу;

2) пункт 6 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«Проведение нескольких контрольных мероприятий, объединенных одной темой, считается комплексным контрольным мероприятием.»;

3) абзац первый пункта 41 дополнить словами «не позднее 10 декабря текущего года»;

4) в пункте 41.1:

в абзаце втором после слов «служебную записку» дополнить словами «согласовывает с первым заместителем руководителя Службы»;

в абзаце третьем «о внесении изменений в План» дополнить словами «после их рассмотрения коллегией Службы»;

5) в пункте 195 слова «либо в вышестоящий орган государственной власти» исключить;

6) пункт 203 изложить в следующей редакции:

«203. Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, является руководитель Службы (ул. Ленина, 13, 664003, телефон приемной Службы (3952) 200-069; адрес электронной почты: fincontrol@govirk.ru).».

2. Внести в Административный регламент исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ			
П Р И К А З		№ 1-агпр	
21 января 2019 года		Иркутск	

О признании утратившим силу приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 19 марта 2018 года № 8-агпр

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы Б А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 19 марта 2018 года № 8-агпр «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и областных государственных казенных учреждений, подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
П.Ю. Семенов

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа А.Н. Дмитриев			
Приложение 2 к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 14 января 2019 г. № 1-адмпр			
«Приложение 2 к Порядку осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственного областного государственного казенного учреждения «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области			

ПЕРЕЧЕНЬ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА, ИМЕЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование организации	Администрируемые доходы		
		Код бюджетной классификации доходов	Наименование дохода	Основание
1	Областное государственное казенное учреждение «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации Усть-Ордынского Бурятского округа	800 1 13 01992 02 0000 130	прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
		800 1 13 02992 02 0000 130	прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
		800 1 17 01020 02 0000 180	невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
А.Н. Дмитриев

области государственной функции по проведению плановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и законности составления и исполнения областного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом в сфере закупок, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 19 сентября 2018 года № 14-спр, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 30 после слов «о внесении изменений в план» дополнить словами «после их рассмотрения коллегией Службы»;

2) пункт 125 изложить в следующей редакции:

«125. Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, является руководитель Службы (ул. Ленина, 13, г. Иркутск, 664003, телефон приемной Службы (3952) 200-069; адрес электронной почты: fincontrol@govirk.ru).».

3. Внести в Административный регламент исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской области государственной функции по проведению внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с законодательством о закупках отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области, утвержденный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 19 сентября 2018 года № 15-спр, изменение, изложив пункт 158 в следующей редакции:

«158. Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, является руководитель Службы (ул. Ленина, 13, г. Иркутск, 664003, телефон приемной Службы (3952) 200-069; адрес электронной почты: fincontrol@govirk.ru).».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного финансового контроля
Иркутской области
Л.В. Богданович

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 января 2019 г.

Иркутск

№ 2-спр

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников государственного учреждения, в отношении которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области является главным распорядителем бюджетных средств

В соответствии с Законом Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного учреждения, в отношении которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области является главным распорядителем бюджетных средств, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного наследия от 16 февраля 2016 года № 10-спр «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственного учреждения, в отношении которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области является главным распорядителем бюджетных средств» (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Размер месячной заработной платы работников не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством, а при наличии - в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области при условии, что указанными работниками полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности)».

2) приложение 1 «Размеры минимальных окладов работников государственного учреждения Иркутской области, в отношении которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области является главным распорядителем бюджетных средств» к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 16 января 2019 г. № 2-спр

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников государственного учреждения Иркутской области, в отношении которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области является главным распорядителем бюджетных средств

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 247Н

Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих первого уровня»		
1 квалификационный уровень	5141	Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по данной ПКГ
Комендант		
Делопроизводитель		
Секретарь		
Секретарь-машинистка		
Секретарь-стенографистка		
2 квалификационный уровень	5360	Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное наименование «старший» не применяется)
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное наименование «старший» не применяется)		

Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих второго уровня»		
1 квалификационный уровень	5609	Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по данной ПКГ
Администратор		
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений		
Техник		
Художник		
Секретарь руководителя		
2 квалификационный уровень	5734	Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по данной ПКГ
Заведующий архивом		
Заведующий копировально-множительным бюро		
Заведующий складом		
Заведующий хозяйством		
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория		
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное наименование «старший» не применяется)	6136	Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по данной ПКГ
3 квалификационный уровень		
Начальник хозяйственного отдела		
Заведующий столовой		
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по данной ПКГ		
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория		

Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня»		
1 квалификационный уровень	6672	Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ
Аналитик		
Архитектор		
Археолог		
Агроном		
Бухгалтер		
Бухгалтер-ревизор		
Документовед		
Инженер		
Инженер-геодезист		
Специалист по связям с общественностью		
Конструктор		
Менеджер по персоналу		
Менеджер по рекламе		
Менеджер по связям с общественностью		
Специалист по кадрам		
Специалист по связям с общественностью		
Экономист		

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности	
Экономист по договорной и претензионной работе	
Экономист по материально-техническому снабжению	
Экономист по планированию	
Экономист по сбыту	
Экономист по труду	
Экономист по финансовой работе	
Эксперт	
Юрисконсульт	
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по данной ПКГ	
2 квалификационный уровень	
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория	7342
3 квалификационный уровень	
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория	8002
4 квалификационный уровень	
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»	8671
5 квалификационный уровень	
Главный специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера	9339

Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня»		
1 квалификационный уровень	9609	Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по данной ПКГ
Начальники отделов, предусмотренных Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по данной ПКГ		
2 квалификационный уровень	9742	Главные: аналитик, специалист по защите информации, технолог, эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации)
Главные: аналитик, специалист по защите информации, технолог, эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации)		

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА № 570

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»		
Библиотекарь	7494	Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года N 570, по данной ПКГ
Редактор (музыкальный редактор)		
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года N 570, по данной ПКГ		

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 305Н

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников второго уровня		
1 квалификационный уровень	6025	техник-проектировщик; чертежник-конструктор
2 квалификационный уровень		
техник-проектировщик II категории	6145	техник-проектировщик I категории
3 квалификационный уровень		
техник-проектировщик I категории	6268	лаборант-исследователь; стажер-исследователь
4 квалификационный уровень		
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников третьего уровня	6394	инженер-проектировщик; ландшафтный архитектор
1 квалификационный уровень		
инженер-проектировщик II категории; ландшафтный архитектор II категории; переводчик технической литературы	6521	2 квалификационный уровень
инженер-исследователь; инженер-проектировщик II категории; ландшафтный архитектор II категории; переводчик технической литературы		
3 квалификационный уровень	6651	инженер-проектировщик I категории; ландшафтный архитектор I категории
инженер-проектировщик I категории; ландшафтный архитектор I категории		
4 квалификационный уровень	6784	главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструктор проекта, ландшафтный архитектор проекта
главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструктор проекта, ландшафтный архитектор проекта		
6919		

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 248Н

Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня»		
1 квалификационный уровень	5141	Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ
Дворник		
Подсобный рабочий		
Кузнец		
Кровельщик		
Каменщик		
Маляр		
Обработчик справочного и информационного материала		
Плотник		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды		
Рабочий зеленого хозяйства		
Резчик по дереву		
Столяр		
Слесарь-электрик		
Слесарь по ремонту оборудования	5191	Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ
Слесарь-ремонтник		
Слесарь по металлу		
Оператор копировальных и множительных машин		
Сторож (вахтер)		
Уборщик производственных помещений		
Уборщик служебных помещений		
Уборщик территорий		
Электрогазосварщик		
Штукатур		
Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ		
1 квалификационного уровня		
2 квалификационный уровень		
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)		

Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня»		
1 квалификационный уровень	5901	Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ
Водитель автомобиля		
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	5901	Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ
Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ		
2 квалификационный уровень	6805	Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих		
3 квалификационный уровень	7560	Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих		
4 квалификационный уровень	7868	Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы		

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 января 2019 года

ПРИКАЗ

№ 53-5/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах»

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах», утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года № 46-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается доплата по результатам специальной оценки условий труда в размере не менее 4 процентов должностного оклада работника.»;

2) в пункте 15 после слов «работникам учреждений» дополнить словами «отделений учреждения»;

3) в пункте 18:

в абзаце первом слово «Выплаты» заменить словом «Надбавка», слово «устанавливаются» заменить словом «устанавливается»;

в абзаце седьмом слово «Выплаты» заменить словом «Надбавка», слово «устанавливаются» заменить словом «устанавливается», цифры «300» заменить цифрами «100»;

4) в пункте 19:

в абзаце первом слово «Выплаты» заменить словом «Надбавка», слово «устанавливаются» заменить словом «устанавливается»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Надбавка за выслугу лет устанавливается по решению руководителя учреждения, принятому на основании решения комиссии учреждения по установлению стажа, дающего право на надбавку за выслугу лет, созданной локальным нормативным актом учреждения.»;

в абзаце седьмом слова «установления стимулирующей выплаты» заменить словами «установления надбавки»;

в абзаце пятнадцатом слова «установление стимулирующей выплаты» заменить соответственно словами «установление надбавки»;

в абзаце шестнадцатом слова «установление выплат стимулирующего характера» заменить словами «установление надбавки», слова «для выплат стимулирующего характера» заменить словами «установления надбавки»;

5) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их работы.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 100 процентов должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.»;

6) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Выплата премии может осуществляется по итогам работы за определенный период (месяц, полугодие, год). Премия по итогам работы выплачивается с учетом выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждений, с учетом выполнения особо важных, сложных и срочных заданий. Размер указанных выплат работникам учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения по согласованию с министерством.»;

7) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Надбавка за профессиональное развитие, степень самостоятельности и важности выполняемых работ устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки работника, сложности и важности выполняемых работ.

Решение об установлении надбавки за профессиональное развитие, степень самостоятельности и важности выполняемых работ и ее размер принимается руководителем учреждения персонально в отношении каждого конкретного работника учреждения.

Надбавка за профессиональное развитие, степень самостоятельности и важности выполняемых работ устанавливается в размере до 120 процентов должностного оклада.»;

8) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Водителям грузовых, легковых автомобилей и автобусов в рамках вида выплат стимулирующего характера за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важность выполняемых им работ устанавливается надбавка за квалификационную категорию:

1) водителям, имеющим 2 класс, - в размере 10 процентов оклада (должностного оклада);

2) водителям, имеющим 1 класс, - в размере 25 процентов оклада (должностного оклада).

Квалификационные категории «водитель автомобиля 2 класса», «водитель автомобиля 1 класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными категориями транспортных средств («В», «С», «Д», «Е»).

Квалификационная категория «водитель автомобиля 1 класса» может быть присвоена водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 2 класса» не менее двух лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля 2 класса» присваивается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет.

Порядок присвоения квалификационных категорий водителям указанных транспортных средств устанавливается локальным нормативным актом учреждения. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором водителю был установлен соответствующий класс.

Решение о присвоении квалификационной категории оформляется приказом руководителя учреждения.»;

9) в пункте 29 слова «за квартал, год, за выполнение особо важных, сложных и срочных заданий» заменить словами «за месяц, полугодие, год»;

- 10) пункт 31 изложить в следующей редакции:
- «31. Порядок и условия установления премиальных выплат по итогам работы заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в положении об оплате труда работников учреждения с учетом результатов деятельности учреждения и рекомендуемых показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников учреждений, указанных в приложении 2 к настоящему примерному положению, с учетом выполнения особо важных, сложных и срочных заданий.
- Размер выплат стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения по согласованию с министерством.»;
- 11) приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Приложение	Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
к приказу министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области от 14 января 2019 года № 53-5/19-мпр	
«Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных учрежденийИркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,повиду экономической деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлениюсвоих полномочий в городах и районах»	

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)

Таблица 1
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень	Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»	
1 квалификационный уровень	6100
2 квалификационный уровень	6280
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»	
1 квалификационный уровень	6620
2 квалификационный уровень	6780
3 квалификационный уровень	7300
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»	
1 квалификационный уровень	8100
2 квалификационный уровень	8320
3 квалификационный уровень	8780
4 квалификационный уровень	9290
5 квалификационный уровень	9620
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»	
1 квалификационный уровень	10990

Таблица 2
Минимальные размеры окладов по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование должностей	Квалификационный уровень	Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»		
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих	1	5800
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»		
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих	1	7120
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих	2	8210
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих	3	8810

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 января 2019 года

П Р И К А З

№ 2-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства труда и занятости Иркутской области

Министр
Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 февраля 2019 года

П Р И К А З

№ 3-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 июня 2016 года № 75-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«закрепление за администратором доходов бюджетов источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием нормативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа устанавливается распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

2) главу 2 признать утратившей силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21 января 2019 г.

Иркутск

№ 3-спр

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов и членов их семей в ссылке»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов и членов их семей в ссылке», расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. Волконского, 1.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 21 января 2019 года № 3-спр

**ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА**
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

**«Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов
и членов их семей в ссылке»**

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

4	1	1	4	1	0	0	1	3	1	9	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется ☐ отсутствует ☒ V
(нужно отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов и членов их семей в ссылке»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1798 г. - XIX в.; 1798 г.; 1845-1856 гг.; 1848 г.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального ☒ регионального ☐ муниципального ☐ значения
(нужно отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ☒ ансамбль ☐
(нужно отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Совета Министров
РСФСР № 495, прил.1, п. 2;

от «07» сентября 1976 года

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)
г. Иркутск
(населенный пункт)

пер. Волконского д. 1 корп./стр. помещение/
квартира
иные сведения:

адрес по данным службы: пер. Волконского, 1 лит. А; (лит.Б /Тимирязева, 62.)

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Иркутск

Об утверждении границ территории
объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1, ст. 20 п. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 37 п. 7 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль: церковь Спаса Преображения, связанная с пребыванием в ссылке декабристов, ограда с воротами», 1798 г. - XIX в.; 1798 г.; 1845-1856 гг.; 1848 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Волконского, 1, лит. А, лит. Б / ул. Тимирязева, 62, в следующих границах:
 - северо-западная граница по линии исторической ограды (поворотные точки Н15-Н1-Н2-Н3-Н4-Н5-Н6);
 - северо-восточная граница по линии исторической каменной ограды (поворотные точки Н6-Н7-Н8-Н9-Н10-Н11-Н12);
 - юго-восточная граница по линии каменной ограды (поворотные точки Н12-Н13);
 - юго-западная граница от южного угла ограды к выступающему крыльцу церкви (поворотные точки Н13 – Н14), далее вдоль крыльца и с отступом от ограды до пересечения с красной линией улицы Тимирязева (поворотные точки Н14-Н15);Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 7 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы


В.В. Барышников

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области
от «28» мая 2012г. № 71-спр

**Граница территории объекта культурного наследия
федерального значения**

**«Ансамбль: Церковь Спаса Преображения, связанная с пребыванием в ссылке
декабристов, ограда с воротами»**

Адрес: г. Иркутск, пер.Волконского,1 лит.А; лит.Б / Тимирязева ул., 62.
Датировка: 1798 г. – XIX в.; 1798; 1845-1856; 1848



Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от « 28 » март 2012 г. № 71-спр

Описание
границы территории объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль: Церковь Спаса Преображения, связанная с пребыванием в ссылке декабристов, ограда с воротами»
г. Иркутск, пер. Волконского, 1 лит. А; лит. Б / Тимирязева ул., 62;
1798 г. – XIX в.; 1798; 1845-1856; 1848

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения – памятника «Ансамбль: Церковь Спаса Преображения, связанная с пребыванием в ссылке декабристов, ограда с воротами» проходит с трех сторон по исторической каменной ограде и с четвертой юго-западной стороны с отступом от ограды по выступающему крыльцу и границе проезжей части пер. Волконского

- Северо-западная граница** – по линии исторической ограды (поворотные точки *H15-H1-H2-H3-H4-H5-H6*);
- Северо-восточная граница** – по линии исторической каменной ограды (поворотные точки *H6-H7- H8-H9-H10-H11-H12*);
- Юго-восточная граница** – по линии каменной ограды (поворотные точки *H12-H13*);
- Юго-западная граница** – от южного угла ограды к выступающему крыльцу церкви (поворотные точки *H13-H14*), далее вдоль крыльца и с отступом от ограды до пересечения с красной линией улицы Тимирязева (поворотные точки *H14-H15*).

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль: Церковь Спаса Преображения, связанная с пребыванием в ссылке декабристов, ограда с воротами»;
г. Иркутск, пер. Волконского, 1 лит. А; лит. Б / Тимирязева ул., 62;
1798 г. – XIX в.; 1798; 1845-1856; 1848

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол	Мера линий (м)
n1	385120.37	3336667.27	45° 29' 15"	3.32
n2	385122.70	3336669.64	58° 28' 05"	3.98
n3	385124.78	3336673.03	76° 15' 31"	4.71
n4	385125.90	3336677.61	94° 45' 07"	4.10
n5	385125.56	3336681.70	110° 42' 51"	3.82
n6	385124.21	3336685.27	130° 16' 57"	13.84
n7	385115.26	3336695.83	153° 22' 49"	4.69
n8	385111.07	3336697.93	160° 24' 28"	4.38
n9	385106.94	3336699.40	174° 45' 25"	4.27
n10	385102.69	3336699.79	192° 06' 19"	3.81
n11	385098.96	3336698.99	208° 33' 52"	3.97
n12	385095.47	3336697.09	219° 33' 12"	43.36
n13	385062.04	3336669.48	295° 17' 11"	16.83
n14	385069.23	3336654.26	307° 53' 29"	18.51
n15	385080.60	3336639.65	34° 46' 47"	48.42
n1	385120.37	3336667.27		
Площадь участка составляет: 2187 м ²				

в системе координат - г. Иркутска

Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол	Мера линий (м)
n1	22147.89	32966.67	47° 04' 02"	3.33
n2	22150.16	32969.11	59° 57' 04"	3.97
n3	22152.15	32972.55	77° 52' 47"	4.72
n4	22153.14	32977.16	96° 17' 38"	4.10
n5	22152.69	32981.24	112° 19' 52"	3.82
n6	22151.24	32984.77	131° 50' 11"	13.84
n7	22142.01	32995.08	154° 54' 34"	4.69
n8	22137.76	32997.07	161° 53' 46"	4.38
n9	22133.60	32998.43	176° 22' 24"	4.27
n10	22129.34	32998.70	193° 38' 09"	3.82
n11	22125.63	32997.80	210° 02' 56"	3.97
n12	22122.19	32995.81	221° 07' 08"	43.35
n13	22089.53	32967.30	296° 50' 21"	16.83
n14	22097.13	32952.28	309° 25' 59"	18.51
n15	22108.89	32937.98	36° 20' 23"	48.42
n1	22147.89	32966.67		
Площадь участка составляет: 2187 м ²				

в системе координат - Геодезическая (град. мин. сек.)				
Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол	Мера линий (м)
n1	52°17'14.43"	104°18'12.32"	47° 04' 02"	3.33
n2	52°17'14.51"	104°18'12.45"	59° 57' 04"	3.97
n3	52°17'14.58"	104°18'12.63"	77° 52' 47"	4.72
n4	52°17'14.61"	104°18'12.87"	96° 17' 38"	4.10
n5	52°17'14.60"	104°18'13.09"	112° 19' 52"	3.82
n6	52°17'14.55"	104°18'13.27"	131° 50' 11"	13.84
n7	52°17'14.25"	104°18'13.82"	154° 54' 34"	4.69
n8	52°17'14.12"	104°18'13.93"	161° 53' 46"	4.38
n9	52°17'13.98"	104°18'14.00"	176° 22' 24"	4.27
n10	52°17'13.85"	104°18'14.02"	193° 38' 09"	3.82
n11	52°17'13.73"	104°18'13.98"	210° 02' 56"	3.97
n12	52°17'13.61"	104°18'13.87"	221° 07' 08"	43.35
n13	52°17'12.55"	104°18'12.38"	296° 50' 21"	16.83
n14	52°17'12.79"	104°18'11.59"	309° 25' 59"	18.51
n15	52°17'13.16"	104°18'10.83"	36° 20' 23"	48.42
n1	52°17'14.43"	104°18'12.32"		
Площадь участка составляет: 2187 м ²				

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

04 февраля 2014г. Москва № 147

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов и членов их семей в ссылке», расположенного в Иркутской области (г. Иркутск), и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 5.3.6 и 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 и пунктом 7 Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов и членов их семей в ссылке» (далее – памятник), расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Волконского, 1, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976г. № 495 «О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», согласно приложению.
2. Зарегистрировать памятник, границы территории которого утверждены приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 28 мая 2012 г. № 71-спр, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер **411410013190006**.
3. Департаменту управления имуществом и инвестиционной политики (Б.Д.Мазо) обеспечить внесение сведений о памятнике в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Г.У.Пирумов

Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от «04» февраля 2014 г. № 147

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов и членов их семей в ссылке», расположенного в Иркутской области (г. Иркутск)

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов и членов их семей в ссылке», является:

объемно-пространственная и планировочная композиция в габаритах капитальных конструкций – каменная одноэтажная двухсветная церковь типа широкий восьмерик на четверике с широкой трапезной, симметрично

дополненной по бокам приделами и выступом притвора с ярусной колокольной над ним;

габариты и конфигурация крыши, высотные отметки крыш и куполов; конструкции и элементы венчаний – в том числе, граненный полусферический купол в завершении храма, эллипсоидный восьмигранный купол и шпиль колокольной; веерные кровли алтарей и двускатная кровля трапезной;

строительные конструкции и материал капитальных стен (кирпич, штукатурка), цоколя (тесаный песчаник); кровли и водосточных труб (металл);

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов всех объемов храма, вертикальные и горизонтальные членения (лопатки), венчающие карнизы, узкие проемы с лучковыми верхом, широкие полуциркульные проемы звона по сторонам восьмерика, деревянная балюстрада в проемах верхнего восьмерикового яруса колокольной;

пространственно-планировочная структура интерьеров церкви, включая апсиду, храм, трапезную с двумя боковыми приделами, притвор (с колокольной над ним);

конструкции и материал капитальных стен и перекрытий - своды, перекрытия конхами, сомкнутые своды;

архитектурно-художественное оформление интерьеров церкви, включая кубчатые кованые решетки, росписи над дверными проемами с южной и северной стороны храма Преображения Господня, портал и его декоративное оформление.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охрannого обязательства):

Прилагается: _____12_____изображений.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 года № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40169). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666).

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40073).

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охрannое обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охрannое обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охрannое обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазобразные и иные выделения;
под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охрannое обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охрannое обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов и членов их семей в ссылке», определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 11 октября 2018 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

- 1) обеспечить поддержание здания в надлежащем противопожарном и техническом состоянии.

Срок выполнения – постоянно.

2) обеспечить проведение текущего ремонта без изменения предмета охраны.

Срок выполнения – по мере необходимости.

3) выполнить текущий ремонт ограды.

Срок выполнения – в течение 24 месяцев с момента утверждения охранный обязательства.

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранный обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранный обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований охранный обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранный обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранный обязательству собственника или иного законного владельца

Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения «Здание Преображенской церкви, связанное с пребыванием декабристов и членов их семей в ссылке», 1798 г. - XIX в.; 1798 г.; 1845-1856 гг.; 1848 г., расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. Волконского, 1 (на момент утверждения охранный обязательства) на 12 листах.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Общий вид церкви с северо - запада.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Общий вид с северо-востока.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Общий вид церкви с восточного угла.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Общий вид с юго-востока.




Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.
Общий вид с южного угла.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.
Западный фасад. Паперть.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Боковой (южный) придел трапезной.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Общий вид церкви с северо-востока.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Вход в храм с южной стороны.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Боковой (северный) придел трапезной. Фрагмент.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Полуциркульные проемы колокольни с балюстрадой.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.
Боковой (южный) придел трапезной.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.



Алтарь храма Преображения Господня.

Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.

Фрагмент интерьера. Вид из объема притвора.

Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.
Фрагмент интерьера. Западная стена трапезной.

Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.

Интерьер трапезной с боковыми приделами (северная сторона).
Алтарь северного придела во имя архидиакона Стефана.

Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.

Интерьер трапезной с боковыми приделами (южная сторона).
Алтарь южного придела во имя Пророка Ильи.Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.
Глубокая конусная арка с западной стороны объема храма. Лестница на хоры.

Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Балкон хор.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Восточная часть территории.

Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.
Крест почетному гражданину города
Евфилию Андреевичу Кузнецову.
Восточная часть территории.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.
Фрагмент ограждения, украшенного литыми головками херувимов.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Фрагмент ограждения. Ворота.




Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г.
Фрагмент территории. Юго-западный угол.



Фото Н.В. Шастун, октябрь 2018 г. Хозяйственная постройка (перестроенная), входящая в ограду.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 января 2019 года

Иркутск

№ 5-мпр

О внесении изменений в Положение о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной министерству труда и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной министерству труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 2 ноября 2016 года № 77-мпр, следующие изменения:

- 1) изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Аттестационная комиссия формируется из представителей министерства и по согласованию из представителей образовательных организаций в Иркутской области.
В случае проведения аттестации руководителя образовательной организации в состав аттестационной комиссии дополнительно включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии).»;
 - 2) в пункте 17 цифры «10» заменить цифрами «20».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 января 2019 г.

Иркутск

№ 53-15/19-мпр

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 декабря 2017 года № 53-172/17-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 декабря 2017 года № 53-172/17-мпр «Об утверждении Порядка реализации единых социальных проездных билетов гражданам на основании документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством» (далее – приказ) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области передать в учреждения бланки единых социальных проездных билетов на основании актов приема-передачи бланков единых социальных проездных билетов и накладных.»;
- 2) пункты 5, 6 Порядка реализации единых социальных проездных билетов гражданам на основании документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, утвержденном приказом, признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет – портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания настоящего приказа.

Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 января 2019 года

Иркутск

№ 29-пп

О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп «О службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Установить предельную штатную численность службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в количестве 33 единиц, в том числе 24 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 8 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 января 2019 года

Иркутск

№ 57-пп

Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за IV квартал 2018 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 года:
1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения – 10698 рублей, для трудоспособного населения – 11327 рублей, пенсионеров – 8626 рублей, детей – 10958 рублей;
- 2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душ населения – 13096 рублей, для трудоспособного населения – 13913 рублей, пенсионеров – 10506 рублей, детей – 13538 рублей;
- 3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 9954 рубля, для трудоспособного населения – 10528 рублей, пенсионеров – 8045 рублей, детей – 10161 рубль.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 января 2019 года

П Р И К А З

Иркутск

№ 1-мпр

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 марта 2018 года № 14-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 марта 2018 года № 14-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях развития творческого потенциала Иркутской области, в соответствии с основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:;

2) в Положении об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» (далее – Положение):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп.»;

б) подпункт 6 пункта 21 исключить;

в) пункт 27 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) концертная программа. Направление концертная программа представляет собой многожанровую концертную или театрализовано-концертную программу, объединенную оригинальным решением и стилистическим режиссерским решением.»;

г) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой возможность вручения специальных призов участникам в соответствии с тематикой Фестиваля.»;

д) пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если наибольшее суммарное количество баллов в номинации, набранное участником, менее 80% от максимального количества баллов в своей номинации звание Гран-При в данной номинации может не присуждаться в связи с низким уровнем творческого номера (работы).»;

е) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Оказание содействия в направлении делегации Иркутской области для участия во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп.»;

ж) в Приложении 4 к Положению:

в разделе 5:

строку «Основная информация» изложить в следующей редакции:

«

Основная информация
Направление журналистика и видео проводится очно (за исключение направления «Видео» в номинациях: видео (игровой ролик, музыкальный клип, социальный ролик, анимационный ролик, документальный ролик, ролик о творческих объединениях образовательной организации); видеорепортаж; радиопередача; публикация; фоторепортаж; видеоблог

»,

строку «Требования» изложить в следующей редакции:

«

Требования
Продолжительность конкурсной работы в номинации «Видео» должна быть не более 5 минут, за исключением подноминации «ролик о творческих объединениях образовательной организации», где продолжительность должна быть не более 1 минуты».
В случае превышения установленного времени жюри имеет право не оценивать его.
Один человек имеет право участвовать в данном направлении один раз.
Тематика конкурсных работ определяется членами консультативного совета и доносится до участников на организационном собрании номинации

»,

в пункте 5.2 слова «указанной в извещении о проведении Фестиваля,» исключить;

в пункте 5.3 слова «указанной в извещении о проведении Фестиваля,» исключить;

в пункте 5.4 слова «указанной в извещении о проведении Фестиваля,» исключить;

в пункте 5.5 слова «указанной в извещении о проведении Фестиваля,» исключить;

раздел «Специальный приз: «Доброволец Студенческой весны» изложить в следующей редакции:

«

Концертная программа
Основная информация:
Концертная программа должна быть многожанровой, объединенной оригинальной идеей и стилистическим режиссерским решением.
Продолжительность концертной программы программы должна быть не более 35 минут.
За каждую минуту сверх установленного времени жюри имеет право удержать 1 балл от общей оценки программы
В случае превышения установленного времени более чем на 5 минут, жюри имеет право остановить показ и не оценивать работу.
Представитель образовательной организации в день подачи заявки на участие в Фестивале сдает в оргкомитет Фестиваля программу выступления, которая должна содержать название и продолжительность, информацию об авторе сценария, режиссере, хореографе, сценографе, звукорежиссере, ведущих, название и продолжительность номеров, входящих в региональную программу, информацию об авторах и исполнителях, аранжировщиках и постановщиках. К программе выступления необходимо приложить перевод иностранных слов и названий
Критерии оценки:
идея;
режиссерское решение;
разнообразие жанров;
исполнительское мастерство;
культура сцены, в том числе: сценография, мультимедиа, музыкальное оформление.
Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр
А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17.01.2019

П Р И К А З

Иркутск

№ 1-спр

О внесении изменений в формы проверочных листов (списка контрольных вопросов)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 года № 1238 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 1342», на основании Положения о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В приложении 3 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года № 3 спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору) пункт:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы
---	--	--	-------------------

Руководитель службы
М.В. Аникиева

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 января 2019 года

ПРИКАЗ

Иркутск

№ 3-спр

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 22-спр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь Законом Иркутской области от 10 мая 2017 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 22-спр «Об утверждении административного регламента исполнения службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области государственной функции по осуществлению государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции на территории Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента осуществления службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области регионального государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции на территории Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля (надзора)»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области регионального государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции на территории Иркутской области (далее – административный регламент)»;

4) в административном регламенте осуществления службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области регионального государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции на территории Иркутской области, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок прилагаемого административного регламента изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛУЖБОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВА-

НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ОБ ОБЪЕМЕ СОБРАННОГО ВИНОГРАДА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

в индивидуализированном заголовке главы 1 слово «ГОСУДАРСТВЕННОЙ» исключить;

в пункте 1:

слова «исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля»;

слова «(далее – государственная функция)» заменить словами «(далее – региональный государственный контроль)»;

в пункте 2:

слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

слова «(далее – государственный контроль)» заменить словами «(далее – государственный региональный контроль)»;

индивидуализированный заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»;

в пункте 3 слова «Государственная функция исполняется» заменить словами «Региональный государственный контроль осуществляется»;

в пункте 4:

слова «При исполнении государственной функции» заменить словами «При осуществлении регионального государственного контроля»;

дополнить подпунктом г следующего содержания:

«г) Федеральной налоговой службой (далее - налоговый орган).»;

индивидуализированный заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

в пункте 5 слова «Государственный контроль» заменить словами «Региональный государственный контроль»;

дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: «5.1. Специалисты Службы, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, обеспечивают размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля, на официальном сайте Службы в сети «Интернет», а также в региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет».»;

индивидуализированный заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. ПРЕДМЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

в пункте 6 слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в пункте 7 слова «Государственный контроль» заменить словами «Региональный государственный контроль»;

в пункте 8 слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

индивидуализированный заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

в пункте 9:

в абзаце первом слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в абзаце втором слова «проведения государственного контроля» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля»;

в абзаце третьем слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в пункте 10:

в абзаце первом слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в абзаце третьем слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в абзаце четвертом слова «государственный контроль» заменить словами «региональный государственный контроль»;

дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:

«9) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

10) знакомить декларанта, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1. Специалистам Отдела при осуществлении регионального государственного контроля запрещается требовать от декларантов представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, включенных в межведомственный перечень.»;

индивидуализированный заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ.»;

в пункте 11:

в абзаце первом слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в абзаце втором слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в абзаце третьем слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:

«3) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, включенных в межведомственный перечень;

4) ознакомиться с документами и (или) информацией, полученными Службой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень.»;

индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.»;

в пункте 13 слова «государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля»;

дополнить главой 7.1. следующего содержания:

«Глава 7.1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 13.1.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого декларанта:

1) сопроводительные документы на алкогольную продукцию, удостоверяющие легальность ее производства и оборота;

2) платежные документы (кассовые приходные ордера, кассовые расходные ордера, платежные поручения, акты взаиморасчетов и т.п.), подтверждающие взаимные расчеты декларанта с контрагентами;

3) журнал учета объема розничной продажи алкогольной продукции (далее - журнал);

13.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

3) сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.»;

индивидуализированный заголовок раздела II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.»;

индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Информация по вопросам осуществления регионального государственного контроля предоставляется специалистами Отдела.»;

пункты 15, 16 исключить;

в абзаце первом пункта 17 слова «государственной функции» заменить словами «региональный государственный контроль»;

пункты 18, 19, 20 исключить;

в пункте 21:

в подпункте «в» слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в подпункте «д» слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного контроля»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Письменное информирование по вопросам регионального государственного контроля осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по данному вопросу.»;

дополнить главой 8.1. следующего содержания:

«Глава 8.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ), УЧАСТВУЮЩЕЙ (УЧАСТВУЮЩИХ) В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

32.1. Информация о порядке осуществления регионального государственного контроля предоставляется на безвозмездной основе.

32.2. Плата за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении регионального государственного контроля отсутствует.»;

в индивидуализированном заголовке главы 9 слова «ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ» заменить словами «ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

в пункте 33 слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля»;

индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.»;

в пункте 35 слова «Исполнение государственной функции» заменить словами «Осуществление регионального государственного контроля»;

пункт 36 признать утратившим силу;

в пункте 80.2:

в подпункте «а» после слова «предметом» дополнить словом «регионального»;

в подпункте «в» после слова «осуществления» дополнить словом «регионального»;

в абзаце 11 пункта 80.4 после слов «сведений и документов» дополнить словами «, за исключением сведений о принятых хозяйствующим субъектом мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.»;

в индивидуализированном заголовке раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ» заменить словами «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

в индивидуализированном заголовке главы 15 слова «К ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ» заменить словами «К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

пункт 81 изложить в следующей редакции:

«Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела, ответственными за осуществление регионального государственного контроля, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению регионального государственного контроля.»;

индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.»;

в пункте 84 слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля»;

в индивидуализированном заголовке главы 17 слова «ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ» заменить словами «ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

в пункте 91 слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в пункте 92 слова «исполнении государственного контроля» заменить словами «осуществлении регионального государственного контроля»;

в индивидуализированном заголовке главы 18 слова «ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ» заменить словами «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. Декларанты, в отношении которых осуществляется региональный государственный контроль, имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью Службы при осуществлении регионального государственного контроля.»;

в пункте 95 слова «исполнением государственной функции» заменить словами «осуществлением регионального государственного контроля»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 19. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ

96. Заинтересованные лица (далее - заявители) вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, а

также решения, принимаемые ими.

97. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы направляется в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме одним из следующих способов:

- а) по почте (адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18);
- б) посредством факсимильной связи по телефону: 8(3952) 24-28-92;
- в) по адресу электронной почты: potreb@govirk.ru;
- г) при личном приеме заявителя.

Руководитель (первый заместитель руководителя) Службы проводит личный прием заявителей по предварительной записи. Личный прием заявителей в Службе осуществляется в порядке, установленном главой 3 приказа Службы от 12.12.2014 № 23-спр «Об утверждении порядка рассмотрения обращений граждан в Службе».

Запись заявителя на личный прием к руководителю (первому заместителю руководителя) Службы осуществляется в порядке очереди при его личном обращении по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 318, а также при его обращении по телефону: 8(3952) 24-37-88.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы подается в вышестоящий орган: Правительство Иркутской области, по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а».

98. Прием заявителей, признанных инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – инвалиды), осуществляется специалистами Службы путем принятия согласованных с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту расположения Службы, либо, когда это возможно, путем организации приема по месту жительства инвалида.

Глава 20. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы при осуществлении регионального государственного контроля.

100. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Службы и решения, принятые в ходе осуществления регионального государственного контроля и повлекшие за собой нарушение прав декларанта, подается в письменном виде и должна быть подписана руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем декларанта и заверена печатью (при наличии) проверяемого лица.

Глава 21. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

101. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Службу жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы при осуществлении регионального государственного контроля.

102. В жалобе указываются:

- а) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица Службы, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
- б) фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;
- в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностных лиц Службы;
- г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностных лиц Службы.

Глава 22. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

103. При рассмотрении обращения (жалобы) заявители имеют право:

- а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
 - б) ознакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
 - в) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 113 настоящего Административного регламента;
 - г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
104. В случае необходимости заявитель в подтверждение своих доводов прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

Глава 23. ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

105. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы направляется руководителю (первому заместителю руководителя) Службы, на решения и действия (бездействие) руководителя лицензирующего органа направляется в Правительство Иркутской области, предусмотренными пунктом 97 настоящего Административного регламента.

106. Жалоба рассматривается должностным лицом Службы, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.

Глава 24. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

- 107. Жалоба подлежит регистрации в течение трех рабочих дней со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
- 108. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 25. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ

109. При рассмотрении жалобы:

- а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб;
 - б) принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
 - в) обеспечивается по письменному обращению заявителя предоставление ему информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.
110. По результатам рассмотрения жалобы руководителем (первым заместителем руководителя) Службы принимается одно из следующих решений:
- а) жалоба удовлетворяется;
 - б) в удовлетворении жалобы отказывается.
- Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
- а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
 - б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же уполномоченного органа и по тому же предмету жалобы;
 - в) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностных лиц Службы, не подтвердились.
111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 110 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
113. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 26. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

- а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
 - б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица Службы, а также членам его семьи, руководитель (первый заместитель руководителя) Службы оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
 - в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) подпадают прочтению;
 - г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявитель неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель (первый заместитель руководителя) Службы принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы.
 - 115. Основания для приостановления рассмотрения жалоб отсутствуют.»;
 - 5) приложение к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы
С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 января 2019 г.Иркутск№ 6-спр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

- ПРИКАЗЫВАЮ:
- В ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее – программа), внести следующие изменения:
 - Систему мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
 - Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению, ведомственной целевой программы Иркутской области, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
 - Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
 - Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Временно замещающий должность
руководителя службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области № 6-спр от 23 января 2019 г.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ													
№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия, содержание, условия (формы) выполнения государственных работ	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия						
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия													
Содержание: Проведение работ, включающих в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ													
Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области													
1.1	Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области	служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области	01.01.2019	31.12.2024	Областной бюджет	тыс. руб.	161179,6	161179,6	161179,6	161179,6	161179,6	161179,6	
					Показатель объема								
					Количество объектов культурного наследия, на которых планируется выполнение работ по сохранению	ед.	6	4	2	6	5	6	
					Показатель качества								
					Доля выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, физическое состояние которых улучшено, от общей сметной стоимости работ	%	20,1	19,9	24,3	15,7	15,7	15,7	
					Доля выполненных проектных работ по сохранению объектов культурного наследия, от общей сметной стоимости работ	%	4,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО объем финансирования по задаче 1					Областной бюджет	тыс. руб.	161179,6	161179,6	161179,6	161179,6	161179,6	161179,6	
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области													
2.1	Государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории Иркутской области	служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области	01.01.2019	31.12.2024	Областной бюджет	тыс. руб.	52 434,5	52 434,5	52 434,5	52 434,5	52434,5	52 434,5	
					Показатель объема								
					Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для государственной охраны	ед.	160	160	160	160	160	160	
					Показатель качества								
					Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых определены (установлены) границы их территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, включенных в реестр	%	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	
					Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены (установлены) границы их территории и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия	%	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	
					Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов культурного наследия	%	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	
					Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов археологического наследия	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
2.2	Проектирование, изготовление и установка информационных надписей на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области		01.01.2019	31.12.2024	Областной бюджет	тыс. руб.	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	
					Показатель объема								
					Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году	ед.	1	1	1	1	1	1	
					Показатель качества								
					Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собственности Иркутской области, на которые установлены информационные надписи и обозначения, от общего числа объектов культурного наследия, включенных в реестр и являющихся областной собственностью	%	34,45	39,24	44,03	48,82	53,61	58,4	
ИТОГО объем финансирования по задаче 2					Областной бюджет	тыс. руб.	52 469,3	52 469,3	52 469,3	52 469,3	52 469,3	52 469,3	
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области													
3.1	Подготовка и издание печатной продукции, проведение выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия	служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области	01.01.2019	31.12.2024	Областной бюджет	тыс. руб.	344,4	344,4	344,4	344,4	344,4	344,4	
					Показатель объема								
					Количество изданной печатной продукции и проведенных мероприятий в отчетном году	ед.	1	1	1	1	1	1	
					Показатель качества								
					Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ	ед.	0	0	0	0	0		
ИТОГО объем финансирования по задаче 3					Областной бюджет	тыс. руб.	344,4	344,4	344,4	344,4	344,4	344,4	
ИТОГО объем финансирования в целом по программе					Областной бюджет	тыс. руб.	213993,3	213993,3	213993,3	213993,3	213993,3	213993,3	

Приложение 2 к приказу службы
по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 6-спр от 23 января 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ								
№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объем выполнения работ					
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год*	2023 год*	2024 год*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области								
1	«Усадьба Бревнова: особняк», здание служб, ул. С.Разина, 40 /ул. Горького	тыс. руб.	1 362,9					
2	«Особняк Бутиных» (Дом актера), Хасановский пер.1,	тыс. руб.	15 863,7	13 081,5	40 696,5			
3	Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса, 2	тыс. руб.	9 250,0	12 500,0				
4	Застройка ул. К.Маркса. Доходный дом в усадьбе Антонова Н.А.	тыс. руб.	8 410,0	13 115,0				
5	Застройка ул. Маркса К. Родильный дом и лечебница, г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, (ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»)	тыс. руб.	110 000,0	110 000,0	110 000,0			
6	Доходный дом в усадьбе А.Н. Гиндина, г. Иркутск, ул. Свердлова, 16	тыс. руб.	3 818,8					
7	Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.	тыс. руб.	1 991,1	2 000,0				

* перечень объектов культурного наследия, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ, на период 2022-2024 годы предусмотрен к размещению по результатам решений комиссии по обоснованности включения объектов культурного наследия в ведомственную целевую программу в рамках задачи «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области»

Временно замещающий должность
руководителя службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 января 2019 г.

ПРИКАЗ

Иркутск

№ 7-спр

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирование которых осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года №167-пп «О порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирование которых осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 23 августа 2016 года № 71-спр «Об утверждении методики прогнозирования поступления доходов в областной бюджет Иркутской области и местные бюджеты, администрирование которых осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность
руководителя службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Утверждена
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 24 января 2019 года № 7-спр

Методика прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирование которых осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджетные системы Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года №167-пп «О порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и определяет основные принципы формирования прогноза поступлений доходов в областной бюджет по всем кодам бюджетной классификации, закрепленных за службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области и администрирование которых оно осуществляет.

2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 841 1 13 02992 02 0000 130).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:
P1= $\sum D/n$, где

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 декабря 2018 года

Иркутск

№ 78-мпр

Об установлении Порядка рассмотрения и принятия решения по результатам рассмотрения заявки автономного учреждения, в отношении которого министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидии на иные цели

В соответствии с пунктом 59 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок рассмотрения и принятия решения по результатам рассмотрения заявки автономного учреждения, в отношении которого министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидии на иные цели (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
Н.В. Воронцова

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства труда
и занятости Иркутской области
от 28 декабря 2018 № 78-мпр

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

1. Настоящий Порядок определяет порядок рассмотрения заявки автономного учреждения, в отношении которого министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидии на иные цели, а также порядок и сроки принятия министерством труда и занятости Иркутской области решения по результатам рассмотрения указанной заявки (далее соответственно - заявка, учреждение, министерство, субсидия).

2. Субсидия учреждению предоставляется министерством на цели, установленные законом Иркутской области об областном бюджете на очередной (текущий) финансовый год и плановый период, не связанные с выполнением учреждением государственного задания в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

3. В целях предоставления субсидии руководитель учреждения представляет в министерство заявку по форме (прилагается) с письменными обоснованиями и расчетами, содержащими стоимостные показатели реализуемых учреждением мероприятий.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются в министерство в следующие сроки:

до 1 июля текущего года – в целях предоставления субсидии в очередном году;

до 1 октября текущего года - в целях предоставления субсидии в текущем году.

4. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки принимает решение о предоставлении субсидии учреждению с учетом приоритетных направлений расходов областного бюджета, сроков разработки проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на текущий год и плановый период».

О принятом решении министерство письменно информирует учреждение.

5. В случае, если для принятия министерством решения о предоставлении субсидии недостаточно информации, содержащейся в обосновании и расчетах, представленных учреждением, министерство запрашивает дополнительную информацию у учреждения.

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому;

n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее трех лет, предшествующих прогнозируемому).

3. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (КБК 841 1 16 90020 02 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:

P2= $\sum D/n$, где

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому;

n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее трех лет, предшествующих прогнозируемому).

4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (КБК 841 1 16 90040 04 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:

P3= $\sum D/n$, где

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому;

n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее трех лет, предшествующих прогнозируемому).

5. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (КБК 841 1 17 01020 02 0000 180).

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

6. Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 841 1 17 05020 02 0000 180). Прогнозирование данного вида дохода областного бюджета, поступление которого не имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:

P4= $\sum D/n$, где

D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому;

n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее трех лет, предшествующих прогнозируемому).

7. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (КБК 841 2 18 02020 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

8. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (КБК 841 2 19 90000 02 0000 150).

Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет имеют отрицательное значение и не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.

9. В процессе исполнения бюджета Иркутской области возможна корректировка объема прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их поступления в текущем финансовом году.

Временно замещающий должность
руководителя службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Учреждение обязано направить ответ на запрос министерства о предоставлении дополнительной информации в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения учреждением указанного запроса.

6. Объем субсидии определяется министерством исходя из представленных учреждением расчетов и обоснований размеров субсидии в пределах объемов финансирования соответствующих мероприятий государственных программ Иркутской области.

7. Министерство вправе изменять объем субсидии учреждению в случае изменения количественных и стоимостных показателей реализуемых учреждением мероприятий государственных программ Иркутской области в пределах объемов финансирования соответствующих мероприятий государственных программ Иркутской области, в том числе в случае принятия нормативных правовых актов и (или) внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие цели и порядок предоставления субсидии учреждению.

Об изменении объема субсидии министерство письменно информирует учреждение.

8. Субсидия предоставляется министерством учреждению в течение финансового года на основании соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с примерной формой, утвержденной министерством финансов Иркутской области.

Министр
Н.В. Воронцова

Приложение

к Порядку рассмотрения и принятия решения по результатам рассмотрения заявки автономного учреждения, в отношении которого министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидии на иные цели
от 28 декабря 2018 года № 78-мпр

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
НА _____ ГОД

(наименование автономного учреждения)

просит министерство труда и занятости Иркутской области предоставить субсидию на следующие цели:

1) _____;

(цель субсидии)

2) _____;

(цель субсидии)

3) _____.

(цель субсидии)

в размере _____ тыс. рублей.

Наименование расходов	Единицы измерения	Стоимость единицы, тыс. рублей	Количество	Итого расходов, тыс. рублей
1	2	3	4	гр. 5 = гр. 3 х гр. 4

Приложение: расчеты и обоснование на _____ листах.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25.01.2019

П Р И К А З

№ 2-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включению в кадровый резерв государственных органов», Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 29 июня 2018 года № 21-мпр «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области и методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области
М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области от 25.01.2019 года № 2-мпр

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) В МИНИСТЕРСТВЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ****Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее соответственно - конкурсная комиссия, конкурс).
2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, настоящим приказом.
3. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и действует на постоянной основе.

**Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ**

4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее - министерство).
- В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной комиссии по решению министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее - министр) состав конкурсной комиссии обновляется ежегодно.
5. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
6. В состав конкурсной комиссии входят министр, уполномоченные им государственные гражданские служащие министерства (в том числе из отдела государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства, юридического отдела и отдела, в котором проводится конкурс), а также - представители научных, образовательных и других организаций, привлекаемые в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, представители общественного совета при министерстве.
- Общее число независимых экспертов и представителей общественного совета при министерстве должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.
7. Кандидатуры представителей общественного совета при министерстве для включения в состав конкурсной комиссии представляются этим советом по запросу министра.
- Для эффективного применения методов оценки профессиональных и личностных качеств государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе, в работе конкурсной комиссии принимают участие специалисты в области профессиональной служебной деятельности, соответствующей задачам и функциям министерства.
8. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
9. Председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии, иные члены конкурсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные граждан Российской Федерации, государственных гражданских служащих Российской Федерации, государственных гражданских служащих Иркутской области, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
10. Председатель конкурсной комиссии:
 - 1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
 - 2) проверяет кворум;
 - 3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
 - 4) проводит заседания конкурсной комиссии;
 - 5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;
 - 6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
 - 7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о формировании конкурсных заданий;
 - 8) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
 - 9) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;
 - 10) подписывает решения конкурсной комиссии по итогам конкурсов на замещение вакантных должностей (далее - решение конкурсной комиссии), и протоколы заседаний конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв (далее - протокол заседания конкурсной комиссии).
11. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
 - 1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
 - 2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;
 - 3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
 - 4) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о формировании конкурсных заданий;
 - 5) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;

- 6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
- 7) подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы заседаний конкурсной комиссии.
12. Секретарь конкурсной комиссии:
 - 1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
 - 2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
 - 3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;
 - 4) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о формировании конкурсных заданий;
 - 5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
 - 6) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;
 - 7) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
 - 8) подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы заседаний конкурсной комиссии;
 - 9) формирует рейтинг кандидатов по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов;
 - 10) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства решений конкурсной комиссии, протоколов заседания конкурсной комиссии.
13. Члены конкурсной комиссии:
 - 1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
 - 2) знакомятся с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
 - 3) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о формировании конкурсных заданий;
 - 4) оценивают кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;
 - 5) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
 - 6) подписывают решения конкурсной комиссии, протоколы заседаний конкурсной комиссии.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

14. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.
15. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, не допускается.
16. В ходе заседания конкурсная комиссия:
 - 1) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения вакантной должности (должности, по которой формируется кадровый резерв), на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении государственной гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;
 - 2) оценивает профессиональный уровень кандидатов по должности, на основе конкурсных процедур, осуществляемых в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной должности, должности, на которую проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и других положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
 - 3) Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, в отсутствие кандидатов.
 - При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
 18. Результаты открытого голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии и протоколом заседания конкурсной комиссии.

Начальник отдела методологического обеспечения
О.В. Недорубков

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области от 25.01.2019 года № 2-мпр

**МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) В МИНИСТЕРСТВЕ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее соответственно - конкурс, министерство) и использования не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации, государственных гражданских служащих Российской Федерации.
2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее - Положение о конкурсе) и настоящей Методикой.
3. Заявления конкурсной комиссии осуществляются в соответствии с Положением о конкурсе на основании решения министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – министр) с учетом письменного обращения руководителя структурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность государственной гражданской службы Иркутской области или должности, по которой формируется кадровый резерв в министерстве (далее соответственно – должность, заинтересованное подразделение).
4. До объявления конкурса руководитель заинтересованного подразделения при необходимости актуализирует положения должностного регламента государственного гражданского служащего.
5. Министр принимает решение о проведении конкурса путем подписания объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренных Положением о конкурсе.
6. Конкурс проводится в два этапа.
7. На первом этапе конкурса в целях реализации решения министра о проведении конкурса отдел государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства министерства осуществляет следующие функции:
 - 1) организует подготовку и размещение в течение трех рабочих дней со дня принятия министром решения о проведении конкурса на официальном сайте министерства и государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренных Положением о конкурсе, а также предоставляет указанную информацию в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам, областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области» в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576-пп «Об организации размещения информации о деятельности государственных органов Иркутской области, Губернатора Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечении доступа к указанной информации»;
 - 2) осуществляет прием документов, указанных в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе (далее - конкурсные документы), а также сведений согласно приложению 1 к настоящей Методике, посредством личного приема граждан Российской Федерации, государственных гражданских служащих Российской Федерации, государственных гражданских служащих Иркутской области (далее - гражданин, государственный гражданский служащий), изъявивших желание участвовать в конкурсе, обработки конкурсных документов, поступивших в министерство по почте, а также с использованием государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет».
- Несвоевременное представление конкурсных документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину, государственному гражданскому служащему в их приеме.
- При несвоевременном представлении конкурсных документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине министр вправе перенести сроки их приема;
- 3) осуществляет регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на участие в конкурсе. Заявление, поданное с использованием государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет», вносится в журнал регистрации в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления документов в государственную информационную систему в области государственной службы в сети «Интернет»;
- 4) выдает расписку гражданину, государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе и представившему конкурсные документы лично, в получении конкурсных документов с указанием даты их подачи в день подачи конкурсных документов. Извещает гражданина, государственного гражданского служащего, изъявившего желание участвовать в конкурсе и представившего конкурсные документы посредством направления их по почте или в электронном виде с использованием государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет», о получении конкурсных документов с указанием даты их получения в течение трех рабочих дней со дня их поступления в министерство;
- 5) обеспечивает проведение с согласия гражданина, государственного гражданского служащего процедуры оформле-

ния его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, государственный гражданский служащий, связано с использованием таких сведений;

6) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государственным гражданским служащим (при его участии в конкурсе на должность, относящуюся к высшей группе должностей), гражданином, лично либо посредством направления по почте. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) формирует и передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия);

8) обеспечивает организацию и проведение заседания конкурсной комиссии по итогам первого этапа конкурса;

9) организует подготовку и размещение на официальных сайтах министерства и государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса информации о дате, месте и времени его проведения, списка граждан, государственных гражданских служащих, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили конкурсные документы в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием указанной информационной системы;

10) подготавливает и направляет гражданам, государственным гражданским служащим, не допущенным к участию в конкурсе по основаниям, установленным Положением о конкурсе, а также единственному кандидату сообщения в письменной форме, с указанием причин отказа в участии в конкурсе в течение 30 календарных дней со дня завершения первого этапа конкурса, но не позднее даты объявления второго этапа конкурса. В случае если гражданин представил конкурсные документы в электронном виде, сообщение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет».

8. При отсутствии граждан, государственных гражданских служащих, изъявивших желание участвовать в конкурсе, а также при единственном кандидате министр может принять решение о проведении повторного конкурса.

9. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается министром после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской службы.

10. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее двух кандидатов не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.

11. На втором этапе конкурса осуществляется оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов на основе результатов конкурсных процедур в соответствии с методами оценки согласно настоящей Методике.

12. Методами оценки кандидатов являются тестирование и индивидуальное собеседование.

13. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной комиссии по решению министра ведется видео - и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных процедур.

14. Тестирование кандидатов проводится по перечню вопросов, состоящему из двух частей:

- базовой части - для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий;

- профессиональной части - для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы.

15. Перечни вопросов для тестирования подготавливаются структурными подразделениями министерства в рамках их компетенции и утверждаются министром.

Перечни вопросов для тестирования подлежат актуализации по мере необходимости (не позднее, чем за 7 дней до начала проведения конкурса).

16. При тестировании используются единые перечни вопросов, содержащие:

- для должностей категории «руководители» - 60 вопросов;

- для должностей категории «помощники (советники)», должностей главной, ведущей групп категории «специалисты» - 50 вопросов;

- для должностей старшей группы категории «специалисты», должностей категории «обеспечивающие специалисты» - 40 вопросов.

17. Кандидатам для прохождения тестирования предоставляется равное время:

- для должностей категории «руководители» - 1 час 10 минут;

- для должностей категории «помощники (советники)», должностей главной ведущей групп категории «специалисты» - 1 час;

- для должностей старшей группы категории «специалисты», должностей категории «обеспечивающие специалисты» - 50 минут.

18. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.

19. С целью обеспечения контроля при тестировании присутствует секретарь конкурсной комиссии, а также иные члены конкурсной комиссии по решению председателя конкурсной комиссии.

20. По результатам тестирования кандидатам выставляется:

- 6 баллов, если количество правильных ответов составляет 96 - 100 процентов;

- 5 баллов, если количество правильных ответов составляет 91-95 процентов;

- 4 балла, если количество правильных ответов составляет 86 - 90 процентов;

- 3 балла, если количество правильных ответов составляет 81 - 85 процентов;

- 2 балла, если количество правильных ответов составляет 76 - 80 процентов;

- 1 балл, если количество правильных ответов составляет 70 - 75 процентов;

- 0 баллов, если даны правильные ответы на 69 и менее процентов вопросов.

Количество правильных ответов в процентном отношении рассчитывается по формуле:

Тест = Ответ / Вопрос * 100%, где

Тест – результат тестирования в процентах;

Ответ – сумма правильных ответов на вопросы теста;

Вопрос – количество вопросов в тесте.

На листах тестирования кандидатов проставляются отметки о правильных/неправильных ответах и общее количество правильных ответов.

21. По результатам тестирования составляется краткая справка по форме согласно приложению 2 к настоящей методике, к которой прилагаются листы тестирования кандидатов.

Результаты тестирования доводятся до всех членов конкурсной комиссии до начала ее заседания.

22. На заседании конкурсной комиссии проводится индивидуальное собеседование с кандидатами, которое заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями заинтересованного подразделения, обсуждении с кандидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий.

23. Для проведения индивидуального собеседования руководителями заинтересованных подразделений не позднее чем за три дня до заседания комиссии составляются по каждой должности перечни вопросов с учетом должностных обязанностей.

24. Результаты индивидуального собеседования оцениваются членом конкурсной комиссии:

- в 4 балла, если кандидат высоко компетентен для замещения должности соответствующих категории и группы (в значительной степени соответствует требованиям к должности соответствующих категории и группы);

- в 3 балла, если кандидат компетентен для замещения должности соответствующих категории и группы (в достаточной степени соответствует требованиям к должности соответствующих категории и группы);

- в 2 балла, если кандидат в целом компетентен для замещения должности соответствующих категории и группы (в средней степени соответствует требованиям к должности соответствующих категории и группы);

- 1 балл, если кандидат ограниченно компетентен для замещения должности соответствующих категории и группы (компетентен только в узком круге вопросов или при условии повышения квалификации);

- 0 баллов, если кандидат некомпетентен для замещения должности соответствующих категории и группы.

Каждый член конкурсной комиссии заносит результат оценки в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению 3 к настоящей Методике.

Итоговым баллом по результатам индивидуального собеседования является средний балл, рассчитанный как среднее арифметическое всех баллов, присвоенных кандидату членами комиссии.

25. По завершении всех этапов оценки профессионального уровня кандидатов конкурсная комиссия подводит итоги по каждому кандидату.

Итоговый балл кандидата по результатам конкурса определяется как сумма баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и индивидуального собеседования.

По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

26. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на замещение вакантной должности (кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается с учетом составленного рейтинга.

27. Победителем по итогам проведения конкурсных процедур признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов.

28. При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.

При голосовании мнение членов конкурсной комиссии выражается словами «за», «против» или «воздержался». При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

29. В кадровый резерв конкурсной комиссией рекомендуются кандидаты их числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 5 баллов.

30. По результатам проведенного конкурса о включении в кадровый резерв конкурсная комиссия принимает следующие решения:

о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв министерства;

об отказе кандидату (кандидатам) во включении в кадровый резерв министерства.

31. Результаты голосования конкурсной комиссией оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности по форме согласно приложению 4 к настоящей Методике и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению 5 к настоящей Методике.

32. По результатам конкурса победитель назначается на вакантную должность государственной гражданской службы

Иркутской области в министерстве.

33. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв министерства кандидата, не ставшего победителем конкурса, то с согласия указанного лица издается акт министерства о включении его в кадровый резерв министерства для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве той же группы, к которой относилась вакантная должность.

34. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям по должности, министр может принять решение о проведении повторного конкурса.

35. Министерство подготавливает и направляет кандидатам сообщения в письменной форме о результатах конкурса в семидневный срок со дня его завершения, при этом кандидатам, которые представили конкурсные документы в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет». Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается министерством на официальных сайтах министерства и государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет».

36. Министерство возвращает конкурсные документы претендентам на должность, не допущенным к участию в конкурсе, и кандидатам, участвовавшим в конкурсе, по их письменным заявлениям в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока обеспечивает хранение конкурсных документов, в том числе в архиве министерства (поступивших посредством личного приема, по почте), после - обеспечивает их уничтожение, удаление (представленных в электронном виде).

Начальник отдела
методологического обеспечения
О.В. Недорубкова

Приложение 1
к Методике проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в министерстве по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ¹

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии),

необходимо также указывать их прежние фамилию, имя, отчество (при наличии).

Степень свойства	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Год, число, месяц и место рождения	Место работы (наименование и адрес организации), должность	Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____

¹ Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой гражданин не может быть принят на государственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий не может находиться на государственной гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, если замещение должности государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, и для обеспечения выполнения других требований указанного Федерального закона.

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Иркутской области (включение в кадровый резерв) в
министерстве по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ

N п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество правильных ответов в первой части тестирования (базовые квалификационные требования)	Количество правильных ответов во второй части тестирования (в зависимости от области и вида профессиональной деятельности)	Общее количество правильных ответов (сумма значений граф 3 и 4)	Процентное отношение правильных ответов¹	Присвоенные баллы по результатам тестирования²
1	2	3	4	5	6	5
1.						
2.						

Секретарь конкурсной комиссии

подпись инициалы, фамилия

¹ Количество правильных ответов в процентном отношении рассчитывается по формуле:

Тест = Ответ / Вопрос * 100%, где

Тест – результат тестирования в процентах;

Ответ – сумма правильных ответов на вопросы теста;

² По результатам тестирования кандидатам выставляется:

- 6 баллов, если количество правильных ответов составляет 96 - 100 %;

- 5 баллов, если количество правильных ответов составляет 91-95 %;

- 4 балла, если количество правильных ответов составляет 86 - 90 %;

- 3 балла, если количество правильных ответов составляет 81 - 85 %;

- 2 балла, если количество правильных ответов составляет 76 - 80 %;

- 1 балл, если количество правильных ответов составляет 70 - 75 %;

- 0 баллов, если количество правильных ответов составляет 69% и менее.

Приложение 3

к Методике проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Иркутской области (включение в кадровый резерв) в
министерстве по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

«__» _____ 20__ г.

г. Иркутск

(наименование должности, на замещение которой проводится конкурс (включение в кадровый резерв))

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам индивидуального собеседования ¹	Краткая мотивировка выставленного балла (при необходимости)
1	2	3	4
1.			
2.			

(фамилия, инициалы члена конкурсной комиссии)

(подпись)

¹ Результаты индивидуального собеседования оцениваются членом конкурсной комиссии:

- в 4 балла, если кандидат высоко компетентен для замещения должности соответствующих категории и группы (в значительной степени соответствует требованиям к должности соответствующих категории и группы);
- в 3 балла, если кандидат компетентен для замещения должности соответствующих категории и группы (в достаточной степени соответствует требованиям к должности соответствующих категории и группы);
- в 2 балла, если кандидат в целом компетентен для замещения должности соответствующих категории и группы (в средней степени соответствует требованиям к должности соответствующих категории и группы);
- 1 балл, если кандидат ограниченно компетентен для замещения должности соответствующих категории и группы (компетентен только в узком круге вопросов или при условии повышения квалификации);
- 0 баллов, если кандидат некомпетентен для замещения должности соответствующих категории и группы.

Приложение 4
к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

« ____ » _____ 20 ____ г. г. Иркутск

1. Присутствовало на заседании _____ из _____ членов конкурсной комиссии

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии	Должность

2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области

(наименование должности с указанием структурного подразделения)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоговый балл	Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)			
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии	Голосование		
	«за»	«против»	«воздержался»
Итого			

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)			
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии	Голосование		
	«за»	«против»	«воздержался»
Итого			

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)			
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии	Голосование		
	«за»	«против»	«воздержался»
Итого			

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

5. Выбирается вариант 1 или вариант 2 в соответствии с принятым конкурсной комиссией решением.

Вариант 1:

По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата:

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем	Вакантная должность государственной гражданской службы Иркутской области

Вариант 2:

В результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям по должности.

6. Выбирается вариант 1 или вариант 2 в соответствии с принятым конкурсной комиссией решением.

Вариант 1:

По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к включению в кадровый резерв министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	Группа должностей государственной гражданской службы Иркутской области

Вариант 2:

В результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, подлежащие к включению в кадровый резерв министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии _____

(фамилия, инициалы)

Председатель конкурсной комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя конкурсной комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Секретарь конкурсной комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены конкурсной комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 5

к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

« ____ » _____ 20 ____ г.

г. Иркутск

1. Присутствовало на заседании _____ из _____ членов конкурсной комиссии

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии	Должность

2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа по следующей группе должностей государственной гражданской службы Иркутской области

(наименование группы должностей)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоговый балл	Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (заполняется по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 5 баллов)

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)			
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии	Голосование		
	«за»	«против»	«воздержался»
Итого			

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)			
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии	Голосование		
	«за»	«против»	«воздержался»
Итого			

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)			
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии	Голосование		
	«за»	«против»	«воздержался»
Итого			

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

5. По результатам голосования конкурсная комиссия приняла следующее решение (следующие решения):

1) включить в кадровый резерв министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Группа должностей государственной гражданской службы Иркутской области

2) отказать во включении в кадровый резерв министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Группа должностей государственной гражданской службы Иркутской области

6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии

(фамилия, инициалы)

Председатель конкурсной комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя конкурсной комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Секретарь конкурсной комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены конкурсной комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2019 года № 4-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок расходования средств, направляемых на осуществление материальных затрат, необходимых для исполнения отдельных областных государственных полномочий в сфере труда

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок расходования средств, направляемых на осуществление материальных затрат, необходимых для исполнения отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 42-мпр (далее - Порядок), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Средства на осуществление материальных затрат направляются органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на исполнение полномочий в сфере труда согласно Перечню материальных затрат, необходимых для исполнения отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, указанному в Приложении 4 к настоящему Порядку (далее – Перечень материальных затрат).

Основные средства приобретаются пропорционально количеству муниципальных служащих, исполняющих полномочия в сфере труда.

Замена имущества осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения постоянно действующей комиссии по вопросам инвентаризации и списания имущества, находящегося на балансе муниципального образования Иркутской области, но не ранее окончания срока его эксплуатации.

Замена компьютерного оборудования и оргтехники осуществляется при наличии заключения о техническом состоянии основного средства, о невозможности дальнейшего использования, невозможности или неэффективности его восстановления.

Срок службы основных средств, находящихся на балансе муниципального образования Иркутской области и используемых в целях исполнения полномочий в сфере труда, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Периодичность приобретения основных средств определяется максимальным сроком их полезного использования.

Приобретение материальных запасов, оплата работ (услуг), не входящих в Перечень материальных затрат, согласовывается с уполномоченным органом.

Материальные затраты на коммунальные услуги рассчитываются пропорционально количеству муниципальных служащих, исполняющих полномочия в сфере труда, рабочее место которых находится в здании (помещении, кабинете), в котором служебную деятельность осуществляют иные муниципальные служащие.

Текущий ремонт помещений производится не более 1 раза в 3 года с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Государственном строительном комитете СССР от 23 ноября 1988 года № 312.»;

2) дополнить Информацию о выполнении отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, являющуюся Приложением 1 к Порядку, строкой 15 следующего содержания:

«	15	Количество руководителей и специалистов организаций Иркутской области, охваченных информационно-методическими мероприятиями по охране труда, (чел.)	»;
---	----	---	----

3) дополнить Приложением 4 (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр
Н.В. Воронцова

Приложение
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 25 января 2019 года № 4-мпр

«Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ТРУДА

№ п/п	Наименование приобретения	Норматив использования
1	2	3
1.	Расходы, связанные с выполнением функций:	
1.1.	Почтовые услуги	$P_{\text{почт}} = L \times 1,5 \times Ц_{\text{конв}} \times H_{\text{почт}} \times Ц_{\text{почт}} \times K_{\text{почт}}$, где: $P_{\text{почт}}$ - годовой норматив расходов на почтовые услуги, руб.; L - годовое количество запросов, направляемых по почте (в среднем за предыдущие 3 года) муниципальными служащими, закрепленными за выполнением функций по отдельным областным государственным полномочиям в сфере труда (далее - полномочия в сфере труда) в органе местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (далее – орган местного самоуправления муниципального образования), ед.; 1,5 - норматив расхода конвертов для ответа по одному запросу по почте, ед.; $Ц_{\text{конв}}$ - норматив стоимости почтового конверта в муниципальном образовании Иркутской области (далее – муниципальное образование), руб.; $H_{\text{почт}}$ - норматив расхода на знаки почтовой оплаты для ответа по одному запросу по почте (равен 1); $Ц_{\text{почт}}$ - норматив стоимости почтового знака для отправки по почте по России и за рубеж, руб.; $K_{\text{почт}}$ - корректирующий коэффициент на прочую переписку (равен 1,05). $P_{\text{аб.}} = ((T_{\text{аб.}} / M_{\text{общ.}}) \times M_{\text{труд}}) \times 12$, где: $P_{\text{аб.}}$ - годовой норматив расходов на оплату за пользование 1 абонентским почтовым ящиком, руб.; $T_{\text{аб.}}$ - размер абонентской платы за пользование 1 абонентским почтовым ящиком в месяц в муниципальном образовании, руб.; $M_{\text{общ.}}$ - общая численность муниципальных служащих, закрепленных за 1 абонентским почтовым ящиком в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда, чел.; 12 - количество месяцев в календарном году, мес.
1.2.	Абонентская плата за пользование абонентским почтовым ящиком	$P_{\text{тел.}} = M_{\text{труд}} \times (T_{\text{аб.}} + 2 \text{ мин.} \times T_{\text{мсв}} \times N_{\text{раб.}}) \times 12$, где: $P_{\text{тел.}}$ - годовой норматив расходов на оплату услуг телефонной связи, руб.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; $T_{\text{аб.}}$ - размер абонентской платы за пользование 1 телефоном в месяц в муниципальном образовании, руб.; 2 мин. - лимит по услугам междугородней связи на 1 муниципального служащего в 1 рабочий день, мин.; $T_{\text{мсв}}$ - тариф на услуги междугородней связи в муниципальном образовании за 1 минуту, руб.; $N_{\text{раб.}}$ - среднегодовое количество рабочих дней в месяце, дн.; 12 - количество месяцев в календарном году, мес.
1.3.	Услуги телефонной связи	Не более двух раз в год на каждого муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования. Норматив суточных расходов устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
1.4.	Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	
1.5.	Интернет	$P_{\text{инт.}} = H_{\text{инт.}} \times M_{\text{труд}} \times 12$, где: $P_{\text{инт.}}$ - годовой норматив расходов на оплату услуг «Интернет», руб.; $H_{\text{инт.}}$ - размер абонентской платы за пользование одним подключением к сети «Интернет» в месяц в муниципальном образовании, руб.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; 12 - количество месяцев в календарном году, мес.

1.6.	Заправка картриджей	$C_{\text{док.}} = (K_{\text{запр.}} \times H_{\text{лист}}) / 500 \times Ц_{\text{запр.}}$, где: $C_{\text{док.}}$ - годовой норматив расходов на оплату заправки картриджей, руб.; $K_{\text{запр.}}$ - количество документов (в среднем за три последних года), ед.; $H_{\text{лист}}$ - норма расхода листов на подготовку 1 документа (равна 10 листам), ед.; 500 - кол-во листов в 1 пачке офисной бумаги А4, шт.; $Ц_{\text{запр.}}$ - норматив стоимости заправки в муниципальном образовании, руб.
1.7.	Плата за приобретение sim-карты для мобильного телефона	$P_{\text{sim}} = M_{\text{труд}} \times Ц_{\text{sim}}$, где: P_{sim} - годовой норматив расходов на оплату приобретения sim-карты для мобильного телефона, руб. (не более 1 единицы в расчете на 1 муниципального служащего); $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; $Ц_{\text{sim}}$ – норматив стоимости sim-карты для мобильного телефона в муниципальном образовании, руб.
1.8.	Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости услуг связи	$P_{\text{возм.}} = ((P_{\text{общ.}} / M_{\text{общ.}}) \times M_{\text{труд}}) \times 12$, где: $P_{\text{возм.}}$ - годовой норматив расходов на возмещение арендодателю стоимости услуг связи, руб.; $P_{\text{общ.}}$ - общие расходы на возмещение арендодателю стоимости услуг связи в месяц в органе местного самоуправления муниципального образования, руб.; $M_{\text{общ.}}$ - общая численность муниципальных служащих, пользующихся услугами связи в органе местного самоуправления муниципального образования, которые подлежат возмещению, чел.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; 12 - количество месяцев в календарном году, мес.
1.9.	Расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката)	Из расчета 4,5 кв.м. на одного служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
2.	Приобретение нефинансовых активов:	
2.1.	Рабочая станция (автоматизированное рабочее место: персональный компьютер + монитор + блок бесперебойного питания, клавиатура + мышь)	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования. Срок службы 2-3 года.
2.2.	Принтеры, multifunction-устройства, копирующие аппараты, сканеры	$K_{\text{мфу}} = (M_{\text{труд}} / M_{\text{общ.}}) \times 100$, где: $K_{\text{мфу}}$ – доля расходов при приобретении устройств периферийных multifunction-устройств относительно нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, %.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; $M_{\text{общ.}}$ - общая численность муниципальных служащих, пользующихся устройством периферийным multifunctionальным в органе местного самоуправления муниципального образования, чел. Срок службы 2-3 года.
2.3.	Сетевой фильтр	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
2.4.	Источник бесперебойного питания	Не более 1 единицы на рабочую станцию/сервер для муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования. Срок службы 3-5 лет
2.5.	Рабочее место (стол + один или несколько элементов: тумба приставная, тумба подкатная, подставка под системный блок)	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования. Срок службы 5-7 лет
2.6.	Стул рабочий (кресло)	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования. Срок службы 5-7 лет
2.7.	Стул для посетителей	Не более 2-х ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования. Срок службы 5-7 лет
2.8.	Стеллаж	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
2.9.	Шкаф для документов (со стеклом или без стекла)	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования. Срок службы 5-7 лет
2.10.	Шкаф для одежды	$K_{\text{од.}} = (M_{\text{труд}} / M_{\text{общ.}}) \times 100$, где: $K_{\text{од.}}$ – доля расходов при приобретении шкафа для одежды относительно нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, %.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; $M_{\text{общ.}}$ - общая численность муниципальных служащих, пользующихся шкафом для одежды в органе местного самоуправления муниципального образования, чел. Срок службы 5-7 лет.
2.11.	Кондиционер, (вентилятор, обогреватель)	$K_{\text{конд.}} = (M_{\text{труд}} / M_{\text{общ.}}) \times 100$, где: $K_{\text{конд.}}$ – доля расходов при приобретении кондиционера, (вентилятора, обогревателя) относительно нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, %.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; $M_{\text{общ.}}$ - общая численность муниципальных служащих, пользующихся шкафом для техники в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.
2.12.	Телефонный аппарат (факс)	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования. Срок службы 3-5 лет
2.13.	Жалюзи (шторы для окон, карнизы)	$K_{\text{жал.}} = (M_{\text{труд}} / M_{\text{общ.}}) \times 100$, где: $K_{\text{жал.}}$ – доля расходов при приобретении жалюзи (штор для окон, карнизов) относительно нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, %.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; $M_{\text{общ.}}$ - общая численность муниципальных служащих, пользующихся жалюзи (шторами для окон, карнизами) в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.
2.14.	Лампы для светильников (энергосберегающие, люминесцентные, лампы накаливания)	Расчет потребности производится исходя из нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда относительно общей численности муниципальных служащих, пользующихся освещением, в органе местного самоуправления муниципального образования
2.15.	Лампа настольная	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
2.16.	Выставочное оборудование	$K_{\text{обор.}} = (M_{\text{труд}} / M_{\text{общ.}}) \times 100$, где: $K_{\text{обор.}}$ – доля расходов при приобретении выставочного оборудования относительно нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, %.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; $M_{\text{общ.}}$ - общая численность муниципальных служащих, использующих при исполнении полномочий в сфере труда выставочное оборудование в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.
2.17.	Демонстрационная система	$K_{\text{сист.}} = (M_{\text{труд}} / M_{\text{общ.}}) \times 100$, где: $K_{\text{сист.}}$ – доля расходов при приобретении демонстрационной системы относительно нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, %.; $M_{\text{труд}}$ - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; $M_{\text{общ.}}$ - общая численность муниципальных служащих, использующих при исполнении полномочий в сфере труда демонстрационную систему в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.
2.18.	Калькулятор	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования. Срок службы 2 года

2.19.	Стенд	К станд. = (М труд. / М общ.) х 100, где: К станд. – доля расходов при приобретении стенда относительно нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, %.; М труд. - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; М общ. - общая численность муниципальных служащих, использующих при исполнении полномочий в сфере труда данный стенд в органе местного самоуправления муниципального образования, чел. Срок службы 3-5 лет.
2.20.	Обеспечение программное	Расчет потребности производится исходя из нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования относительно общей численности муниципальных служащих, пользующихся этим программным обеспечением, в органе местного самоуправления муниципального образования
2.21.	Средство антивирусной защиты для ПК, защиты от несанкционированного доступа на ПК	1 лицензия/ПК
2.22.	Тонер-картридж для много-функционального устройства (для принтера)	Потребность рассчитывается исходя из ресурса картриджа (листов) (печать количества листов формата А4 с 5 % заполнением, максимальное число страниц), установленного техническим описанием к принтеру, но не более 4 ед. на 1 много-функциональное устройство (принтер) в год.
2.23.	Корзина для бумаг	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
2.24.	Приобретение запасных и (или) составных частей для оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных систем, средств связи	Расчет потребности производится исходя из нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования относительно общей численности муниципальных служащих, пользующихся этой техникой, в органе местного самоуправления муниципального образования
3.	Работы, услуги по содержанию имущества:	
3.1.	Текущий ремонт кабинета муниципальных служащих, исполняющих полномочия в сфере труда	Расчет потребности производится исходя из нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования относительно общей численности муниципальных служащих, пользующихся этим кабинетом, в органе местного самоуправления муниципального образования
3.2.	Ремонт нефинансовых активов, приобретенных за счет средств, выделенных на осуществление государственных полномочий	Расчет потребности производится исходя из нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования относительно общей численности муниципальных служащих, пользующихся этими нефинансовыми активами, в органе местного самоуправления муниципального образования
4.	Коммунальные услуги:	
4.1.	Оплата по тарифам за коммунальные услуги	$П\text{ ком.} = ((П\text{ общ.} / М\text{ общ.}) \times М\text{ труд}) \times 12,$ где: П ком. - годовой норматив расходов на оплату за пользование коммунальными и эксплуатационными услугами, руб.;; П общ. - общие расходы за пользование коммунальными и эксплуатационными услугами в месяц в органе местного самоуправления муниципального образования, руб.;; М общ. - общая численность муниципальных служащих, пользующихся коммунальными и эксплуатационными услугами в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.;; М труд. - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.;; 12 - количество месяцев в календарном году, мес.
4.2.	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	
4.3.	Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)	
4.4.	Оплата технологических нужд (работ, связанных с предоставлением коммунальных услуг, носящих регламентированный характер)	
4.5.	Оплата транспортировки газа, воды, электричества по водо-, газораспределительным и электрическим сетям	
4.6.	Приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения	Расчет потребности производится исходя из нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования относительно общей численности муниципальных служащих, пользующихся этими нефинансовыми активами, в органе местного самоуправления муниципального образования
4.7.	Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг	$Р\text{ ком.} = ((Р\text{ общ.} / М\text{ общ.}) \times М\text{ труд}) \times 12,$ где: Р ком. - годовой норматив расходов на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг, руб.;; Р общ. - общие расходы на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг в месяц в органе местного самоуправления муниципального образования, руб.;; М общ. - общая численность муниципальных служащих, пользующихся коммунальными услугами в органе местного самоуправления муниципального образования, которые подлежат возмещению, чел.;; М труд. - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.;; 12 - количество месяцев в календарном году, мес.
5.	Транспортные услуги:	
5.1.	Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	Расчет потребности производится исходя из нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования относительно общей численности муниципальных служащих, пользующихся этими нефинансовыми активами, в органе местного самоуправления муниципального образования
6.	Канцелярские товары:	
6.1.	Органайзер	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.2.	Антистеплер	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.3.	Бумажный блок для записей	Не более 2 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.4.	Блокнот	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.5.	Бумага белая формат А4	Не более 12 пач. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.6.	Бумага белая формат А3	Не более 1 пач. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.7.	Бумага для факса	Не более 1 рул. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.8.	Бумага для заметок с клеящей полоской	Не более 3 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.9.	Дырокол 25 л	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.10.	Дырокол 70 л	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.11.	Ежедневник А5	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.12.	Зажим канцелярский 19 - 51 мм	Не более 20 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.13.	Календарь перекидной	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.14.	Калькулятор	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.15.	Карандаш механический	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.16.	Карандаш простой	Не более 4 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.17.	Карман с перфорацией (файл-вкладыш)	Не более 100 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.18.	Клей-карандаш	Не более 2 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.19.	Клей ПВА	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.20.	Конверт почтовый	Не более 95 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.21.	Корректирующая жидкость	Не более 2 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.

6.22.	Ластик	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.23.	Линейка	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.24.	Маркер	Не более 2 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.25.	Накопитель (лоток для бумаг) горизонтальный	Не более 2 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.26.	Накопитель (лоток для бумаг) вертикальный	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.27.	Нож канцелярский	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.28.	Ножницы	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.29.	Папка с 20, 40, 60 карманами	Не более 3 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.30.	Папка-регистратор 50-80 мм	Не более 4 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.31.	Ручка гелевая	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.32.	Ручка шариковая	Не более 4 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.33.	Скобы для степлера маленькие	Не более 3 уп. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.34.	Скобы для степлера большие	Не более 2 уп. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.35.	Скоросшиватель «Дело»	Не более 20 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.36.	Скотч 12-48 мм	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.37.	Скрепки канцелярские 25-50 мм	Не более 3 уп. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.38.	Степлер № 10, № 24, № 23/8, № 23/13, № 23/23	Не более 1 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.39.	Стержни для механического карандаша	Не более 1 набор в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.40.	Стержень шариковый, гелевый	Не более 4 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.41.	Стикеры-индексы (липкие блоки)	Не более 3 шт. в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.42.	Точилка	Не более 1 набора в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.43.	Штемпельная подушка	Не более 1 набора в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.44.	Штемпельная краска	Не более 1 набора в год на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
6.45.	Штамп	$К\text{ шт.} = (М\text{ труд.} / М\text{ общ.}) \times 100,$ где: К шт. – доля расходов при приобретении штампа относительно нормативной численности служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, %.; М труд. - нормативная численность служащих, исполняющих полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.; Количество определяется исходя из расчета 1 штамп на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда; М общ. - общая численность муниципальных служащих, использующих при исполнении полномочий в сфере труда штамп в органе местного самоуправления муниципального образования, чел.
6.46.	Флэш-накопитель	Не более 1 ед. на 1 муниципального служащего, исполняющего полномочия в сфере труда в органе местного самоуправления муниципального образования.
7.	Прочие услуги:	
7.1.	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1 лицензия/ПК.
7.2.	Услуги по изготовлению информационных материалов (баннеры, брошюры, буклеты, плакаты и иное)	1 раз в квартал: - баннеры – 1 шт. на мероприятие; - брошюры – не более 200 шт. (более - по согласованию с министерством труда и занятости Иркутской области); - буклеты – относительно количества участников (приглашенных); - плакаты – не более 3-х шт. на мероприятие; - иное (по согласованию с министерством труда и занятости Иркутской области).
7.3.	Размещение информации и объявлений в информационную газету	Не более 3-х раз в квартал, более - по согласованию с министерством труда и занятости Иркутской области.
7.4.	Подписка на периодические и справочные издания	Не более пяти изданий.
7.5.	Услуги по рекламе	Не более 3-х раз в квартал, более - по согласованию с министерством труда и занятости Иркутской области.
7.6.	Услуги и работы по организации и проведению различного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	Не более 1 раза в 6 месяцев, более - по согласованию с министерством труда и занятости Иркутской области.
7.7.	Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, конкурсах, тренингах	Не более 1 раза в 6 месяцев, при наличии приглашения.
7.8.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	В соответствии с договором оказания образовательных услуг учебным центром (периодичность 1 раз в 3 года).
8.	Прочие расходы:	
8.1.	Подарочная и сувенирная продукция	По согласованию с министерством труда и занятости Иркутской области.
8.2.	Поздравительные открытки и вкладыши к ним	По согласованию с министерством труда и занятости Иркутской области.
8.3.	Приветственные адреса, почетные грамоты и благодарственные письма, дипломы и удостоверения лауреатов конкурсов для награждения, цветы	По согласованию с министерством труда и занятости Иркутской области.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 января 2019 года

ПРИКАЗ

Иркутск

№ 53-11/19-мпр

О внесении изменений в Порядок организации работы по заключению договоров о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по заключению договоров о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 августа 2018 года № 53-221/18-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для заключения договора о приемной семье и предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, изъявивший желание создать приемную семью, подает в учреждение по месту своего жительства письменные заявления по формам согласно приложениям 2, 5 к настоящему Порядку, следующие документы:»;
 - приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
 - приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
 - дополнить приложением 5 согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области
от 24 января 2019 года № 53-11/19-мпр

«Приложение 1
к Порядку организации работы по заключению договоров о
приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих на территории Иркутской области

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

« _____ г. № _____
(населенный пункт)

Государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области _____

(наименование)

подведомственное министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) и включенное в перечень, утвержденный правовым актом министерства, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице руководителя Учреждения,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, и гражданин _____

(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия _____ номер _____, Выдан _____,
изъявивший желание создать приемную семью, в целях оказания гражданину, нуждающемуся в социальной помощи, помощи в удовлетворении основных жизненных потребностей, осуществления ухода, именуемый в дальнейшем «гражданин, осуществляющий уход», и гражданин _____

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____ номер _____, выдан _____

нуждающийся в социальной помощи, именуемый в дальнейшем «гражданин, нуждающийся в социальной помощи», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором гражданин, осуществляющий уход, принимает на себя обязательства по совместному проживанию и ведению общего хозяйства с гражданином, нуждающимся в социальной помощи, на основании Закона Иркутской области от 1 июня 2018 года № 43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области» (далее – Закон № 43-ОЗ).

1.2. По согласованию гражданина, осуществляющего уход, и гражданина, нуждающегося в социальной помощи, приемная семья проживает у _____ по адресу: _____.

2. Права и обязанности Сторон

- 2.1. Права и обязанности гражданина, нуждающегося в социальной помощи:
- 2.1.1. Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, имеет право:
- на получение помощи в удовлетворении основных жизненных потребностей, осуществления за ним ухода в условиях совместного проживания с гражданином, осуществляющим уход;
 - на уважительное отношение к себе со стороны гражданина, осуществляющего уход, других членов его семьи и специалистов Учреждения;
 - на надлежащие жилищные и бытовые условия проживания;
 - на безвозмездное пользование имуществом гражданина, осуществляющего уход, и предоставленного им в общее безвозмездное пользование приемной семьи;
 - на участие в формировании и расходовании денежных средств для общих нужд приемной семьи;
 - на внесение предложений по изменению условий настоящего Договора;
- 2.1.2. Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, обязан:
- ежемесячно передавать для общих нужд приемной семьи денежные средства в размере, определенном разделом 5 настоящего Договора;
 - уважительно относиться к гражданину, осуществляющему уход, членам его семьи и специалистам Учреждения;
 - бережно относиться к имуществу гражданина, осуществляющего уход;
 - способствовать сохранению благоприятного психологического климата в приемной семье;
 - предоставлять Учреждению возможность осуществления обследования условий проживания в приемной семье.
- 2.2. Права и обязанности гражданина, осуществляющего уход:
- 2.2.1. Гражданин, осуществляющий уход, имеет право:
- на уважительное отношение к себе и членам приемной семьи со стороны гражданина, нуждающегося в социальной помощи, и специалистов Учреждения;
 - на бережное отношение к своему имуществу со стороны гражданина, нуждающегося в социальной помощи;
 - на получение ежемесячной денежной выплаты в размере, определенном статьей 8 Закона № 43-ОЗ;
 - на безвозмездное пользование личным имуществом гражданина, нуждающегося в социальной помощи, и предоставленного им в безвозмездное общее пользование приемной семьи;
 - на оказание социально-психологической и методической поддержки со стороны Учреждения;
 - на участие в формировании и расходовании денежных средств для общих нужд приемной семьи;
 - на внесение предложений по изменению условий настоящего Договора;
 - на расторжение настоящего договора.
- 2.2.2. Гражданин, осуществляющий уход, обязан:
- осуществлять уход за гражданином, нуждающимся в социальной помощи, в условиях совместного с ним проживания, а также в случаях госпитализации гражданина, нуждающегося в социальной помощи, в медицинские организации здравоохранения;
 - ежемесячно передавать для общих нужд приемной семьи денежные средства в размере, определенном разделом 5 настоящего Договора;
 - бережно относиться к имуществу гражданина, нуждающегося в социальной помощи;
 - содействовать созданию благоприятного психологического климата в приемной семье;
 - способствовать сохранению личного имущества гражданина, нуждающегося в социальной помощи;
 - предоставлять Учреждению возможность осуществления обследования условий проживания в приемной семье граж-

данина, нуждающегося в социальной помощи.

2.3. Права и обязанности Учреждения:

- 2.3.1. Учреждение имеет право:
- на получение достоверной информации о психологическом климате в приемной семье, об объеме, видах и качестве ухода, полученного гражданином, нуждающимся в социальной помощи, от гражданина, осуществляющего уход, о выполнении обеими Сторонами иных условий настоящего Договора;
 - на внесение предложений об изменении условий договора либо на расторжение договора в связи с невыполнением гражданином, осуществляющим уход, и (или) гражданином, нуждающимся в социальной помощи, условий настоящего Договора.
- 2.3.2. Учреждение обязано:
- осуществлять контроль за исполнением условий договора о приемной семье в порядке, установленном нормативным правовым актом министерства;
 - осуществлять обследование условий проживания в приемной семье гражданина, нуждающегося в социальной помощи;
 - оказывать консультативную помощь приемной семье.

3. Порядок и условия осуществления ухода за гражданином, нуждающимся в социальной помощи

- 3.1. Гражданин, осуществляющий уход за гражданином, нуждающимся в социальной помощи, обеспечивает постоянный уход с учетом состояния здоровья и утраченных функций гражданина, нуждающегося в социальной помощи, в соответствии с медицинскими рекомендациями и (или) индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида (при наличии).
- 3.2. Постоянный посторонний уход включает:
- предоставление не менее трех раз в день горячего питания, в том числе оказание помощи в приеме пищи, в соответствии с состоянием здоровья гражданина, нуждающегося в социальной помощи;
 - оказание помощи с учетом состояния здоровья гражданина, нуждающегося в социальной помощи, в проведении гигиенических процедур (умывание, уход за полостью рта, мытье тела, причесывание, стрижка ногтей, стрижка волос, бритье бороды, усов, смена постельного белья, одевание, раздевание, помощь в пользовании туалетом и т.п.);
 - обеспечение надлежащих жилищно-бытовых условий для гражданина, нуждающегося в социальной помощи, в том числе:
 - проведение не реже одного раза в неделю влажной уборки в жилом помещении, в котором проживает приемная семья;
 - обеспечение спальным местом, местом для приема пищи, а также местом для хранения личных вещей;
 - оказание гражданину, нуждающемуся в социальной помощи, содействия в получении технических средств реабилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации (аблитации) инвалида (для инвалидов);
 - обеспечение гражданина, нуждающегося в социальной помощи, средствами гигиены, сезонной одеждой, обувью, нательным бельем, постельными принадлежностями, полотенцем и другими видами мягкого инвентаря за счет средств приемной семьи;
 - осуществление косметического ремонта при необходимости в жилом помещении по месту проживания приемной семьи за счет денежных средств приемной семьи;
 - обеспечение возможности для ежедневных прогулок гражданина, нуждающегося в социальной помощи (по его желанию);
 - обеспечение условий для полноценного сна и отдыха гражданина, нуждающегося в социальной помощи;
 - обеспечение содействия в получении медицинской помощи гражданину, нуждающемуся в социальной помощи;
 - содействие гражданину, нуждающемуся в социальной помощи, в получении юридической помощи;
 - обеспечение содействия гражданину, нуждающемуся в социальной помощи, в оформлении и получении различных документов (мер социальной поддержки, пенсии и т.п.).

Иные мероприятия: _____

4. Порядок пользования имуществом, принадлежащим гражданину, нуждающемуся в социальной помощи, гражданину, осуществляющему уход

- 4.1. Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, гражданин, осуществляющий уход, вправе дополнительно установить особый порядок пользования конкретным имуществом.
- 4.2. Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, гражданин, осуществляющий уход, на основании устного согласия могут пользоваться принадлежащим каждому из них имуществом.
- 4.3. Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, гражданин, осуществляющий уход, может без согласия пользоваться только тем имуществом, которое передано на основании их согласия в общее пользование приемной семьи, и указано в паспорте приемной семьи, форма и порядок ведения которого установлены нормативным правовым актом министерства.

При повреждении имущества, переданного в общее пользование приемной семьи, гражданин, нуждающийся в социальной помощи, или гражданин, осуществляющий уход, допустивший повреждение, принимает меры по его восстановлению.

При невозможности восстановления поврежденного имущества и наличии спора - они разрешаются путем переговоров, а при достижении взаимного согласия, в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Порядок формирования и расходования денежных средств приемной семьи

- 5.1. Денежные средства приемной семьи формируются и расходуются по согласованию Сторон.
- Объем денежных средств приемной семьи составляют денежные средства гражданина, осуществляющего уход, и гражданина, нуждающегося в социальной помощи, передаваемые ежемесячно для общих нужд приемной семьи на основании расписки.
- В денежные средства приемной семьи могут входить денежные средства членов семьи гражданина, осуществляющего уход, передаваемые на основании расписки.
- Хранение денежных средств приемной семьи по соглашению Сторон осуществляет _____.

5.2. Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, ежемесячно передает денежные средства в размере _____ (_____) для общих нужд приемной семьи, при этом сумма денежных средств, находящихся в личном распоряжении гражданина, нуждающегося в социальной помощи, не может составлять менее 25% от его ежемесячного дохода.

5.3. Гражданин, осуществляющий уход, ежемесячно передает денежные средства в размере _____ (_____) для общих нужд приемной семьи.

5.4. Денежные средства приемной семьи по согласованию гражданина, нуждающегося в социальной помощи, и гражданина, осуществляющего уход, расходуются на: питание, приобретение предметов первой необходимости (постельных принадлежностей, средств личной гигиены), приобретение лекарственных средств, оплату жилья и коммунальных услуг, иные нужды - по согласованию.

5.5. Гражданин, осуществляющий уход, ведет учет расходов денежных средств приемной семьи, к которому прилагает документы, подтверждающие расходование денежных средств приемной семьи на цели, указанные в пункте 5.4. настоящего Договора.

6. Размер ежемесячной денежной выплаты гражданину, осуществляющему уход

- 6.1. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданину, осуществляющему уход, осуществляется путем перечисления денежных средств в порядке, установленном нормативным правовым актом министерства.
- 6.2. Размер ежемесячной денежной выплаты гражданину, осуществляющему уход, в соответствии со статьей 8 Закона № 43-ОЗ, составляет _____ (_____).

7. Изменение и расторжение Договора, порядок разрешения споров

- 7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
- 7.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления других Сторон настоящего Договора не менее чем за десять календарных дней до его расторжения.
- 7.4. При расторжении настоящего Договора гражданину, нуждающемуся в социальной помощи, оказывается помощь со стороны гражданина, осуществляющего уход, и Учреждения в переезде и (или) обустройстве на прежнем месте жительства.
- 7.5. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением или расторжением, Стороны решают путем переговоров.
- 7.6. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке.

8. Срок действия Договора

- 8.1. Договор вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и действует в течение одного года со дня подписания договора.
- 8.2. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не потребует его прекращения в письменной форме, настоящий Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

9. Иные положения

9.1. Настоящий Договор является договором гражданско-правового характера.

9.2. К настоящему Договору применяются общие положения, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

10. Наименование, адреса Сторон

Учреждение:	Гражданин, осуществляющий уход:	Гражданин, нуждающийся в социальной помощи:
(ФИО директора)	(ФИО)	(ФИО, дата рождения)
	паспорт серия _____ № _____ выдан _____	паспорт серия _____ № _____ выдан _____
(наименование)		
Адрес: _____	зарегистрирован по адресу: _____	зарегистрирован по адресу: _____
Реквизиты:		
	(подпись)	(подпись)
	(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
(подпись руководителя/иного уполномоченного лица)		
(расшифровка подписи) М.П.		

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2019 года № 53-11/19-мпр

«Приложение 2
к Порядку организации работы по заключению договоров о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Иркутской области

Руководителю _____
(наименование учреждения)

от _____
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата рождения, документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан, орган, выдавший его, место жительства

(пребывания), контактный телефон)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прошу заключить со мной договор о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Иркутской области (далее – приемная семья), в связи с моим желанием создать приемную семью.

Прошу указать предполагаемое место жительства приемной семьи:
по моему месту жительства (пребывания)/по месту жительства гражданина, нуждающегося в социальной помощи (нужное подчеркнуть).

Сообщаю, что работаю _____.
(указать наименование организации и должности)

Сообщаю об отсутствии обстоятельств, препятствующих созданию приемной семьи, установленных статьей 7 Закона № 43-ОЗ.

Я, _____,
ознакомлен(а) с основаниями отказа в заключении договора о приемной семье, установленными частью 13 статьи 4 Закона № 43-ОЗ и несу ответственность за достоверность представленных мною сведений и документов.

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 января 2019 года **Иркутск** **№ 3-мпр**

О внесении изменения в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится, утвержденный приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 28 февраля 2018 года № 13-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр
А.К. Попов

Приложение
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 30 января 2019 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной политике Иркутской области
от 28 февраля 2018 года № 13-мпр

**ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В МИНИСТЕРСТВЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ**

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц
1	Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области	2
2	Советник министра по молодежной политике Иркутской области	1

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;
5. _____;

(число, месяц, год)

(подпись гражданина, изъявившего желание создать приемную семью)

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы приняты «__» _____ 20__ г. под № _____
Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений _____
Подпись лица, ответственного за прием документов в учреждении _____

Ф.И.О.

подпись

».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 24 января 2019 года № 53-10/19-мпр

«Приложение 5
к Порядку организации работы по заключению договоров о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Иркутской области

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по _____»

Ф.И.О. заявителя

адрес заявителя

тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (пересчитать/возобновить):
Ежемесячную денежную выплату гражданину, осуществляющему уход за гражданином, нуждающимся в соци-альной помощи _____ В соответствии с Законом Иркутской области от 1 июня 2018 года № 43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области» _____
нормативно-правовой документ

статус, Ф.И.О. заявителя, дата рождения

На основании договора о приемной семье

Ф.И.О., дата рождения гражданина, нуждающегося в социальной помощи, группа инвалидности (при наличии)

Прошу перечислять ежемесячную денежную выплату за оказание социальной помощи по следующим реквизитам:

(Ф.И.О. заявителя)
(Наименование организации, БИК, ИНН/КПП)

(На почту, расчетный счет)

Я, _____,
ознакомлен(а) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение) предоставления ежемесячной денежной выплаты и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва, а также обезличивание, блокирование и уничтожение.

Дата _____

подпись заявителя

3	Начальник финансово-хозяйственного отдела министерства по молодежной политике Иркутской области	1
4	Начальник отдела правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения министерства по молодежной политике Иркутской области	1
5	Начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства по молодежной политике Иркутской области	1
6	Начальник отдела реализации государственных программ министерства по молодежной политике Иркутской области	1
7	Советник отдела правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения мини-стерства по молодежной политике Иркутской области	1

».

Министр по молодежной политике
Иркутской области
А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 января 2019 года **Иркутск** **№ 2-мпр**

О внесении изменения в пункт 1 Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве по молодежной политике в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве по молодежной политике в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их колле-гиальных органов управления, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 30 июня 2017 года № 60-мпр, изменение, дополнив после слов «кроме политической партии» словами «и органа проф-фессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в министерстве».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр
А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 января 2019 года **П Р И К А З** № 59-2-мпр
Иркутск

Об утверждении порядка оценки результативности и эффективности надзорной деятельности
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области при осуществлении
регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Иркутской области

В соответствии с основными направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р, Порядком оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 285-пп, руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 953-рк «О Хомутинникове И.В.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы А Ю:

1. Утвердить порядок оценки результативности и эффективности надзорной деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области при осуществлении регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)..

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
И.В. Хомутинников

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
от 25 января 2019 года № 59-2-мпр 36-мпр

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения оценки результативности и эффективности надзорной деятельности, осуществляемой министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) при осуществлении регионального государственного надзора в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области (далее – показатели результативности и эффективности), обеспечение доступности информации о показателях результативности и эффективности.
2. Оценка результативности и эффективности надзорной деятельности, осуществляемой Министерством, направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области, а также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного вмешательства Министерства в деятельность подконтрольных субъектов.
3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных основными направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р (далее – Основные направления).

Глава 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

4. Показатели результативности и эффективности определяются Министерством с учетом и на основе типового перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусмотренного приложением № 1 к Основным направлениям, в соответствии со структурой перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусмотренной приложением № 2 к Основным направлениям. Перечень показателей результативности и эффективности определен в приложении к настоящему Порядку.

Приложение
к порядку оценки результативности и эффективности надзорной деятельности министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области при осуществлении регионального государственного надзора
за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа исполнительной власти Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.						
Наименование вида надзорной деятельности – Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области, предусмотренный частью 1 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 года № 83-мпр «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции «Государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области».						
Негативные явления, на устранение которых направлена надзорная деятельность – Устранение и недопущение негативных явлений, связанных с требованиями, предъявляемыми к размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных объектов в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области.						
Цели надзорной деятельности – Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований Административного регламента исполнения государственной функции «Государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области», утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 года № 83-мпр						
Номер (индекс) показателя	Наименование показателя	Формула расчёта	Комментарии (интерпретация значений)	Значение показателя (текущее)	Целевые значения показателей	Источник данных для определения значения показателя
Ключевые показатели						
А	Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)					
А.1	Материальный ущерб, причиненный государству (автодороге), выявленный при осуществлении государственного надзора	$M = MT/MT-1$	Где М - материальный ущерб, причиненный государству (автодороге), MT – материальный ущерб, причиненный государству (автодороге) в текущем периоде; MT-1 – материальный ущерб, причиненный государству (автодороге) в предшествующем периоде	Тыс.руб		Данные результатов проверок, проведенных в рамках государственного надзора в отчетном периоде
Б	Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них надзорных мероприятий					
Б.1.	Эффективность надзорной деятельности	$\frac{\Delta Y_T + \Delta P_T}{Y_{T-1} + P_{T-1}} \times 100\% = \%$	где: ΔY_T - разница между причиненным ущербом в предшествующем периоде (Т-1) и причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (тыс. руб.); ΔP_T - разница между расходами на исполнение полномочий в предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполнение полномочий в текущем периоде (Т) (тыс. руб.); Yт-1 - причиненный ущерб в предшествующем периоде (т-1) (тыс. руб.); Рт-1 - расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде (т-1) (тыс. руб.); При установлении показателя необходимо учитывать, что снижение значений показателя должно предполагать повышение эффективности надзорной деятельности	%.		Данные результатов проверок, проведенных в рамках государственного надзора в отчетном периоде
В	Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты надзорной деятельности					
В.2	Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение потенциального вреда (ущерба)					
В.2.1	Количество проведенных мероприятий	-	-	Единицы		Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
В.2.2	Количество субъектов, допустивших нарушения обязательных требований	-	-	Единицы		Акты результатов проверок, приведенных в рамках государственного надзора в отчетном периоде
В.2.3	Количество выданных предписаний по результатам проверки			Единицы		Данные результатов проверок, проведенных в рамках государственного надзора в отчетном периоде

Глава 3. РАСЧЕТ И ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

5. Расчет фактических значений показателей результативности и эффективности, оценка достижения целевых значений ключевых показателей, анализ практики осуществления надзорной деятельности осуществляется Министерством в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (оцениваемым). Отчетным (оцениваемым) периодом для определения целевых значений ключевых показателей является финансовый год.
6. Оценка достижения целевых значений ключевых показателей осуществляется путем их сравнения с фактическими значениями ключевых показателей по пятибалльной шкале.
7. Критерием присвоения балльных оценок является степень отклонения фактического значения ключевого показателя от его целевого значения в сторону понижения:
если отклонение фактического значения ключевого показателя от его целевого значения отсутствует либо до 3% включительно (в том числе если имеется отклонение фактического значения ключевого показателя от его целевого значения в сторону повышения), присваивается пять баллов;
если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от его целевого значения от 4% до 30% включительно, присваивается четыре балла;
если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от его целевого значения от 31% до 50% включительно, присваивается три балла;
если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от его целевого значения от 51% до 70% включительно, присваивается два балла;
если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от его целевого значения от 71% до 90% включительно, присваивается один балл;
если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от его целевого значения более чем 91%, присваивается ноль баллов.
8. Определение итоговой оценки эффективности и результативности осуществляется путем суммирования полученных балльных оценок по каждому показателю и определения степени достижения максимально возможного результата.
9. Определение максимально возможного результата осуществляется по формуле:
 $Z_{\max} = 5 * КП$,
где $Z_{\max}$ – значение максимально возможной итоговой балльной оценки;
5 – максимальная балльная оценка для каждого показателя;
КП – количество показателей результативности и эффективности.
10. Итоговая оценка результативности и эффективности надзорной деятельности определяется по формуле:
Оитог = $\Sigma БО / Z_{\max}$,
где Оитог – итоговая оценка результативности и эффективности надзорной деятельности;
 $\Sigma БО$ – сумма балльных оценок показателей;
 $Z_{\max}$ – значение максимально возможной итоговой балльной оценки.
11. Министерство размещает на своем официальном сайте <http://irkstroy.irkobl.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) перечень показателей результативности и эффективности надзорной деятельности Министерства при осуществлении регионального государственного надзора в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области;
2) настоящий Порядок;
3) целевые значения ключевых показателей;
4) фактические значения показателей результативности и эффективности, информацию о результатах достижения целевых значений ключевых показателей.
12. Министерство в срок до 20 марта года, следующего за отчетным (оцениваемым) периодом, направляет в министерство экономического развития Иркутской области в электронном виде отчет о результативности и эффективности надзорной деятельности по осуществлению регионального государственного надзора в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области с приложением пояснительной записки, содержащей анализ выявленных проблем при осуществлении надзорной деятельности и предложения по их устранению, источников данных для определения фактических значений ключевых показателей.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТИЖЕНИЕМ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

13. Контроль за достижением утвержденных показателей результативности и эффективности осуществляется заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, курирующим направление надзорной деятельности Министерства, и министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
14. Стимулирование уполномоченных должностных лиц Министерства, осуществляющих региональный государственный надзор за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области, осуществляется в соответствии с Положением о дополнительных выплатах государственным гражданским служащим министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным приказом Министерства от 11 июля 2014 года № 33-мпр.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
И.В. Хомутинников

B.2.4	Количество субъектов, которые устранили нарушения, выявленные в ходе проверок			Единицы		Данные результатов проверок, приведённых в рамках государственного надзора в отчетном периоде
B.3	Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление надзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий					
B.3.1	Проверки					
B.3.1.1	Общее количество проверок	-	-	Единицы		Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
B.3.1.2	Общее количество плановых проверок	-	Устанавливается общий суммарный показатель	Единицы		Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
B.3.1.3	Общее количество внеплановых проверок	-	Устанавливается общий суммарный показатель, а также по различным основаниям	Единицы		Данные результатов проверок, проведенных в рамках государственного надзора в отчетном периоде
B.3.1.4	Общее количество проверок, проведенных совместно с другими органами	-	Показатель устанавливается в том числе в отношении внеплановых проверок	Единицы		Данные результатов проверок, проведенных в рамках государственного надзора в отчетном периоде
B.3.1.5	Количество проверок, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов	-	-	Единицы		Данные результатов проверок, проведенных в рамках государственного надзора в отчетном периоде
B.3.2	Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями					
B.3.2.1	Количество проведенных профилактических мероприятий	-	Показатели устанавливаются по типам проводимых профилактических мероприятий, в том числе предостережения	Единицы		Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
B.4	Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей надзорной деятельности					
B.4.1	Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение надзорных функций	-	-	Единицы		
B.4.2	Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на выполнение функций по надзору	-	-	Тыс.руб.		

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 января 2019 года № 4-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр (далее- приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редакции:

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА осуществления регионального государственного контроля ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

2) в пункте 1 приказа слова «исполнения государственной функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля за деятельностью»;

3) в административном регламенте исполнения государственной функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр (далее – Административный регламент):

индивидуализированный заголовок Административного регламента изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ осуществления регионального государственного контроля ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

в пункте 1 слова «исполнения государственной функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля за деятельностью»;

в пункте 2 слова «(далее - лицензионный контроль)» заменить словами «(далее – региональный государственный контроль)»

индивидуализированный заголовок главы 2 раздела I изложить в следующей редакции:

«Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, осуществляющего региональный государственный контроль»;

в пункте 3 слова «Лицензионный контроль» заменить словами «Региональный государственный контроль»;

в абзаце первом пункта 4 слова «лицензионного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

индивидуализированный заголовок главы 3 раздела I изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального государственного контроля»;

дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). Специалисты Службы, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, обеспечивают размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля, на официальном сайте Службы в сети «Интернет», а также в региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет».»;

в индивидуализированном заголовке главы 4 раздела I слово «ГОСУДАРСТВЕННОГО» заменить словами «РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО»;

в пункте 6 слово «государственного» заменить словами «регионального государственного»;

в пункте 7 слова «лицензионного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

в индивидуализированном заголовке главы 5 раздела I слово «ГОСУДАРСТВЕННОГО» заменить словами «РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО»;

в абзаце первом пункта 8 слово «государственного» заменить словами «регионального государственного»;

в абзаце первом пункта 9 слово «государственного» заменить словами «регионального государственного»;

в абзаце первом пункта 9(1) слово «государственного» заменить словами «регионального государственного»;

в индивидуализированном заголовке главы 6 раздела I слова «по контролю» заменить словами «по региональному государственному контролю»;

индивидуализированный заголовок главы 7 раздела I изложить в следующей редакции:

«Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

в абзаце первом пункта 14 слова «лицензионного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;

раздел I дополнить главой 7(1) следующего содержания:

«Глава 7(1). ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

14(1). Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:

а) лицензия, полученная в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, или ее копия, заверенная лицензирующим органом, выдавшим лицензию;

б) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, или свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляющего прием лома и отходов черных металлов;

в) документы на имеющиеся оборудование и приборы, а также документы о проведении их поверок и испытаний;

г) инструкции о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов черных металлов, цветных металлов и проверки их на взрывобезопасность;

д) инструкции о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных металлов, цветных металлов;

е) инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов;

ж) документы, подтверждающие наличие у лицензиата необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, строений, сооружений и помещений), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и помещениях);

з) документы, подтверждающие наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности;

и) документы, подтверждающие квалификацию работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;

к) документы о назначении ответственных лиц за проведение радиационного контроля лома и отходов и контроля лома и отходов на взрывобезопасность, утвержденные руководителем организации или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;

л) приемосдаточные акты, оформленные и заполненные в соответствии с приложением № 1 с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;

м) письменные заявления лиц, сдающих лом и отходы цветных металлов, оформленные и заполненные в соответствии с приложением № 1 с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;

н) транспортные накладные;

о) книгу учета приемосдаточных актов, оформленную и заполненную в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;

п) журнал регистрации отгруженных лома и отходов, оформленный и заполненный в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;

р) журнал учета проверок (при его наличии).

14(2). Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее – межведомственный перечень):

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;

е) сведения о результатах поверки средств измерений из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений;

ж) сведения из государственного реестра опасных производственных объектов.»;

индивидуализированный заголовок раздела II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

индивидуализированный заголовок главы 8 раздела II изложить в следующей редакции:

«Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»;

пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:

«15. Информация о порядке осуществления регионального государственного контроля предоставляется в Службе специалистами отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов (далее - Отдел), а также размещается на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), а также в региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет».

16. Специалисты Отдела обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на официальном сайте Службы в сети «Интернет», а также в региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет».»;

пункт 17 признать утратившим силу;

в пункте 18 слово «лицензионного» заменить словами «регионального государственного»;

пункты 18-21 признать утратившими силу;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Специалисты Отдела на официальном сайте Службы в сети «Интернет» размещают следующую информацию:

а) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля в сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

б) реестр лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области;

в) ежегодный план проведения плановых проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований;

г) сведения о результатах проведения плановых и внеплановых проверок;

д) сведения о принятом лицензирующим органом решении о приостановлении, возобновлении действия лицензии;

е) сведения о вступлении в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.»;

пункт 23 признать утратившим силу;

пункт 31(1) признать утратившим силу;

раздел II дополнить главой 8(1) следующего содержания:

«Глава 8(1). СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ), УЧАСТВУЮЩЕЙ (УЧАСТВУЮЩИХ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

пункты 35(1)-35(3) признать утратившими силу;
индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
в пункте 36 слова «Исполнение лицензионного» заменить словами «Осуществление регионального государственного»;
пункт 37 признать утратившим силу;
в пункте 38 слова «исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля»;
в пункте 39 слова «исполнении государственной функции» заменить словами «осуществлении регионального государственного контроля»;
раздел IV изложить следующей редакции:
«Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Глава 15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЛУЖБЫ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНОВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

106. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению регионального государственного контроля, осуществляется начальником Отдела, руководителем Службы путем согласования соответствующих правовых актов Службы.
Текущий контроль осуществляется постоянно.
107. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного осуществления регионального государственного контроля;
б) выявление нарушений в сроках осуществления регионального государственного контроля;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему осуществлению регионального государственного контроля;
г) принятие мер по надлежащему осуществлению регионального государственного контроля.

Глава 16. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

108. Плановые проверки за полнотой и качеством осуществления регионального государственного контроля проводятся на основании ежегодного плана проверок соблюдения и исполнения требований настоящего Административного регламента, утвержденного руководителем Службы.
109. Периодичность плановых проверок составляет 1 раз в квартал.
110. Результаты плановых проверок оформляются в виде акта о результатах проведенной проверки.
111. Основанием для проведения внеплановых проверок за полнотой и качеством осуществления регионального государственного контроля являются обращения, жалобы лицензиатов.
112. В рамках внеплановых проверок осуществляется контроль за полнотой и качеством осуществления регионального государственного контроля, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав лицензиатов, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на обращения лицензиатов, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа. Результаты внеплановых проверок оформляются в виде акта о результатах проведенной проверки.
113. Плановые и внеплановые проверки за полнотой и качеством осуществления регионального государственного контроля осуществляются уполномоченными должностными лицами Службы.
114. Организация и проведение (плановой, внеплановой) проверки уполномоченными должностными лицами Службы составляют не более 20 рабочих дней. В случае проведения дополнительных экспертиз, подготовки и направления запросов органам (организациям), которые в соответствии с действующим законодательством могут подтвердить подлинность выданных ими документов или представленных заинтересованным лицом сведений, на основании мотивированных предложений уполномоченного должностного лица, проводившего проверку, срок проведения плановой (внеплановой) проверки продлевается руководителем Службы (первым заместителем руководителя), но не более чем на 20 рабочих дней.

Глава 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

115. Должностные лица Службы в случае ненадлежащего осуществления регионального государственного контроля, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
116. Руководитель Службы осуществляет контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении должностных лиц, исполняющих свои обязанности ненадлежащим образом.
117. Персональная ответственность должностных лиц закреплена в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
118. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер уполномоченное должностное лицо Службы обязано сообщить в письменной форме лицензиату, права и (или) законные интересы которого нарушены.

Глава 18. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

119. Контроль за осуществлением регионального государственного контроля со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
120. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Службу обращения по вопросам осуществления регионального государственного контроля.»;
раздел V изложить следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

Глава 19. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

121. Заинтересованные лица (далее - заявители) вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа, а также решения, принимаемые ими.
122. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа направляется в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме одним из следующих способов:
а) по почте (адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 18);
б) посредством факсимильной связи по телефону: 8(3952) 24-28-92;
в) по адресу электронной почты: potreb@govirk.ru;
г) при личном приеме заявителя.
Руководитель (первый заместитель руководителя) лицензирующего органа проводит личный прием заявителей по предварительной записи.
Личный прием заявителей в лицензирующем органе осуществляется в порядке, установленном главой 3 приказа службы № 23-спр.
Запись заявителя на личный прием к руководителю (первому заместителю руководителя) лицензирующего органа осуществляется в порядке очереди при его личном обращении по адресу: г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 18, кабинет 318, а также при его обращении по телефону: 8(3952) 24-37-88.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя лицензирующего органа подается в вышестоящий орган: Правительство Иркутской области, по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
123. Прием заявителей, признанных инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – инвалиды), осуществляется специалистами Службы путем принятия согласованных с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту расположения Службы, либо, когда это возможно, путем организации приема по месту жительства инвалида.

Глава 20. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

124. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа при осуществлении лицензионного контроля.
125. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа и решения, принятые в ходе осуществления лицензионного контроля и повлекшие за собой нарушение прав лицензиата, подается в письменном виде и должна быть подписана руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем лицензиата и заверена печатью (при наличии) проверяемого лица.

Глава 21. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

126. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в лицензирующий орган жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа при осуществлении лицензионного контроля.

127. В жалобе указываются:
а) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица лицензирующего органа, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностных лиц лицензирующего органа;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностных лиц лицензирующего органа.

Глава 22. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

128. При рассмотрении обращения (жалобы) заявители имеют право:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 139 настоящего Административного регламента;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
129. В случае необходимости заявитель в подтверждение своих доводов прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

Глава 23. ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

130. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа направляется руководителю (первому заместителю руководителя) лицензирующего органа способами, предусмотренными пунктом 122 настоящего Административного регламента.
131. Жалоба рассматривается должностным лицом лицензирующего органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.

Глава 24. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

132. Жалоба подлежит регистрации в течение трех рабочих дней со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
133. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 25. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ

134. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб;
б) принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по письменному обращению заявителя предоставление ему информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.
135. По результатам рассмотрения жалобы руководителем (первым заместителем руководителя) лицензирующего органа принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же уполномоченного органа и по тому же предмету жалобы;
в) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностных лиц лицензирующего органа, не подтвердились.
136. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 135 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
137. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
138. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 26. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

139. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица лицензирующего органа, а также членам его семьи, руководитель (первый заместитель руководителя) лицензирующего органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель (первый заместитель руководителя) лицензирующего органа принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в лицензирующий орган. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы.
140. Основания для приостановления рассмотрения жалоб отсутствуют.»;
приложение 1 признать утратившим силу;
в приложении 3 слова «исполнения государственной функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля за деятельностью»;
в приложениях 5-7 слова «исполнения государственной функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля за деятельностью».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 января 2019 года

Иркутск

№ 59-1-мпр

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 февраля 2009 года № 16-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 953-рк «О Хомутиnnикове И.В.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 февраля 2009 года № 16-мпр «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «границ» исключить;

2) в пункте 1 слова «границы придорожных полос» заменить словами «придорожные полосы»;

3) в индивидуализированном заголовке приложения к приказу слова «границы придорожных полос» заменить словами «придорожные полосы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области
И.В. Хомутиnnиков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 февраля 2019 года

Иркутск

№ 10-р

О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 1 августа 2011 года № 196-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 августа 2011 года № 69-р (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:

Гаськова Александра Юрьевича – председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, членом Совета (по согласованию);

2) вывести из состава Совета Лабыгина А.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 января 2019 года

Иркутск

№ 4-мпр

Об установлении зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 958-рк «О Бичинове Е.Б.», учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 19 мая 2016 года № 38.МБ.01.000.Т.000003.05.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик» согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.ru).

Первый заместитель министра
Е.Б. Бичинов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 17.01.2019 № 4-мпр

Граница зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик»

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается в 30 м от крайних скважин.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н1	300273.81	3320428.87
н2	300278.12	3320428.25
н3	300281.26	3320428.19
н4	300284.39	3320428.46
н5	300287.47	3320429.06
н6	300290.47	3320429.98
н7	300293.37	3320431.21
н8	300296.11	3320432.73
н9	300298.68	3320434.53
н10	300301.05	3320436.59
н11	300303.20	3320438.89
н12	300305.09	3320441.40
н13	300306.70	3320444.09
н14	300308.03	3320446.93
н15	300309.05	3320449.90
н16	300309.76	3320452.96
н17	300310.14	3320456.08
н18	300310.20	3320459.22
н19	300309.92	3320462.35
н20	300309.32	3320465.43
н21	300308.40	3320468.43
н22	300307.18	3320471.32

н23	300305.66	3320474.07
н24	300303.85	3320476.64
н25	300301.79	3320479.01
н26	300299.50	3320481.15
н27	300296.99	3320483.04
н28	300294.30	3320484.66
н29	300291.45	3320485.99
н30	300288.48	3320487.01
н31	300285.42	3320487.72
н32	300282.31	3320488.10
н33	300278.08	3320488.14
н34	300274.97	3320488.64
н35	300271.84	3320488.80
н36	300268.70	3320488.64
н37	300265.60	3320488.14
н38	300262.57	3320487.33
н39	300259.64	3320486.21
н40	300255.94	3320484.24
н41	300253.37	3320482.44
н42	300251.00	3320480.38
н43	300248.20	3320477.27
н44	300246.40	3320474.70
н45	300244.87	3320471.95
н46	300243.65	3320469.06
н47	300242.73	3320466.06
н48	300242.13	3320462.98
н49	300241.86	3320459.85
н50	300241.91	3320456.71
н51	300242.29	3320453.59
н52	300243.00	3320450.53
н53	300244.02	3320447.56
н54	300245.35	3320444.72
н55	300246.97	3320442.02
н56	300248.86	3320439.52
н57	300251.00	3320437.22
н58	300253.37	3320435.16
н59	300255.94	3320433.36
н60	300258.69	3320431.84
н61	300261.58	3320430.61
н62	300264.58	3320429.69
н63	300267.66	3320429.09
н64	300270.79	3320428.82
н1	300273.81	3320428.87

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик».

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Размеры второго пояса зоны санитарной охраны:

- расстояние вниз по потоку – 41 м;

- расстояние вверх по потоку – 135 м;

- ширина (в одну сторону) – 76 м.

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н1	300228.69	3320391.91
н2	300236.52	3320390.53
н3	300244.46	3320389.98
н4	300252.41	3320390.26
н5	300260.29	3320391.37
н6	300268.00	3320393.30
н7	300275.48	3320396.02
н8	300282.63	3320399.51
н9	300289.37	3320403.73
н10	300295.64	3320408.63
н11	300300.51	3320413.28
н12	300304.84	3320418.17
н13	300309.51	3320424.61
н14	300313.48	3320431.50
н15	300316.72	3320438.77
н16	300319.17	3320446.33

н17	300320.82	3320454.11
н18	300321.65	3320462.03
н19	300321.65	3320469.98
н20	300320.81	3320477.89
н21	300319.15	3320485.67
н22	300316.69	3320493.24
н23	300313.45	3320500.50
н24	300309.47	3320507.39
н25	300304.79	3320513.82
н26	300299.47	3320519.73
н27	300295.59	3320523.35
н28	300289.31	3320528.24
н29	300282.57	3320532.46
н30	300275.42	3320535.94
н31	300267.94	3320538.66
н32	300161.81	3320567.86
н33	300121.53	3320421.29
н1	300228.69	3320391.91

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик».

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Размеры третьего пояса зоны санитарной охраны:

- расстояние вниз по потоку – 45 м;

- расстояние вверх по потоку – 670 м;

- ширина (в одну сторону) – 143 м.

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н1	300145.20	3320345.30
н2	300164.70	3320341.05
н3	300179.60	3320339.68
н4	300194.57	3320339.86
н5	300209.44	3320341.62
н6	300224.04	3320344.91
н7	300238.21	3320349.71
н8	300251.81	3320355.97
н9	300264.68	3320363.62
н10	300276.68	3320372.57
н11	300287.67	3320382.72
н12	300297.55	3320393.97
н13	300306.19	3320406.19
н14	300313.51	3320419.24
н15	300319.43	3320432.99
н16	300323.88	3320447.29
н17	300326.81	3320461.96
н18	300328.18	3320476.87
н19	300328.00	3320491.84
н20	300326.25	3320506.70
н21	300322.95	3320521.30
н22	300318.15	3320535.48
н23	300311.89	3320549.08
н24	300304.24	3320561.94
н25	300295.29	3320573.94
н26	300285.14	3320584.94
н27	300273.89	3320594.81
н28	300261.67	3320603.46
н29	300248.62	3320610.78
н30	300230.16	3320618.35
н31	299733.98	3320754.89
н32	299704.52	3320704.94
н33	299663.31	3320653.37
н34	299616.29	3320601.79
н35	299553.69	3320525.27
н36	299663.85	3320504.93
н37	299788.57	3320472.41
н38	299899.18	3320441.31
н39	300017.28	3320399.39
н1	300145.20	3320345.30

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик».

Заместитель министра природных ресурсов и экологии
Иркутской области
Н.Г. Абаринова


Приложение 1

к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик», установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 17.01.2019 № 4-мпр

КАРТА-ПЛАН

1-й пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик»

План границ объекта землеустройства



Условные обозначения

- граница образуемой зоны с особыми условиями использования (1-й пояс ЗСО)
- граница земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН
- 38:25:040903 - кадастровый номер земельного участка
- 1 - характерная точка границы зоны с порядковым номером
- охранная зона объектов электроэнергетики

Приложение 2

к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик», установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 17.01.2019 № 4-мпр

КАРТА-ПЛАН

2-й пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик»

План границ объекта землеустройства



Масштаб 1:5000

Условные обозначения

- граница образуемой зоны с особыми условиями использования (2-й пояс ЗСО)
- граница земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН
- 38:25:040903:5 - кадастровый номер земельного участка
- 1 - характерная точка границы зоны с порядковым номером
- охранная зона объектов электроэнергетики


Приложение 3

к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик», установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 17.01.2019 № 4-мпр

КАРТА-ПЛАН

3-й пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик»

План границ объекта землеустройства



Масштаб 1:5000

Условные обозначения

- граница образуемой зоны с особыми условиями использования (3-й пояс ЗСО)
- граница земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН
- 38:25:040903:5 - кадастровый номер земельного участка
- 1 - характерная точка границы зоны с порядковым номером
- охранная зона объектов электроэнергетики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 17.01.2019 № 4-мпр

Режим зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик»

Мероприятия по первому поясу

- Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.
- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

- Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».
- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- Не допускается:
 - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
 - применение удобрений и ядохимикатов;
 - рубка леса главного пользования и реконструкции.
- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области
Н.Г. Абарина

ЗАЯВЛЕНИЕ ООО «ВостСибДобыча»

о политике эксплуатирующей организации в области промышленной безопасности

Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления Правительства РФ от 26.06.2013 № 536 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» ООО «ВостСибДобыча» (далее Общество) заявляет о проводимой политике в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов:

Цели и принципы функционирования системы управления промышленной безопасностью:

- обеспечение Обществом надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, при которых риск возникновения аварий на этих объектах минимальный;
- предупреждение случаев возникновения аварий и технологических нарушений при эксплуатации технологического оборудования, зданий и сооружений;
- обеспечение готовности аварийно-спасательных служб и формирований Общества и привлеченных Обществом по договору специализированных формирований к действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций;
- предупреждение случаев травматизма работников Общества, эксплуатирующих опасных производственные объекты.

Обязательства эксплуатирующей организации:

- соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда, планирование и реализация мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах;
- готовность производственных объектов к локализации и ликвидации аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;
- обеспечение функционирования многоуровневого производственного контроля производственной деятельности предприятия в части обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
- организация обучения персонала Общества по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий;
- соблюдение обязательств перед работниками Общества, предусмотренных действующим законодательством и направленных на организацию безопасного ведения работ, предупреждение несчастных случаев на производстве;
- внедрение в производство научных разработок, технологий и методов управления промышленной безопасностью и охраной труда.

Реализация настоящей политики является обязательством ООО «ВостСибДобыча» в области промышленной безопасности.

Настоящая политика является открытым документом.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о согласовании границ земельных участков

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания являются:

Тюков Александр Юрьевич (адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Килим, ул. Заозерная, д. 4.), тел. 89086643583, кадастровый номер и местоположение исходного земельного участка: 38:15:000000:295, адрес: Иркутская обл., Тулунский район, ТОО КСХП «Верный путь»;

Матюхин Евгений Петрович (адрес: Иркутская обл., Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, д. 166), тел. 89041385400, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 38:15:000000:290, Иркутская обл., Тулунский район, СХК «Рассвет».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

■ Утерянный студенческий билет, выданный 2018 г. Юридическим институтом ИГУ на имя Илюшкина Валентина Егоровича, считать недействительным.

■ Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1993 г. средней школой № 8 п. Большой Луг Шелеховского района на имя Красноплёровой Ольги Викторовны, считать недействительным.

■ Свидетельство № 020099, выданное 2 0.06.1983 ПТУ № 18 г. Черемхово на имя Савицкого Сергея Владимировича, считать недействительным.

■ Аттестат 38 ББ 0024858 об основном общем образовании, выданный в 2007 г. Даурской основной общеобразовательной школой на имя Шпакова Константина Аркадьевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) сообщает о продлении приема заявок для участия в областном конкурсе муниципальных программ по работе с детьми и молодежью (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 43-пп (далее - Положение).

В Конкурсе принимают участие муниципальные образования Иркутской области, реализующие программы, направленные на воспитание и качественное развитие потенциала молодежи (далее – Программа). От одного муниципального образования Иркутской области на Конкурс принимается одна Программа.

Для участия в Конкурсе органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют документы, согласно п. 9 Положения.

Срок подачи документов: до 13 февраля 2019 года.

Документы подаются в министерство по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 1. Документы в электронном виде направляются по адресу электронной почты: n.borzak@govirk.ru.

Победителями Конкурса признаются 8 муниципальных образований Иркутской области, по 2 из каждой группы муниципальных образований Иркутской области, набравших наибольшее количество суммарных баллов по критериям оценки Программ. Группы муниципальных образований Иркутской области определяются в соответствии с приложением 2 к Положению о Конкурсе.

По итогам Конкурса муниципальным образованиям Иркутской области, признанным победителями Конкурса, предоставляется субсидия из областного бюджета.

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в министерстве по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 110, контактное лицо – Яковлев Роман Олегович, тел. 8 (3952) 24-06-61, n.borzak@govirk.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 года

№ 48-пп

Иркутск

О внесении изменений в Регламент Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Правительства Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, следующие изменения:

1) абзац восьмой пункта 185 признать утратившим силу;

2) в подпункте 3 пункта 186 после слов «начальником главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» дополнить словами «(за исключением проектов договоров, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов из федерального бюджета, заключение которых осуществляется в электронном виде с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»)»;

3) пункт 191 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 года

№ 59-пп

Иркутск

Об утверждении коэффициента индексации размеров социальных выплат в Иркутской области в 2019 году

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 мая 2018 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы Иркутской области Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 февраля 2019 года коэффициент индексации в значении 1,03 для социальных выплат, установленных: пунктом 8 статьи 4, частью 1² статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»;

частью 1 статьи 3, частью 3 статьи 13³ Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»;

частью 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 декабря 2009 года № 92/58-оз «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области»;

частью 1 статьи 6 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»;

частью 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу приказ службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 11 июля 2017 года № 6-спр «Об установлении Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских служащих Иркутской области службы по охране и использованию животного мира Иркутской области в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 года

№ 60-пп

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 11 июля 2017 года № 6-спр

В соответствии со статьями 13, 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00167 от 17 сентября 2009 г.

Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Материалы на таком фоне в разделе «Официальная информация» и в рубрике «Корпоративное управление» публикуются на платной основе. Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции.

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты «Областная»

Юридический и фактический адрес редакция:
664025 г. Иркутск, ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты «Областная»
(3952)-200-628, 200-638, факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru, reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров)
Распространяется бесплатно и по подписке

Учредители: Правительство Иркутской области
Законодательное Собрание Иркутской области

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
Хлебникова О.А., Кулыгина Ю.О.

Издательская группа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.

Газета подписана в печать:
07.02.2019 г. в 21.00
Следующий номер газеты выйдет 13.02.2019 г.

Отпечатано в ООО «Пресса», 664009 г. Иркутск, у. Советская, 110г

Тираж 1290 экз.
Заказ

ogirk.ru



12+