

Продолжение. Начало в № 141, 142, 144, 145, 147 (2017 год); в № 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27 (2018 год)

Утвержден
приказом министерства лесного комплекса
Иркутской области от 06.12.2017 № 107-мпр

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ»
ФИЛИАЛ ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» «ПРИБАЙКАЛЛЕСПРОЕКТ»

Лесохозяйственный регламент Осинского лесничества Иркутской области

Заказчик
Министерство лесного
комплекса
Иркутской области
Министр
С.В. Шеверда
6 декабря 2017 г.
г.Иркутск 2017 г.

Исполнитель
Филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
«Прибайкаллеспроект»

И.о. директора
С.И. Гуренко
29 ноября 2017г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	
Глава 1. Общие сведения	
1.1. Краткая характеристика лесничества	
1.1.1. Наименование и местоположение лесничества	
1.1.2. Общая площадь лесничества и участков лесничеств	
1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества)	
1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам; зонам лесозащитного и лесосоменного районирования	
1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов	
1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории лесничества	
1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия	
1.1.8. Характеристика проектируемых лесов национального наследия	
1.1.9. Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ	
1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами территориального планирования	
1.1.10.1. Объекты лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов	
1.1.10.2. Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов	
1.1.10.3. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов	
1.1.10.4. Сведения о лесных участках, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины	
1.2. Виды разрешенного использования лесов	
Глава 2. Использование лесов	
2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины	
2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений	
2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами	
2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок	
2.1.4. Возрасты рубок	
2.1.5. Нормативы и параметры рубок лесных насаждений	
2.1.5.1. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава; размеры лесосек, сроки примыкания лесосек; количество зарубов; сроки повторяемости рубок	
2.1.5.2. Методы лесовосстановления	
2.1.5.3. Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения	
2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы	
2.3. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов	
2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам	
2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов	
2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам	
2.4.2. Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке древесных соков (березового сока). Параметры куста (высота, возраст) при заготовке папоротника-орляка	
2.4.3. Сроки заготовки и сбора	
2.4.4. Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений	
2.5. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	
2.5.1. Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий	
2.5.2. Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры	
2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства	
2.6.1. Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокосение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые объемы)	
2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства	
2.6.3. Сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства	
2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности	
2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности	
2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафта и другое)	
2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов и (или) их частей в которых допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений	
2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности	
2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства	
2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности	
2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации	
2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений	
2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	
2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых	
2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов	
2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	
2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов	
2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления религиозной деятельности	
2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов	
2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия	
2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а также других определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий)	
2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)	
2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонам и лесным районам	
Глава 3. Ограничения использования лесов	
3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов	

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

3.3. Ограничения по видам использования лесов

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Введение

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Осинского лесничества.

Лесохозяйственный регламент Осинского лесничества разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества и определяет правовой режим лесных участков.

Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (статья 87 п.6 ЛК РФ).

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи 87 ЛК РФ устанавливаются:

- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 ЛК РФ;
- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;
- ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 ЛК РФ;
- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Ежегодные возможные объёмы использования лесов по видам использования определены на срок действия лесохозяйственного регламента и должны обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель лесного фонда;
- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений науки, техники и передового опыта;
- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Основанием для внесения изменений в лесохозяйственный регламент является государственный контракт № 39/2017 от 06 июля 2017 г. на выполнение услуг по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области и в лесной план Иркутской области (Приложение 1).

Изменения внесены в соответствии с Составом лесохозяйственных регламентов, порядком их разработки, срокам действия и порядком внесения в них изменений утвержденными приказом Минприроды России от 27.02.2017 № 72.

Для выполнения работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Осинского лесничества использованы: действующий лесохозяйственный регламент с изменениями и дополнениями, материалы лесоустройства, данные государственного лесного реестра Осинского лесничества по состоянию на 01.01.2017 г., информация министерства лесного комплекса Иркутской области о планируемых объемах мероприятий на 2018 год.

Лесохозяйственный регламент Осинского лесничества разработан в 2008 году на период 2009-2018 годы и утвержден приказом агентства лесного хозяйства от 31.12.2008 г. № 1523 апр. «Об утверждении лесохозяйственных регламентов по лесничествам». В дальнейшем в лесохозяйственный регламент вносились дополнения и изменения, которые утверждены следующими приказами и распоряжениями областного органа управления лесного хозяйства:

- распоряжение агентства лесного хозяйства от 11.01.2011 №16-ра;
- распоряжение агентства лесного хозяйства от 18.01.2012 №63-ра;
- приказ агентства лесного хозяйства от 01.02.2016 № 4-агпр.

Лесоустроительные работы на территории Осинского лесничества выполнены в следующие годы: в 1988 году на площади 55,3 тыс. га.; в 1991 году на площади 261,8 тыс. га.

Срок действия настоящего регламента до 31 декабря 2018 года.

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Прибайкальским филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»). Юридический адрес ФГБУ «Рослесинфорг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 45, стр. 1.

Почтовый адрес филиала: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. № 150, а/я 203. Телефоны: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31.

Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru

Юридической и технологической основой выполнения работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Осинского лесничества явились следующие законодательные и нормативно-правовые документы:

- Федеральные законы:
 - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (в ред. от 01.07.2017 г. № 143-ФЗ);
 - «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
 - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
 - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред. от 31.10.2016 г. № 384-ФЗ);
 - от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 23.06.2016 г. № 218-ФЗ);
 - от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 01.07.2017 г. № 141-ФЗ);
 - от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 28.12.2016 г. № 486-ФЗ);
 - от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. 03.07.2016 г. № 227-ФЗ);
 - от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (в ред. от 17.04.2017 г. № 70-ФЗ);
 - от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016 г. № 358-ФЗ);
 - от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ);
 - от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 01.07.2017 г. № 141-ФЗ);
 - от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (в ред. от 28.06.2014 г. № 181-ФЗ);
 - от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 03.07.2016 г. № 358-ФЗ);
 - от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ);
 - от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г. № 224-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П);
 - от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ);
 - от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ);
 - от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - от 30.12.2015 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов»;
 - от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ);
 - от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
- Постановления Правительства Российской Федерации:
 - от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
 - от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (в ред. от 13.03.2008 г. № 169);
 - от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. от 17.05.2016 г. № 444);
 - от 30.08.2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» (в ред. от 02.03.2015 г. № 186);
 - от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
 - от 30.12.2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» (в ред. от 28.09.2015 г. № 1024);
 - от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора» (в ред. от 28.01.2015 г. № 66);
 - от 22.06.2007 г. № 395 «Об установлении максимального объёма древесины, подлежащей заготовке лицом, группой лиц»;
 - от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (в ред. от 18.08.2016 г. № 807);
 - от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» (в ред. от 09.06.2014 г. № 537);
 - от 03.04.2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности» (в ред. от 07.11.2015 г. № 1207, с изм. от 07.12.2016 г. № 1309);
 - от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (в ред. от 29.04.2016 г. № 377);
 - от 24.02.2009 г. № 160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. от 17.05.2016 г. № 444);
 - от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон» (в ред. от 01.11.2012 г. № 1128);

· от 03.02.2010 г. № 47 «Об утверждении Правил хранения, ношения и применения специальных средств должностными лицами, осуществляющими государственный лесной контроль и надзор»;

· от 23.09.2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» (в ред. от 24.11.2016 г. № 1237);

· от 17.11.2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» (в ред. от 19.12.2015 г. № 1392, с изм. от 16.08.2016 г. № 799);

· от 04.02.2011 г. № 50 «Об отдельных полномочиях Федерального агентства лесного хозяйства в области лесных отношений и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред. от 05.06.2013 г. № 476);

· от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;

· от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров» (в ред. от 29.06.2016 г. № 601);

· от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (в ред. от 11.06.2016 г. № 528);

· от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 09.04.2016 г. № 281);

· от 06.03.2012 г. № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» (в ред. от 23.01.2014 г. № 49);

· от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 21.03.2017 г. № 316, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ);

· от 23.04.2013 г. № 366 «Об утверждении Перечня должностных лиц, которые осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и которым разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, и об установлении предельной численности указанных лиц»;

· от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред. от 14.06.2017 г. № 707);

· от 13.06.2013 г. № 495 «Об обеспечении служебным оружием, разрешённым в качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)»;

· от 31.10.2013 г. № 978 «Об утверждении Перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статьи 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

· от 15.04.2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы» (в ред. от 31.03.2017 г. № 399);

· от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (в ред. от 30.04.2016 г. № 385);

· от 19.02.2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»;

· от 21.09.2015 г. № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка»;

· от 31.10.2015 г. № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений»;

· от 01.02.2016 г. № 53 «Об утверждении методики определения размера арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации»;

· от 09.04.2016 г. № 281 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу разработки планов тушения лесных пожаров и сводных планов тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации»;

· от 12.11.2016 г. № 1158 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованности мероприятий, предусмотренных актами лесопатологических обследований, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия Российской Федерации в области лесных отношений»;

· от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»;

· от 11.07.2017 г. № 1469-р «Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре»;

· от 22.05.2007 г. № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" (в ред. от 19.08.2017).

3. Распоряжения Правительства Российской Федерации:

· от 27.11.2006 г. № 1641-р «О границах Байкальской природной территории»;

· от 22.12.2011 г. № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года»;

· от 17.07.2012 г. № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» (в ред. от 21.12.2016 г. № 2752-р);

· от 27.05.2013 г. № 849-р «Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» (в ред. от 09.04.2016 г. № 628-р);

· от 26.09.2013 г. № 1724-р «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года»;

· от 17.02.2014 г. № 212-р «Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года»;

· от 13.06.2014 г. № 1047-р «Об утверждении перечней видов древесины, на которые распространяются требования главы 2.2 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 12.05.2017 г. № 911-р);

· от 11.08.2014 г. № 1512-р «Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы» (в ред. от 25.11.2016 г. № 2504-р);

· от 05.03.2015 г. № 368-р «Об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал».

4. Приказы Минприроды России:

· от 06.04.2004 г. № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов»;

· от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенности охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.05.2007 г. № 9445);

· от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 12.03.2008 г. № 54) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10084);

· от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.08.2007 г. № 10069);

· от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (в ред. от 11.01.2017 г. № 4) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2010 г. № 17603);

· от 12.11.2010 г. № 503 «Об утверждении Порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2010 г. № 19173);

· от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в ред. от 06.08.2015 г. № 348) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 г. № 19704);

· от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих

ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 г. № 19613);

· от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» (в ред. от 22.07.2013 г. № 252) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2012 г. № 23030);

· от 21.01.2014 г. № 21 «Об утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)» (в ред. от 12.04.2016 г. № 234) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2014 г. № 31553);

· от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в ред. от 15.07.2015 г. № 321) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2014 г. № 33456);

· от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» (в ред. от 01.06.2016 г. № 325) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2014 г. № 33144);

· от 02.07.2014 г. № 298 «Об утверждении Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2014 г. № 34524);

· от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» (в ред. от 16.02.2017 г. № 64) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.08.2014 г. № 33484);

· от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» (в ред. от 21.03.2016 г. № 83) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2014 г. № 34186);

· от 01.12.2014 г. № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2015 г. № 36178);

· от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2015 г. № 35746);

· от 17.09.2015 г. № 400 «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород» (в ред. от 13.04.2016 г. № 236) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.11.2015 г. № 39738);

· от 20.10.2015 г. № 438 «Об утверждении Правил создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2016 г. № 41078);

· от 28.10.2015 г. № 445 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (в ред. от 12.05.2016 г. № 290) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2015 г. № 40188);

· от 28.10.2015 г. № 446 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2015 г. № 40389);

· от 23.06.2016 г. № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 44578);

· от 27.06.2016 г. № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45040);

· от 29.06.2016 г. № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.11.2016 г. № 44342);

· от 06.09.2016 г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 44580);

· от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45199);

· от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 11.01.2017 г. № 5) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45041);

· от 16.09.2016 г. № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» (в ред. от 22.08.2017 № 459) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45200);

· от 26.09.2016 г. № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45475);

· от 06.10.2016 г. № 514 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.10.2016 г. № 44145);

· от 11.11.2016 г. № 588 «Об утверждении Порядка представления в Федеральное агентство лесного хозяйства органами государственной власти и органами местного самоуправления документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2016 г. № 44535)

· от 14.11.2016 г. № 592 «Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризации лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45233);

· от 15.11.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка организации и выполнения авиационных работ по защите лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.03.2017 г. № 46174);

· от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45471);

· от 03.02.2017 г. № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47111);

· от 27.02.2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2017 г. № 46210);

· от 09.03.2017 г. № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчёт об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчёта об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчёта об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчёт о защите лесов, формы и порядка представления отчёта о защите лесов, а также требований к формату отчёта о защите лесов в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.05.2017 г. № 46876);

· от 05.04.2017 г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2017 г. № 47257);

· от 29.05.2017 г. № 264 «Об утверждении Особенности охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47112);

· от 21.06.2017 г. № 314 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»;

5. Приказы Рослесхоза:

· от 15.08.2007 г. № 370 «Об утверждении Регламента Федерального агентства лесного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 г. № 10153);

· от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ» (с изменениями от 15.09.2009 г. № 364);

· от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Методические рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, Методические рекомендации по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах»;

· от 16.09.2009 г. № 372 «Об отнесении лесов на территории Иркутской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ»;

· от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» (Зарегистрировано в

Минюсте РФ 30.12.2010 г. № 19474);

· от 27.12.2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых» (с изменениями от 26.06.2012 г. № 275) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.05.2011 г. № 20704);

· от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.07.2011 г. № 21276);

· от 30.05.2011 г. № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2011 г. № 21467);

· от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2011 г. № 21533);

· от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2011 г. № 21649);

· от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2011 г. № 21948);

· от 05.10.2011 г. № 423 «Об утверждении Типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 г. № 22552);

· от 26.10.2011 г. № 447 «Об утверждении Нормативов площади участковых лесничеств, лесных кварталов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2011 г. № 22808);

· от 10.11.2011 г. № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов» (в ред. от 07.05.2013 г. № 135);

· от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 г. № 22844);

· от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2012 г. № 23849);

· от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2012 г. № 23850);

· от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2012 г. № 22973);

· от 12.12.2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2012 г. № 23413);

· от 23.12.2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.2012 г. № 23497);

· от 10.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 г. № 23568);

· от 10.01.2012 г. № 2 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2012 г. № 23244);

· от 10.01.2012 г. № 3 «Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2012 г. № 23270);

· от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.02.2012 г. № 23349);

· от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2012 г. № 23634);

· от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 г. № 24488);

· от 28.05.2012 г. № 218 «Об утверждении Методических указаний по вопросам организации и функционирования специализированных диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений»;

· от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

· от 11.12.2014 г. № 529 «Об утверждении порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта»;

· от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок»;

· от 11.08.2015 г. № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.11.2015 г. № 39621);

· от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования» (в ред. от 28.03.2016 г. № 100);

· от 16.02.2017 г. № 65 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании утратившими силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства».

6. Письма Рослесхоза:

· от 13.12.2012 г. № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 в части объектов электроэнергетики» (вместе с «Разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

· от 17.07.2013 г. № ВЛ-03-54/7028 «О соблюдении порядка согласования включения лесных участков в земли населённых пунктов».

7. Законы Иркутской области:

· от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз);

· от 10.12.2007 г. № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд» (в ред. от 10.03.2015 г. № 5-оз);

· от 19.06.2008 г. № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области» (в ред. от 30.11.2016 г. № 99-оз);

· от 24.06.2008 г. № 30-оз «О Красной книге Иркутской области» (в ред. от 09.06.2015 г. № 46-оз);

· от 10.10.2008 г. № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесённых в Красную книгу Иркутской области» (в ред. от 01.10.2015 г. № 71-оз);

· от 07.10.2009 г. № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» (в ред. от 10.11.2015 г. № 100-оз);

· от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» (в ред. от 12.12.2016 г. № 101-оз);

· от 21.06.2010 г. № 49-оз «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области» (в ред. от 23.03.2017 г. № 12-оз);

· от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» (в ред. от 12.05.2017 г. № 29-оз).

8. Указы, постановления и распоряжения губернатора Иркутской области:

· от 04.06.2010 г. № 34-р «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года»;

· от 21.07.2017 г. № 125-уг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области на период до 1 августа 2018 года».

9. Постановления и распоряжения Правительства Иркутской области:

· от 30.03.2012 г. № 115-пп «О некоторых вопросах, связанных с реализацией закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» (в ред. от 19.12.2016 г. № 811-пп);

· от 02.11.2012 г. № 607-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Иркутской области» (в ред. от 31.08.2016 г. № 536-пп);

· от 07.11.2012 г. № 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» (в ред. от 28.08.2013 г. № 318-пп);

· от 09.09.2013 г. № 344-пп «О реализации закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» (в ред. от 17.08.2015 г. № 400-пп);

· от 24.10.2013 г. № 444-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. от 05.06.2017 г. № 368-пп);

· от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области»;

· от 07.09.2015 г. № 442-пп «Об отдельных вопросах пользования участками недр местного значения» (в ред. от 21.12.2015 г. № 662-пп);

· от 05.08.2016 г. № 478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области» (в ред. от 02.02.2017 г. № 60-пп);

· от 29.08.2016 г. № 522-пп «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального значения Иркутской области»;

· от 11.01.2016 г. № 5-пп «Об утверждении положения о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» (в ред. от 01.12.2016г. № 767-пп);

· от 03.11.2016 г. № 97-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области»;

· от 31.03.2016 г. № 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» (в ред. от 19.04.2017 г. № 259-пп);

· от 02.02.2017 г. № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».

10. Приказы министерства лесного комплекса Иркутской области:

· от 15.08.2016 г. № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд»;

· от 16.09.2016 г. № 25-мпр «Об утверждении положений о территориальных отделах министерства лесного комплекса Иркутской области»;

· от 19.01.2017 г. № 3-мпр «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в области лесных отношений».

11. Распоряжения министерства лесного комплекса Иркутской области:

· от 21.01.2011 г. № 18-мр «Об изменении границ зелёных зон в Иркутской области» (в ред. от 23.11.2011 г. № 154-мр);

· от 24.10.2017 г. № 3311-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год».

12. Приказы Агентства лесного хозяйства Иркутской области:

· от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области»;

13. Методические указания:

· Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала, утвержденные Рослесхозом от 01.08.1997 г.;

· Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодых в категорию ценных древесных насаждений, утвержденные первым заместителем Председателя Госкомлеса СССР А.И. Писаренко 08.12. 89 г.;

· Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденные первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г.;

· Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России 16.07.2014 г. № 2-4-87-9-18;

· Красная Книга Российской Федерации;

· ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения»;

· ГОСТ 6663-74 «Корье для производства дубильных экстрактов. Технические условия»;

· ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана и защита лесов. Термины и определения»;

· ГОСТ 21769-84 «Зелень древесная. Технические условия»;

· ГОСТ 17559-82 «Лесные культуры. Термины и определения»;

· ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения»;

· ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования»;

· ОСТ 56-92-87 «Культуры лесные. Оценка качества»;

· ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесами. Оценка качества»;

· ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»;

· Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного пользования. - М.: ВНИИЛМ, 2003;

· Материалы лесоустройства;

· Материалы государственного лесного реестра;

· Отчётные данные лесничества (лесхоза) за анализируемый период

Глава 1. Общие сведения

1.1. Краткая характеристика лесничества

1.1.1. Наименование и местоположение лесничества

Осинское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ».

Осинское лесничество расположено в южной части Иркутской области. Лесничество граничит:

- на севере и северо-западе – с Усть-Удинским лесничеством;

- на западе – с Нукутским лесничеством через Братское водохранилище;

- на северо-востоке – с Жигаловским лесничеством;

- на востоке – с Качугским лесничеством;

- на юге – с Кировским лесничеством.

Протяжённость территории лесничества составляет с севера на юг 96 км, с запада на восток – 88 км.

Контора лесничества находится в селе Оса, в центре Осинского района, в 145 км от ближайшей железнодорожной станции Иркутск.

Почтовый адрес лесничества: 669200, Иркутская область, Осинский район, село Оса, ул. Лесная, 15. телефон (8-395-39) 31-5-97.

С министерством лесного комплекса Иркутской области имеется устойчивая государственная телефонная связь и ведомственная радиосвязь.

Транспортная связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге областного значения Иркутск – Оса–Усть-Уда, а с пос. Усть-Ордынский по автодороге областного значения Оса – Тихоновка–Усть-Ордынский.

Наглядное представление о расположении территории лесничества в пределах границ Иркутской области показано на прилагаемой карте-схеме.

1.1.2. Общая площадь лесничества и участков лесничеств

Общая площадь Осинского лесничества, по данным государственного лесного реестра на 01.01.2017 г. составляет 317052 га. По сравнению с данными лесохозяйственного регламента, утверждённого Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 01.02.2016 г. № 4-агпр «Об утверждении лесохозяйственных регламентов по лесничествам», площадь лесничества осталась без изменений. В состав Осинского лесничества включены четыре участков лесничества:

Обусинское - 114317 га.

Приморское – 76408 га.

Бурят-Янгутское - 92755 га.

Осинское – 33572 га.

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества)

Структура лесничества утверждена приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области».

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества) приведено в таблице 1.1.3.1, а их границы и территориальное размещение показаны на прилагаемой карте-схеме деления территории лесничества по участковым лесничествам, лесным дачам и техническим участкам с нанесенными границами внутрирайонных муниципальных образований, границами горной и равнинной частей, административных районов.

В соответствии с Правилами рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок в лесах Восточной Сибири (1981 г.), Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечнем лесных районов Российской Федерации, утвержденном приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 21.03.2016 № 83) все леса Осинского лесничества отнесены к равнинным лесам.

Таблица 1.1.3.1.

Структура лесничества (лесопарка)			
№ п/п	Наименование участков лесничеств и выделенных в их пределах лесных дач		Общая площадь, га
	участковое лесничество	лесная дача	
1	Обусинское	Обусинская дача	98917
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский»)	5137
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский»)	9194
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский»)	1069
		Итого	114317
2	Приморское	Приморская дача	63329
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский»)	4247
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский»)	8832
		Итого	76408

№ п/п	Наименование участковых лесничеств и выделенных в их пределах лесных дач		Муниципальное образование	Общая площадь, га
	участковое лесничество	лесная дача		
3	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача	Осинский район	79258
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октя- бря»)	Боханский район	1367
			Осинский район	3103
				Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова)
		Итого	92755	
4	Осинское	Осинская дача	Осинский район	18746
			Боханский район	208
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса)	Осинский район	6715
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»)		3307
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева)		4596
		Итого		33572
		Всего по лесничеству:		
в том числе по районам:			Осинский район	315477
			Боханский район	1575

1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам; зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 21.03.2016 № 83) «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» приведено в таблице 1.1.4.1.

Лесосеменное районирование выполнено в соответствии с приказом Минприроды России от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». Приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 100 были внесены изменения в Приложение «Лесосеменные районы основных лесообразующих пород» к приказу Минприроды России от 08.10.2015 № 353, которые учтены в таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам, зонам лесозащитного и лесосеменного районирования							
№ п/п	Наименования участков лесничеств, дач, технических участков	Лесора-стительная зона	Лесной район	Зона лесоза-щитного райо-нирования	Зона лесосе-менного райони-рования (номер лесосе-менного района для древесной породы)	Пере-чень лесных кварта-лов	Площадь, га
1	Обусинское						
1.1.	Обусинская дача	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-116	98917
1.2.	Технический участок № 8 (совхоз «Улейский»)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-32	5137
1.3.	Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский»)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-41	9194
1.4.	Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский»)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	7,9,10,17	1069
Итого по участковому лесничеству							114317
2.	Приморское						
2.1.	Приморская дача	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-132	63329
2.2.	Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский»)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-19	4247
2.3.	Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский»)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-44	8832
Итого по участковому лесничеству							76408
3.	Бурят-Янгутское						
3.1.	Бурят-Янгутская дача	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-92	80625
3.2.	Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября»)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-15	3103
3.3.	Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-45	9027
Итого по участковому лесничеству							92755
4.	Осинское						
4.1.	Осинская дача	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-62	18954
4.2.	Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-36	6715
4.3.	Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-17	3307
4.4.	Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева)	Лесостепная	Среднеси-бирский подтаежно-ле-состепной	Усть-Ордынский лесозащит-ный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1-26	4596
Итого по участковому лесничеству							33572
Всего по лесничеству:							317052

№ п/п	Наименования участковых лесничеств, дач, технических участков	Лесорастительная зона	Лесной район	Зона лесозащитного районирования	Зона лесосеменного районирования (номер лесосеменного района для древесной породы)	Перечень лесных кварталов	Площадь, га
В том числе по лесным районам:							
Среднесибирский подтаежно-лесостепной							317052
В том числе по зонам лесозащитного районирования:							
Усть-Ордынский лесозащитный район							317052
В том числе по зонам лесосеменного районирования:							
					Сосна - 18		317052
					Ель - 10		317052
					Лиственница - 10		317052
					Кедр - 6		317052

Пространственное размещение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования отражено на прилагаемых картах-схемах:
Карта-схема распределения территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам.
Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесосеменного районирования (по породам С, Лц, К).
Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесозащитного районирования.

1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению и категориям защитных лесов по состоянию на 01.01.2017 г., а также юридические основания для этого распределения приведены в таблице 1.1.5.1, а территориальное расположение показано на прилагаемой карте-схеме распределения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, заказников, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов.

Таблица 1.1.5.1				
Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов				
Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Номера кварталов или их частей по дачам и техническим участкам	Площадь, га.	Правовые основы деления лесов по целевому назначению
Всего	Обусинское	Обусинская дача, кварталы: 1-116	98917	
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский»), кварталы: 1-32	5137	
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский»), кварталы: 1-41	9194	
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский»), кварталы: 7, 9, 10, 17	1069	
	Итого по участковому лесничеству		114317	
	Приморское	Приморская дача, кварталы: 1-132	63329	
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский»), кварталы: 1-19	4247	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») кварталы: 1-44	8832	
	Итого по участковому лесничеству		76408	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача, кварталы: 1-92	80625	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября»), кварталы: 1-15	3103	
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова), кварталы: 1-45	9027	
	Итого по участковому лесничеству		92755	
	Осинское	Осинская дача, кварталы: 1-62	18954	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса), кварталы: 1-36	6715	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»), кварталы: 1-17	3307	
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) кварталы: 1-26	4596	
	Итого по участковому лесничеству		33572	
	Всего по лесничеству:		317052	
	Всего по лесничеству:		52616	
I. Защитные леса, всего:				
1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего:			24304	
1.1. Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	Приморское	Приморская дача, кварталы: 59-132	14404	Приказ Рослесхоза от 12.01.1993 г. № 1
	Осинское	Осинская дача, кварталы: 1-6, 12-24, 29-59	9071	
	Всего по лесничеству:		23475	
1.2. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ	Обусинское	Технический участок № 8 (совхоз «Улейский»), кварталы: 27ч.-29ч.	90	Постановление ГКО СССР от 29.08.1943 г. № 4004 Постановление Правительства Иркутской области от 05.08.2016 г. № 478-пп (в ред. от 02.02.2017 г. № 60-пп).
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский»), кварталы: 21ч., 22ч.	122	
	Итого по участковому лесничеству		212	
	Приморское	Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский»), кварталы: 11ч., 15ч., 19ч.-21ч., 27ч., 30ч., 33ч., 34, 36ч.-38ч.	302	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября»), кварталы: 5ч., 6ч., 14ч.	75	
	Бурят-Янгутское	Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова), кварталы: 39ч., 42ч., 44ч., 45ч.	110	
		Итого по участковому лесничеству	185	
	Осинское	Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»), кварталы: 10ч., 11ч., 16ч., 17ч.	130	
Всего по лесничеству:			829	
2. Ценные леса, всего:			28312	
2.1. Нерестощохранные полосы лесов	Обусинское	Обусинская дача, кварталы: 4ч., 5ч., 12ч., 19ч., 20ч., 22ч., 23ч., 33ч.-35ч., 37ч., 38ч., 49ч., 50ч., 53ч., 54ч., 65ч.-67ч., 71ч.-74ч., 84ч.-87ч., 104ч.	5740	Приказ Рослесхоза от 16.09.2009 г. № 372
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский»), кварталы: 6ч., 7, 10ч.-18ч., 19, 20, 25ч.-30ч., 32ч., 33ч.	1854	
	Итого по участковому лесничеству		7594	
	Приморское	Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский»), кварталы: 1-4, 6ч.-9ч., 15ч., 18ч.	1070	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский»), кварталы: 7ч., 17, 29, 33ч., 36ч., 39ч.	227	
	Итого по участковому лесничеству		1297	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача, кварталы: 34ч.-44ч., 50ч.-60ч., 63ч., 64ч., 68ч.	7070	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября»), кварталы: 4ч.-6ч.	216	
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова), кварталы: 1, 2ч., 3, 4ч., 6ч., 7ч., 10ч, 11ч., 14ч., 20, 23ч.-25ч., 30ч.-34ч.	1342	
	Итого по участковому лесничеству		8628	
	Осинское	Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»), кварталы: 5ч., 7ч.	42	
Всего по лесничеству:			17561	

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Номера кварталов или их частей по дачам и техническим участкам	Площадь, га.	Правовые основы деления лесов по целевому назначению
2.2. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	Бурят-Янгутское	Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября»), кварталы: 3, 4ч., 5ч., 7, 8, 10-13, 14ч.	1848	Приказ Рослесхоза от 16.09.2009 г. № 372
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова), кварталы: 22, 30ч., 31ч., 33ч., 37, 39ч.	1202	
	Итого по участковому лесничеству		3050	
	Обусинское	Технический участок № 8 (совхоз «Улейский»), квартал: 31	167	
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский»), квартал: 39	181	
	Итого по участковому лесничеству		348	
	Приморское	Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский»), кварталы: 6ч., 7ч., 9ч., 10-14, 15ч., 17, 18ч.	2259	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский»), кварталы: 15ч., 28	118	
	Итого по участковому лесничеству		2377	
	Осинское	Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса), кварталы: 9, 11, 17, 18, 23-31, 34, 35	2387	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»), кварталы: 5ч., 7ч., 8, 9, 10ч., 11ч., 12, 16, 17ч.	1667	
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева), кварталы: 1-4, 12, 13, 22	922	
Итого по участковому лесничеству		4976		
Всего по лесничеству:		10751		
II. Эксплуатационные леса	Обусинское	Обусинская дача, кварталы: 1-3, 4ч., 5ч., 6-11, 12ч., 13-18, 19, 20ч., 21, 22ч., 23ч., 24-32, 33ч.-35ч., 36, 37ч., 38ч., 39-48, 49ч., 50ч., 51, 52, 53ч., 54ч., 55-64, 65ч.-67ч., 68-70, 71ч.-74ч., 75-83, 84ч.-87ч., 88-103, 104ч., 105-116	93177	
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский»), кварталы: 1-26, 27ч.-29ч., 30-32	4860	
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский»), кварталы: 1-5, 6ч., 8, 9, 10ч.-18ч., 21ч., 22ч., 23, 24, 25ч.-30ч., 31, 32ч., 33ч., 34-38, 40, 41	7057	
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский»), кварталы: 7, 9, 10, 17	1069	
	Итого по участковому лесничеству		106163	
	Приморское	Приморская дача, кварталы: 1-58	48925	
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский»), кварталы: 5, 8ч., 16, 19	918	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский»), кварталы: 1-6, 7ч., 8-10, 11ч., 12-14, 16, 18, 19ч.-21ч., 22-26, 27ч., 30ч., 31, 32, 34ч., 35, 37ч.-39ч., 40-44	8185	
	Итого по участковому лесничеству		58028	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача, кварталы: 1-33, 34ч.-44ч., 45-49, 50ч.-60ч., 61, 62, 63ч., 64ч., 65-67, 68ч., 69-92	73555	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября»), кварталы: 1, 2, 9, 15	964	
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова), кварталы: 2ч., 4ч., 5, 6ч., 7ч., 8, 9, 10ч, 11ч., 12, 13, 14ч., 15-19, 21, 23ч.-25ч., 26-29, 32ч., 34ч., 35, 36, 38, 40, 41, 42ч., 43, 44ч., 45ч.	6373	
	Итого по участковому лесничеству		80892	
	Осинское	Осинская дача, кварталы: 7-11, 25-28, 60-62	9883	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса), кварталы: 1-8, 10, 12-16, 19-22, 32, 33, 36	4548	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»), кварталы: 1-4, 6, 13-15	1468	
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева), кварталы: 5-11, 14-21, 23-26	3674	
	Итого по участковому лесничеству		19353	
	Всего по лесничеству:		264436	

Вся территория лесничества входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории. Схематическая карта прилагается.

1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории лесничества

Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2017 г. приведено в таблице 1.1.6.1.

Таблица 1.1.6.1		
Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества по состоянию на 01.01.2017 г.		
Категории земель	Всего по лесничеству	
	площадь, га	%
Общая площадь земель	317052	100
Лесные земли – всего	313454	98,9
Земли, покрытые лесной растительностью – всего	304687	96,1
в том числе:		
лесные культуры	10181	3,2
Не покрытые лесной растительностью земли – всего	8767	2,8
в том числе:		
вырубки	7862	2,5
гари	236	0,1
редины	122	-
прогалины, пустыри	143	-
несомкнувшиеся лесные культуры	354	0,2
лесные питомники, плантации	2	-
другие (погибшие насаждения)	48	-
Нелесные земли – всего	3598	1,1
в том числе:		
пашни	95	-
сенокосы	534	1,2
пастбища	413	0,1
воды	315	0,1
дороги и просеки	1387	0,4
усадебьы	59	-
болота	503	0,2
пески		
прочие земли	292	0,1

1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия

Схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 г. № 607-пп, (в ред. от 31.08.2016 г. № 536-пп) в первую очередь, до 2025 г. планируется организация следующих особо охраняемых природных территорий, перечень которых отражен в таблице 1.1.7.1.

Таблица 1.1.7.1

Перечень планируемых особо охраняемых природных территорий по Осинскому району				
№ п/п	Наименование планируемой ООПТ	Площадь охранной зоны, тыс. га	Местоописание границ и месторасположение	Категория планируемой ООПТ
Памятники природы				
1	Геологический памятник природы «Пещеры р. Оса»	Не определено	Осинский район, правый приток р. Ангара	Геологический памятник природы

С целью сохранения и защиты окружающей среды постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-пп утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы.

Одна из программ – «сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области», направлена на обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и сохранение биологического разнообразия.

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие по сохранению, развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечению рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в рамках которого будут выполнены следующие мероприятия:

1) Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области ООПТ регионального значения;

2) Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их функционирования;

3) Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения Иркутской области, организация и развитие туристической и рекреационной деятельности на ООПТ регионального значения иркутской области;

4) Ведение Красной книги иркутской области

1.1.8. Характеристика проектируемых лесов национального наследия

Проектируемые леса национального наследия в Осинском лесничестве не выделены.

1.1.9. Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ

Согласно законодательству Российской Федерации в процессе использования лесов необходимо принимать меры по сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, биологического разнообразия лесов.

Министерством лесного комплекса Иркутской области разработан проект приказа «О мерах по сохранению биологического разнообразия лесов при их использовании на территории Иркутской области», которым утверждаются методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области.

При использовании лесов охране подлежат ключевые биотопы и ключевые объекты (отдельные деревья, их группы, или целые лесные участки - природные комплексы), имеющие большое значение, как среда обитания объектов растительного и животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Иркутской области. Правильное выделение ключевых биотопов и объектов будет способствовать сохранению значительной доли видового разнообразия лесных экосистем при исключении из хозяйственной деятельности относительно малых по площади участков леса. Не подлежащие рубке ключевые биотопы и объекты должны выделяться как в эксплуатационных, так и в защитных лесах.

Сохранение ключевых биотопов и объектов возможно, как при отводе лесосек в виде выделения неэксплуатационных участков, так и непосредственно при разработке лесосеки в виде сохранения ключевых биотопов, отдельных ценных деревьев и их групп (п. 24, 25 Правил заготовки древесины).

Для сохранения большинства ключевых биотопов и объектов требуется также выделение и исключение из рубок их буферных зон, поскольку примыкание рубок непосредственно к биотопам зачастую приводит к утрате их свойств, ценных для сохранения биоразнообразия.

При выполнении работ по отводу и таксации лесосек необходимо устанавливать наличие в границах конкретной лесосеки объектов биоразнообразия, по характерным признакам, отнесенным к ключевым биотопам или ключевым объектам, определить границы ключевых биотопов.

Площадные ключевые биотопы и объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия, выделяются в процессе отвода делянки. При составлении технологической карты лесосеки на нее наносятся ключевые биотопы, объекты и их буферные зоны. Ключевые объекты и биотопы должны быть обозначены на местности.

Точечные ключевые объекты выделяются и сохраняются при отводе и непосредственно при лесозаготовке.

Ключевые биотопы могут совпадать с прочими неэксплуатационными участками: семенными куртинами и др.

Места расположения волоков и погрузочных площадок определяются с учетом выделенных биотопов. Прохождение техники в пределах выделяемых ключевых биотопов и буферных зон ключевых объектов возможно при условии наведения временных переправ и их последующего демонтажа.

Перед началом разработки лесосеки все члены лесозаготовительной бригады инструктируются и знакомятся с количеством и местонахождением выделенных ключевых биотопов и объектов.

Глухариные тока, места миграций, концентрации и отела копытных и других ценных охотничье-промысловых видов животных выделяются на стадии подготовки проекта освоения лесов по информации предоставленной Службой по охране животного мира Иркутской области.

Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области утверждены приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 13.11.2017 № 95-мпр.

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ, приведены в таблице 1.1.9.1.

Таблица 1.1.9.1.
Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия	Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон. Меры по сохранению
Ключевые биотопы			
1.	Заболоченные участки леса в бессточных понижениях	Описание: Участки леса, формирующиеся в локальных понижениях и/или при близком залегании грунтовых вод, в том числе в истоках рек, в краевых частях болот, в нижних частях склонов, на плоских террасах и водоразделах. Основные признаки: - почвы сырые или мокрые (болотные); - V класс бонитета и ниже; - полнота 0,4 и ниже; -преобладающая порода: кедр, сосна, лиственница, береза, или ель; - характерны сфагновые, осоково-сфагновые, зеленомошные, багульниковые и другие типы леса. Дополнительные признаки: подлесок обилие кустарников (багульник болотный, мирт болотный (хамедафне болотная), береза кустарниковая и низкая, ивы). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта.	Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников по естественным прогалинам и рединам.
2.	Участки леса на окраинах болот	Описание: Вытянутые в виде лент участки леса шириной от 30 до 100 м по границам болот любых типов (верховые, переходные, низинные). Признаки: - Почвы сырые или мокрые (болотные); - полнота 0,4 и ниже; - высокая фауность древостоя (40-100 %), повышенный отпад (сухостой 20 м³/га и выше), захламленность (20 м³/га и выше). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта.	Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников по естественным прогалинам и рединам.
3.	Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов	Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от увлажнения почв. При сильном увлажнении лесные фитоценозы имеют признаки, свойственные участкам лесов, заболоченных и расположенных на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные прирусловые травяные типы леса с обильным подлеском. Из хвойных характерны еловые и пихтовые леса с хорошей влагообеспеченностью. В условиях низкого увлажнения почв развиваются прирусловые сосняки, на мерзлотных почвах – лиственничники. Признаки: - V класс бонитета и ниже; - участки леса вдоль любых водных объектов, как постоянных, так и временных (ручьи, родники, ключи, озерки и др.), для которых не установлены водоохранные зоны. Определение границ: вдоль биотопа по обе стороны выделяются полосы соответствующие естественному контуру ландшафта, но не менее 30 м.	Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. В случае необходимости устанавливаются временные проезды для пересечения техникой водотоков в местах естественных прогалин и редин. После использования временные проезды подлежат демонтажу.

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия	Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон. Меры по сохранению
4.	Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях	Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от почв. Почвы маломощные, подвижные, щебенистые, фрагментированы или почти отсутствуют. Деревья часто имеют необычные формы стволов и крон. Переобладающими породами могут быть сосна, лиственница, береза, сосна сибирская (кедр), кедровый стланник. Живой напочвенный покров чаще лишайниковый или зеленомошный. Основные признаки: - IV класс бонитета и ниже; - полнота 0,6 и ниже; - участки леса приуроченные к выходам на поверхность скалистых горных пород (в виде скальных обнажений, скал-останцев, моренных осыпей, каменистых россыпей и т.д.). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта.	Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.
5.	Участки леса на крутых склонах и обрывах	Описание: Участки леса приуроченные к бортам оврагов, балок, бугров, западин, криогенных трещин и других форм рельефа, на которых почва подвержена действию эрозии. На склонах южной экспозиции развиваются сосновые леса сухие, перемежающиеся с участками степей. По затененным склонам (например, оврагов и балок) имеют признаки, свойственные участкам лесов заболоченных и на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные леса травяных типов. По склонам северной экспозиции чаще развиваются лиственничники. Включаются - леса, расположенные на склоне оврага и полосы шириной до 50 м, примыкающие к кромке оврага; - в горных районах полосы шириной 100-200 м, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20°. Признаки: участки леса приуроченные к склонам сопок, водоразделов и других возвышенностей крутизной более 20°. Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. В состав биотопа включается лес непосредственно на склоне, а также полоса леса у подошвы и у вершины склона шириной, равной средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 20 м.	Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.
6.	Участки темнохвойных лесов среди светлых хвойных и лиственных	Описание: Участки темнохвойного леса (породы кедр, пихта, ель), ограниченные по своему площадному выражению и расположенные среди массивов светлых хвойных лесов. Выделяются преимущественно для лесничеств Среднесибирского плоскогорного таежного и подтаежно-лесостепного районов в лесных выделах с долей участка темнохвойных пород в среднем составе 3 и менее единиц по таксационному описанию. Признаки: Относят находящиеся в границах отведенных делянок части лесных выделов (куртины), в среднем составе которых темнохвойники имеют долю участка 5 и более единиц (определяется методом круговых реласкопических площадок с применением призм Анучина, линейки Биттерлиха или других реласкопических приборов). Определение границ: если ключевой биотоп представлен групповым произрастанием старых деревьев (куртиной), то она выделяется в НЭП с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела; если групп несколько, и при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп. Количество выделенных биотопов на выделе может быть лимитировано в пределах 10-20% от площади выдела. Под групповым произрастанием следует понимать компактное произрастание нескольких деревьев (от 3 штук), если расстояние между ними меньше половины высоты основного полога.	Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.
7.	Участки леса на карстовых образованиях	Описание: Участки леса вокруг или на месте активного образования поверхностного (воронки, карры, желоба, котловины, каверны) и переходного (колодцы, туннели, шахты, провалы) карста. Признаки: Общие признаки для Иркутской области отсутствуют. Определение границ: выделяются участки леса вокруг карстовых образований размером от 1 до 10 м до 10 и размером более 10 м до 20 м.	Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП.
8.	Участки местообитания видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Описание: Участки леса, отличающиеся наличием и повышенным разнообразием видов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области по сравнению с фоновыми, выделяются только при проведении натурных исследований специалистами'. Признаки: Смешанные (вариант – мультипородные) участки леса, имеющие в составе основного древостоя не менее 5 пород. Формируются по границе выделов разных типов леса, например, лиственных и хвойных лесов, леса и прирусловых зарослей кустарников, где происходит взаимное проникновение видов из соседствующих фитоценозов. Формируются на границе леса и открытых (безлесных) пространств, например, леса и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустарников. Включающие виды растений и грибов Красной книги Российской Федерации и Иркутской области с плотностью популяции не менее 5 шт./100м² для древесных растений и 15 шт./100м² для травянистых. Определение границ: по естественным границам биотопа.	Для особо ценных участков рекомендуется создание особо охраняемой природной территории (ООПТ). Наносятся на технологические карты как неэксплуатационные площади. Выделение в НЭП, с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела. Если при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп.
Ключевые объекты			
1.	Деревья с гнездами	Наличие крупных гнезд птиц диаметром более 1 метра на дереве. При нахождении гнезд видов включенных в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области (черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост, могильник, большой подорлик, орел-карлик) обязательно приглашение специалиста (орнитолога или охотоведа). Для уточнения мер охраны необходимы консультации со специалистом¹.	Выделяется буферная зона 200 м. Размер буферной зоны может быть увеличен после консультации со специалистом¹. После консультации со специалистом вокруг крупных гнезд видов, не включенных в Красные книги, возможны выборочные рубки вне гнездового периода. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
2.	Убежища животных	Наличие жилых нор барсука и берлог.	Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 метров для нор барсука в зависимости от размера колонии и 300 м для берлог с запретом рубок. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
3.	Естественные солонцы	Наличие естественного выхода солей на земную поверхность. Определяется по многочисленным следам зверей.	Устанавливается буферная зона от 50 до 100 метров. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.

Примечание – 1. Необходимо обратиться в комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области.

Таблица 1.1.9.2. Распределение редких видов, включенных в Красную книгу Иркутской области, встречающихся на территории Осинского лесничества

Ключевые биотопы	Перечень редких видов, включенных в Красную книгу Иркутской области
	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район
1. Заболоченные участ-ки леса в бессточных понижениях	Артрохилиум болотный, калипсо луковичное, башмачок вздутоцветковый, надбородник безлистный, тайник безлистный, черный аист, камышовая овсянка, филин, восточный болотный лунь
2. Участки леса на окраинах болот	Артрохилиум болотный, калипсо луковичное, надбородник безлистный, хамарбия болотная, тайник безлистный, серый журавль, восточный болотный лунь, большой кроншнеп, филин, коростель, сплюшка.
3. Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов	Стрелолист стрелолистный, овсяница дальневосточная, болотник Стеллера, лилия пенсильванская, ирис кроваво-красный, артрохилиум болотный, башмачок известняковый, башмачок крупноцвет-ковый, тайник безлистный, ятрышник шлемоносный, луносемянник даурский, тиллея водяная, остролодочник беловатый, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, шлемник повислый, калина обыкновенная, большой подорлик, коростель, филин, речная выдра.
4. Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях	Костенец алтайский, кривокучник сибирский, серобородник сибирский, лук алтайский, лилия карли-ковая, тюльпан одноцветковый, калипсо луковичное, луносемянник даурский, мертензия сибирская, серобородник сибирский, ковыль перистый, лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, крашенинни-ковия терескеновая, пион марьин-корень, солодка уральская, гольденшtedтия весенняя, копеечник Турчанинова, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, фиалка иркутская, флокс сибирский, за-разиха сизоватая, заразиха Крылова, могильник, сапсан, балобан, филин, сплюшка.
5. Участки леса на кру-тых склонах и обрывах	Серобородник сибирский, ковыль перистый, лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, крашенин-никовия терескеновая, пион марьин-корень, солодка уральская, гольденшtedтия весенняя, копеечник Турчанинова, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, фиалка иркутская, флокс сибирский, за-разиха сизоватая, заразиха Крылова, могильник, орел-карлик, балобан, филин, малый перепелятник, ночница Иконникова.
6. Участки темно-хвой-ных лесов среди свет-лохвойных и лиственных	Овсяница дальневосточная, калипсо луковичное, надбородник безлистный, гнездовка камчатская, мертензия енисейская, филин, ночница Иконникова.
7. Участки леса на кар-стовых образованиях	Башмачок известняковый, башмачок вздутоцветковый, дремлик зимовниковый.
8. Участки местообита-ния видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Костенец алтайский, кривокучник сибирский, стрелолист стрелолистный, овсяница дальневосточная, серобородник сибирский, болотник Стеллера, лук алтайский, лилия карликовая, тюльпан одноцвет-ковый, лилия пенсильванская, ирис кроваво-красный, артрохилиум болотный, калипсо луковичное, башмачок вздутоцветковый, надбородник безлистный, хамарбия болотная, тайник безлистный, луносемянник даурский, тиллея водяная, мертензия сибирская, мертензия енисейская, крашенинни-ковия терескеновая, пион марьин-корень, стародубка апеннинская, остролодочник беловатый, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, фиалка иркутская, флокс сибирский, заразиха сизоватая, зара-иха Крылова, шлемник повислый, калина обыкновенная, волчник обыкновенный, черный аист, камы-шовая овсянка, филин, восточный болотный лунь, коростель, беркут, могильник, большой подорлик, малый перепелятник, орел- карлик, сапсан, балобан, сплюшка, ночница Иконникова, речная выдра.

Таблица 1.1.9.3. Распределение видов-индикаторов по ключевым биотопам и объектам в Осинском лесничестве

Ключевые биотопы	Перечень видов-индикаторов
	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район
1. Заболоченные участки леса в бессточных понижениях	Лиственница сибирская, ель сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольхов-ник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, поручейник, бекас, желтоголовая трясогузка, бурая пеночка, полевка-экономка.
2. Участки леса на окраинах болот	Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарнико-вый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, бекас, полевой лунь, болотная сова, желтоголовая трясогузка, сибирский жулан, певчий сверчок, бурая пеночка, черноголовый чекан, дубровник, полевка-экономка.
3. Участки леса вокруг по-стоянных и временных водных объектов	Лиственница сибирская, ель сибирская, сосна обыкновенная, тополь лавролистный, тополь ду-шистый, осина, береза повислая, береза плосколистная, смородина черная, смородина красная, яблоня ягодная, ольховник кустарниковый, ивы, живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга.
4. Участки леса на камени-стых россыпях и скальных обнажениях	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, осина, береза повислая, береза плосколистная, таволга средняя, таволга извилистая, шиповник иглистый, живородящая яще-рица живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга
5. Участки леса на крутых склонах и обрывах	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, осина, береза повислая, береза плосколистная, можжевельник сибирский, барбарис сибирский, смородина темно-пурпуровая, живородящая ящерица.
6. Участки темно-хвойных лесов среди светлохвойных и лиственных	Ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, сибирский углозуб, воробьиный сычик, корольковая пеночка, трехпалый дятел, клест-еловик, серый снегирь, мухоловка-мугимаки, сибирский дрозд, пестрый дрозд.
7. Участки леса на карстовых образованиях	Сибирский углозуб,
8. Участки местообитания видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Виды из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области, указанные для района в таблице 1.1.9.2.

Порядок выделения ключевых биотопов на делянке

Выявленные в природе ключевые биотопы и объекты, имеющие площадную характеристику, обозначаются цветной лентой или затёсками на граничных деревьях с внешней стороны, на чертеже лесосеки и в технологической карте отмечаются неэксплуатационной площадью.

Единичные ключевые биотопы в природе обозначаются цветной лентой, на чертеже лесосеки в технологической карте отмечаются текстом с указанием количества штук.

Возможность сохранения единичных ключевых биотопов предпочтительнее на объектах, имеющих площадную характеристику, а так же на лесохозяйственных объектах (в семенных куртинах, группах и т.д.).

Порядок документального оформления лесосек (делянок) с ключевыми биотопами

Составление перечня участков для производства лесозаготовительных работ (декларация) на год предшествующий рубке. Отвод лесосек (делянок), заявленных в декларации, с идентификацией и выделением ключевых биотопов и объектов.

Нанесение выделенных ключевых биотопов и объектов на чертёж лесосеки, для вычисления не эксплуатационной площади. Получение первичной документации по отведенному лесосечному фонду.

Получение первичной документации по отведенному лесосечному фонду.

Осмотр лесосек в природе с целью уточнения выделенных ключевых биотопов и объектов (производится до начала лесозаготовительных работ в бесснежный период с учетом сезона разработки лесосеки) и перерасчета материально-денежной оценки.

Разработка технологической карты с учетом выделенных ключевых биотопов и объектов. Внесение в технологическую карту сведений о наличии и расположении ключевых биотопов на лесосеке.

Утверждение технологической карты руководителем лесозаготовительного предприятия.

Проведение инструктажа и ознакомление всего состава лесозаготовительной бригады перед началом разработки лесосеки (делянки) о количестве и местонахождении выделенных ключевых биотопов.

В процессе разработки лесосек осуществляется текущий систематический контроль, за сохраненными ключевыми биотопами.

Мониторинг лесосек с сохраненными ключевыми биотопами

В целях осуществления мониторинга ведется лист наблюдения на каждую лесосеку, в котором отражается наличие ключевых биотопов и их состояние до рубки и после рубки. К листу наблюдения прилагается копия чертежа лесосеки с нанесенным расположением ключевых биотопов.

Периодичность проведения мониторинга – 1 раз в год. По времени совмещается со сроками проводимых мероприятий по лесовосстановлению, до перевода лесосеки в покрытую лесом площадь.

Полученные данные отражаются в листе наблюдения.

Наблюдение за ключевыми биотопами заканчивается с переводом лесосеки в покрытую лесом площадь, о чем делается соответствующая отметка в листе наблюдения.

Данные мониторинга используются при проведении последующих лесохозяйственных мероприятий на конкретной лесосеке.

1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами территориального планирования

В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в лесном фонде допускается создание объектов лесной инфраструктуры, в том числе лесных дорог.

Объекты лесной инфраструктуры должны содержаться в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию по назначению при условии сохранения полезных функций лесов.

Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации.

Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов, а также в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов. Перечень объектов лесной инфраструктуры утверждается Правительством Российской Федерации для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, а порядок проектирования, создания, содержания и эксплуатации таких объектов - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случая.

Помимо объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающих объектов в лесном фонде допускается создание объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры также утверждается Правительством Российской Федерации.

Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р.

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.12.2014 № 2761-р).

На поквартальной карте-схеме объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины, отражено их местонахождение.

1.1.10.1. Объекты лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов

Правительством РФ установлен дифференцированный перечень объектов лесной инфраструктуры, регламентирующий их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов – защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов. Кроме того, перечень регламентирует состав объектов лесной инфраструктуры по видам использования лесов.

Информация о наличии на территории Осинского лесничества объектов лесной инфраструктуры и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным, предоставленным министерством лесного комплекса Иркутской области, в таблицах 1.1.10.1.1 и 1.1.10.1.2.

Таблица 1.1.10.1.1 Характеристика линейных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ п/п	Наименование объекта, его характеристика	Протяженность объекта, км			Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации, км	
		общая	в том числе по состоянию удовлетво- рительное	неудовлетво- рительное	реконструкция, ремонт	строительство, эксплуатация
1	Лесные дороги, проезды	812	265	547	реконструкция, ремонт - 547	эксплуатация – 265, строительство – 15 (ежегодно)
1.1.	Лесохозяйственные, вклю- чая противопожарные	706	250	456		эксплуатация – 250, строительство – 15 (ежегодно) в том числе включая противопожарные –2
	Из них:					
1.1.1	с твердым покрытием					
1.1.2	грунтовые укрепленные (улучшенные)					
1.1.3	грунтовые	706	250	456		
1.2.	Лесовозные	106	15	91	реконструкция, ремонт – 91	
	Из них:					
1.2.1	с твердым покрытием					
1.2.2	грунтовые укрепленные (улучшенные)					
1.2.3	грунтовые	106	15	91	реконструкция, ремонт – 91	
1.2.4	Зимники					
2	Квартальные просеки, всего	1979		1979	Прочистка – 19 (ежегодно)	Строительство (разрубка шириной до 1-го метра) – 10(ежегодно)
2.1	шириной до 0,5 м	1979		1979	Прочистка – 19 (ежегодно)	Строительство (разрубка шириной до 1-го метра) – 10(ежегодно)
2.2	шириной 0,6-2 м					
2.3	шириной более 2 м					

Таблица 1.1.10.1.2 Характеристика иных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ п/п	Наименование объектов	Ед. изм.	Наличие объектов			Мероприятия по строительству, рекон- струкции, ремонту, эксплуатации	
			всего	в том числе по состоянию удовлетвори- тельное	неудовлетвори- тельное	реконструкция, ремонт	строительство, эксплуатация
1.	Обустроенное место для разведения костра и отдыха	шт.	2	2		по мере необходи- мости	по мере необходи- мости
2.	Информационные щиты, аншлаги	шт.	2	2		по мере необходи- мости	по мере необходи- мости

Объемы строительства объектов лесной инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируются. Арендаторы лесных участков строительством объектов лесной инфраструктуры занимаются по мере освоения территории арендного участка, в объемах, установленных проектами освоения лесов.

1.1.10.2. Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов

На землях лесного фонда в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах отсутствуют объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Объемы строительства объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируется.

1.1.10.3. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для:

- 1) осуществления работ по геологическому изучению недр;
- 2) разработки месторождений полезных ископаемых;
- 3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;
- 4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты);
- 5) переработки древесины и иных лесных ресурсов;
- 6) осуществления рекреационной деятельности;
- 7) осуществления религиозной деятельности.

Правительством Российской Федерации установлен дифференцированный перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень регламентирует их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов – защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов.

Информация о наличии на территории Осинского лесничества объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным предоставленным министерством лесного комплекса Иркутской области, в таблице 1.1.10.3.1.

Таблица 1.1.10.3.1 Характеристика объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	Наличие объектов			Мероприятия по строительству, ре- конструкции, ремонту, эксплуатации	
			всего	в том числе по состоянию удовлетво рительное	неудовлетвори- тельное	реконструкция, ремонт	строительство, эксплуатация
1.	Дорога автомобиль- ная	км	224	224			строительство, эксплуатация
2.	Линия электропере- дачи	км	15	15			строительство, эксплуатация

1.1.10.4. Сведения о лесных участках, закреплённых за арендаторами с целью заготовки древесины

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины содержатся в таблице 1.1.10.4.1.

Таблица 1.1.10.4.1.

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины по Осинскому лесничеству				
№ п/п	Лесопользователь	Площадь участка, га	Ежегодный объём пользования, установленный договором аренды, тыс. м³	
			Всего	в т.ч. хвойных
1	ООО «Береговое»	49026	163	87,0
2	ООО «Северный»	28183	78	23,0
3	ООО «Леспроект»	7293	5,8	5,3
4	ООО «Леспроект»	8565	13,4	7,7

В соответствии с решениями технического совещания по разработке лесохозяйственных регламентов от 7 июля 2017 года в данном разделе приводится информация о передаче лесных участков в аренду для заготовки древесины.

Границы арендных участков обозначены на прилагаемой карте-схеме объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры с отражением лесных участков, закреплённых за арендаторами с целью заготовки древесины.

1.2. Виды разрешенного использования лесов

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:

- 1) заготовка древесины;
- 2) заготовка живицы;
- 3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- 4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- 5) осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- 6) ведение сельского хозяйства;
- 7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- 8) осуществление рекреационной деятельности;
- 9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- 10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
- 11) выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев);
- 12) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;
- 13) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
- 14) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
- 15) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- 16) осуществление религиозной деятельности;
- 17) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

В таблице 1.2.1 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов, в которых допускаются указанные виды использования и площади, на которой оно возможно.

Таблица 1.2.1.

Виды разрешенного использования лесов			
Виды разрешенного использования лесов	Наименование участкового лесничества, дачи, технического участка	Перечень кварталов или их частей по дачам	Площадь, га
Заготовка древесины	Обусинское	Обусинская дача:части кварталов: 1-116	Вся лесопокрытая площадь
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») части кварталов: 1-32	
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») части кварталов: 1-41	
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») части кварталов: 7, 9, 10, 17	
	Приморское	Приморская дача:части кварталов: 1-132	
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») части кварталов: 1-19	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») части кварталов: 1-44	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача:части кварталов: 1-92	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») части кварталов: 1-15	
	Осинское	Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова) части кварталов: 1-45	
		Осинская дача:части кварталов: 1-62	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) части кварталов: 1-36	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь») части кварталов: 1-17	
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) части кварталов: 1-26	
	Всего по лесничеству:		304816
Заготовка живицы	Обусинское	Обусинская дача:части кварталов: 1-116	Площадь спелых и перестойных основых насаждений эксплуатационных лесов, включённых в расчёт пользования по сплошно-лесосечным рубкам
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») части кварталов: 1-32	
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») части кварталов: 1-6, 8-18, 21-38, 40, 41	
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») части кварталов: 7, 9, 10, 17	
	Приморское	Приморская дача:части кварталов: 1-58	
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») части кварталов: 5, 8, 16, 19	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») части кварталов: 1-14, 16-27, 30-32, 34, 35, 37-44	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача:части кварталов: 1-92	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») части кварталов: 1, 2, 9, 15	
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова) части кварталов: 2, 4-19, 21, 23-29, 32, 34-36, 38, 40-45	
	Осинское	Осинская дача части кварталов: 7-11, 25-28, 60-62	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) части кварталов: 1-8, 10, 12-16, 19-22, 32, 33, 36	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь») части кварталов: 1-4, 6, 13-15	
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) части кварталов: 5-11, 14-21, 23-26	
	Всего по лесничеству:		31939
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	Обусинское	Обусинская дача: части кварталов: 1-116	Покрытые лесом земли + вырубки + болота
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») части кварталов: 1-32	
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») части кварталов: 1-41	
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») части кварталов: 7, 9, 10, 17	
	Приморское	Приморская дача части кварталов: 1-132	
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») части кварталов: 1-19	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») части кварталов: 1-44	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача части кварталов: 1-92	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») части кварталов: 1-15	
	Осинское	Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова) части кварталов: 1-45	
		Осинская дача части кварталов: 1-62	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) части кварталов: 1-36	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь») части кварталов: 1-17	
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) части кварталов: 1-26	
	Всего по лесничеству:		312511
Осуществле-ние видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	Обусинское	Обусинская дача (кварталы: 1-116)	98917
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») кварталы: 1-32	5137
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») кварталы: 1-41	9194
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») кварталы: 7, 9, 10, 17	1069
	Итого по участковому лесничеству		114317
	Приморское	Приморская дача части кварталов: 1-132	63329
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») части кварталов: 1-19	4247
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») части кварталов: 1-44	8832
	Итого по участковому лесничеству		76408
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача части кварталов: 1-92	80625
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») части кварталов: 1-15	3103
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова) части кварталов: 1-45	9027
	Итого по участковому лесничеству		92755
	Осинское	Осинская дача части кварталов: 1-62	18954
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) части кварталов: 1-36	6715
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь») части кварталов: 1-17	3307
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) части кварталов: 1-26	4596
		Итого по участковому лесничеству	33572
	Всего по лесничеству:		317052

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участкового лесничества, дачи, технического участка	Перечень кварталов или их частей по дачам	Площадь, га
Ведение сельского хозяйства Ведение сельского хозяйства	Обусинское	Обусинская дача: кварталы: 1-116	98917
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») кварталы: 1-32	5137
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») кварталы: 1-41	9194
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») кварталы: 7, 9, 10, 17	1069
	Итого по участковому лесничеству		114317
	Приморское	Приморская дача; кварталы: 1-132	63329
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») кварталы: 1-19	4247
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») кварталы: 1-44	8832
		Итого по участковому лесничеству	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача; кварталы: 1-92	80625
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») кварталы: 1-15	3103
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова); кварталы: 1-45	9027
		Итого по участковому лесничеству	
	Осинское	Осинская дача; кварталы: 1-62	18954
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) кварталы: 1-36	6715
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»); кварталы: 1-17	3307
Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) кварталы: 1-26		4596	
Итого по участковому лесничеству		33572	
Всего по лесничеству:		317052	
Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности	Обусинское	Обусинская дача; кварталы: 1-116	98917
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский»); кварталы: 1-32	5137
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») кварталы: 1-41	9194
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») кварталы: 7, 9, 10, 17	1069
	Итого по участковому лесничеству		114317
	Приморское	Приморская дача; кварталы: 1-132	63329
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») кварталы: 1-19	4247
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») кварталы: 1-44	8832
		Итого по участковому лесничеству	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача; кварталы: 1-92	80625
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») кварталы: 1-15	3103
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова); кварталы: 1-45	9027
		Итого по участковому лесничеству	
	Осинское	Осинская дача; кварталы: 1-62	18954
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) кварталы: 1-36	6715
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»); кварталы: 1-17	3307
Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) кварталы: 1-26		4596	
Итого по участковому лесничеству		33572	
Всего по лесничеству:		317052	
Осуществление рекреационной деятельности	Обусинское	Обусинская дача; кварталы: 1-116	98917
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») кварталы: 1-32	5137
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») кварталы: 1-41	9194
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») кварталы: 7, 9, 10, 17	1069
	Итого по участковому лесничеству		114317
	Приморское	Приморская дача; кварталы: 1-132	63329
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») кварталы: 1-19	4247
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») кварталы: 1-44	8832
		Итого по участковому лесничеству	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача; кварталы: 1-92	80625
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») кварталы: 1-15	3103
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова) кварталы: 1-45	9027
		Итого по участковому лесничеству	
	Осинское	Осинская дача; кварталы: 1-62	18954
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) кварталы: 1-36	6715
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»); кварталы: 1-17	3307
Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) кварталы: 1-26		4596	
Итого по участковому лесничеству		33572	
Всего по лесничеству:		317052	
Создание лесных плантаций и их эксплуатация	Обусинское	Обусинская дача: части кварталов: 1-116	Данные уточняются при возникновении потребности
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») части кварталов: 1-32	
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») части кварталов: 1-6, 8-18, 21-38, 40, 41	
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») части кварталов: 7, 9, 10, 17	
	Приморское	Приморская дача; части кварталов: 1-58	
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») части кварталов: 5, 8, 16, 19	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») части кварталов: 1-14, 16-27, 30-32, 34, 35, 37-44	
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача; части кварталов: 1-92	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») части кварталов: 1, 2, 9, 15	
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова) части кварталов: 2, 4-19, 21, 23-29, 32, 34-36, 38, 40-45	
	Осинское	Осинская дача; части кварталов: 7-11, 25-28, 60-62	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) части кварталов: 1-8, 10, 12-16, 19-22, 32, 33, 36	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь») части кварталов: 1-4, 6, 13-15	
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) части кварталов: 5-11, 14-21, 23-26	
	Всего по лесничеству:		264436
	Выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений	Обусинское	Обусинская дача кварталы: 1-116
Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») кварталы: 1-32			
Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») кварталы: 1-41			
Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») кварталы: 7, 9, 10, 17			
Приморское		Приморская дача; кварталы: 1-132	
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») кварталы: 1-19	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») кварталы: 1-44	
Бурят-Янгутское		Бурят-Янгутская дача; кварталы: 1-92	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») кварталы: 1-15	
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова); кварталы: 1-45	
Осинское		Осинская дача; кварталы: 1-62	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) кварталы: 1-36	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»); кварталы: 1-17	
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) кварталы: 1-26	
Всего по лесничеству:		317052	
Обусинское		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») части кварталов: 1-30, 32	Данные уточняются при возникновении потребности
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») части кварталов: 1-6, 8-18, 21-38, 40, 41	
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») части кварталов: 7, 9, 10, 17	
		Приморская дача; части кварталов: 1-58	
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») части кварталов: 5, 8, 16, 19	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») части кварталов: 1-14, 16-27, 30-32, 34, 35, 37-44	
		Бурят-Янгутская дача; части кварталов: 1-92	
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») части кварталов: 1, 2, 9, 15	
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова) части кварталов: 2, 4-19, 21, 23-29, 32, 34-36, 38, 40-45	
		Осинская дача; части кварталов: 7-11, 25-28, 60-62	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) части кварталов: 1-8, 10, 12-16, 19-22, 32, 33, 36	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»), части кварталов: 1-4, 6, 13-15	
	Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) части кварталов: 5-11, 14-21, 23-26		
Всего по лесничеству:		317052	

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участкового лесничества, дачи, технического участка	Перечень кварталов или их частей по дачам	Площадь, га
Выполнение работ по геологическому изучению недр, раз- работка месторож- дений полезных ископаемых	Обусинское	Обусинская дач; кварталы: 1-116	98917
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский»); кварталы: 1-32	5137
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») кварталы: 1-41	9194
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») кварталы: 7, 9, 10, 17	1069
		Итого по участковому лесничеству	114317
	Приморское	Приморская дача; кварталы: 1-132	63329
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») кварталы: 1-19	4247
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») кварталы: 1-44	8832
		Итого по участковому лесничеству	76408
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача; кварталы: 1-92	80625
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») кварталы: 1-15	3103
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова) кварталы: 1-45	9027
		Итого по участковому лесничеству	92755
	Осинское	Осинская дача; кварталы: 1-62	18954
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) кварталы: 1-36	6715
Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»); кварталы: 1-17		3307	
Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) кварталы: 1-26		4596	
Итого по участковому лесничеству		33572	
	Всего по лесничеству:	317052	
Строитель- ство и эксплуатация водохрани- лищ и иных искусствен- ных вводных объектов, а также гидро- технических соору- жений и специали- зированных портов	Обусинское	Обусинская дача; кварталы: 1-116	98917
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») кварталы: 1-32	5137
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») кварталы: 1-41	9194
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») кварталы: 7, 9, 10,17	1069
		Итого по участковому лесничеству	114317
	Приморское	Приморская дача; кварталы: 1-132	63329
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») кварталы: 1-19	4247
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») кварталы: 1-44	8832
		Итого по участковому лесничеству	76408
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача; кварталы: 1-92	80625
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») кварталы: 1-15	3103
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова); кварталы: 1-45	9027
		Итого по участковому лесничеству	92755
	Осинское	Осинская дача; кварталы: 1-62	18954
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) кварталы: 1-36	6715
Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»); кварталы: 1-17		3307	
Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) кварталы: 1-26		4596	
Итого по участковому лесничеству		33572	
	Всего по лесничеству:	317052	
Переработка древеси- ны и иных лесных ресурсов	Обусинское	Обусинская дача; части кварталов: 1-116	
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») части кварталов: 1-32	
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») части кварталов: 1-6, 8-18, 21-38, 40, 41	
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») части кварталов: 7, 9, 10, 17	
	Приморское	Приморская дача; части кварталов: 1-58	
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») части кварталов: 5, 8, 16, 19	
		Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») части кварталов: 1-14, 16-27, 30-32, 34, 35, 37-44	
		Бурят-Янгутская дача части кварталов: 1-92	
	Бурят-Янгутское	Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») части кварталов: 1, 2, 9, 15	
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова) части кварталов: 2, 4-19, 21, 23-29, 32, 34-36, 38, 40-45	
		Осинская дача части кварталов: 7-11, 25-28, 60-62	
	Осинское	Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) части кварталов: 1-8, 10, 12-16, 19-22, 32, 33, 36	
		Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь») части кварталов: 1-4, 6, 13-15	
		Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) части кварталов: 5-11, 14-21, 23-26	
		Всего по лесничеству:	264436
Осущест- вление религиозной деятельности	Обусинское	Обусинская дача; кварталы: 1-116	98917
		Технический участок № 8 (совхоз «Улейский») кварталы: 1-32	5137
		Технический участок № 9 (совхоз «Обусинский») кварталы: 1-41	9194
		Технический участок № 10 (совхоз «Малышевский») кварталы: 7, 9, 10, 17	1069
		Итого по участковому лесничеству	114317
	Приморское	Приморская дача; кварталы: 1-132	63329
		Технический участок № 6 (совхоз «Усть-Алтанский») кварталы: 1-19	4247
	Приморское	Технический участок № 7 (совхоз «Бильчирский») кварталы: 1-44	8832
		Итого по участковому лесничеству	76408
	Бурят-Янгутское	Бурят-Янгутская дача; кварталы: 1-92	80625
		Технический участок № 4 (колхоз «60 лет Октября») кварталы: 1-15	3103
		Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова); кварталы: 1-45	9027
		Итого по участковому лесничеству	92755
	Осинское	Осинская дача; кварталы: 1-62	18954
		Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса) кварталы: 1-36	6715
Технический участок № 2 (колхоз «Сибирь»); кварталы: 1-17		3307	
Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева) кварталы: 1-26		4596	
Итого по участковому лесничеству		33572	
	Всего по лесничеству:	317052	

Примечание:
Площадь по дачам по некоторым видам использования не приводится по причине отсутствия достоверных данных из-за давности материалов лесоустройства.

По вышеприведенной таблице необходимо привести некоторые пояснения. В соответствии с частью 2 ст. 16 ЛК РФ заготовка древесины осуществляется не только в спелых и перестойных лесных насаждениях, но и в насаждениях других возрастных групп. В этих случаях заготовка древесины осуществляется в порядке рубок ухода, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, при рубках насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14, 21 ЛК РФ. Таким образом, отнесение лесных кварталов к участкам, в которых разрешена заготовка древесины, не означает, что там автоматическим допускается рубка спелых и перестойных лесных насаждений.

Глава 2. Использование лесов

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины

Согласно ЛК РФ (часть 2 статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

- 1) спелых, перестойных лесных насаждений;
- 2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;
- 3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 ЛК РФ.

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (часть 2 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

В эксплуатационных лесах с целью заготовки древесины, осуществляются сплошные и выборочные рубки.

Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Возможные (допустимые) объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях регламентируются размерами расчётной лесосеки. На основании приказа Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчётной лесосеки» запроектированы сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в защитных лесах.

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах назначаются:

- в разновозрастных насаждениях, если одно из поколений представлено средневозрастной группой;
- в сложных двухъярусных насаждениях со вторым ярусом хозяйственно ценных хвойных пород;
- на склонах свыше 20 градусов.

Расчётная лесосека по выборочным рубкам приведена в таблице 2.1.1.1, а по сплошным рубкам – в таблице 2.1.1.2. Общий размер расчётной лесосеки при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству определен в объёме 684,0 тыс. м³ ликвидной древесины, из них по хвойным насаждениям – 321,5 тыс. м³ (47%), по мягколиственным – 362,5 тыс. м³ (53%). Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (98,8%).

Таблица 2.1.1.1

**Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений
на срок действия лесохозяйственного регламента**

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
Целевое назначение лесов	Защитные леса													
Категория защитных лесов	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов													
Хозяйственная секция	Сосна 3 бонитета и выше													
Всего включено в расчет	296	88,8					10	4,3	66	24,4	102	31,2	118	28,9
Средний процент выборки от общего запаса		8,6						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		7,7						0,9		3,7		3,1		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	5	0,2												
Ликвид		0,2												
Деловая		0,2												
Хозяйственная секция	Сосна 4 бонитета и ниже													
Всего включено в расчет	2831	832,7					39	16,6	499	194,9	1036	325,7	1257	295,5
Средний процент выборки от общего запаса		7,8						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		65,1						3,3		29,2		32,6		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	53	2,2												
Ликвид		2,0												
Деловая		1,8												
Итого по Сосне														
Всего включено в расчет	3127	921,5					49	20,9	565	219,3	1138	356,9	1375	324,4
Средний процент выборки от общего запаса		7,9						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		72,8						4,2		32,9		35,7		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	58	2,4												
Ликвид		2,2												
Деловая		2,0												
Хозяйственная секция	Лиственница 3 бонитета и выше													
Всего включено в расчет	19	2,3									3	0,6	16	1,7
Средний процент выборки от общего запаса		2,6										10		
Запас вырубаемый за один прием		0,1										0,1		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой														
Ликвид														
Деловая														
Итого по Лиственнице														
Всего включено в расчет	19	2,3									3	0,6	16	1,7
Средний процент выборки от общего запаса		2,6										10		
Запас вырубаемый за один прием		0,1										0,1		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой														
Ликвид														
Деловая														
Итого по хвойным														
Всего включено в расчет	3146	923,8					49	20,9	565	219,3	1141	357,5	1391	326,1
Средний процент выборки от общего запаса		7,9						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		72,9						4,2		32,9		35,8		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	58	2,4												
Ликвид		2,2												
Деловая		2,0												
Хозяйственная секция	Береза													
Всего включено в расчет	90	12,3					5	1,0	20	3,4	33	4,7	32	3,2
Средний процент выборки от общего запаса		9,6						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		1,2						0,2		0,5		0,5		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой														
Ликвид														
Деловая														
Хозяйственная секция	Осина													
Всего включено в расчет	32	8,2					3	0,9	2	0,6	21	5,4	6	1,3
Средний процент выборки от общего запаса		9,9						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		0,8						0,2		0,1		0,5		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой														
Ликвид														
Деловая														
Итого по мягколиственным														
Всего включено в расчет	122	20,5					8	1,9	22	4	54	10,1	38	4,5
Средний процент выборки от общего запаса		9,7						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		2,0						0,4		0,6		1,0		
Средний период повторяемости, лет		30												

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой														
Ликвид														
Деловая														
Итого по леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов														
Всего включено в расчет	3268	944,3					57	22,8	587	223,3	1195	367,6	1429	330,6
Средний процент выборки от общего запаса		7,9						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		74,9						4,6		33,5		36,8		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	58	2,4												
Ликвид		2,2												
Деловая		2,0												
Категория защитных лесов	Ценные леса													
Хозяйственная секция	Сосна 3 бон.и ниже													
Всего включено в расчет	1087	374,5							712	262,0	375	112,5		
Средний процент выборки от общего запаса		13,5								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		50,6								39,3		11,3		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	37	1,7												
Ликвид		1,6												
Деловая		1,5												
Хозяйственная секция	Сосна 3 бон.и ниже													
Всего включено в расчет	2517	618,8					109	41,8	235	75,6	996	270,8	1177	230,6
Средний процент выборки от общего запаса		7,6						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		46,8						8,4		11,3		27,1		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	46	1,6												
Ликвид		1,5												
Деловая		1,3												
Итого по Сосне														
Всего включено в расчет	3604	993,3					109	41,8	947	337,6	1371	383,3	1177	230,6
Средний процент выборки от общего запаса		9,8						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		97,4						8,4		50,6		38,4		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	83	3,3												
Ликвид		3,1												
Деловая		2,8												
Хозяйственная секция	Ель													
Всего включено в расчет	785	149,8							253	55,5	136	34,0	396	60,3
Средний процент выборки от общего запаса		7,8								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		11,7								8,3		3,4		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	13	0,4												
Ликвид		0,4												
Деловая		0,3												
Хозяйственная секция	Пихта													
Всего включено в расчет	17	3,6											17	3,6
Средний процент выборки от общего запаса														
Запас вырубаемый за один прием														
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой														
Ликвид														
Деловая														
Хозяйственная секция	Лиственница 3 бон. и выше													
Всего включено в расчет	1399	321,6							424	117,5	373	98,1	602	106,0
Средний процент выборки от общего запаса		8,5								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		27,4								17,6		9,8		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	26	0,9												
Ликвид		0,7												
Деловая		0,6												
Хозяйственная секция	Лиственница 4 бон. и ниже													
Всего включено в расчет	48	10,3									48	10,3		
Средний процент выборки от общего запаса		10,0										10		
Запас вырубаемый за один прием		1,0										1,0		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой														
Ликвид														
Деловая														
Итого по Лиственнице														
Всего включено в расчет	1447	331,9							424	117,5	421	108,4	602	106,0
Средний процент выборки от общего запаса		8,6								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		28,4								17,6		10,8		
Средний период повторяемости,лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
Корневой	26	0,9												
Ликвид		0,7												
Деловая		0,6												
Итого по хвойным														
Всего включено в расчет	5853	1478,6					109	41,8	1624	510,6	1928	525,7	2192	400,5
Средний процент выборки от общего запаса		9,3						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		137,5						8,4		76,5		52,6		
Средний период повторяе- мости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	122	4,6												
Ликвид		4,2												
Деловая		3,7												
Хозяйственная секция	Береза													
Всего включено в расчет	960	136,7			14	2,8	354	63,9	307	48,7	76	9,0	209	12,3
Средний процент выборки от общего запаса		15,9				25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		21,7				0,7		12,8		7,3		0,9		
Средний период повторяе- мости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	21	0,6												
Ликвид		0,6												
Деловая		0,3												
Хозяйственная секция	Осина													
Всего включено в расчет	179	35,9											179	35,9
Средний процент выборки от общего запаса														
Запас вырубаемый за один прием														
Средний период повторяе- мости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой														
Ликвид														
Деловая														
Итого по мягколиственным														
Всего включено в расчет	1139	172,6			14	2,8	354	63,9	307	48,7	76	9,0	388	48,2
Средний процент выборки от общего запаса		12,6				25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		21,7				0,7		12,8		7,3		0,9		
Средний период повторяе- мости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	21	0,6												
Ликвид		0,6												
Деловая		0,3												
Итого по ценным лесам														
Всего включено в расчет	6992	1651,2			14	2,8	463	105,7	1931	559,3	2004	534,7	2580	448,7
Средний процент выборки от общего запаса		9,6				25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		159,2				0,7		21,2		83,8		53,5		
Средний период повторяе- мости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	143	5,2												
Ликвид		4,8												
Деловая		4,0												
Итого по защитным лесам														
Всего включено в расчет	10260	2595,5			14	2,8	520	128,5	2518	782,6	3199	902,3	4009	779,3
Средний процент выборки от общего запаса		9,0				25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		234,1				0,7		25,8		117,3		90,3		
Средний период повторяе- мости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	201	7,6												
Ликвид		7,0												
Деловая		6,0												
в том числе по хвойным														
Всего включено в расчет	8999	2402,4					158	62,7	2189	729,9	3069	883,2	3583	726,6
Средний процент выборки от общего запаса		8,8						20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		210,4						12,6		109,4		88,4		
Средний период повторяе- мости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	180	7,0												
Ликвид		6,4												
Деловая		5,7												
в том числе по мягколиственным														
Всего включено в расчет	1261	193,1			14	2,8	362	65,8	329	52,7	130	19,1	426	52,7
Средний процент выборки от общего запаса		12,3				25		20		15		10		
Запас вырубаемый за один прием		23,7				0,7		13,2		7,9		1,9		
Средний период повторяе- мости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	21	0,6												
Ликвид		0,6												
Деловая		0,3												
Целевое назначение лесов	Эксплуатационные леса													
Хозяйственная секция	Сосна 3 бон. и ниже													
Всего включено в расчет	187	53,9							4	1,5	137	42,6	46	9,8
Средний процент выборки от общего запаса		12,4								20		15		
Запас вырубаемый за один прием		6,7								0,3		6,4		
Средний период повторяе- мости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	4	0,2												
Ликвид		0,2												
Деловая		0,2												

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
Хозяйственная секция	Сосна 3 бон. и ниже													
Всего включено в расчет	1371	337,2					1	0,3	347	104,5	546	139,6	477	92,8
Средний процент выборки от общего запаса		12,4						30		20		15		
Запас вырубаемый за один прием		41,9						0,1		20,9		20,9		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	30	1,4												
Ликвид		1,2												
Деловая		1,0												
Итого по Сосне														
Всего включено в расчет	1558	391,1					1	0,3	351	106	683	182,2	523	102,6
Средний процент выборки от общего запаса		12,4						30		20		15		
Запас вырубаемый за один прием		48,6						0,1		21,2		27,3		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	34	1,6												
Ликвид		1,4												
Деловая		1,2												
Хозяйственная секция	Лиственница 3 бон. и выше													
Всего включено в расчет	42	9,9					3	0,9			28	7,9	11	1,1
Средний процент выборки от общего запаса		14,7						30				15		
Запас вырубаемый за один прием		1,5						0,3				1,2		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	0	0,0												
Ликвид		0,0												
Деловая		0,0												
Хозяйственная секция	Лиственница 4 бон. и ниже													
Всего включено в расчет	8	2,3						1	0,3	7	2,0			
Средний процент выборки от общего запаса		15,7							20		15			
Запас вырубаемый за один прием		0,4							0,1		0,3			
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	0	0,0							0,0		0,0			
Ликвид		0,0							0,0		0,0			
Деловая		0,0							0,0		0,0			
Итого по Лиственнице														
Всего включено в расчет	50	12,2					3	0,9	1	0,3	35	9,9	11	1,1
Средний процент выборки от общего запаса		14,9						30		20		15		
Запас вырубаемый за один прием		1,9						0,3		0,1		1,5		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой														
Ликвид														
Деловая														

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
Итого по хвойным														
Всего включено в расчет	1608	403,3					4	1,2	352	106,3	718	192,1	534	103,7
Средний процент выборки от общего запаса		12,5						30		20		15		
Запас вырубаемый за один прием		50,5						0,4		21,3		28,8		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	34	1,6												
Ликвид		1,4												
Деловая		1,2												
Итого по эксплуатационным лесам														
Всего включено в расчет	1608	403,3					4	1,2	352	106,3	718	192,1	534	103,7
Средний процент выборки от общего запаса		12,5						30		20		15		
Запас вырубаемый за один прием		50,5						0,4		21,3		28,8		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	34	1,6												
Ликвид		1,4												
Деловая		1,2												
Итого по выборочным рубкам														
Всего включено в расчет	11868	2998,8			14	2,8	524	129,7	2870	888,9	3917	1094,4	4543	883,0
Средний процент выборки от общего запаса		12,7				35		30		20		15		
Запас вырубаемый за один прием		284,6				0,7		26,2		138,6		119,1		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	235	9,2												
Ликвид		8,4												
Деловая		7,2												
в том числе по хвойным														
Всего включено в расчет	10607	2805,7					162	63,9	2541	836,2	3787	1075,3	4117	830,3
Средний процент выборки от общего запаса		12,4						30		20		15		
Запас вырубаемый за один прием		260,9						13,0		130,7		117,2		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	214	8,6												
Ликвид		7,8												
Деловая		6,9												
в том числе по мягколиственным														
Всего включено в расчет	1261	193,1			14	2,8	362	65,8	329	52,7	130	19,1	426	52,7
Средний процент выборки от общего запаса		17,7				35		30		20		15		
Запас вырубаемый за один прием		23,7				0,7		13,2		7,9		1,9		
Средний период повторяемости, лет		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
Корневой	21	0,6												
Ликвид		0,6												
Деловая		0,3												

Таблица 2.1.1.2																								
Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений																								
площадь – га; запас – тыс. м³																								
Хозсекция и преобладающая порода	Земли, покрытые лесной растительностью, га	В том числе по группам возраста						Запас спелых и перестойных, лесных насаждений тыс. м³.	Средний запас на 1 га эксплуатационного фонда м³	Средний прирост, корневой массы тыс. м³	Возраст рубки	Исчисленные расчетные лесосеки, га					Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека				Число лет использования эксплуатационного фонда	Предполагаемый остаток насаждений, га		
		Молодняки	средневозрастные		приспевающие	спелые и перестойные						равномерного пользования	2-я возрастная	1-я возрастная	интегральная	по состоянию	площадь га	запас корневой, тыс. м³	в ликвиде					
			Всего	Включено в расчет		всего	в т.ч перестойные												всего	в том числе деловой				% деловой от ликвид
Среднесибирский подтаежно-лесостепной лесной район																								
Сосна 2 бон.и выше	37243	6584	7310	3740	4204	19145	9542	5795,7	303	80,7	815	460	451	584	460		451	136,7	123,0	115,6	94	42	3972	16737
Сосна 3 бон.и ниже	70791	29754	14533	13541	7832	18672	11971	5537,0	297	153,3	1016	701	667	663	647		516	153,3	138,0	129,7	94	36	10687	17428
Итого по Сосне:	108034	36338	21843	17281	12036	37817	21513	11332,7	300	234,0		1161	1118	1247	1107		967	290,0	261,0	245,3	94	39	14659	34165
Ель	6171	28	1628	1230	1754	2761	903	553	200	11,5	1016	61	96	113	89		61	12,2	11,0	10,0	91	45	1492	3028
Пихта	358	0	164	92	36	158	0	36,4	230	0,9	1016	4	5	5	5		4	0,9	0,8	0,7	84	40	64	136
Лиственница 3 бон.и выше	20836	74	441	467	457	19864	16713	4819,6	243	34,2	1016	206	346	508	369		206	50,1	40,1	33,3	83	96	462	18033
Лиственница 4 бон.и ниже	623	49	96	41	39	439	187	84,5	192	1,0	1217	5	9	12	9		5	1,0	0,8	0,7	83	85	40	409
Итого по Лиственнице:	21459	123	537	508	496	20303	16900	4904,1	242	35,2		211	355	520	378		211	51,1	40,9	34,0	83	96	502	18442
Берёза	95099	21869	16922	7392	5887	50421	25410	10386,8	206	214,3	617	1559	2123	2815	2330		1559	321,2	282,7	169,6	60	32	7392	40718
Осина	16910	1456	1987	1394	2053	11414	7505	3090,2	271	62,0	516	332	495	673	509		332	90,0	79,2	37,2	47	34	1394	10147
ВСЕГО:																								
	248031	59814	43081	27897	22262	122874	72231	30303,2	247	557,9		3328	4192	5373	4418		3134	765,4	675,6	496,8	74	40	25503	106636
в том числе хвойных:																								
	136022	36489	24172	19111	14322	61039	39316	16826,2	276	281,6		1437	1574	1885	1579		1243	354,2	313,7	290,0	92	48	16717	55771
МЯГКОЛИСТВЕННЫХ:																								
	112009	23325	18909	8786	7940	61835	32915	13477	218	276,3		1891	2618	3488	2839		1891	411,2	361,9	206,8	57	33	8786	50865

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Виды ухода за лесом						Итого
			прорежи- вание	проходные рубки	рубки об- новления	рубки перефор- мирования	рубки рекон- струкции	рубка еди- ничных деревьев	
3	ликвидный	-//-	0,1	0,3					0,4
	деловой	-//-	-	0,2					0,2
Порода - Лиственница									
1	Выявленный фонд по произ- водственным требованиям	га. тыс. м³		11,0 0,7					11,0 0,7
2	Срок повторяемости	лет		20					
3	Ежегодный размер пользо- вания:								
	площадь	га		1,1					1,1
	Вырубаемый запас:								
	корневой	тыс. м³		0,1					0,1
	ликвидный	-//-		0,1					0,1
	деловой	-//-		-					-
Всего (округлено)									
1	Выявленный фонд по произ- водственным требованиям	га. тыс. м³	17,0 1,1	61,9 4,8					78,9 5,9
2	Срок повторяемости	лет	15	20					
3	Ежегодный размер пользо- вания:								
	площадь	га	2	6					8
	Вырубаемый запас:								
	корневой	тыс. м³	0,1	0,5					0,6
	ликвидный	-//-	0,1	0,4					0,5
	деловой	-//-	-	0,2					0,2

Показатели (параметры) рубок ухода в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.
Параметры рубок обновления и перереформирования приказом МПР России от 16.07.2007 № 185 не установлены. Поэтому возможный ежегодный объём по этим рубкам не определён.

Проведение рубок ухода за лесом лесохозяйственным регламентом предусматривается только в средневозрастных лесных насаждениях.
Рубка единичных деревьев выполняется одновременно с первыми приёмами рубок ухода в молодняках или при проведении лесовосстановительных мероприятий.
Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, групп насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе приведены в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2
Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесобразующих пород по группам типов леса при
вырубке средневозрастных насаждений

Исходный состав насаждений	Группа типов леса	Прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту спелости
		Мини малая сомкну тость до ухода после ухода	Интенсив ность в % по запасу повторяе- мость, лет	Мини маль- ная сомкну тость до ухода после ухода	Интенсив ность в % по запасу повторяе мость, лет	
1. Лиственные с участием сосны и лиственницы до 3 ед. состава	Крупнотравная, разнотравная, разнотрав- но-брусничная, злаковая	0,7 0,6	30-35 10-12	Не проводятся		7С3Б 7Л 3Б,Ос
2. Смешанные с участием сосны и лиственницы 4-6 единиц состава	Разнотравная, бруснично- разнотравная, рододен- дроново-брусничная	0,7 0,6-0,7	25-30 12-15	0,8 0,7	20-30 15-20	8-10С 0-2Б, Ос 8-10Лц 0-2Б, Ос
3. Чистые сосновые и ли- ственничные и с примесью лиственных до 3 единиц	Сухие (сухоразнотрав- ные, толокнянковые, лишайниковые), бруснич- ные, рододендрово- ольховниковые	0,8 0,7	20-25 12-15	0,8 0,7	20-25 20-25	9-10С 0-1Б, Ос 9-10Лц 0-1Б, Ос
4. Чистые берёзовые и осиновые	Разнотравная, бруснично- разнотравная, рододен- дроново-разнотравная	0,7	25-30 15-20	0,8 0,7	15-20 20	10Б 10Ос
5. Берёзовые и осиновые с редкой примесью хвойных			35-40 10-15	0,8 0,7	20-30 15	10Б 10Ос

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок содержится в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1
Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок
площадь-га, запас-тыс. м³

Хозяйства	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины														
	при рубке спелых и перестойных лесных насаждениях			при рубке лесных насаждений при уходе за лесом			при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений		при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры				всего		
	площадь	Запас		площадь	запас		площадь	запас		площадь	запас		площадь	запас	
		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой			
Хвойные	1457	321,5	296,9	8	0,5	0,2	539	99,6	59,7	9	1,4	1,3	2013	423,0	358,1
Мягколиственные	1912	362,5	207,1	-	-	-	540	44,9	22,4	6	0,8	0,7	2458	408,2	230,2
Итого	3369	684	504	8	0,5	0,2	1079	144,5	82,1	15	2,2	2	4471	831,2	588,3

Подробные сведения об объёмах рубок в разрезе преобладающих пород приведены:
· при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – в таблицах 2.1.1.1 и 2.1.1.2;
· при рубке лесных насаждений при уходе за лесом – в таблице 2.1.2.1;
· при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – в таблице 2.17.2.3.

Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений осуществляется с соблюдением следующих основных требований: процента (интенсивности) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава; размеров лесосек (ширины и площади лесосек), сроков примыкания лесосек, количества зарубов, сроков повторяемости рубок и иных параметров.

Таблица 2.1.5.1
Параметры заготовки древесины

№ п/п	Параметры заготовки древесины	Защитные леса		Эксплуатационные леса	
		Лесной район			
		Среднесибирский подтаёжно-лесостепной			
1.	Формы рубок	Сплошные и выборочные			
2.	2.1. Максимальная интенсивность выборочных рубок:				
	добровольно-выборочные рубки	30%	40%		
	группово-выборочные рубки	30%	40%		
	2.2. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава (для добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок):				
	Для всех древостоев, независимо от его состава при полноте древостоя:				
	1,0	30%	40%		
	0,9	25%	35%		
	0,8	20%	30%		
	0,7	15%	20%		
	0,6	10%	15%		
	0,5 и ниже	рубки не плани- руются	планируются сплошные рубки		
3.	Предельная площадь лесосек выборочных рубок, га				
	добровольно-выборочные рубки	15	30		
	группово-выборочные рубки	15	30		
4.	Предельная площадь лесосек сплошных рубок, (га)				
	сосна, лиственница	5	35		
	ель, пихта	5	30		
	мягколиственные	5	30		
5.	Предельная ширина лесосек сплошных рубок (м)				
	сосна, лиственница	100	350		
	ель, пихта	100	300		
	мягколиственные	100	300		
6.	Сроки примыкания (лет)				
	- сосна, лиственница	5			
	- ель, пихта	5			
	- мягколиственные	2			
7.	Количество зарубов в расчете на 1 км при ширине (протяжённости) лесосек:				
7.	- до 50 м	не более 4			
	- 51-150 м	не более 3			
	- 151-250 м	не более 2			
	- 251 м и более	1			
8.	Срок повторяемости рубок (для добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок), лет	30			
9.	Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми объектами должна составлять от общей площади лесосеки:				
	На лесосеках площадью более 10 га				
	- при сплошных рубках	не более 5%			
	- при выборочных рубках	не более 3%			
	На лесосеках площадью 10 га и менее:				
	- при сплошных рубках с последующим возобновлением	0,40 га			
	- при сплошных рубках с предварительным возобновлением	0,30 га			
	- при постепенных рубках	0,30 га			
	- при выборочных рубках	0,25 га			
	На лесосеках сплошных рубок площадью более 10 га для создания межсезонных запасов древесины общая площадь погрузочных пунктов, производственных и бытовых площадок:				

Возрасты рубок			
Виды целевого назначения лесов, в том числе категории защитных лесов	Порода	Классы бонитета	Возрасты рубок, лет
Среднесибирский подтаёжно–лесостепной район			
1.Защитные леса	Сосна	2 и выше	101-120
1.1. защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации		Лиственница	3 и ниже
	3 и выше		121-140
	Кедровый стланик	4 и ниже	141-160
		Все бонитеты	121-140
	Ель	все бонитеты	121-140
	Пихта	все бонитеты	121-140
	Кедр	все бонитеты	201-240
	Береза	все бонитеты	71-80
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	61-70
	Ива древовидная	все бонитеты	51-60
1.2. зеленые зоны, лесопарковые зоны	Ива кустарниковая	все бонитеты	5
1.3. ценные леса	Сосна	2 и выше	81-100
3 и ниже		101-120	
1.4. леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	Лиственница	3 и выше	101-120
		4 и ниже	121-140
	Ель	все бонитеты	101-120
		Пихта	все бонитеты
	Кедр	все бонитеты	161-200
	Береза	все бонитеты	61-70
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
	Ива древовидная	все бонитеты	41-50
	Ива кустарниковая	все бонитеты	5
	1.5. нерестоохранные полосы лесов		
2. Эксплуатационные леса	Сосна	2 и выше	81-100
		3 и ниже	101-120
	Лиственница	3 и выше	101-120
		4 и ниже	121-140
	Ель	все бонитеты	101-120
		Пихта	все бонитеты
	Кедр	все бонитеты	161-200
	Береза	все бонитеты	61-70
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
	Ива древовидная	все бонитеты	41-50
Ива кустарниковая	все бонитеты	5	
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов			

2.1.5.Нормативы и параметры рубок лесных насаждений

2.1.5.1. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава; размеры лесосек, сроки примыкания лесосек; количество зарубов; сроки повторяемости рубок

Основные параметры использования лесов для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях приведены в Правилах заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 (далее Правилами) и в Особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.
При выполнении лесосечных работ необходимо руководствоваться приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки».

№ п/п	Параметры заготовки древесины	Защитные леса	Эксплуатационные леса
		Лесной район	
		Среднесибирский подтаёжно-лесостепной	
	- без повреждения почвы	не более 15% от площади лесосеки	
9.	- с повреждением почвы	не более 3% от площади лесосеки	
	На лесосеках сплошных рубок с последующим искусственным лесовос- становлением	общая площадь погрузочных пунктов, произ- водственных и бытовых площадок не ограничена	
10.	Общая площадь трасс волоков и дорог (в % от площади лесосеки):		
	- при сплошных рубках	не более 20%	
	- при выборочных рубках	не более 15%	
	- при сплошных рубках с применением многооперационной техники	допускается увеличение площади под во- локами до 30%	
	- в равнинных лесах, при сплошных рубках без сохранения подроста в условиях типов леса, где минерализация поверхности почвы имеет по- ложительное значение для лесовосстановления	площадь волоков и дорог не ограничивается	
	На лесосеках сплошных рубок с последующим искусственным лесовос- становлением	площадь трасс волоков и дорог не ограничи- вается	
11.	Ширина трасс волоков для самоходных канатных установок, м	не более 10	

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.

Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников (часть 2 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников (часть 3 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Выборочные рубки

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений проводятся с интенсивностью, обеспечивающей формирование устойчивых лесных насаждений из второго яруса и подроста главных (целевых) пород. В этом случае проводится рубка части спелых и перестойных деревьев с сохранением второго яруса и подроста. Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, высота которых составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса. Отставшие в росте (старые) деревья первого яруса не относятся ко второму ярусу и подросту.

В лесах Осинского лесничества правилами заготовки древесины допускается проведение добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок.

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспечения воспроизводства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса. Полнота древостоя после проведения данного вида выборочных рубок лесных насаждений не должна быть ниже 0,5.

Группово-выборочные рубки ведутся в лесных насаждениях с группово-разновозрастной структурой, при которых вырубается перестойные и спелые деревья, группами в соответствии с их размещением по площади лесосеки. Площадь вырубаемых групп составляет от 0,01 до 0,5 гектара.

Период повторяемости при выборочных рубках составляет 30 лет. В насаждениях с полнотой 0,3 – 0,5 в защитных лесах выборочные рубки деревьев, достигших возраста спелости, не планируются. Они станут возможны только после формирования второго яруса с полнотой не ниже 0,5 за счёт сохранённого подроста или предварительного искусственного возобновления.

Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений не устанавливаются.

В случае примыкания лесосек выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений интенсивностью 30 процентов и более к лесосекам сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений сроки примыкания устанавливаются такие же, как и для сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений.

Сплошные рубки

К сплошным рубкам спелых, перестойных лесных насаждений относятся виды рубок: с предварительным лесовосстановлением (появление нового молодого поколения леса под пологом существующего древостоя) и с последующим лесовосстановлением (образование нового поколения леса после рубки спелого древостоя).

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательным условием является обеспечение лесовосстановления способами, предусмотренными Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375.

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются с соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок, к которым относятся: площадь и ширина лесосек, количество зарубов, направление рубки, направление лесосеки, сроки и способы примыкания лесосек.

Лесосеки сплошных рубок одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном порядке на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от ширины лесосеки и других условий.

Количество зарубов устанавливается в расчете на 1 км. Между зарубами оставляются участки леса, шириной, кратной ширине лесосеки, установленной для этих насаждений.

Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая последующая лесосека примыкает к предыдущей лесосеке.

Размещение лесосек при проведении сплошных рубок осуществляется длинной стороной лесосеки перпендикулярно направлению преобладающих ветров.

Направление рубки в равнинных лесах устанавливается против преобладающих ветров.

В горных лесах направление рубки устанавливается вниз по склону, а рубка в пределах лесосеки ведется вверх по склону.

При трелевке (транспортировке) древесины канатными установками и летательными аппаратами допускается размещение лесосек длинной стороной вдоль склона с направлением рубки против преобладающих ветров.

Трелевка древесины на склонах крутизной свыше 20 градусов осуществляется канатными установками или с помощью летательных аппаратов. Запрещается устройство волоков - террас на склонах крутизной свыше 20 градусов.

В лесах, произрастающих в поймах рек, направление рубки устанавливается противоположным направлению течения реки.

Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в рубку в разные годы (примыкание), осуществляется с учетом срока (числа лет), по истечении которого проводится рубка на непосредственно примыкающей лесосеке.

Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) в один год заготовки должно производиться с соблюдением организационно-технических параметров по ширине, длине лесосеки, и количеству зарубов. В случае если размещение лесосек в смежных кварталах происходит в разные годы, то их размещение через просеку должно производиться с соблюдением установленных сроков примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне лесосек.

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек при сплошных рубках, как по короткой, так и по длинной стороне, а в лесах, произрастающих в поймах рек, - чересполосное примыкание лесосек.

Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) производится с соблюдением установленных сроков примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне лесосек.

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом срока примыкания следом за предыдущей лесосекой.

При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу леса шириной, равной предельной ширине лесосек.

Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности плодоношения древесных пород, обеспечения их успешного естественного восстановления лесов или условий создания лесных культур, сохранения экологических свойств лесов.

При искусственном восстановлении лесов на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно ценных пород допускается установление срока примыкания по любой стороне лесосеки не менее двух лет.

Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые размеры лесосек, назначаются в рубку полностью, независимо от их фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие смежные лесотаксационные выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных размеров лесосек.

Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью.

В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддержания естественной структуры лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевики и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной рубки), - на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного) пользования, площади отдельных лесосек при сплошных рубках могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с долей кедра три единицы и более в породном составе древостоя лесных насаждений.

При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных).

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участка, предназначенного в рубку (далее - лесосека), а также таксация лесосеки, при которой определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащей заготовке.

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отбираются и отмечаются деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок.

В углу лесосеки, к которому произведена ее инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным визиром или другим постоянным ориентирам, устанавливается столб диаметром не менее 12 см и высотой над землей 1,3 м. На столбе делается надпись с указанием номера квартала и выдела (выделов), формы рубки лесных насаждений (сплошная рубка, выборочная рубка), года, на который запланирована рубка, номера лесосеки и ее эксплуатационная площадь в гектарах.

Для фиксации остальных углов лесосеки могут устанавливаться столбы произвольного диаметра без надписей или использоваться растущие деревья, на которых делаются соответствующие отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

Разработка лесосек без установления и обозначения на местности границы лесосек допускается при заготовке гражданами для собственных нужд в целях отопления сухостойной, ветровой и буреломной древесины и очистке лесов от захламления. При

этом на деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

При рубке спелых, перестойных насаждений в эксплуатационных лесах в лесосеку могут включаться выделы приспевающих древостоев общей площадью менее 3 га, находящиеся в границах данной лесосеки в пределах лесотаксационных выделов спелых, перестойных лесных насаждений.

Отвод лесосек при всех формах рубок осуществляется в пределах лесного квартала, как правило, в бесснежный период. Лесотаксационные выделы отводятся в рубку полностью, если площадь их не превышает предельные размеры лесосек, установленные, упомянутыми выше Правилами.

В эксплуатационную площадь лесосек сплошных рубок при их отводе не включаются:

а) нелесные и не покрытые лесной растительностью лесные земли (болота, вырубки, прогалины и т.п.) независимо от их величины;

б) выделенные семенные куртины и полосы;

в) расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, средневозрастных насаждений;

г) участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри выделов спелых и перестойных древостоев, площадью более 3 га;

д) участки природных объектов, имеющих природоохранное значение.

е) объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям одновременно с осуществлением лесосечных работ в случаях, если они не были выделены при отводе лесосек. При этом в технологическую карту лесосечных работ вносятся соответствующие изменения.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям после отвода лесосеки в случаях, если они не были выделены при осуществлении отвода лесосек. В этом случае в материалы отвода лесосек вносятся соответствующие изменения.

Рубки ухода за лесами

Параметры использования лесов для заготовки древесины в средневозрастных и приспевающих насаждениях приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.

Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, групп насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе приведены в таблице 2.1.2.2.

В зависимости от возраста лесных насаждений при уходе за лесами осуществляются следующие виды рубок лесных насаждений для заготовки древесины:

– прореживания, направленные на создание благоприятных условий для правильного формирования ствола и кроны деревьев;

– проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий для увеличения прироста деревьев.

Таблица 2.1.5.2

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом для заготовки древесины				
Виды рубок ухода за лесом	Возраст лесных насаждений по преобладающим древесным породам, лет			
	сосна и лиственница	кедр	ель и пихта	береза и осина
Прореживания	41-60	41-80	41-60	21-40
Проходные рубки	более 60	более 80	более 60	более 40

Проведение рубок ухода заканчивается в хвойных насаждениях за 20 лет до установленного возраста рубки спелых насаждений, а в мягколиственных – за 10 лет.

Прореживания и проходные рубки носят преимущественно экономический характер, так как направлены на повышение производительности и продуктивности лесов с целью увеличения количества и качества древесины.

При проведении всех видов рубок ухода необходимо решать комплекс задач по формированию, воспитанию и омоложению насаждений с целью создания высокоустойчивых и долговечных древостоев, усиливая в каждом конкретном случае те или иные целевые функции. Так, например, в местах интенсивной посещаемости (участки леса вдоль дорог, троп, в местах массового отдыха) проходные рубки рекомендуется проводить как ландшафтные рубки. Рубки ухода в лесах рекреационного назначения должны проводиться с учётом состояния конкретных насаждений.

Рубки ухода в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог, направлены на повышение свойств лесных насаждений по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению. Интенсивность рубок должна быть слабой, полнота не должна снижаться ниже 0,7.

Разрубка технологических коридоров не должна производиться в опушке леса шириной 25-30 метров, примыкающей к дороге.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Целями рубок ухода за лесом являются: улучшение породного состава лесных насаждений; повышение качества и устойчивости лесных насаждений; сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины; рациональное использование ресурсов древесины.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, поврежденных и ослабленных деревьев.

При проведении рубок ухода за лесом применяется хозяйственно-биологическая классификация деревьев, согласно которой все деревья по их хозяйственно-биологическим признакам распределяются на три категории: I - лучшие, II - вспомогательные, III - нежелательные.

1. Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые, полндревесные, достаточно очищенные от сучьев стволы, хорошо сформированные кроны, хорошее укоренение и предпочтительно семенное происхождение и отбираются преимущественно из деревьев главной породы. В сложных лесных насаждениях такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя.

2. К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции. Вспомогательные деревья могут находиться в любой части полога лесных насаждений, но преимущественно во втором ярусе.

3. К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:

а) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затеняющие, мешающие нормальному развитию крон и т.д.);

б) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снегломные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными и иными воздействиями);

в) деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья не играют полезной роли в насаждении и их рубка не ведет к образованию прогалин).

Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всех частях полога лесного насаждения.

Нормативы и параметры реконструкции малоценных лесных насаждений

Реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции) относится к иным мероприятиям по уходу за лесами.

Реконструкция малоценных лесных насаждений представляет собой комплекс мероприятий (рубки реконструкции, создание лесных культур, другие мероприятия), направленных на коренное преобразование в течение одного класса возраста лесных насаждений путем полной или частичной замены.

Малоценными являются насаждения, не отвечающие экономическим, экологическим целям и не имеющие в своем составе деревьев хозяйственно-ценных пород в количестве, достаточном для формирования рубками ухода (в т.ч. и с содействием естественному лесовозобновлению) ценных насаждений, соответствующих данным лесорастительным условиям и целевому назначению участка леса.

В эксплуатационных лесах реконструкция проводится с целью замены малопроизводительных и низкокачественных древостоев (низкополотных, неудовлетворительного состава, низкотоварных и т.п.) древостоями хозяйственно-ценных пород.

В защитных лесах реконструкция проводится с целью замены лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Реконструкция осуществляется путем сплошной или частичной вырубки малоценного древостоя (рубка реконструкции) за один или несколько приемов с последующим лесовосстановлением различными способами.

Нормативы рубок реконструкции (ширина и площадь лесосек, срок примыкания лесосек) в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях устанавливаются в соответствии с нормативами заготовки древесины для сплошных рубок главного пользования (так сказано в Правилах ухода за лесами; правильнее – для сплошных рубок спелых и перестойных) лесных насаждений мягколиственных древесных пород. Подробная информация о нормативах рубок реконструкции приведена в таблице 2.1.5.1.1. «Параметры заготовки древесины» - пункты 4-6.

При проведении реконструкции молодняков площадь лесных участков, на которых проводятся рубки реконструкции, не ограничивается, лесовосстановительные мероприятия должны быть проведены в течение одного года после рубки реконструкции.

При реконструкции малоценных лесных насаждений в защитных лесах предельные размеры участков одноприемной реконструкции не должны превышать 5 гектаров, при двух-трех приемной реконструкции - 10 гектаров.

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках допускается только после того, как на примыкающих к нему участках получен сомкнутый ценный молодняк, соответствующий требованиям к лесовосстановлению.

Лесотаксационные выделы малоценных насаждений, превышающие по площади установленные предельно допустимые размеры менее чем в 1,5 раза, расположенные среди ценных, могут назначаться в реконструкцию полностью, если это не ведет к отрицательным экологическим и иным последствиям. При необходимости реконструкции насаждений больших выделов или групп из нескольких выделов, занимающих большую площадь, допускается закладка двух и более участков реконструкции на расстоянии, превышающем в любом направлении ширину участка реконструкции не менее чем в два-три раза.

В горных лесах нормативы реконструкции малоценных насаждений устанавливаются с учетом их особенностей по лесным районам и дифференцированно в зависимости от крутизны склонов и их экспозиции, а также почвенных и других условий на склонах до 20 градусов должна быть в 1,5 раза, а на склонах более 20 градусов - в два раза меньше, чем в равнинных лесах соответствующих лесных районов.

На территории Осинского лесничества реконструкция малоценных лесных насаждений на период действия настоящего лесохозяйственного регламента не планируется.

2.1.5.2 Методы лесовосстановления

При проведении рубок лесных насаждений полегит сохранению жизнеспособный подрост главных (целевых) пород (сосны, кедра, лиственницы, ели, пихты и других) в соответствующих им лесорастительных условиях.

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных экземпляров.

Сохранению подлежит жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных древесных пород в соответствующих им природно-климатических условиях.

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных факторов среды на вырубках, более успешного роста и формирования лесных насаждений нужного состава полностью или частично сохраняется подрост сопутствующих лесных древесных пород и кустарниковые породы.

Подрост кедра подлежит учёту и сохранению как главная лесная древесная порода при всех способах рубок, независимо от количества и характера его размещения по площади лесосеки и состава лесного насаждения до рубки.

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород характеризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, острровершинная или конусообразная симметричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола – при одиночном размещении, прирост по высоте за последние 3–5 лет не утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны, прямые неповрежденные стволы, гладкая или мелкочешуйчатая кора без лишайников.

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород относится по указанным признакам к жизнеспособному в том случае, если валежная древесина разложилась, а корни подроста проникли в минеральную часть почвы.

В сосняках, произрастающих на супесчаных почвах, подрост еловых лесных насаждений сохраняется при условии, если еловое насаждение не будет снижать качества и продуктивности древостоя. При восстановлении сосновых и еловых лесных насаждений подрост в необходимых случаях сохраняется на вырубке для защиты почвы и формирования, устойчивых и высокопроизводительных сосново-еловых лесных насаждений.

Пораженный вредными организмами, слабообразвитый и поврежденный при рубке леса подрост по окончании лесосечных работ должен быть срублен.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений с предварительным лесовосстановлением должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375.

При проведении выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 70 процентов (для горных лесов - 60 процентов).

На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений при содействии естественному восстановлению лесов, сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно.

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре.

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки.

Семенные куртины и полосы оставляют за счет участков древостоев пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), расположенных на участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их устойчивости должна составлять не менее 30 м.

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами должно составлять не более 100 м.

В лиственных лесах в качестве источников обсеменения оставляются имеющиеся в составе хвойные породы.

При отборе и учете семенников для их оттранширования у выбранных деревьев вокруг ствола на высоте 1,3 м производится соскабливание поверхностного слоя коры или отметка иным способом (яркая лента, скотч, краска).

Оттраншивание семенных групп, куртин и полос производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку.

В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевики и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной рубки), проводится искусственное возобновление лесов путем закладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Невыполнение арендаторами требований лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, Правил заготовки древесины в части воспроизводства лесов является основанием для прекращения пользования лесными участками.

Способы и методы лесовосстановления не покрытых лесом земель изложены в разделе 2.17.3.

2.1.5.3. Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины (часть 1 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков (часть 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

В случае если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 1 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьёй 19 Лесного кодекса Российской Федерации, заготовка соответствующей древесины осуществляется на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта (часть 3 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, допускается осуществление заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами, лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за исключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта).

Граждане вправе загатавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд (часть 1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из установленных нормативов, установленных законами субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, - федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые природные территории (часть 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 29.1 и частью 3 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации.

Без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случае реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в целях заготовки древесины и в случае заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (часть 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации).

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества, лесопарка по видам целевого назначения лесов, хозяйствам и преобладающим породам.

Лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка или права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, используют дополнительный объем древесины в текущем году за счет недоиспользованного установленного объема изъятия древесины по лесному участку за предыдущие три года при условии полного использования установленного на текущий год объема изъятия древесины по договору аренды или проекту освоения лесов (при предоставлении лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования).

Недоиспользованный объем древесины определяется как разница между установленным допустимым объемом изъятия древесины по договору аренды лесного участка или по проекту освоения лесов и объемом фактически заготовленной древесины за соответствующий год.

При этом суммарный объем заготовки древесины в лесничестве, лесопарке не должен превышать расчетную лесосеку, установленную для соответствующего лесничества, лесопарка.

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и последствий этих чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации очагов вредных организмов в расчетную лесосеку не включается (часть 5 статьи 53.7 и часть 3 статьи 60.8 Лесного кодекса Российской Федерации).

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз заготовленной древесины осуществляются лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установленного договором или контрактом соответственно.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускаются в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное исполнение данных требований.

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины выдается в письменном виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины.

При выполнении лесосечных работ должны соблюдаться условия договора аренды лесного участка, договора-купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, права постоянного (бессрочного) пользования, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требования лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения.

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:

укладкой порубочных остатков на волокы с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;

сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;

сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;

разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;

укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки;

вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.

Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно.

Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением должна производиться способами, обеспечивающими создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка участка и обработка почвы, посадка или посев лесных культур, агротехнические уходы), а также ухода за молодняками.

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний, летний и осенний периоды в большинстве случаев порубочные остатки целесообразно укладывать на волоках, а оставшиеся окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период, кроме того, возможно сжигание порубочных остатков небольшими кучами в местах без подроста.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.

При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно производиться по мере их накопления на специально подготовленных площадках.

В горных условиях в целях предотвращения эрозийных процессов порубочные остатки укладываются на трелевочные волокы, а также в валы, располагаемые по горизонталям склонов с расстоянием между ними 8 - 10 метров.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах. Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, в которых они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами, если порубочные остатки не вывозятся в места их дальнейшей переработки.

После завершения работ по заготовке древесины проводится осмотр лесосек, на которых закончена рубка лесных насаждений (далее осмотр лесосек).

Осмотр лесосек, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - лица, осуществляющие осмотр лесосек).

Осмотр лесосек проводится в целях проверки соблюдения условий договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования), договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требований лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, после завершения лесосечных работ.

В случае заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 6 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.

В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 2 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.

Лицо, осуществляющее лесосечные работы, при осмотре лесосек представляет копии технологических карт лесосечных работ.

При проведении осмотра лесосек могут использоваться данные дистанционных мониторингов лесов и государственной инвентаризации лесов.

При осмотре лесосек, на которых осуществлены рубки ухода за лесами, дается оценка их качества (своевременность проведения этих рубок, интенсивность, правильность назначения деревьев в рубку) в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 г. № 185 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2007 г. № 10069).

При осмотре лесосек устанавливается объем заготовленной древесины в случае заготовки древесины гражданами для собственных нужд, а также в случае расхождения объема фактически заготовленной древесины и объема, указанного в лесной декларации, договора купли-продажи лесных насаждений, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта, в соответствии с Правилами учета древесины, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1525 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 306).

По результатам осмотра лесосеки составляется акт осмотра лесосеки в соответствии с формой согласно приложению 3 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» в двух экземплярах.

2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы

Заготовка живицы регламентируется ст. 31 ЛК РФ и приказом Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении правил заготовки живицы».

Сырьевую базу подсоски составляют спелые и перестойные основные насаждения I–IV классов бонитета в эксплуатационных лесах, предназначенные для заготовки древесины - таблица 2.2.1. Подсоска еловых, лиственничных и пихтовых насаждений не проектируется.

Фонд подсоски леса				Таблица 2.2.1
				площадь, га
№ п/п	Показатели	Подсоска		
		целевое назначение лесов		
		защитные леса	эксплуатационные леса	итого
1	2	3	4	5
1.	Всего спелых и перестойных насаждений, пригодных для подсоски:		31939	31939
1.1	Из них:			
	- не вовлечены в подсоску		31939	31939
	- не рентабельны для подсоски			
2.	Ежегодный объем подсоски		9670	9670

Пригодными для подсоски являются здоровые, без значительных повреждений деревья сосны диаметром 20 см и выше. Здоровые стволы диаметром от 16 до 20 см могут отводиться в подсоску не ранее чем за 2 года до рубки.

Не допускается проведение подсоски:

- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;

- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов;

- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;

- лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резерватах, а также плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос.

В подсоску могут передаваться:

лесные насаждения с долей участия сосны в составе древостоя менее 40 процентов от общего запаса древесины лесного насаждения;

сосновые насаждения IV класса бонитета на заболоченных почвах и V класса бонитета;

сосновые редины;

сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое назначение;

деревья сосны, назначенные в выборочную рубку;

сосновые насаждения, занимающие площадь до 2 - 3 га.

При недостатке спелых и перестойных сосновых насаждений для обеспечения 10 - 15-летнего срока проведения подсоски допускается проведение подсоски приспевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсоски достигнут возраста рубки, и предназначаются для рубки.

Параметры подсоски (пауза вздымки, шаг и глубина подновки, глубина желобка) в зависимости от вида подсоски, стимулятора указаны в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2
Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка на стволах деревьев сосны

Вид подсочки, Стимулятор	Категория подсочки	Пауза вздымки (период времени между нанесением подновки на одной и той же карре), не менее, сутки	Шаг подновки (расстояние по вертикали между верхними или нижними гранями смежных подновок), не более, мм	Глубина подновки (размер подновки по радиусу ствола, определяемого толщиной срезанного слоя древесины), не более, мм	Глубина желобка (вертикального среза на карре для стока живицы в специальное приспособление – приемник для сбора живицы), не более, мм
Обычная подсочка	I II-III	2 3	15 15	6 4	8 6
Подсочка со стимуляторами выхода живицы групп А и Б	I II-III	3 4	20	4 4	6 6

При проведении подсочки в сосновых насаждениях разрешается использовать стимуляторы выхода живицы, указанные в приложении № 3 к «Правилам заготовки живицы».

В течение одного сезона проведения подсочки не разрешается применять на одних и тех же деревьях различные стимуляторы выхода живицы.

Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов активных веществ и их смесей разной концентрации. Стимуляторы выхода живицы должны применяться в строгом соответствии с инструкциями по их применению.

Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых ремней или увеличение ширины карр по отношению к параметрам, указанным в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3
Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев

Диаметр ствола дерева в коре на высоте 1,3 м, см	Категория проведения подсочки					
	1 категория		2 категория		3 категория	
	количество карр на стволе дерева, шт.	общая ширина межкарровых ремней, см	количество карр на стволе дерева, шт.	общая ширина межкарровых ремней, см	количество карр на стволе дерева, шт.	общая ширина межкарровых ремней, см
20	1	20	1	30	-	-
24	1 – 2	20	1 - 2	30	-	-
28	1 – 2	20	1 - 2	30	1	28
32	1 – 2	20	1 - 2	32	1	32
36	1 – 2	20	1 - 2	36	1	36
40	1 – 2	24	1 - 2	40	1	40
44	2	24	2	44	1	44
48	2	24	2	48	1	48
52	2	30	2	52	1	52
56	2	30	2	56	1	56
60	2	30	2	60	1	60
Более 60	2 – 3	40	2 – 3	равна диаметру ствола дерева	2	равна ½ диаметра ствола дерева

В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение подсочки с оставлением одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см. Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны закладываться только на здоровой части ствола дерева.

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочные рубки, передаются в подсочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений зависит от продолжительности периода между рубками, но не может превышать 15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, подсочка может проводиться за 10 лет до проведения рубки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, подлежащих рубке в первый прием.

Сроки использования лесов для заготовки живицы
Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен превышать 15 лет.
В зависимости от продолжительности подсочки сосновых насаждений и срока поступления насаждений в рубку подсочка проводится по 3 категориям:
- по I категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;
- по II категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;
- по III категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.
Продолжительность проведения подсочки по той или иной категории приведена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4
Продолжительность подсочки по категориям

Срок подсочки, лет	Период подсочки (годы с начала эксплуатации)	Продолжительность подсочки	Категория подсочки
15	с 1-го по 5-й	5	3
	с 6-го по 12-й	7	2
	с 13-го по 15-й	3	1
10	с 1-го по 7-й	7	2
	с 8-го по 10-й	3	1

Заготовка живицы осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного участка.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с целью заготовки живицы заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.3. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

В приведенном перечне названы основные лесные ресурсы, добываемые при осуществлении рассматриваемого вида использования лесов, но он не является исчерпывающим.

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым непосредственно от лесных насаждений (пни, луб, кора, береста, хворост, новогодние ели или деревья других хвойных пород, веники, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, другие ветви и иная древесная зелень).

Термин «сбор» используется применительно к недревесным лесным ресурсам, непосредственно не относящихся к лесным насаждениям (мох, лесная подстилка, камыш, тростник).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии с Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Рослесхоз от 05.12.2011 № 512. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд регламентируются законом Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам

Таблица 2.3.1.1
Параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

№ п/п	Вид недревесного ресурса	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем
1	2	3	4
1	Пни	т	Заготовка не планируется
2	Береста	т	Заготовка не планируется
3	Кора деревьев и кустарников	т	Заготовка не планируется
4	Хворост	т	Заготовка не планируется
5	Веточный корм	т	Заготовка не планируется
6	Еловая, пихтовая, сосновая лапа	т	Заготовка не планируется
7	Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения	тыс. шт	100
8	Новогодние ели, или деревья других хвойных пород для новогодних праздников	тыс. шт	50

№ п/п	Вид недревесного ресурса	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем
1	2	3	4
9	Мало, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы	т	Заготовка не планируется

Существует классификация недревесных лесных ресурсов (Сударев и др. 1991), в основу которой положено подразделение ресурсов на 3 группы, различающихся местом образования (заготовки), способом учета (оценки) ресурса, характером использования. Классификация этих ресурсов отражена в таблице 2.3.1.2, а их выход с 1000 м³ заготовленной древесины - в таблице 2.3.1.3.

Таблица 2.3.1.2
Классификация недревесных лесных ресурсов

Вид НЛР	Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)	
Сучья	Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания более 3 см, ГОСТ 17462-84
Ветви	Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84
Древесная Зелень	Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древеснокустарниковой растительности, за исключением: крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у основания менее 1 см, ГОСТ 21769-84
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)	
Кора ели, березы, прочих пород	Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84
Пневая древесина сосны, прочих пород	Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84
Хворост	Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79
Прочие лесные ресурсы	
Побеги ивы и других пород	Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки дубильного коря (ГОСТ 6663-74) и т.п.
Новогодние елки	ТУ 56 РСФСР 41 - 81

Таблица 2.3.1.3
Удельный выход продукции недревесных лесных ресурсов с 1000 м³ заготовленной древесины

Дополнительные НЛР, м³	Нормативы в натуральном выражении, м³		Первичная продукция	Норма расхода сырья на единицу продукции	Удельный выход продукции в натуральном выражении из ресурсов, %	
	Образование отходов (потенциальные ресурсы)	Пригодные к использованию (экономически доступные ресурсы)			потенциальных	экономически доступных
Сучья	110	24	сырье технологическое, м³	1,3	84,6	18,5
Ветви	90	20	зелень древесная, т			
Кора	100	70	корье дубильное, т	2,1 – 3,6	39,2	24,8
Пни	30	15	смола пневый, т	5,4	5,6	2,8
Хворост	110	77	хворост разных пород, м³	1,1	100,0	

Заготовка пней (пневого осмола)
Заготовка пней (заготовка пневого осмола) разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам.
Способ заготовки пневого осмола оговаривается в договоре аренды лесного участка.
Заготовка пневого осмола не допускается в противозоризонных лесах, на берегозащитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лесных культурах.
Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки пней.
Осмолом пневым сосновым называется здоровая часть зрелого пня и корней сосны, используемая как сырье для получения смолистых веществ. После рубки деревьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения захватывает, прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смолистые вещества придают древесине стойкость против гниения. Сначала отгнивают заболонь и мелкие корни. Процесс сгнивания малосмолистой части пня одновременно является процессом созревания пня с точки зрения его, будущего использования для заготовки пневого осмола.
Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть отгнила и легко отделяется от ядровой части, пень можно считать созревшим для его использования. Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. Во время созревания пня происходит его обогащение смолистыми веществами; менее смолистые пни отгнивают полностью.
Уже через 15 лет пень считается созревшим для заготовки осмола и в это время на лесосеке остается около 70% всех пней. Если заготовка ведется через 25 лет после рубки, то на бывшей лесосеке сохранится, лишь около 40% от первоначального количества пней. Остаются пни самые крупные и с наиболее высоким содержанием смолистых веществ.
В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, различают свежие (до 5 лет), приспевающие (5-10 лет) и спелые (более 10 лет) пни.
Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-климатических и лесоводственных факторов и продолжается, как правило, до 10-15 лет. В южных районах созревание происходит быстрее, в северных – медленнее. На сухих почвах созревание происходит медленнее, чем в почвах с достаточной влажностью.
Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром; количество таких пней зависит от характеристики срубленного древостоя.
Заготовка пневого осмола разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту или молодняку.
Способ заготовки пневого осмола (ручной, тракторный, взрывной и др.) оговаривается в договоре аренды.
Сырьевой базой для заготовки пневого осмола служат:
- невозобновившиеся сосновые вырубки со свежими и сухими почвами;
- хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до 13 лет, I–IV классов бонитета, с полнотой 0,3–0,7 в хвойных и 0,3–0,8 в лиственных насаждениях, кроме особозащитных участков лесов;
- лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4–5 лет с приживаемостью 40–50% (для несомкнувшихся культур) и в возрасте 6–12 лет с полнотой 0,4–0,6 при ширине междурядий более 2,5 м;
- сосновые лесосеки ревизионного периода I–IV классов бонитета.
Запасы пневого осмола определяют с использованием параметров, отражённых в таблице 2.3.1.4.

Таблица 2.3.1.4
Объемы сосновых пней по ступеням толщины стволов

Ступени толщины стволов, см	Диаметр пня в коре, см	Двойная толщина коры, см	Диаметр пня без коры, см	Диаметр ядра, см	Объем 1 пня в складочных, м³	Количество пней в 1 складочном, м³	Объем пня, (%) от объема ствола по разрядам высот		
							1	2	3
16	19	2,7	16,3	7,3	0,013	77	5,9	6,5	7
20	23,6	3,6	20	10,4	0,019	53	5,1	5,6	6
24	28,2	4,6	23,6	13,4	0,030	33	5,3	5,7	6,2
28	32,8	5,8	27	16,2	0,043	23	5,4	5,8	6,4
32	37,4	6,6	30,8	19,3	0,060	17	5,5	6	6,5
36	42	7,6	34,4	22,3	0,079	13	5,6	6,1	6,6
40	46,6	8,6	38	25,3	0,101	10	5,8	6,3	6,8
44	51,2	9,5	41,7	28,4	0,127	8	5,9	6,4	7
48	55,8	10,6	45,2	31,3	0,154	6	6	6,5	7,1
52	60,4	11,5	48,9	34,4	0,186	5	6,1	6,7	7,2
56	65	12,2	52,8	37,6	0,222	5	6,3	6,8	7,4
60	69,6	13,1	56,5	40,7	0,290	4	6,4	7	7,5

В соответствии с законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 118-оз (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», заготовка (выкопка) пней осуществляется на вырубках, а также на лесных участках, подлежащих расчистке от лесных насаждений, - кварталных просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площадях, где не требуется сохранения подроста и насаждений.

Заготовка бересты
Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку лесных насаждениях за 1-2 года до рубки, на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранение насаждений), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.
Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осенний период без повреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева.
Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года.
Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.
Выход бересты приведён в таблице 2.3.1.5.

Таблица 2.3.1.5
Выход бересты с 1 м³ стволловой древесины, кг

Наименование сортиментов	Диаметр, см	Выход бересты	
		в свежеснятом виде	в воздушно-сухом виде
Деловая:			
Деловая крупная	26 и более	6,3	3,8

Деловая средняя	14 – 24	7,2	4,3
Деловая мелкая	13	2,2	1,3
Дрова	12 и менее	2,1	1,2

Заготовка коры деревьев и кустарников
Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется одновременно с рубкой деревьев и кустарников в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период.
Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и старше, древовидные - 15 лет и старше.

Заготовка хвороста
Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле до 4 см, а также срезанные вершины, сучья и ветви деревьев.
Сбор хвороста разрешается только со срубленных деревьев, утверждено Законом Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз «О порядке заготовке и сбора гражданами недревесных ресурсов для собственных нужд» (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз)

Заготовка веточного корма
Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побегов лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту.
Заготавливают веточный корм из побегов лиственных пород в основном летом, хвойных пород - круглогодично.
Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.
Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках приведён в таблице 2.3.1.6.

Таблица 2.3.1.6

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках, т/га						
Высота, м	Полнота					
	0,4 и ниже		0,5-0,7		0,8-1,0	
	сосна	осина	сосна	осина	сосна	осина
До 5	0,1	0,8	-	0,7	-	0,4
6-10	2,0	0,8	1,6	0,7	0,3	0,5
11-20	2,5	0,4	2,1	0,1	0,1	0,1

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап
Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.
Заготовка древесной зелени
К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и лиственных пород с диаметром до 8 мм у основания.
Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.
Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка древесной зелени (пихтовых лап) в спелых пихтовых насаждениях в весенне-летний период с растущих деревьев диаметром не менее 18 см путем обрезки веток острыми инструментами на протяжении не более 30% живой кроны. При этом срезы сучьев должны быть косыми и гладкими, без отступов, расщепов, задиров и надломов, а длина оставляемых на деревьях оснований сучьев должна быть не менее 30 см.
Повторная заготовка пихтовых лап в одних и тех же насаждениях допускается не ранее чем через 4 - 5 лет.
Определение запасов древесной (технической) зелени производят с использованием нормативно-справочных таблиц по Сибирскому федеральному округу, приведенных в «Руководстве по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования», 2003 г. (таблицы 2.3.1.7 - 2.3.1.9).

Таблица 2.3.1.7

Масса кроны и ее частей для хвойных древесных пород Сибирского федерального округа, кг (сырой вес)							
Диаметр дерева,см	Крона в целом, кг	Ветки		Хвоя		Древесная зелень	
		кг	% от кроны	Кг	% от кроны	кг	% от кроны
Сосна							
8	3	1,5	50	1,5	50	2,7	90
12	9	5	53	4	47	8	80
16	20	13	63	7	37	14	70
20	36	24	67	12	33	23	63
24	56	40	71	16	29	33	59
28	85	62	73	23	27	45	53
32	126	95	75	31	25	63	50
36	184	144	78	40	22	88	48
40	243	194	80	49	20	109	45
44	304	249	82	55	18	134	44
48	371	304	82	67	18	160	43
Лиственница сибирская							
8	6	3	50	3	50	6	100
12	13	7	54	6	46	11	82
16	23	14	61	9	39	15	67
20	36	23	64	13	36	21	57
24	52	35	67	17	33	26	50
28	73	50	68	23	32	33	45
32	96	68	71	28	29	39	41
36	122	88	72	34	28	46	38
40	152	111	73	41	27	53	35
44	184	136	74	48	26	61	33
48	230	172	75	58	25	71	31
Пихта сибирская							
8	6	2,2	36	3,8	64	4,7	78
12	14	7	50	7	50	9	66
16	28	17	59	11	41	16	58
20	40	25	62	15	38	22	54
24	57	37	65	20	35	30	52
28	79	52	66	27	34	40	50
32	100	67	67	33	33	50	50

Для определения запаса технической зелени на 1 га нужно знать среднее число деревьев на 1 га данного насаждения и распределение их по ступеням толщины.
Если таких данных нет, необходимо заложить пробные площади размером 0,5 га и, пересчитав деревья, определить среднее число деревьев каждой ступени толщины на 1 га. Умножив полученное число на выход технической зелени с одного дерева, определяют запас ее на 1 га, а затем и ресурсы на всей площади сырьевой базы. При расчетах можно исходить также из среднего количества технической зелени на 1 м² стволовой массы определенной древесной породы.
По содержанию коры, хвои (листьев), древесины, неорганических и органических примесей древесная зелень должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21769-84.

Таблица 2.3.1.8

Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)					
Диаметр дерева, см	Крона в целом, кг	Ветки		Листья	
		кг	% от кроны	кг	% от кроны
4	1,2	0,8	67	0,4	33
8	6	4,2	70	1,8	30
12	13	9,6	74	3,4	26
16	25	19	76	6	24
20	40	31	77	9	23

Таблица 2.3.1.9

Фракционный состав древесной зелени (сырой вес) для древесных пород Сибирского федерального округа				
Ветка		Фракция ветки, %		
диаметр, мм	вес, грамм	Хвоя, листья	кора	древесина
Сосна				
2	2	83	13	4
4	6	72	19	9
6	13	60	24	16
8	21	48	28	24
10	38	37	31	32
Лиственница сибирская				
2	2	75	20	3
4	6	60	17	7
6	13	45	24	25
8	23	36	31	24
10	39	27	38	37
Ель сибирская				
2	2	87	10	3
4	4	76	17	7
6	9	61	24	25
8	17	45	31	24
10	27	25	38	37
Пихта сибирская				
2	2	78	17	5

Ветка		Фракция ветки, %		
диаметр, мм	вес, грамм	Хвоя, листья	кора	древесина
4	6	58	27	15
6	12	42	33	25
8	17	29	40	31
10	26	20	44	36
Береза				
2	2	76	18	6
4	7	59	23	18
6	15	43	27	30
8	30	27	30	43
10	51	15	31	54

Определение запасов сосновых и еловых лап производится с использованием региональных нормативно-справочных таблиц (таблица 2.3.1.10).

Таблица 2.3.1.10

Масса хвойной лапки					
D=1,3 м, см	Масса хвойной лапки с одного дерева в зависимости от разряда высот, кг				
	Ia	I	II	III	IV
Масса сосновой лапки					
12	13	12	11	10	9
16	20	18	17	15	14
20	28	25	23	21	19
24	34	31	29	27	25
28	41	38	36	32	29
32	48	44	41	37	34
36	54	48	46	42	38
40	61	56	51	48	43
44	66	60	57	52	47
48	72	67	61	56	52
52	77	72	66	60	56
56	82	76	70	66	59
Масса еловой лапки					
8	10	9	8	7	7
12	21	18	16	15	13
16	38	31	44	24	20
20	63	53	29	37	31
24	86	72	60	50	42
28	125	104	80	67	56
32	150	126	105	88	67
36	195	163	125	104	87
40	229	192	146	123	103
44	269	224	172	144	110
48	289	239	200	167	128
52	331	276	232	177	148

Заготовка елей и (или) других хвойных пород для новогодних праздников
Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздниками гражданами, юридическими лицами осуществляется в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков согласно части 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации.
Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в первую очередь производится на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений).
Допускается заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников из вершинной части срубленных елей.
Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов
Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника производится с целью их использования в качестве вспомогательного материала для строительства, а также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или приготовления компоста. При их заготовке не должен быть нанесен вред окружающей природной среде.
Способы и нормы заготовки мха определяются в договоре аренды лесного участка.
Заготовка мха с помощью бензопил осуществляется только под контролем работников лесничества или лесопарка.
Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной и той же площади не чаще одного раза в пять лет. Сбор подстилки должен производиться частично, без углубления на всю ее толщину.
Сбор лесной подстилки должен производиться в конце летнего периода, но до наступления листопада, чтобы опадание листьев и хвои создало естественное удобрение лесной почвы.
Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.
Заготовка (выкопка) деревьев, кустарников и лиан на лесных участках
Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может проводиться в хвойных и лиственных насаждениях в возрасте до 20 лет, в кедровых насаждениях и насаждениях твердолиственных пород семенного происхождения - до 40 лет.
Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может проводиться в насаждениях с подлеском средней или высокой густоты и преобладанием в его составе заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов заготавливаемого вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на гектар.
Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и лиан.

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения
Заготовка ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

2.4. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора лекарственных растений», утвержденными приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.
Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.
Заготовленные пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения являются, согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации, собственностью арендатора лесного участка.
Граждане, юридические лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, должны применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации.
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 ЛК РФ. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 ЛК РФ. К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими лекарственных растений для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 34 ЛК РФ.
На территории Иркутской области заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом Иркутской области от 10.12.2007 № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд (в ред. от 10.03.2015 № 5-оз).
К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах (в ред. от 03.02.2015 № 7-ФЗ)».

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам

Таблица 2.4.1.1 Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений			
№ п/п	Вид пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений	Единица измерения	Ежегодный допустимый (ориентировочный) объем заготовки
1	2	3	4
Пищевые ресурсы			
1.	Орехи по видам (кедровые орехи)	т	78,6
2.	Ягоды по видам:		
	Брусника	т	55
	Клюква	т	18
	Черника	т	10
	Голубика	т	19
	Смородина черная и красная	т	12
	Жимолость	т	4
3.	Малина	т	4
	Итого по ягодам	т	122
	Грибы по видам:		
	Груздь		18
	Рыжик		15
	Белый гриб	т	2
	Моховик	т	1
	Маслёнок	т	5
	Подосиновик	т	7
	Подберезовик	т	6
4.	Опенок		9
	Другие виды		
	Итого по грибам	т	63
5.	Древесные соки (березовый сок)	т	50
5.	Лекарственное сырье	т	424,5

Заготовка пищевых лесных ресурсов

Заготовка пищевых лесных ресурсов должна вестись способами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища.

Заготовка кедрового ореха

Леса орехопромысловой зоны на территории Осинского лесничества не выделены. Имеются отдельные кедровые насаждения с долей кедра в составе от 30% и выше, которых учтено 3386 га, в том числе без молодняков 3208 га. Организация промышленной заготовки кедрового ореха из-за разбросанности участков и слабой доступности нерентабельна. Однако в урожайные годы ведётся заготовка кедрового ореха гражданами для собственных нужд.

Урожайность кедровых семян зависит от доли участия кедра в составе древостоя и его полноты (таблица 2.4.1.2).

Таблица 2.4.1.2 Параметры групп кедровников			
Группы кедровников	Хозяйственная оценка урожайности	Доля участия кедра в составе, ед.	Полнота
I	Высокоурожайные	10-8	1,0-0,6
II	Урожайные	7-6 10-8	1,0-0,5 0,5
III	Среднеурожайные	10-6	0,4-0,3
IV	Низкоурожайные	4-3	1,0-0,3

В таблице 2.4.1.3 приведена биологическая урожайность кедровых насаждений в зависимости от возраста, полноты, бонитета и доли участия кедра в составе насаждения.

Таблица 2.4.1.3 Биологическая урожайность кедровых насаждений Иркутской области, кг на 1 га									
Возраст, лет	Полно- та	Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)							
		3	4	5	6	7	8	9	10
3 Бонитет									
61-80	0,4	11	15	19	23	27	30	34	38
	0,5	14	19	23	28	33	38	42	47
	0,6	16	22	27	33	38	44	50	55
	0,7	19	25	31	37	43	50	56	62
	0,8	21	28	34	41	48	55	62	69
	0,9	22	30	37	44	52	59	67	74
	1,0	24	32	40	48	56	64	72	80
	0,4	43	58	72	86	101	115	130	144
81-100	0,5	53	71	88	106	124	142	159	177
	0,6	62	83	104	124	145	166	186	207
	0,7	70	94	117	140	164	187	211	234
	0,8	77	103	129	155	181	206	232	258
	0,9	84	112	140	167	195	223	251	279
	1,0	90	120	150	180	210	240	270	300
	0,4	50	67	83	100	117	134	150	167
	0,5	62	82	102	123	144	164	184	205
101-120	0,6	72	96	120	144	168	192	216	240
	0,7	81	108	135	163	190	217	244	271
	0,8	90	120	149	179	209	240	270	299
	0,9	104	139	174	209	244	278	313	348
	1,0	112	151	188	228	265	302	343	380
	0,4	56	74	93	112	130	149	167	186
	0,5	68	91	114	137	160	182	205	228
	0,6	80	107	133	160	187	214	240	267
121-140	0,7	91	121	151	181	211	242	272	302
	0,8	100	133	166	200	233	266	300	333
	0,9	108	144	180	216	252	288	324	360
	1,0	116	156	193	232	271	310	348	387
	0,4	57	76	95	114	133	152	171	190
	0,5	70	93	117	140	163	186	210	233
	0,6	82	109	136	164	191	218	246	273
	0,7	92	123	154	185	216	246	277	308
141-160	0,8	102	136	170	204	238	272	306	340
	0,9	110	147	183	220	257	294	330	367
	1,0	118	158	198	237	276	316	356	395
	0,4	53	70	88	106	123	141	158	176
	0,5	65	86	108	130	151	173	194	216
	0,6	76	101	126	152	177	202	228	253
	0,7	86	114	143	172	200	229	257	286
	0,8	94	126	157	189	220	252	283	315
161-180	0,9	102	136	170	205	239	273	307	341
	1,0	110	147	183	220	257	294	330	367
	0,4	47	63	78	94	110	126	141	157
	0,5	58	77	96	116	135	154	174	193
	0,6	68	90	113	136	158	181	203	226
	0,7	77	102	128	154	179	205	230	256
	0,8	86	113	141	169	197	226	254	282
	0,9	91	122	152	183	213	244	274	305
181-200	1,0	98	131	164	197	230	262	295	328
4 бонитет									
61-80	0,4	9	12	15	19	22	25	28	31
	0,5	11	15	19	23	27	30	34	38
	0,6	13	18	22	27	31	36	40	45
	0,7	15	20	25	31	36	41	46	51
	0,8	17	22	27	33	39	45	51	56
81-100	0,9	19	26	32	39	45	52	58	65
	0,4	34	46	57	69	80	92	103	115
	0,5	43	57	71	85	99	114	128	142
	0,6	50	66	83	100	116	133	149	166
	0,7	56	75	93	112	131	150	168	187
101-120	0,8	62	82	103	124	144	165	185	206
	0,9	67	89	111	134	156	178	201	223
	1,0	72	96	120	144	168	192	216	240
	0,4	40	53	66	80	93	106	120	133
	0,5	49	66	82	98	115	131	148	164
121-140	0,6	58	77	96	115	134	154	173	192
	0,7	65	87	108	130	152	174	195	217
	0,8	72	96	119	143	167	191	215	239
	0,9	77	103	129	155	181	206	232	258
	1,0	83	111	139	167	195	222	250	278
141-160	0,4	45	60	74	89	104	119	134	149
	0,5	55	73	91	110	128	146	165	183
	0,6	64	86	107	128	150	171	193	214
	0,7	73	97	121	145	169	194	218	242
	0,8	80	107	133	160	187	214	240	267
161-180	0,9	86	115	144	173	202	230	260	288
	1,0	93	124	155	186	217	248	279	310
	0,4	46	61	76	91	106	122	137	152
	0,5	56	74	93	112	130	149	167	186
	0,6	65	87	109	131	153	174	196	218
181-200	0,7	74	98	123	148	172	197	221	246
	0,8	82	109	136	163	190	218	245	272
	0,9	88	118	147	176	206	235	262	294
	1,0	95	126	158	190	221	253	284	316
	0,4	42	56	70	85	99	113	127	141
121-140	0,5	52	69	86	104	121	138	156	173
	0,6	61	81	101	122	142	162	183	203
	0,7	69	92	114	137	160	183	206	229
	0,8	76	101	126	152	177	202	228	253
	0,9	82	109	136	164	191	218	246	273
141-160	1,0	88	118	147	176	206	235	265	294
	0,4	38	50	63	76	88	101	113	126
	0,5	46	62	77	93	108	124	139	155
	0,6	54	72	90	109	127	145	163	181
	0,7	61	82	102	123	143	164	184	205
161-180	0,8	68	90	113	136	158	181	203	226
	0,9	73	98	122	147	171	196	220	245
	1,0	79	105	131	158	184	210	237	263
181-200	0,5	56	74	93	112	130	149	167	186
	0,6	65	87	109	131	153	174	196	218
	0,7	74	98	123	148	172	197	221	246
	0,8	82	109	136	163	190	218	245	272
	0,9	88	118	147	176	206	235	262	294
121-140	1,0	95	126	158	190	221	253	284	316
	0,4	42	56	70	85	99	113	127	141
	0,5	52	69	86	104	121	138	156	173
	0,6	61	81	101	122	142	162	183	203
	0,7	69	92	114	137	160	183	206	229
141-160	0,8	76	101	126	152	177	202	228	253
	0,9	82	109	136	164	191	218	246	273
	1,0	88	118	147	176	206	235	265	294
	0,4	38	50	63	76	88	101	113	126
	0,5	46	62	77	93	108	124	139	155
161-180	0,6	54	72	90	109	127	145	163	181
	0,7	61	82	102	123	143	164	184	205
	0,8	68	90	113	136	158	181	203	226
	0,9	73	98	122	147	171	196	220	245
	1,0	79	105	131	158	184	210	237	263

Возраст, лет	Полно- та
--------------	--------------

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегодных запасов наиболее ценных в пищевом отношении видов при низком, среднем и высоком урожаях, что дает возможность в каждом году судить о реальных запасах грибов в зависимости от степени их плодоношения. Критериями для ориентировочной оценки урожайности грибов могут служить предложения Козьякова (1981):

- низкая – грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовительными пунктами не производится, местное население заготавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;
- средняя – грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, местное население ведет заготовку грибов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные пункты;
- высокая – грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.

В расчеты не включаются лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста (как низкопродуктивные грибные угодья). Из расчета исключают также особо охраняемые территории, сбор грибов на которых недопустим.

Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в натуре и включаются в учет не только общеизвестные съедобные грибы, но и малособираемые населением, имеющие пищевую ценность и высокую урожайность (серушка, груздь черный, лисичка настоящая и др.).

Данные о величине урожаяв грибов редуцируются на грибоносную площадь насаждений. Общие биологические запасы грибов определяют по валовому (суммарному) урожаю всех съедобных грибов.

Средняя урожайность грибов на 1 га грибоносной площади составляет 50 кг.

При расчетах эксплуатационных запасов учитываются потери биологического урожая на «червивость». Условно принято для всех видов грибов считать процент «червивости» равным 50%.

Доступные и возможные для заготовок запасы грибов определяются аналогично запасам ягод.

Заготовка лекарственных растений

Комплексная система охраны и воспроизводства лекарственного сырья включает в себя следующие группы мероприятий:

- исследовательские – учет запасов сырья и картирования основных зарослей и массивов важнейших видов лекарственных растений;

- организационные – планирование размеров и районов заготовок в первую очередь для видов с ограниченным распространением и небольшими запасами сырья;

- административные – организация заказников и ограничение сбора для редких видов лекарственного растительного сырья;

- воспитательные – разъяснительная работа о значении лекарственных растений, необходимости охраны лекарственных

ресурсов;

- культивационные – окультивирование важнейших видов сырья;

- технические – рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных способов и сроков сбора сырья, оставление

маточников и подземных частей молодых экземпляров и др.

Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к использованию в научной медицине, около 65% составляют дикорастущие, значительная часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных растений используются в народной (традиционной) медицине. При расчётах запасов лекарственного сырья рекомендуется использовать нормативы, указанные в таблицах 2.4.1.8–2.4.1.10

Таблица 2.4.1.8

Запас лекарственного сырья на 1 га (в кг воздушно-сухой/сырой вес)								
Вид лекарственного сырья	Проективное покрытие, в %							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Брусника: - надземная фитомасса	360	720	1080	1450	1790	2170	3530	2890
	770	1540	2300	3080	3800	4620	5390	6160
- листья	330	500	750	1000	1240	1500	1750	1990
	530	1060	1590	2130	2620	3190	3720	4250
Толокнянка: - надземная фитомасса	740	1480	2210	2960	3570	4180	4790	6400
	1480	2950	4430	5920	7150	8360	9580	10800
- листья	520	1040	1550	2070	2500	2930	3350	3780
	1040	2070	3100	4140	5000	5850	6700	7560
Черника: -листья	50	100	150	190	240	290	340	390
	120	240	360	480	600	720	840	970

Таблица 2.4.1.9

Запасы листьев рододендрона золотистого (т/га)										
Наименование растения	Тип леса	Проективное покрытие в %								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
Рододендрон золотистый	кашкарниковый	1,4	2,1	2,8	3,6	4,4	5,1	5,8	6,6	7,3
	черничный, брусничный	1,1	1,9	2,6	3,4	4,2	4,9	-	-	-
	приручейниковый	1,0	1,7	2,4	3,1	3,8	-	-	-	-
	багульниковый	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	-	-	-	-

Таблица 2.4.1.10

Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья из свежесобранного лекарственного сырья					
№ п/п	Название растения	Вид сырья	Выход воздушно-сухого сырья, %		
			Экспериментальные данные	справочник по заготовкам, 1985 г	Другие литературные данные
1	Аир обыкновенный	Корневища	38 ± 1	30	25 30
2	Багульник болотный	Трава	-	32-26	- -
3	Береза повислая (береза белая)	Почки	-	40	30,3 -
4	Бессмертник песчаный	Соцветия	46 ± 2	25-30	23-25 33
5	Боярышник	Цветки	-	18-20	- -
6	Боярышник	Плоды	-	25	- -
7	Брусника	Листья	56 ± 1	45	- 45
8	Валериана лекарственная	Корневища с корнями	35 ± 3	25	22 – 36 25
9	Калина обыкновенная	Кора	-	40	- -
10	Кровохлебка лекарственная	Корневища с корнями	-	25	- -
11	Крушина ломкая	Кора	-	40	37 -
12	Малина обыкновенная	Плоды	-	16-18	20 -
13	Мать-и-мачеха	Листья	18 ± 1	15	19-20 15
14	Можжевельник обыкновенный	Шишко-ягоды	-	30	- -
15	Пижма обыкновенная	Соцветия	-	25	- -
16	Плаун булавовидный (и др. виды)	Споры	-	6-7	- -
17	Подорожник большой	Листья	20 ± 1	-	22-23 15
18	Полынь горькая	Трава	-	22	- -
19	Полынь горькая	Листья	-	24-25	- -
20	Пустырник сердцелистный	Трава	-	25	- -
21	Рябина обыкновенная	Плоды	-	-	- -
22	Смородина черная	Плоды	-	18-20	- -
23	Сосна обыкновенная	Почки	-	40	- -
24	Тимьян ползучий (чабрец)		-	25-30	- -
25	Сушеница топяная	Трава		23-25	- -
26	Толокнянка обыкновенная	Листья	60 ± 3	50	- 50
27	Тысячелистник обыкновенный	Трава	0	22	- -
28	Хвощ полевой	Трава	-	25	- -
29	Череда трехраз-дельная	Трава	19 ± 1	15	25 15
30	Черемуха обыкновенная	Плоды	-	42-45	- -
31	Черника обыкновенная	Плоды	16 ± 1	13	15-18,3 13
32	Чистотел большой	Трава	-	23-25	- -
33	Шиповник майский (и др. высоко-витаминные виды)	Плоды	46 ± 2	32-35	32-35 32
34	Шиповник собачий (и др. низкопита-минные виды)	Плоды	58 ± 3	32-35	- 23

Примечание:
Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.

2.4.2. Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке древесных соков (березового сока). Параметры куста (высота, возраст) при заготовке папоротника-орляка

Заготовка березового сока

Березовый сок обладает чрезвычайно широким спектром применения. Это не только приятный освежающий напиток, который содержит глюкозу и фруктозу, несколько минеральных солей, ферменты, а также азотистые соединения, но он обладает ещё и фитонцидными свойствами. Сок используют в пищевых целях в натуральном и консервированном виде, для приготовления кваса и других безалкогольных напитков, сиропа, для выработки десертных и сухих вин, для получения этилового спирта.

Березовый сок применяют также в парфюмерной промышленности и сельском хозяйстве (в животноводстве и пчеловодстве). В лесохимическом производстве березовый сок используют как стимулятор смоловыделения при добыче сосновой живицы, при этом выход живицы увеличивается на 10–12%.

Березовый сок имеет лечебные свойства и издавна применяется в народной медицине для улучшения обмена веществ, как противогинготное, мочегонное и общеукрепляющее средство. Он активизирует выделительные функции организма, предотвращает

отложение соединений щавелевой кислоты.

Подсочка березы – высокодоходный вид прижизненного использования березовых лесов. При планировании и проведении подсочных работ необходимо знать сроки начала и окончания соковыделения, особенности брожения сока.

Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез нет, они зависят от сочетания многих факторов, поэтому фазу начала соковыделения устанавливают, прокалывая шилом кору с захватом древесины на глубину 1–15 см. День появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделения. Началом соковыделения считается тот день, когда в эту фазу вступит не менее 10% экземпляров, массовое сокодвижение – при 50%.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается примерно у 50% деревьев. Признаки начала брожения – помутнение сока, появление белого налета в каналах и на приспособлениях для сбора сока. Биологическая продолжительность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсочки для использования сока в хозяйственных целях – от начала соковыделения до начала брожения – в среднем 15–20 дней.

Сырьевую базу подсочки составляют спелые насаждения березы I–III бонитетов, полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 шт. Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки. Заготовка березового сока в насаждениях, где проводятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку.

В сырьевую базу не включают:

- насаждения, произрастающие в сырых и мокрых типах леса;
- насаждения ослабленные;
- особозащитные лесные участки;
- насаждения в лесах зеленых зон и другие защитные насаждения;
- насаждения, в которых с момента проведения химических мероприятий борьбы с вредителями прошло менее 2 лет.

В подсочку не назначают:

- деревья IV и V классов роста и развития по Крафту;
- деревья, ослабленные и имеющие механические повреждения;
- деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов;
- плюсовые деревья.

Сверление канала производят на высоте 20–35 см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве делается два и больше подсочных отверстий, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8–15 см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник.

При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем каналов, рекомендуется руководствоваться следующими показателями (таблица 2.4.2.1).

Таблица 2.4.2.1

Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке березового сока		
Диаметр дерева на высоте груди, см.	Количество каналов при подсочке, шт.	Примечание
20-22	1	За год до рубки разрешается подсочка деревьев с диаметром16 см при следующих нормах нагрузки: 16 - 20 см. - 1 канал 21 - 24 см. - 2 канала 25 см. и более - 3 канала
23-27	2	
28 и более	3	

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с интервалом 10 см в ту или другую сторону по окружности ствола дерева.

Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических свойств древесины).

Заготовка папоротника орляка

Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный побег (вайи), на верхушке которого должно быть не более трех нераспустившихся листов - так называемый «тройничок».

Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 3 - 4 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при однократном (за сезон) сборе сырья - 2 - 3 года, двухразовом - 3 - 4 года.

Оптимальная высота побегов папоротника-орляка, пригодных к сбору, - от 20 - 25 см до 30 - 40 см в зависимости от района заготовки и условий произрастания. Побегі обламывают у самого основания.

Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника.

В таблице 2.4.2.2 приведена средняя продуктивность одного гектара орляковых ценозов.

Таблица 2.4.2.2

Средняя продуктивность 1 га. орляковых ценозов					
Показатели	Густота стояния вай				
	очень густое	густое	среднее	редкое	очень редкое
Число вай, тыс.шт.	161-200	121-160	81-120	41-80	1-40
Число вай основного слоя, тыс.шт.	81-100	61-80	41-60	21-40	0,5-20
Фитомасса взрослых вай, кг.	8500	6600	4700	2800	900
Фитомасса побегов, кг.	1350	1000	750	450	150
Фитомасса побегов основного слоя, кг.	950	700	520	310	100
Биологический урожай, кг.	890	660	490	290	100
Эксплуатационный урожай, кг.	620	460	340	200	60
Расчетный размер пользования, кг.	310	270	200	120	30

Примечания:

1. Фитомасса побегов – масса в момент созревания урожая.
2. Биологический урожай – масса продукта, произведенного за сезон.
3. Эксплуатационный урожай – масса продукта в промысловом слое (составляет 70% биологического урожая).

Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный побег (вай), на верхушке которого должно быть не более трех нераспустившихся листов – так называемый «тройничок».

Оптимальная высота побегов, пригодных к сбору, – от 10–15 см. до 20–30 см., в зависимости от района заготовки и условий произрастания. Побегі обламываются у самого основания.

Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 3–4 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при однократном (за сезон) сборе сырья – 2–3 года, двухразовый – 3–4 года.

2.4.3. Сроки заготовки и сбора

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени наступления массового созревания урожая.

Согласно приказу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 15.08.2016 № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд» начало заготовки дикоросов, расположенных на землях лесного фонда Иркутской области, осуществляется в следующие сроки:

- черника, голубика - с 20 июля;
- брусника - с 20 августа;
- клюква - с 10 сентября.
- кедровый орех с 1 сентября.

Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод составляет: смородины черной и красной - 15 дней, брусники, клюквы и черники - от 30 до 45 дней, начиная со времени массового созревания плодов.

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться следующим:

заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений проводится на одной заросли один раз в 2 года; надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в течение 4 - 6 лет; подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще одного раза в 15 - 20 лет.

2.4.4. Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.

2.5. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков допускается в случае, если осуществление указанных видов деятельности не влечёт за собой проведение рубок

лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.

Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства лесные участки, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в соответствии со статьей 9 ЛК.

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры, являющейся временными постройками, в том числе ограждений.

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесных участков устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случаях предусмотренных статьей 36 ЛК заключается на срок не превышающий срок действия соответствующего охотхозяйственного соглашения.

По данным Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по состоянию на 1.01.2017 г. площадь охотничьих угодий Осинского района, закрепленных в установленном порядке за охотпользователями для ведения охотничьего хозяйства, составляет 440 тыс. га.

Охотпользователи	Площадь, тыс. га
Осинский район	
Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»	92,8
Общество с ограниченной ответственностью «Турук»	30
Общедоступные охотничьи угодья Осинского района	317,2
Итого:	440

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. от 03.07.2016 № 227-ФЗ);
- Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П);
- приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в ред. от 06.08.2015 № 348);
- приказом МПР России от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»;
- приказом МПР России от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» (в ред. от 22.07.2013 г. № 252);
- приказом МПР России от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (в ред. от 11 января 2017 г. № 4);
- законом Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» (в ред. от 12.12.2016 г. № 101-оз).

К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота, относятся: лось, косуля, благородный олень, дикий северный олень, кабарга, кабан, бурый медведь, соболь, норка, ондатра, белка, волк, рысь, лисица, россомаха, горностай, колонок, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев, белая куропатка, утки.

Согласно закону Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» охотпользователь имеет право:

- добывать и организовывать добычу охотничьих ресурсов, предоставленных ему в пользование в соответствии с охотхозяйственным соглашением;
- перерабатывать продукцию, полученную в процессе охоты, и производить изделия из этой продукции, осуществлять их реализацию;
- заключать договоры об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- предоставлять услуги, связанные с охотой и ведением охотничьего хозяйства, использованием охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях;
- представлять заявки в уполномоченный орган исполнительной власти области для определения квоты добычи охотничьих ресурсов в отношении закрепленного охотничьего угодья;
- выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, норм добычи и пропускной способности закрепленных за охотпользователем охотничьих угодий;
- воздействовать на охотничьи угодья с целью улучшения состояния охотничьих ресурсов по согласованию с собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, владельцами лесного фонда и уполномоченным органом исполнительной власти области;
- осуществлять производственный охотничий контроль в закрепленных за ним охотничьих угодьях, в том числе проверять документы, удостоверяющие право на охоту, у охотника, заключившего с охотпользователем договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;
- составлять и направлять сообщения в уполномоченный орган исполнительной власти области об административных правонарушениях в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства;
- создавать и поддерживать в закрепленных охотничьих угодьях охотничью инфраструктуру, вести подсобное хозяйство, связанное с охотой и ведением охотничьего хозяйства;
- обжаловать в судебном порядке решение об установлении квоты добычи охотничьих ресурсов в закрепленном охотничьем угодье;
- осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными соглашениями.

Охотпользователь обязан:

- соблюдать условия охотхозяйственного соглашения;
- осуществлять деятельность по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания;
- не допускать разрушения или ухудшения качества охотничьих угодий;
- оказывать помощь органам государственной власти области, в том числе должностным лицам уполномоченного органа исполнительной власти области, в осуществлении охраны охотничьих ресурсов;
- применять гуманные способы и орудия охоты, не нарушающие целостности естественных сообществ;
- осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также осуществлять учет добытых охотничьих ресурсов;
- организовывать и проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры;
- не допускать нарушений прав других природопользователей;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными соглашениями.

Сроки добывания охотничье-промысловых животных установлены приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (от 06.08. 2015 № 348).

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации вправе осуществить корректировку сроков добывания объектов животного мира в пределах 2 недель раньше или 2 недель позже сроков, установленных Правительством Российской Федерации.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской, спортивной и промысловой охоты утверждаются Службой по охране и использованию животного мира Иркутской области ежегодно.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017-2018 годов утверждены приказом Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 12.07.2017 г. № 7-спр «О нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормах пропускной способности охотничьих угодий в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017-2018 гг. на территории Иркутской области». Они дифференцированы по административным районам (таблица 2.5.1).

Таблица 2.5.1

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017 – 2018 годов, на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской и спортивной охоты

Виды (группы видов) охотничьих ресурсов	Административные районы Иркутской области	Нормы добычи охотничьих ресурсов (особой) на одного охотника (не более)	
		за день охоты	за весь срок (сезон) охоты
Белка:	Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Шелеховский	не устанавливаются	50
	Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качуг-ский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский	не устанавливаются	100
Лисица, норка	все районы Иркутской области	не устанавливаются	5
Волк	все районы Иркутской области	не устанавливаются	3
Ондатра	все районы Иркутской области	не устанавливаются	50
Россомаха	все районы Иркутской области	не устанавливаются	1
Горностай, заяц – беляк, колонок	Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Шелеховский	не устанавливаются	5
	Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качуг-ский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский	не устанавливаются	20

Виды (группы видов) охотничьих ресурсов	Административные районы Иркутской области	Нормы добычи охотничьих ресурсов (особой) на одного охотника (не более)	
		за день охоты	за весь срок (сезон) охоты
Рябчик	Все районы Иркутской области	5	30
Глухари (обыкновен- ный, каменный)	Ангарский, Аларский, Балаганский, Братский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Була- гатский, Усольский, Шелеховский,	1	3
	Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский	1	5
Тетерев	Все районы Иркутской области	2	10
Белая, тундрная и бородастая куропатки	Все районы Иркутской области	2	10
Утки*	Все районы Иркутской области	5	30
Гуси*	Все районы Иркутской области	1	3
Вальдшнеп	Все районы Иркутской области	5	30
Бекас	Все районы Иркутской области	8	30
Кабан	Все районы Иркутской области	не устанавливаются	1

* за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области

Сроки добывания охотничьих ресурсов на территории Иркутской области в 2017–2018 годах отражены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2

Сроки добывания охотничьих ресурсов		
I. Копытные животные		
Охотничьи ресурсы	Возрастная группа	Сроки добывания
Лось	до года	с 1 октября по 15 января
	свыше года	с 1 октября по 31 декабря
	взрослые самцы	с 1 сентября по 30 сентября
Благородный олень (изюбрь)	все половозрастные группы	с 1 октября по 31 декабря
	взрослые самцы	с 1 сентября по 30 сентября
	взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами)	с 1 июня по 15 июля
Косуля сибирская	все половозрастные группы	с 1 октября по 31 декабря
	взрослые самцы	с 25 августа по 20 сентября
Дикий северный олень	все половозрастные группы	с 1 августа по 15 марта
Кабан	все половозрастные группы	с 1 июня по 28 февраля
Кабарга	все половозрастные группы	с 1 ноября по 31 декабря
II. Медведь		
Бурый медведь	весенний период	с 2 апреля по 31 мая
	летне-осенний	с 1 августа по 30 ноября
III. Пернатая дичь		
Пернатая дичь в весенний период (селезни уток, гуси, вальдшнеп, самцы глухаря, и самцы тетерева	южные районы с последней субботы апреля продолжительностью 10 дней; центральные районы с первой субботы мая продолжительностью 10 дней северные районы со второй субботы мая продолжительностью 10 дней	
На водоплавающую дичь в летне-осенний и осенне-зимней период (утки, гуси)	с 19 августа по 31 декабря	
На болотно-луговую, полевую и степную дичь (бородастая куропатка, дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, мородунка, камнешарка, пастушок, обыкновенный погоныш)	с 19 августа по 31 декабря	
На боровую дичь (глухарь, рябчик, тетерев, белая и тундрная куропатки, вальдшнеп)	с 19 августа по 28 февраля	
Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами		
На болотно-луговую дичь	с 25 июля по 15 ноября	
На боровую, полевую и степную дичь	с 5 августа по 31декабря	
IV. Пушные звери		
Крот	с 1 июня по 25 октября	
Суслик длиннохвостый	с 1 июля по 30 сентября	
Заяц-беляк, лисица, волк	с 15 сентября по 28 февраля	
Ондатра, водяная полёвка	с 1 октября по 1 апреля	
Норка, белка	с 19 августа по 28 февраля	
Колонок, рысь, россомаха, горностай	с 1 октября по 28 февраля	
Соболь	с 15 октября по 28 февраля	
Барсук	с 15 августа по 31 октября	

Лимиты добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи на территории Иркутской области, за исключением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, утверждаются Губернатором Иркутской области.

2.5.1. Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий

Виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов, утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24.12. 2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».

- К биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов.
- В охотничьих угодьях проводятся следующие виды биотехнических мероприятий:
 - Предотвращение гибели охотничьих ресурсов:
 - устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их обитания;
 - регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов;
 - предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов;
 - предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера;
 - создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов.
- Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:
 - выкладка кормов;
 - посадка и культивирование растений кормовых культур;
 - создание искусственных водоемов;
 - обеспечение доступа к кормам;
 - создание сооружений для выкладки кормов;
 - устройство кормовых полей.
- размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
- Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметров их экстерьера.
- Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:
 - профилактика и лечение инвазионных заболеваний;
 - профилактика и лечение инфекционных заболеваний;
 - профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний.
- Биотехнические мероприятия проводятся в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях.
- Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.
- Проведение биотехнических мероприятий осуществляется ежегодно, в объеме и составе, определяемом документом внутри хозяйственного охотустройства.

В таблице 2.5.1.1 приведены виды мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охотничьего хозяйства.

Таблица 2.5.1.1

Рекомендуемые виды биотехнических мероприятий			
№п/п	Виды мероприятий	Ед.изм.	Ежегодный объём мероприятий

1.	Устройство солонцов:		Устанавливаются при охотоустрой-стве
	для лося	шт.	
	для зайцев	шт.	
2.	Устройство галечников и порхалищ	шт.	Устанавливаются при охотоустрой-стве
3.	Подрубка осины, ивы	м³	
4.	Устройство подкормочных площадок	шт.	

2.5.2. Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры, являющихся временными постройками, в том числе ограждения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г. № 224-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П).

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 г. № 1469-р утвержден Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре.

В состав объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, включены:

1. Вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
2. Егерский кордон.
3. Охотничья база.

Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства

В соответствии со ст. 38 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокосения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности).

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускаются размещение ульев и пчел, возведение изгородей, навесов и других временных построек, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 21.06.2017 № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».

В Правилах использования лесов для ведения сельского хозяйства содержатся общие положения, распространяющие свое действие на любое использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специальные требования, определяющие особенности осуществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.

Ведение сельского хозяйства запрещается:

- в лесах, расположенных в водоохранных зонах, за исключением сенокосения и пчеловодства;
- в лесопарковых зонах;
- в зеленых зонах, за исключением сенокосения и пчеловодства. Также в зеленых зонах запрещено возведение изгородей в целях сенокосения и пчеловодства;
- в городских лесах;
- на заповедных лесных участках;
- на особо защитных участках лесов, за исключением сенокосения и пчеловодства.

В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Запрещается использовать земли, занятые лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, селекционно-лесосеменными, сосновыми, елово-пихтовыми, ивовыми, ореховыми плантациями, с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными породами, с легкоразмываемыми и развеваемыми почвами.

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком.

2.6.1. Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокосение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые объемы)

Использование лесов для сенокосения			
Для сенокосения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.			
В необходимых случаях для сенокосения могут использоваться пригодные для этой цели участки малоценных лесных насаждений, не намеченные под реконструкцию.			
Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных			
Для выпаса сельскохозяйственных животных должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.			
Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках: занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспособным подростом;			
Селекционно-лесосеменными, сосновыми, елово-пихтовыми, ивовыми, твердолиственными, орехоплодных плантаций;			
с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами;			
с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.			
Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечить: ограживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных участков леса;			
выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участках или на привязи).			
Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи.			
Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве кормовой базы должны использоваться лесные участки в местах обитания животных, используемых для мараловодства.			
На лесных участках, предназначенных для ведения пантового оленеводства (мараловодства) допускается возведение ограждений.			

Пчеловодство			
В качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться лесные участки, на которых, в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения.			
Лесные участки для размещения ульев и пчелок предоставляются, в первую очередь, на опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях.			

Выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность			
Для выращивания сельскохозяйственных культур должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.			
На лесных участках используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, могут применяться химические и биологические препараты.			

2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

В таблице 2.6.1. приведены виды пользования с указанием допустимого объема их использования.

Таблица 2.6.1

Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства			
№ п/п	Виды пользования	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем
1	2	3	4
1.	Использование пашни	га	95
2.	Сенокосение	га/тонн	534/427
3.	Выпас сельскохозяйственных животных		
	а) в лесу	га/голов	138500/39571
	б) на выгонах, пастбищах	га/голов	413/137
4.	Пчеловодство	тыс. га	-
	а) медоносы: ива	га	-
	разнотравье	тыс. га	-
	б) медопродуктивность: ива	кг/га	-
	разнотравье	кг/га	-
	в) возможное к содержанию количество пчелосемей	количество пчелосемей	-

5.	Северное оленеводство	га/голов	не планируется
6.	Товарная аквакультура (товарное рыбоводство)		не планируется
7.	Выращивание сельскохозяйственных культур	га	не планируется
8.	Иная сельскохозяйственная деятельность		не планируется

2.6.3. Сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для ведения сельского хозяйства заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности

Леса лесничества могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательными организациями.

Приказом Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 утверждены «Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности».

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности допускается создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для проведения научных исследований изучения природы леса, обучения в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с объектами необходимой лесной инфраструктуры.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, проектом освоения лесов.

Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие научные организации, образовательные организации, использующие леса для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, имеют право:

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;
- устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, ограничивающие территорию, на которой осуществляется образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность;
- осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных целях;
- создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую);
- осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в целях разработки, опытно-производственной проверки и внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
- проводить испытания химических, биологических и иных средств для изучения их влияния на экологическую систему леса;
- создавать и использовать объекты научной и учебно-практической базы;
- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности не допускается:

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
- захламливание предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами.

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности строится на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Леса используются для осуществления рекреационной деятельности с целью организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (ст. 41 ЛК РФ).

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах (ст. 11 ЛК РФ).

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафта и другое)

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании предельно допустимых единовременных рекреационных нагрузок на природные комплексы территории парка лесничества. Нормы допустимых рекреационных нагрузок принимаются в соответствии с «Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987).

Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих на единице площади лесов (1 га) в определенный промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год). Допустимая рекреационная нагрузка - это нагрузка, не превышающая восстановительных способностей лесных биогеоценозов при неопределенно длительном ее воздействии. Она приводит в основном к слабым нарушениям, т.е. вносит незначительные изменения в отдельные элементы биогеоценозов, не изменяя их структурную и функциональную устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не требуется целенаправленного лесоводственного вмешательства.

Предельно допустимая рекреационная нагрузка - максимальная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность, приводит к существенным изменениям в структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную устойчивость. Для устранения последствий требуется или периодическое снятие нагрузок, или активное лесоводственное вмешательство.

Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям отдельных элементов биогеоценоза, постепенной потере его структурной, функциональной и позиционной устойчивости.

Ландшафтная таксация лесов лесничества, при которой определяются группы и типы ландшафтов, даётся оценка биологической устойчивости насаждений, оценка рекреационной деградации лесной среды, санитарно-гигиеническая оценка лесных участков, оценка эстетической ценности лесных участков, не проводилась.

Региональные нормы допустимых рекреационных нагрузок на леса Иркутской области отсутствуют. В качестве ориентиров рекомендуется использовать нормы, приведённые в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1
Нормы допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда, чел./га (Общесоюзные нормативы для таксации лесов: Справочник, М., 1992)

Протяжённость дорожной сети на 1000 га лесного фонда, км	Преобладающие породы			
	Е, П	С, Л, К	Ос, Ив, Т	Б
Молодняки				
До 10	0,7/0,6	1,1/0,7	1,3/-	1,4/0,8
11-15	0,8/0,7	1,3/0,8	1,5/-	1,7/0,9
16-20	0,9/0,8	1,5/0,9	1,8/-	1,9/1,0
21-25	1,0/0,9	1,6/1,0	1,9/-	2,1/1,1
Более 25	1,1/0,9	1,8/1,1	2,1/-	2,2/1,2

Протяжённость дорожной сети на 1000 га лесного фонда, км	Преобладающие породы			
	Е, П	С, Л, К	Ос, Ив, Т	Б
Средневозрастные и приспевающие насаждения				
До 10	1,0/0,8	1,5/0,9	1,7/-	1,8/1,0
11-15	1,2/0,9	1,8/1,1	2,0/-	2,1/1,2
16-20	1,4/1,0	2,0/1,2	2,3/-	2,9/1,3
21-25	1,5/1,1	2,2/1,3	2,5/-	2,7/1,4
Более 25	1,6/1,2	2,4/1,4	2,7/-	2,5/1,5
Спелые и перестойные насаждения				
До 10	0,9/0,7	1,3/0,8	1,5/-	1,6/0,9
11-15	1,1/0,8	1,5/0,9	1,8/-	1,9/1,0
16-20	1,2/0,9	1,8/1,0	2,0/-	2,2/1,2
21-25	1,3/1,0	1,9/1,1	2,2/-	2,4/1,3
Более 25	1,4/1,1	2,1/1,2	2,4/-	2,6/1,4

Примечания:
1. В числителе – на дренированных почвах (А₁, А₂, А₃, В₂, В₃, С₂, С₃, D₂, D₃), в знаменателе – на избыточно-увлажнённых почвах (А₄, А₅, В, В₄, В₅, С₄, С₅).
2. Предельно допустимые рекреационные нагрузки: для насаждений с преобладанием сосны в типах условий местопроизрастания А₁ – 0,4, А₂ – 0,8 чел./га; для насаждений с преобладанием берёзы в типах условий местопроизрастания А₂ – 0,9 чел./га.
3. При переводе данных шкалы в чел. ч/га их умножают на 8.
4. Для применения данных шкалы в холмистой и горной местности их перемножают на коэффициенты: при крутизне склона 4-10 градусов коэффициент 0,8, 11-15 – 0,6, 16 и более – 0,5.
5. Протяжённость дорожной сети приведена для условий комплексного благоустройства территории лесных массивов.
В процессе лесоустройства Осинского лесничества ландшафтная таксация лесов не проводилась.
Не выполнялось в лесничестве и специальных исследований по учету посетителей в разрезе лесных участков, функциональных зон по категориям посетителей, сезонам года, часам в течение светлого времени суток и другим параметрам с целью определения рекреационной нагрузки на лес.

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов и (или) их частей в которых допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений

Лесным кодексом Российской Федерации (частью 2 статьи 41) допускается при осуществлении рекреационной деятельности в лесах возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.

Лесным планом Иркутской области в Осинском лесничестве зона рекреационной деятельности не предусмотрена и по состоянию на 01.01.2017 г. границы зоны рекреационной деятельности в лесничестве не установлены.

Настоящим лесохозяйственным регламентом также не предусматривается выделение зоны рекреационной деятельности. Перечень лесных кварталов, в которых разрешается осуществление рекреационной деятельности, приведен в таблице 1.2.1.

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

В связи с отсутствием на территории лесничества зоны рекреационной деятельности, границы функциональных зон зоны рекреационной деятельности не установлены.

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства

В соответствии со статьёй 21 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления рекреационной деятельности допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда.

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.04.2016 № 628-р).

Для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, в Осинском лесничестве возможно создание:

- площадок для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки мусоросборников;
- форм малых архитектурных (некапитальное нестационарное сооружение, включая беседки, ротонды, веранды, дровницы, навесы, объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны);
- элементов благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким покрытием, георешетка, устройство для оформления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, настил, малогабаритный (малый) контейнер-мусоросборник, урна, физкультурный снаряд (тренажер), наземная туалетная кабина);
- построек временных, используемых в рекреационных целях.

В более далекой перспективе, за пределами срока действия настоящего регламента, при условии выделения в лесничестве зоны рекреационного использования станет возможным возведение в эксплуатационных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.
Таких как:

- бассейн крытый для плавания;
- бассейн открытый искусственный;
- велодром;
- велотрек;
- зал спортивный;
- канализация;
- каток с искусственным льдом крытый;
- каток с искусственным льдом открытый;
- кемпинг;
- комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений;
- комплекс физкультурно-оздоровительный;
- комплекс физкультурных сооружений;
- корт теннисный;
- котельная;
- манеж легкоатлетический;
- пирс;
- площадка спортивная;
- подстанция трансформаторная всех классов напряжения;
- поле для гольфа;
- поле для стрельбы из лука;
- поле футбольное;
- пристань;
- сеть тепловая;
- сооружение спортивное;
- стадион;
- стрельбище для пулевой стрельбы;
- стрельбище для стендовой стрельбы;
- тир;
- трибуна стадиона с подтрибунными помещениями;
- трибуна стадиона;
- элинг для хранения катеров и лодок.

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации лица, использующие лесные участки для осуществления рекреационной деятельности обязаны рекультивировать земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности строится на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В соответствии с ч. 3 ст.72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для осуществления рекреационной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации

Согласно статье 42 ЛК РФ создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений определенных пород (целевых пород) искусственного происхождения, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками.

Лесные плантации могут создаваться на не покрытых лесной растительностью и нелесных землях. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсоски лесных насаждений допускается без ограничений.

Не допускается создание лесных плантаций в защитных лесах и на особо защитных участках лесов (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водохранимых зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»).

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации осуществляется на принципах обеспечения

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, земельные участки - в соответствии с земельным законодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для создания лесных плантаций и их эксплуатации заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (ст. 39 ЛК РФ) представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений утверждены приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных ,декоративных растений, лекарственных растений».

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, допускается размещение временных построек, создание лесной инфраструктуры.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоченных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьёй 59 ЛК РФ.

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ(в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3510; 2003, № 2, ст. 153, ст. 167; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 43, ст. 4412; 2008, № 26, ст. 3022; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 41 (ч. II), ст. 5189; 2011, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4596).

Согласно пункта 15 приказа Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» на особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.11.Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, семянцев)

Согласно статье 39.1 ЛК РФ, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, семянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений, допускается размещение теплиц, других строений и сооружений.

Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений утверждены приказом Рослесхоза от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, семянцев)».

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, семянцев) используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, семянцев) заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

В лесничестве отсутствует лесной питомник. Потребность лесничества в посадочном материале рекомендуем удовлетворять за счёт семянцев, выращенных в базисном питомнике, расположенном в Усольском лесничестве.

Для выращивания посадочного материала используются районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016), Указаниями по лесному семеноводству в Российской Федерации, утверждёнными первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г., приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 3 «Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений», приказом Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». и Порядком использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород, утвержденным приказом Рослесхоза от 02.02.2012 № 26.

В повышении продуктивности и качества создаваемых лесных культур важное значение имеет использование посевного и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.

Семена лесных растений, в зависимости от наследственных свойств, подразделяют на категории: сортовые, улучшенные и нормальные.

Нормальные - это семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных ниже случаев, ВЛСУ, а также с нормальных деревьев в насаждениях (в том числе на лесосеках) нормальной селекционной категории.

Улучшенные - это семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных или выделенных на основе отбора по фенотипу, но не испытанных по потомству.

Сортовые - это семена, получаемые на объектах, прошедших генетическую оценку по потомству, выделенных в качестве сортов-популяций, сортов-гибридов и включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.

Мероприятия по заготовке и хранению семян приведены в нормативно- технологических картах № 13, № 14, № 15 в Приложении 3.

На территории лесничества объекты лесного семеноводства, отсутствуют.

Лесным планом Иркутской области в 2018 году планируется заготовка семян в количестве 10 кг.

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых

В соответствии со статьёй 21 ЛК РФ при осуществлении работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с проектом освоения лесов. По окончании работ земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 ст.21 ЛК РФ).

Частью 3 и 4 статьи 105 ЛК РФ в зеленых зонах и лесопарковых зонах разработка месторождений полезных ископаемых запрещена.

Пунктом 2 статьи 8.2 Федерального закона «О введении в действие ЛК РФ» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г. № 519-ФЗ) предусмотрено, что в ценных лесах и на особо защитных участках лесов допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31.12.2010 г., на срок, не превышающий срока действия таких лицензий. Использование лесов в этих случаях допускается с соблюдением требований части 4 статьи 12 и части 5 статьи 102 ЛК РФ.

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки предоставляются на основании договоров аренды. Если выполнение работ по геологическому изучению недр не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления лесных участков по разрешениям органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев и кустарников без предоставления лесных участков (ст. 43 ЛК РФ).

В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Федерации на древесину, которая получена при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых. В тех случаях, когда пользователи недр предполагают осуществлять заготовку древесины, они обязаны оформить ее в порядке, предусмотренном ст. 29 ЛК РФ.

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом Рослесхоза от 27.12.2010 г. № 515 (с изменениями от 26.06.2012 № 275).

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лесных насаждений осуществляется по согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной власти или органами местного самоуправления.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не допускается:

- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

- затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
- загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, обеспечивают:
- регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц;
- максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.
- Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.
- Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует проведения аукциона (часть 3 ст. 72 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов осуществляется в соответствии со статьями 21 и 44 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным законодательством.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статей 9 настоящего Кодекса для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов.

В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам; в аренду, безвозмездное пользование – гражданам (ст. 71 ЛК РФ).

Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключаются без проведения аукциона.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» (в ред. от 15.05.2014 № 442).

Для использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

При использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

В защитных лесах, предусмотренные частью 5 статьи 21 выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для указанных выше целей не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 22.10.2014 № 1090).

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, использующих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатация линейных объектов

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации одним из видов использования лесов является строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. К линейным объектам согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса относятся линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Порядок использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, в том числе и в охранных зонах таких объектов установлен статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Рослесхоза от 10.06. 2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»

Частью 2 статьи 45 Лесного кодекса предусмотрено, что лесные участки для строительства линейных объектов предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса.

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и на которых расположены линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьёй 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные объекты (часть 3 статьи 45 Лесного кодекса).

Согласно пунктам 2 и 6 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486, воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения, или землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий, либо на земельных участках, отнесенных к иным категориям земель, не указанным выше, если хозяйствующим субъектам предоставлено право использовать эти участки (части участков) для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети).

Требование лиц, использующих леса для эксплуатации линий электропередачи, о предоставлении участков только под опорами линий электропередачи, правомерно.

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополотные и наименее ценные лесные насаждения.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозийных процессов на занятой и прилегающей территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные объекты, осуществляются:

1) Прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов.
Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон

воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (в редакции Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 №736).

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м.
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранный зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 – 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
35	15
110	20
150, 220	25
300, 500, +/- 400	30
750, +/- 750	40
1150	55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

(пп. «д» введен постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (в редакции Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 №736).

Примечание. Требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

2) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра;

3) вырубка сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков. Проект освоения лесов при этом не составляется.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.

В защитных лесах предусмотренные выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 5.1. статьи 21 Лесного кодекса российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 22.10.2014 № 1090).

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, использующих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В зоне притупдровых лесов и редкостойной тайги рубка лесных насаждений, трелевка должна производиться с минимальным нарушением растительного и почвенного покрова.

Если иное не установлено законодательством, в охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий связи, других линейных объектов допускается рубка деревьев, кустарников, лиан, их уничтожение, в том числе химическим или комбинированным способом.

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:

регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными,

лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов заключается на срок до сорока девяти лет без проведения аукциона (часть 3 статьи 72 и пункт 3 части 3 статьи 74 ЛК РФ).

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов утверждены приказом МПР России от 01.12.2014 № 528 « Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки в соответствии с частью 1 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов размещения указанных объектов.

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях в соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов должны исключаться случаи: загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) лесов и иного негативного воздействия на леса в соответствии со статьей 51 Лесного кодекса Российской Федерации;

въезда транспортных средств в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, имеют право: создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и др.) в соответствии с частью 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации;

создавать лесоперерабатывающую инфраструктуру (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и др.) в соответствии с частью 1 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять на землях лесного фонда строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с частью 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии со статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации;

составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;

осуществлять учет древесины, предусмотренный статьей 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации;

соблюдать требования, установленные правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами;

подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об использовании лесов в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об охране и о защите лесов в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять в государственный лесной реестр документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

выполнять иные обязанности, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников.

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов направлено на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов (часть 2 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации).

В случае, если федеральными законами допускается осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 2.1 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для переработки древесины и иных лесных ресурсов заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления религиозной деятельности

Согласно статье 47 ЛК РФ леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ред. от 13.07.2015).

Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:

- вероисповедание;
 - совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
 - обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
- Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются религиозным организациям в безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

2.17.1.Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 01.07.2017 г. № 141-ФЗ), ЛК РФ (статьи 51-53, 53.1-53.8, 57 и 60), а также Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 (в ред. от 18.08.2016 № 807).

Кроме того, в практической деятельности необходимо учитывать следующие нормативные правовые документы:

- Постановления Правительства Российской Федерации:
 - от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
 - от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров18.08.2016 № 807»;
 - от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (в ред. от 11.06.2016 № 528);
 - от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 01.11.2012 г. № 1128);
 - от 18.08.2011 № 687 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах» (в ред. от 09.06.2014 № 536);
 - от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» (в ред. от 28.04.2015 г. № 403).
- Приказы МПР России:
 - от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенности охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов» (в ред. от 19.04.2016 г. № 250).
 - от 16.12.2013 г. № 591 «Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных пожаров».
 - от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в ред. от 15.07.2015 № 321).
 - от 23.06.2014 г. № 275 от 23.06.2014 г. № 275 «Об утверждении Методики инструментального замера площади лесного пожара»;
 - от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» (в ред. от 01.06.2016 № 325);
 - от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» (в ред. от 16.02.2017 № 64);
 - от 13.10.2014 г. № 437 «Об утверждении Методики проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров с использованием данных дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения»;
 - от 23.03.2015 г. № 129 «Об установлении Порядка представления отчета об охране и защите лесов и его формы».
- Приказы Рослесхоза:
 - от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Методические рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, Методические рекомендации по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах;
 - от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;
 - от 03.11.2011 г. № 470 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов»;
 - от 03.11.2011 г. № 471 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах».
 - от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;
 - от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;
 - от 11.08.2015 № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России 16.07.2014 № 2-4-87-9-18.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
 - мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
 - разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
 - иные меры пожарной безопасности в лесах.
- Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.
- Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:
- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
 - строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
 - прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;
 - строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
 - устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
 - проведение работ по гидромелиорации;
 - снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
 - проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
 - иные определенные Правительством Российской Федерации меры.
- Целесообразно осуществлять и такие меры противопожарного обустройства лесов, как:
- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;
 - эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;
 - благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 ЛК РФ;
 - установка и эксплуатация слагабумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;
 - создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;
 - установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
- Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.
- Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:
- приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
 - содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
 - создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.
- Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя:
- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
 - организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств;
 - организацию патрулирования лесов;
 - прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.
- Лесопожарное зонирование Осинского лесничества установлено в соответствии с приказом Приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 24 октября 2017 года № 3311-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год». Лесничество частично относится к зоне наземных средств.
- Распределение земель лесного фонда по лесопожарному зонированию приведено в таблице 2.17.1.1.

Таблица 2.17.1.1

Лесопожарное зонирование лесного фонда Осинского лесничества					
Лесничество	Зона наземных средств (наземное обнаружение и тушение)	Зона лесоавиационных работ			Общая площадь, га.
		зона авиационного обнаружения и наземного тушения	зона авиационного обнаружения и тушения	зона обнаружения с помощью космических средств и авиационного тушения	
Осинское	202735	114317			317052

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 ЛК РФ, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:

- перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств, предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;
- перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований сил и средств, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами, иных юридических лиц, которые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;
- мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;
- меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов;
- иные мероприятия.

В случае если план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение в установленном порядке сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, он подлежит согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Порядок разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 09.04.2016 г. № 281);

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на основании планов тушения лесных пожаров разрабатывает межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования.

Тушение лесного пожара включает в себя:

- обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;
- доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;
- локализацию лесного пожара;
- ликвидацию лесного пожара;
- выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара;
- осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара;
- наблюдение за локализованным лесным пожаром и его потушивание;
- предотвращение возобновления лесного пожара.

Лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно обязаны сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Статьей 53.5 ЛК РФ предусмотрены ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.6 ЛК РФ), являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации.

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При проведении указанных мероприятий на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. Решение об осуществлении таких рубок принимают органы государственной власти или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в первую очередь на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами или земельными участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка и проекты освоения лесов.

В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, или последствий этой чрезвычайной ситуации повлекло за собой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при заключении такого договора, он может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьей 9 ЛК РФ.

Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах органы государственной власти вправе привлечь добровольных пожарных (ст.53.8 ЛК РФ).

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 Правил пожарной безопасности, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Рослесхозом, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Перед началом пожароопасного периода юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины должна производиться очистка мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:

а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 м для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 м, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;

в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок, производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других не срубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки древесины на специально оборудованных местах, при этом места для сжигания должны располагаться на расстоянии не менее 100 м от хвойного леса или молодняка, 50 м от лиственного леса. Территория вокруг мест сжигания порубочных остатков должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами шириной 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м.

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками, отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок площадью свыше 25 га должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии:

- от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров – 20 м, а при площади места складирования 8 га и более – 30 м;

- от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 га – 40 м, а при площади места складирования 8 га и более – 60 м.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 – 10 м одна от другой.

При осуществлении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов необходимо размещать объекты переработки на расстоянии не менее 50 м от лесных насаждений. Территории в радиусе 50 м от объектов переработки содержать очищенными от мусора и других горючих материалов,

по границам указанных территорий проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – две противопожарные минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 – 10 м между ними.

При использовании лесов для заготовки живицы промежуточные склады для хранения живицы должны размещаться на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м.

Основные склады для хранения живицы размещаются на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстояниях не менее 50 м от лесных насаждений. По границам этих территорий должна быть проложена противопожарная минерализованная полоса шириной 1,4 м и содержаться в период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении в лесах рекреационной деятельности в пожароопасный сезон устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при этом на используемых лесных участках должны быть оборудованы места для разведения костров и сбора мусора.

При использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, связи, трубопроводов и других линейных объектов, просеки, на которых находятся эти объекты, на период пожароопасного сезона должны быть очищены от горючих материалов. При строительстве, реконструкции линейных объектов, при необходимости проведения рубок лесных насаждений, обеспечивается складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, (а для лесных дорог, не имеющих полос отвода – полосы шириной 10 м с каждой стороны дороги) должны содержать очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опушкой шириной 3–5 м или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог, обязаны:

- не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными устройствами, на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;

- организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей;

- в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи неё немедленно организовывать их тушение и сообщать об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах (п.п. 8 – 12 раздела II – Общие требования...);

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

- принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

- оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По степени пожарной опасности лесной фонд Осинского лесничества разделен на классы природной пожарной опасности (таблица 2.17.1.2).

Таблица 2.17.1.2

Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности по состоянию на 2017 год					
Ед. изм.	Классы природной пожарной опасности				
	I	II	III	IV	V
га	6120	3301	0	307631	0
%	1,9	1,0	0	97,1	0

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 3,9.

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров и мероприятия по противопожарному устройству приведены в таблице 2.17.1.3 - 2.17.1.4.

Таблица 2.17.1.3

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров		
№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)
1.	Общие нормативы	
1.1	Лесопожарное районирование лесного фонда:	
	- районы наземной охраны - районы наземной охраны с авиатрулированием	Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами. Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение – наземными силами и средствами
1.2	Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности	
	- высокая	По условиям местопроизрастания – 1–2 классы, по условиям погоды – 4–5 классы
	- средняя	3 класс (в обоих случаях)
	- низкая	По условиям местопроизрастания – 4–5 классы, по условиям погоды – 1–2 классы

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)
1.3	Период фактической горимости лесов (период пожароопасной погоды)	Дни со 2–5 классами пожарной опасности по условиям погоды
1.4	Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона по конкретному лесничеству	Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам – крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса пожарной опасности погоды
1.5	Относительная горимость лесов	Величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади
1.6	Размеры лесных пожаров: - крупные - учитываемые	Лесной пожар, распространившийся на площади более 25 га в районах наземной охраны лесов и более 200 га в районах авиационной охраны лесов. Загорание на территории лесного фонда любой площади
1.7	-слабый низовой пожар - средней силы низовой пожар - сильный низовой пожар	Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке до 0,5 м; Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке от 0,6–1,5 м Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке более 1,5 м.
2.	Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:	
2.1	Планировка крупных пожароопасных массивов хвойных пород	Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть
2.2	Выбор естественных противопожарных барьеров на территории лесных массивов	Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и горючим материалом участки
2.3	Выбор искусственных противопожарных барьеров и разрывов	Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50–60 м. Общая ширина барьера – 120–150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минполосы шириной 1,4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, – две минполосы на расстоянии 5–10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах шириной 120–150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1,5–2,0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20–30 м минполосами шириной 1,4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) – 260–320 м.
2.4	Устройство дополнительных противопожарных барьеров и разрывов	В случае если недостаточность барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания замкнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам
2.5	Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности	Крупные блоки и массивы площадью 2–12 тыс. га (см. п. 2.1), в свою очередь, разделяют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2–2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, шоссейных) создают (силами их владельцев) шириной 30–50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и кварталных просек, шириной 10–15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минполосы через каждые 20–30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60–100 м, из хвойных пород – 200 м, вдоль просек – 20–30 м (без учета ширины разрывов и просек)
2.6	Планировка крупных участков хвойных культур и молодняков в лесах зеленых зон и других защитных лесах	Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами противопожарного назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10 м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру – 30 м. Если лиственные полосы создать невозможно, то прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шир.100 м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные минполосы через каждые 20–30 м (см.п.2.3)
2.7	Планировка хвойных лесов вблизи поселков	Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной не менее 2,5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250–300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минполосы (см.п.2.3)
	Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:	
	- из лишайников и зеленых мхов - из ягодников и вереска - при мощном травяном покрове и на захламленных участках минимальная ширина - внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)	От 1,0 до 1,5 м От 1,5 до 2,5 м От 2,5 до 4,0 м 1.4 м (создается за один проход плуга ПКЛ-70) Могут служить только в качестве преректриж из расчета, что ширина полосы должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара
	- на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопродукцией и порубочными остатками	Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естественного происхождение, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо
	- вдоль железных, шоссейных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении которых они находятся)	Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минполосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках – двумя такими полосами на расстоянии 5–10 м друг от друга
2.9	Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:	
	- вокруг складов древесины в лесу	Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного леса при площади места складирования до 8 га – 20 м, 8 га и больше – 30 м, от стен хвойного и смешанного леса при площади места складирования до 8 га – 40 м, 8 га и более – 60 м. Места складирования и указанные противопожарные разрывы очищают от горючих материалов
	- вокруг торфодобывающих предприятий	Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 – 100 м с замкнутым водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вырубает хвойный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и убирают горючий материал
	Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных пожаров:	
	Класс пожарной опасности насаждений	Расстояние, км
	1	2–4
2.10	2	2–8
	3–5	8–12
	- подготовка естественных водоисточников для целей пожаротушения	Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водоемов или создание запруд
	- строительство искусственных пожарных водоемов	По типовым проектам института “Росгипролес”, в лесных массивах с высокой пожарной опасностью при отсутствии в них естественных водоисточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды
	- эффективный запас воды в противопожарном водоеме	Не менее 100 м³ в самый жаркий период лета

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)
2.11	Устройство лесных дорог:	
	- общая плотность (густота) сети дорог	Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя
	- лесохозяйственные дороги	Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа: Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос – 8 м, ширина обочин – по 1.75 м. Расчетная скорость движения – 60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40 км/ч
2.11	- дороги противопожарного назначения	Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина земляного полотна которых равна 4.5 м, ширина обочин – по 0.5 м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы.
2.12	Время доставки сил и средств пожаротушения к месту возникновения пожара	Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара, а для участков высокой пожарной опасности – не более 0,5–1,0 часа
2.13	Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара	
	- для лесохозяйственных дорог 1 типа	В равнинной местности – 1,1; в холмистой – 1,25
	- для лесохозяйственных дорог 3 типа (противопожарных)	В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65
2.14	Скорость движения рабочего-пожарника	Обычно составляет 1–3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструментом)
2.15	Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:	
2.15.1	Места размещения	В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса по территории. При охране полезащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам и т. п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиатпатрулированию – в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью
2.15.2	Протяженность маршрута патрулирования	Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охраняемого участка
2.15.3	Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках	
	- мотоциклов, машин и других транспортных средств	По шоссеыным дорогам общего пользования – не более 30 км/ч, по лесным дорогам – 15–20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена.
	- на моторных лодках и катерах	По водным путям – в пределах 15–20 км/час
2.16	Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:	
2.16.1	Максимальный радиус обзора (при отличных условиях видимости) в зависимости от высоты вышек над окружающей местностью: - высота вышек, м - радиус обзора, км	10 15 20 25 30 35 40 12 15 17 19 21 23 24
2.16.2	Оптимальное размещение вышек	На возвышенных местах – не далее 10–12 км друг от друга, а в равнинной местности – 5–7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2–3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пулът управления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель
2.16.3	Допустимое размещение вышек (при недостатке средств)	Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при плохих погодных условиях на расстояние 10–12 км, а при хороших – до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20–24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10–15 км
2.16.4	Срок службы наблюдательных вышек	Деревянных - 10 лет, металлических - 30 лет. Стоимость вышек практически одинакова
2.17	Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций:	
2.17.1	Показатели целесообразности организации ПХС (в соответствии с планами противопожарного устройства лесов)	В первую очередь, в лесничествах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда
2.17.2	Радиус закрепляемой вокруг каждой ПХС территории лесов: - при хорошем состоянии дорожной сети - при удовлетворительном - при некачественном	Не более 40 км
		Не более 30 км
		Не более 20 км
2.17.3	Выбор места размещения здания ПХС	Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре закрепляемой территории, вблизи конторы лесничества (лесничества), цехов, нижних складов древесины и других подразделений, имеющих большое количество работающих, вблизи основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов подбирают оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных в данных условиях требований. Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут размещаться в двух и более пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах или урочищах, где организовывать отдельные ПХС нецелесообразно)
3.	Нормативы планировки работ при авиатпатрулировании лесов от пожаров	
3.1	Размещение линий маршрутов на местности	Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка не более 60 км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка – не более 30 км
3.2	Высота полета: - при авиатпатрулировании лесов от пожаров	Оптимальная 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24 – до 7000 м)
	- при совмещении авиатпатрулирования с общим надзором за санитарным состоянием лесов	Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов)
	Оценка точности определения места пожара авиатпатрулированием:	
3.3	- отлично - хорошо - удовлетворительно - неудовлетворительно	Без ошибки С ошибкой до 0,5 км С ошибкой от 0,5 км до 1,0 км С ошибкой более 1 км
3.4	Точность определения площади пожара с высоты	Допускается ошибка не более чем на 30%
3.5	Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов-пожарников:	
	- высота полета	Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта)
	- скорость ветра у земли	Не более 8 м/с
	- размеры открытых площадок приземления	Не менее 75х75 м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т. п.) а в случае их отсутствия – кустарники и древостой высотой до 20 м
	- запрещение прыжка	На вырубке, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии
3.6	Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, подлежащих авиационной охране:	
3.6.1	Организация пунктов приема авиадонесений:	
	- место размещения	У контор лесничеств и участковых лесничеств, ПХС, сельских администраций, в местах жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием телефонной и радиосвязи
	- оборудование опознавательным знаком для патрульных самолетов (вертолетов)	На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежеструганным тесом. Размер цифр: по высоте – 2,5–3,0 м, по ширине – 0,75 м

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)
3.6.2	Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов:	
	- типы ориентиров и место их размещения	Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100х100 м) сооружают на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, двускатные крыши или прочно устанавливают вежи высотой до 7 м с белым флагом
	- оборудование их опознавательным знаком	На обоих скатах крыши построек наносится во всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака – не менее 3 м, ширина – не менее 0,75 м
3.6.3	Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:	
	- назначение	Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием до-несаний и т.п.
	- место размещения	В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная опасность
	- минимальные размеры площадок для взлета и посадки вертолётов (рабочая площадь учета подходов)	Типы вертолетов
		МИ - 6 МИ - 8 МИ - 4 МИ - 2 МИ - 1А
		Равнинная местность, м 50*50 30*30 30*30 16*16 16*16
3.6.3	- размещение препятствий в направлении взлета и посадки (участок воздушных подходов) - размещение препятствий высотой: более 0,5 м – для МИ-2, МИ-1А, Ка-26; более 1 м – для МИ-6, МИ-8, МИ-4	Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы площадки На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров;
- ограничение их распространения;
- организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов и снижающие вероятность возникновения пожаров.

Нормативы противопожарного обустройства лесов Осинского лесничества определены в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» (таблица 2.17.1.4).

Таблица 2.17.1.4			
Нормативы противопожарного обустройства лесов Осинского лесничества			
№ п/п	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесного района
			Среднесибирский подтаежно-лесостепной район
			Количество проектируемых мероприятий
			Итого
1	2	3	4
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде:	шт.	*167/2
	стендов	шт.	4
	плакатов		15
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		148
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	1
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	*1/1
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:		
	строительство	км	6
	реконструкция		13
	эксплуатация		265
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не менее одной на лесничество
6	Прокладка противопожарных разрывов	км	не планируется
	Прокладка просек		10
	Устройство противопожарных минерализованных полос		*9,5/15
7	Прочистка и обновление:		
	просек	км	19
	противопожарных минерализованных полос		19
8	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	*6/0
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		По одному на добровольную пожарную дружину
9	Устройство пожарных водоемов	шт.	
	1 КППО<*>		1
	2 КППО		
	3 КППО		
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	8
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	*по количеству имеющихся/4
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	В соответствии с лесным планом и планом тушения лесных пожаров на территории лесничества
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	*159/250
13	Проведение работ по гидромелиорации:	км	не планируется
	строительство лесосушительных систем на осушенных землях	км	
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.	
14	Создание и содержание противопожарных заслонов:		
	шириной 120-320 м.	км	*9,5/не планируется
	шириной 30 - 50 м		*9,5/не планируется
	Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м		*9,5/не планируется

Примечание:

- <*> - КППО - класс природной пожарной опасности.
- Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос осуществляется за исключением территорий государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и государственных заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленным в границах этих особо охраняемых природных территорий), в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).
- Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных вышек, мачт, павильонов в районах авиационной охраны лесов по необходимости проектируется с учетом местных условий.
- *- числитель - согласно норматива противопожарного обустройства лесов в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;
- *- знаменатель - согласно данным Министерства лесного комплекса Иркутской области
- Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом имеющейся плотности дорог всех назначений. Общая протяженность дорог в защитных лесах должна составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 га.

С целью предупреждения, своевременного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации лесных пожаров в Осинском лесничестве предусматривается организация и содержание одной пожарно-химической станции. (Таблица 2.17.1.5).

Таблица 2.17.1.5

Информация местах базирования и типах пожарно-химических станций (ПХС) в Осинском лесничестве

Наименование лесни-чества	Место базирования ПХС (на-селенный пункт)	Количество ПХС, шт.		
		ПХС I типа	ПХС II типа	ПХС III типа
Осинское	с. Оса		1	

В соответствии с частью 15 статьи 69 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ) и приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а также других определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий)

Защита лесов - это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, и в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация.

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Карантинных объектов на территории Осинского лесничества не установлено.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и при использовании населением лесов для рекреационных целей) обеспечивается согласно федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.

Правила устанавливают порядок и условия организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

- а) лесозащитное районирование;
- б) государственный лесопатологический мониторинг;
- в) проведение лесопатологических обследований;
- г) предупреждение распространения вредных организмов;
- д) иные меры санитарной безопасности в лесах.

Проведение лесозащитного районирования обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства.

Осуществление государственного лесопатологического мониторинга обеспечивается:

- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, - Федеральным агентством лесного хозяйства.

Проведение лесопатологических обследований и предупреждение распространения вредных организмов обеспечиваются:

а) на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, - лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов;

б) на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду:

- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по защите которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Лесозащитное районирование

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы.

Порядок лесозащитного районирования утвержден приказом МПР России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования.

Минимальной единицей лесозащитного районирования является участковое лесничество, в случае его отсутствия - лесничество (лесопарк) (далее - объект лесозащитного районирования).

Для отнесения объекта лесозащитного районирования к той или иной зоне лесопатологической угрозы используются следующие критерии:

- объем санитарно-оздоровительных мероприятий;
- объем мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов;
- площадь очагов вредных организмов, в отношении которых требуется принятие мер по их ликвидации;
- площадь лесного участка, занятого погибшими и поврежденными насаждениями;
- площадь защитных лесов, в том числе особо охраняемых природных территорий.

В зависимости от зоны лесопатологической угрозы определяются методы осуществления государственного лесопатологического мониторинга и проведения лесопатологических обследований.

На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угрозы выделены лесозащитные районы. Осинское лесничество отнесено к Усть-Ордынскому лесозащитному району.

Государственный лесопатологический мониторинг

Государственный лесопатологический мониторинг представляет собой систему наблюдений (с использованием наземных и (или) дистанционных методов) за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них процессами и явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов (статья 60.5 ЛК РФ).

Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ) является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга установлен приказом МПР России от 05.04.2017 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга».

Целями ГЛПМ являются своевременное обнаружение, анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.

Проведение ГЛПМ обеспечивается органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченные органы, осуществляющие ГЛПМ, на безвозмездной основе получают от органов государственной власти Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, имеющиеся у них сведения о состоянии лесов и неблагоприятных факторах; сведения о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов; таксационные описания на электронных и бумажных носителях с приложением актуальных планов лесонасаждений и лесоустроительных планшетов; лесные планы, лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков); проекты освоения лесов; материалы по отводу лесосек и иную информацию, которая может повлиять на санитарное и лесопатологическое состояние лесов.

Источниками информации для осуществления ГЛПМ являются:

- а) данные дистанционного зондирования Земли;
- б) сведения федеральных органов исполнительной власти;
- в) сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, в том числе данные, полученные в результате лесопатологических обследований;
- г) данные государственного лесного реестра;
- д) сообщения граждан, юридических лиц и средств массовой информации;
- е) иные источники информации о состоянии лесов и их количественных и качественных характеристиках.

К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие способы проведения ГЛПМ:

- регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
- выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;
- выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
- инвентаризацию очагов вредных организмов;
- экспедиционные обследования;
- оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе по актам лесопатологических обследований.

К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов.

Основной задачей проведения регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов (далее - регулярные наземные наблюдения) является сбор данных о динамике изменения состояния лесов для осуществления прогноза и своевременное обнаружение отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Регулярные наземные наблюдения должны осуществляться на постоянных пунктах наблюдения.

Регулярные наземные наблюдения проводятся только во время вегетационного периода, характерного для лесорастительной зоны или лесного района.

Периодичность осуществления регулярных наземных наблюдений на одном и том же постоянном пункте наблюдения определяется в зависимости от зоны лесопатологической угрозы:

- а) зона сильной лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 2 года;
- б) зона средней лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 3 года;
- в) зона слабой лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 5 лет.

Не допускается закладывать постоянный пункт наблюдений на лесных участках, назначенных в рубку для заготовки древесины, а также в рубку в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Результатом регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является оценка динамики состояния лесных насаждений по типологическим группам для прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Задачей выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов (далее - выборочные наблюдения) является сбор данных о состоянии популяций вредных организмов, оценка их динамики и прогнозирование угрозы повреждения лесов.

Выборочные наблюдения организуются и ежегодно проводятся на пунктах детального надзора, расположенных на постоянных маршрутных ходах, заложенных на лесных участках, где установлено наличие постоянного скопления вредных насекомых видов, отнесенных к особо опасным вредным организмам, в период стабильно низкой численности популяции вредных насекомых или в лесах, наиболее пригодных для образования первичных очагов вредных организмов.

Результаты выборочных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Основной задачей выборочных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов (далее - выборочные наземные наблюдения) является сбор и уточнение информации о санитарном состоянии лесов (степень захлещения, усыхания, загрязнения) и (или) лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) на лесных участках.

Выборочные наземные наблюдения осуществляются в соответствии с порядком проведения лесопатологических обследований, утвержденным приказом Минприроды России от 16 сентября 2016 г. № 480. (зарегистрирован Минюстом России 13 января 2017 г., регистрационный № 45200).

При выборочных наземных наблюдениях должны осуществляться визуальная и (или) инструментальная оценка состояния леса по маршрутным ходам или на пунктах учета. Маршрутные ходы должны намечаться с учетом наибольшего охвата лесотаксационных выделов.

Результаты выборочных наземных наблюдений должны включаться соответственно в реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов, реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам.

Результаты выборочных наземных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Задачей инвентаризации очагов вредных организмов является ежегодный учёт действующих, затухших и вновь выявленных очагов вредных организмов, прогноз возможного повреждения лесов.

При инвентаризации очагов вредных организмов должны проводиться учет численности вредных организмов, анализ данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов, выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов, лесопатологических обследований, камеральное списание очагов вредных организмов на основании биологических особенностей развития вредителей и фактических данных о повреждении соответствующих лесных насаждений.

На основании анализа результатов учета численности вредных организмов должен составляться реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

Реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, в срок до 1 ноября текущего года должен быть передан в уполномоченные органы для планирования и осуществления мероприятий по защите лесов.

Результаты инвентаризации очагов вредных организмов должны включаться в реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам или реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и использоваться для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов. Задачей дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является выявление изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов, а также предварительное определение границ и площади лесных насаждений, на которых выявлены такие изменения.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов должны осуществляться путем дешифрирования космических снимков и аэрофотоснимков, полученных с применением воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов.

В зонах сильной и средней лесопатологической угрозы результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов являются одним из оснований для планирования объемов и мест проведения работ по ГЛПМ наземными методами на следующий год. В зоне слабой лесопатологической угрозы и в экономически труднодоступных для проведения наземных работ участках результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов используются для обобщенной оценки площади погибших и поврежденных лесных насаждений.

Экспедиционные обследования. В целях подтверждения данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов в труднодоступных или удаленных районах, а также в районах с наличием массовых очагов вредных организмов или при значительном повреждении лесных насаждений неблагоприятными факторами, работы по проведению ГЛПМ наземными методами должны проводиться путем экспедиционного обследования.

Способы ГЛПМ, применяемые при проведении экспедиционных обследований, выбираются в зависимости от поставленных задач, планируемой точности работ и доступности лесных участков.

Минимальным объектом работ, проводимых посредством экспедиционных обследований, является лесничество или лесопарк. Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов осуществляется в целях определения достоверности прогнозов санитарного и лесопатологического состояния лесов, контроля результатов проводимых мероприятий по защите лесов и основана на сравнительном анализе результатов ГЛПМ и данных о фактическом санитарном и лесопатологическом состоянии насаждений, в которых проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов, а также санитарно-оздоровительные мероприятия.

Для сравнительного анализа и прогнозирования санитарного и лесопатологического состояния лесов на текущий год применяются результаты ГЛПМ текущего года и прогнозы санитарного и лесопатологического состояния лесов предыдущего года.

По результатам оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов путем сравнительного анализа данных, полученных при проведении ГЛПМ, должен уточняться реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, а также должны составляться прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации и обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России.

Основными результатами ГЛПМ являются составляемые уполномоченными органами:

- а) реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);
 - б) реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);
 - в) реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);
 - г) реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);
 - д) реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов (ежегодно до 1 ноября текущего года);
 - е) прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации (один раз в шесть месяцев);
 - ж) обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России (ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным).
- В соответствии с пунктом 8 Порядка лесозащитного районирования, утвержденного приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 1 методы (способы) осуществления ГЛПМ определяются с учетом зон лесопатологической угрозы:
- в зоне слабой лесопатологической угрозы используются дистанционные методы (способы) наблюдения и экспедиционные лесопатологические обследования;
 - в зоне средней лесопатологической угрозы - дистанционные и выборочные наземные методы (способы) наблюдения;
 - в зоне сильной лесопатологической угрозы - все методы (способы), предусмотренные порядком осуществления ГЛПМ, с преобладанием наземных.

Проведение лесопатологических обследований

Лесопатологические обследования (далее - ЛПО) проводятся в лесах с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга, а также иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Порядок проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования утверждены приказом МПР России от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», (в ред. от 22.08.2017 № 459).

Акт лесопатологического обследования в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения с приложениями размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), за исключением актов, содержащих информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами. Срок размещения акта с приложениями на официальном сайте составляет два года.

Проведение ЛПО обеспечивается органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий, (далее - уполномоченные органы), определенных статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, либо гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов (далее - граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица), в случае обнаружения признаков появления вредителей, болезней, неблагоприятного состояния, значительного или массового повреждения или поражения обязаны в пятидневный срок с даты обнаружения проинформировать об этом уполномоченные органы. Проверка информации уполномоченными органами проводится в 30-дневный срок с момента ее получения.

ЛПО проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов, визуальными и (или) инструментальными способами, обеспечивающими необходимую точность оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов.

ЛПО проводятся в целях получения информации о текущем санитарном (характеристика, которая определяется по количеству деревьев разных категорий состояния) и лесопатологическом (характеристика, которая определяется по количеству вредных организмов и степени повреждения ими деревьев) состоянию лесных участков, а также для обоснования и назначения мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов.

ЛПО проводятся в лесных насаждениях во время вегетационного периода с момента распускания листвы (хвои) и до момента начала сезонной декорации (изменения цвета хвои или листьев в результате воздействия неблагоприятных природных и антропогенных факторов).

В чистых по составу вечнозеленых лесных насаждениях, а также лесных насаждениях, повреждённых ветрами (ветровал, бурелом) и верховыми пожарами, ЛПО проводятся в течение года.

Объемы ЛПО в лесном плане субъекта Российской Федерации и лесохозяйственном регламенте лесничеств (лесопарков) не указываются и определяются ежегодно, в том числе с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга и иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

В процессе ЛПО производятся:

- определение причин повреждений (или гибели) лесных насаждений, а также выявление аварийных деревьев;
- определение местоположения и границ поврежденных лесных участков;
- определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных участков;
- назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, в том числе профилактических мероприятий по защите лесов, а также агитационных мероприятий (далее - мероприятия) в первую очередь на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, в ценных лесах.

ЛПО визуальным способом планируются на основе информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, полученной в результате осуществления государственного лесопатологического мониторинга, государственного мониторинга воспроизводства лесов, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также информации, полученной от уполномоченных органов, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЛПО инструментальным способом планируются на лесных участках, на которых по результатам ЛПО визуальным способом или по информации, полученной из других источников, необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (далее - СОМ).

ЛПО визуальным способом проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов. По результатам ЛПО визуальным способом в акте лесопатологического обследования прогнозируется развитие очагов вредных организмов, изменение площади ослабленных и усыхающих лесных насаждений, указываются площади лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, а также указываются назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия.

ЛПО инструментальным способом проводятся только с использованием наземного метода. По результатам ЛПО инструментальным способом в Акте лесопатологического обследования указываются процент выборки деревьев по категориям состояния, назначения мероприятий, степень поражения лесного насаждения, причины повреждения и гибели лесных насаждений.

Осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов

Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов утверждены приказом МПР России от 12.09.2016 № 470 «Об утверждении правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов».

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя проведение:

- профилактических мероприятий по защите лесов;
- агитационных мероприятий;
- санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших (утративших жизнеспособность в результате воздействия неблагоприятных факторов) и поврежденных (имеющих видимые признаки повреждения неблагоприятными факторами) лесных насаждений, уборки неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские свойства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), рубки аварийных деревьев;

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, осуществляются лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов; на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду - органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в пределах полномочий (далее - уполномоченные органы), определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Не допускается осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов: в случае если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом лесопатологического обследования; в случае если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти направлено предписание об отмене соответствующего акта лесопатологического обследования или о внесении в него изменений; в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 статьи 60.6 Лесного кодекса акта лесопатологического обследования на официальном сайте уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Профилактические мероприятия.

Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов и предотвращение неблагоприятных воздействий на леса.

Основанием для планирования профилактических мероприятий являются результаты лесопатологических обследований (далее - ЛПО). Результаты планирования профилактических мероприятий отражаются в лесохозяйственных регламентах и проектах освоения лесов.

Профилактические мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и биотехнические.

К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся:

- использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений в неблагоприятные периоды (засуха, повреждение насекомыми);
- лечение деревьев;
- применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных организмов.

Лечение деревьев осуществляется в первую очередь на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности. Лечение деревьев заключается в обрезке отдельных усыхающих и поврежденных ветвей, удалении плодовых тел дереворазрушающих грибов, лечении ран, санации дупел.

Применение пестицидов и биологических средств для предотвращения появления очагов вредных организмов в первую очередь производится на участках ценных лесов или в питомниках на основании прогнозных данных на начальной фазе развития очага. При этом не допускается использование пестицидов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, предусмотренный статьей 3 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

Профилактическими биотехническими мероприятиями являются:

- улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных;
- охрана местообитаний, выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомофагов;
- посев травянистых нектароносных растений.

Агитационные мероприятия.

К агитационным мероприятиям относятся:

- беседы с населением;
- проведение открытых уроков в образовательных учреждениях;
- развешивание аншлагов и плакатов;
- размещение информационных материалов в средствах массовой информации.

Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов приведены в таблице 2.17.2.1

Таблица 2.17.2.1

Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов				
Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем меро-при-ятия	Срок про-ведения	Ежегодный объем меро-приятия
1. Профилактические				
1.1. Лесохозяйственные				
Использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений				не планируется
Лечение деревьев				не планируется
Применение пестицидов для предотвращения очагов вредных организмов				не планируется
1.2. Биотехнические				
Улучшение условий обитания и размножения насеко-моядных птиц и других насекомоядных животных:				
- изготовление гнездовий	шт.		.	не планируется
- изготовление кормушек для птиц	шт.			не планируется
- расселение и огораживание муравейников	шт.			не планируется
Посев травянистых нектароносных растений				не планируется
2. Другие мероприятия				
Агитационные:				
- беседы с населением	беседа		2018 г.	по необходимости
- проведение открытых уроков в образовательных школах	урок		2018 г.	по необходимости
- развешивание аншлагов и плакатов	шт.		2018 г.	по необходимости
- размещение информационных материалов в сред-ствах массовой информации	статья		2018 г.	по необходимости
Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах	шт.		2018 г.	по необходимости

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов (вредные организмы, воздействие огня, погодные условия, почвенно-климатические факторы и другие, биотические и абиотические факторы, наносящие ущерб устойчивости или целевой функции лесов).

К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, а также аварийных деревьев.

Сведения о видах и объемах СОМ, планируемых к проведению лицами, использующими леса на основании договора аренды, права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, отражаются в лесной декларации.

Планирование объемов СОМ на лесных участках, не переданных в пользование, отражается в лесохозяйственном регламенте лесничества (лесопарка) на основании данных государственного лесопатологического мониторинга и ЛПО.

СОМ не планируются в лесных насаждениях 4 и 5 классов бонитетов, за исключением случаев угрозы возникновения в этих лесных насаждениях очагов вредных организмов, а также в лесничествах, где лесные насаждения данных бонитетов являются преобладающими.

СОМ планируются в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков.

Отвод лесосек для проведения СОМ в лесных насаждениях (лиственных и лиственничных) (30% и более в составе насаждений) проводится в вегетационный период (кроме лесных участков, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом - деревьев 5 «а», «б» и 6 «а», «б» категорий состояния) и верховыми пожарами).

Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений проводится в форме сплошной (для погибших и поврежденных насаждений) и выборочной (для поврежденных насаждений) санитарной рубки.

В молодняках до созревания в них деловой древесины при наличии погибших семенников проводятся выборочные санитарные рубки и (или) уборка неликвидной древесины.

При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном порядке отбираются деревья 5 - 6-й категорий состояния. Ветровал, бурелом и снеголом относят к 5 - 6-й категориям состояния.

Допускается назначение в сплошную и выборочную санитарную рубку деревьев категорий состояния в следующих случаях:

- деревья хвойных пород 4-й категории состояния;
- деревья 3 - 4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку при повреждении корневой губкой (в сосняках), деревья осины - при повреждении осиновым трутовиком и деревья различных видов вяза - при повреждении голландской болезнью;

в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола); деревья ели и пихты, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола;

в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев) или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола, или поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку при повреждении хвое- и листогрызущими насекомыми производится после завершения периода восстановления хвои (листья).

При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5 - 10 шт./га оставляются в целях обеспечения естественными укрытиями представителей животного мира.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красные книги субъектов Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, в соответствии приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» разрешается рубка только погибших экземпляров.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений не должна быть ниже минимальных допустимых значений, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целевому назначению (таблица 2.17.2.2).

Таблица 2.17.2.2
Минимальные допустимые значения полноты, до которых назначаются выборочные санитарные рубки в Осинском лесничестве

Вид использования или категория защитных лесов	Преобладающая порода				
	Ель, пихта	Кедр	Сосна	Лиственница	Береза и прочие лиственные
Эксплуатационные леса					
Заготовка древесины	0,5	-	0,3	0,3	0,3
Заготовка живицы			0,3		
Заготовка и сбор недревесных ресурсов	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Научно-исследовательская и образовательная деятельность	Не лимитируется				
Осуществление рекреационной деятельности	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Эксплуатация лесных плантаций	Не лимитируется				
Прочие виды деятельности	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Защитные леса					
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
а) защитные полосы лесов вдоль железнодорож-ных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования, на-ходящихся в собственности субъектов российской Федерации					
Ценные леса:					
а) орехово-промысловые зоны	Не лимитируется				
б) нерестоохранные полосы лесов	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3

В спелых и перестойных насаждениях в эксплуатационных лесах выборочные санитарные рубки не проводятся. При наличии в них повышенного текущего отпада они планируются в рубку для заготовки древесины в первую очередь (часть 3 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение выборочных рубок запрещается, за исключением случаев, когда полнота в данной категории защитности не лимитируется (таблица 2.17.2.2).

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Запрещается проводить сплошную санитарную рубку на всем выделе, если куртины деревьев без признаков ослабления превышают половину площади данного выдела.

Сплошная санитарная рубка проводится в лесных насаждениях, в которых после уборки деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению (приложение к настоящим Правилам). Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении ЛПО.

Порубочные остатки после выборочных и сплошных санитарных рубок подлежат сжиганию, мульчированию или вывозу в места, предназначенные для переработки древесины.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев.

В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, а также в ценных лесах. На землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка неликвидной древесины производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах.

По результатам осуществления СОМ вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка.

Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных деревьев проводятся в соответствии Правилами санитарной безопасности в лесах, а также утвержденными в установленном порядке правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами.

При заготовке древесины, осуществляемой в порядке проведения сплошных рубок насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, учитывается степень повреждения лесных насаждений, являющаяся основанием для корректировки ставок платы за единицу объема лесных ресурсов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (в ред. от 19.08.2017 г.).

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в таблице 2.17.2.3.

Таблица 2.17.2.3

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий								
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений		Уборка аварийных деревьев	Уборка неликвидной древесины	Итого	
			всего	в том числе				
				сплошная				выборочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по лесничеству								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	1079	640	439			1079
		м³	181300	156600	24700			181300
2	Срок вырубki или уборки	лет		1	1			
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	1079	640	439			1079
	выбираемый запас, всего	м³						
	корневой	м³	181300	156600	24700			181300
	ликвидный	м³	144500	127000	17500			144500
	деловой	м³	82100	73300	8800			82100
в том числе: хвойные								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	539	509	30			539
		м³	11720	115500	1700			117200
2	Срок вырубki или уборки	лет		1	1			
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	539	509	30			539
	выбираемый запас, всего	м³						
	корневой	м³	117200	115500	1700			117200
	ликвидный	м³	99600	98200	1400			99600
	деловой	м³	59700	58900	800			59700
мягколиственные								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	540	132	408			540
		м³	64100	41100	23000			64100
2	Срок вырубki или уборки	лет						

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений			Уборка аварийных деревьев	Уборка неликвидной древесины	Итого
			всего	в том числе				
				сплошная	выборочная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	540	132	408			540
	выбираемый запас, всего	м³						
	корневой	м³	64100	41100	23000			64100
	ликвидный	м³	44900	28800	16100			44900
	деловой	м³	22400	14400	8000			22400
Распределение выявленного фонда СОМ по преобладающим породам								
сосна								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	539	509	30			539
		м³	117200	115500	1700			117200
2	Срок вырубki или уборки	лет		1	1			
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	539	509	30			539
	выбираемый запас, всего	м³						
	корневой	м³	117200	115500	1700			117200
	ликвидный	м³	99600	98200	1400			99600
	деловой	м³	59700	58900	800			59700
береза								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	438,3	30	408,3			438,3
		м³	9100	6800	2300			9100
2	Срок вырубki или уборки	лет						
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	438,3	30	408,3			438,3
	выбираемый запас, всего	м³						
	корневой	м³	9100	6800	2300			9100
	ликвидный	м³	20900	4800	16100			20900
	деловой	м³	10400	2400	8000			10400
осина								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	102	102				102
		м³	34300	34300				34300
2	Срок вырубki или уборки	лет						
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	102	102				102
	выбираемый запас, всего	м³						
	корневой	м³	34300	34300				34300
	ликвидный	м³	24000	24000				24000
	деловой	м³	1200	1200				1200

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации.

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов

Правила ликвидации очагов вредных организмов утверждены приказом МПР России от 23.06.2016 № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов».

Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя следующие меры:

- проведение обследований очагов вредных организмов;
- уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с применением химических препаратов (препаратов, в которых действующим началом являются химические вещества);
- рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами.

Для назначения рубок лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится обследование.

Результаты обследования оформляются актом обследования, в котором указываются: лесничество (лесопарк), субъект Российской Федерации, фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя, дата и место проведения, площадь запланированного мероприятия, информация о фактической таксационной характеристике, причинах ее несоответствия таксационному описанию, причины повреждения насаждений, с указанием вида вредителя, его встречаемости, степени заселения, расчёта процента выборки деревьев, полноты после уборки деревьев, заключения о виде и площади мероприятия с дополнительным заполнением ведомости перечёта деревьев, подлежащих вырубке с приложением абриса лесного участка.

Акт обследования утверждается органом государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, и в срок не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль над достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами обследований, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в пределах полномочий, определенных в соответствии с пунктом 4 части 9 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Контрольные обследования проводятся комиссией, сформированной уполномоченным органом. На основании данных контрольных обследований комиссиями, сформированными уполномоченным органом, могут быть изменены (сокращены или продлены) сроки проведения мер по ликвидации очагов вредных организмов, но не более чем на десять дней.

Планирование мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в лесах, в том числе на лесных участках, переданных в пользование, проводится в соответствии с документом, являющимся основанием для проведения указанных мероприятий (Обоснованием).

Обоснования составляются уполномоченными органами по результатам инвентаризации очагов вредных организмов, проводимой, в том числе, на основании данных государственного лесопатологического мониторинга.

В соответствии с подготовленными Обоснованиями, а также по итогам проведения контрольных обследований, уполномоченные органы принимают решение о проведении мероприятий, и включают выбранные лесные участки в план мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов могут осуществляться наземным и авиационным способами.

При проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов авиационным способом основным методом внесения пестицидов является опрыскивание; наземным способом - опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков.

В целях уничтожения или подавления численности вредных организмов могут использоваться следующие средства: пестициды; биологические фунгициды (биологически активные вещества органического происхождения, подавляющие жизнеспособность ли вызывающие гибель микроорганизмов), энтомофаги (хищные и паразитические насекомые, являющиеся естественными врагами вредителей леса); вирусы; и иные (например, аэрозоли или вещества, образующие на поверхности кладок яиц воздухопроницаемые пленки), а также следующие виды работ: развешивание феромонных ловушек; сбор и уничтожение яйцекладок, гнезд вредителей; обработка нетоксичными средствами; нанесение ловчих клеевых поясов.

Препараты для обработки насаждений уполномоченные органы выбирают из числа разрешенных к применению на территории Российской Федерации (в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации).

Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится на основании утвержденного в установленном порядке акта обследования.

Рубка лесных насаждений, зараженных вредными организмами, включает в себя следующие мероприятия:

- рубку и выкладку ловчих деревьев с их последующей уборкой;
- рубку лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов.

Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, проводится сплошным способом. Отвод лесосек осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины.

Таблица 2.17.2.4

Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов				
Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем мероприятия	Срок проведения	Ежегодный объем мероприятия
1. Проведение обследований очагов вредных организмов	га		2018 г.	По необходимости
2. Уничтожение или подавление численности вредных организмов:				Не планируется
2.1. Авиационным способом – внесение пестицидов методом опрыскивания	га			Не планируется
2.2. Наземным способом – опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков	га			Не планируется
3. Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного состава лесных насаждений, зараженных вредными организмами				Не планируется
3.1. Рубка и выкладка ловчих деревьев с их последующей уборкой	м³			Не планируется
3.2. Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов	га/м³			Не планируется

В перспективе на территории лесничества могут появляться поврежденные насаждения, очаги вредных организмов, поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и своевременно выявлять участки, нуждающиеся в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

Лесовосстановление

Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом МПР России от 29.06.2016 г. № 375.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) осуществляется вследствие как природных процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие естественному лесовосстановлению).

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания лесных культур: посадки семян, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений, в том числе при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

Лесовосстановление обеспечивается:

- а) на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины - арендаторами этих лесных участков;
- б) на лесных участках, за исключением указанных в пункте «а», - органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной растительностью лесных земель на территории лесничества, в зависимости от условий местопроизрастания, являются кедр, сосна, лиственница, ель и пихта, а сопутствующими - берёза и осина.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей рубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и количества на них подроста и молодняка, определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями таблицы 2 Приложения 22 к Правилам лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановлению вследствие природных процессов, содействию естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ (осмотре лесосек).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

При составлении проекта лесовосстановления проводятся:

- обследование лесного участка;
- проектирование способа лесовосстановления;
- отвод лесного участка.

При отводе лесного участка для проектирования работ по естественному, искусственному и комбинированному лесовосстановлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориентирам.

Проект лесовосстановления должен содержать:

- характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь лесного участка);
 - характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);
 - характеристику вырубki (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных остатков и валежной древесины, характер и размещение оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы);
 - характеристику имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород (состав пород, средний возраст, средняя высота, количество деревьев и кустарников на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных насаждений и его оценка);
 - обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главной лесной древесной породы, породного состава восстанавливаемых лесов, с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов;
 - сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению;
 - требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу;
 - требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению выполненными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, средняя высота).
- Выбор способа лесовосстановления проводят с учетом следующих условий.

Таблица 2.17.3.1

Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных древесных пород
(Таблица 2 Приложения 22 к Правилам лесовосстановления)

Способы лесовосстановления		Древесные породы	Группы типов леса, типы лесорастительных условий	Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га
1		2	3	4
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район				
Естественное лесовосстановление	- путем мероприятий по сохранению подроста	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные остепненные	Более 4
			Брусничные, рододендровые, травяные	Более 3
			Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Более 3
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Более 2
	Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Более 2,5	
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	Более 2	
	- путем минерализации почвы	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные остепненные	2 - 4
			Брусничные, рододендровые, травяные	2 - 3
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	2 - 3	
		Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1,5 - 2	
		Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1,5 - 2,5
			Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1,5 - 2
Комбинированное лесовосстановление	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	1 - 2	
		Брусничные, рододендровые, травяные	1 - 2	
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	1 - 2	
		Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1 - 1,5	
	Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1 - 1,5	
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1 - 1,5	
Искусственное лесовосстановление	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Менее 1	
		Брусничные, рододендровые, травяные	Менее 1	
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Менее 1	
		Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Менее 1	
	Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Менее 1	
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	Менее 1	

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве, проводится агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами.

К агротехническому уходу относятся:
ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;
рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях;
дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.
К лесоводственному уходу относятся:
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности;
В лесной зоне агротехнический и лесоводственный уход проводятся с целью предотвращения снижения прироста лесных насаждений главной древесной породы. В лесостепной и степной зонах, зонах полупустынь и пустынь агротехнический уход направлен на накопление и экономное расходование почвенной влаги.
Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной растительностью допускается в исключительных случаях с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с приживаемостью 25 - 85%. Дополнение проводится в количестве, обеспечивающем количество деревьев главных пород, установленных для лесорастительных районов в Приложении 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) к Правилам лесовосстановления.
Минимальные параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.17.3.4.

Таблица 2.17.3.4

Нормативные требования к посадочному материалу			
Древесные породы	Возраст, лет	Диаметр стволика у корневой шейки, мм	Высота стволика, см
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район			
Ель сибирская	3-4	2	10
Лиственница сибирская, Чекановского и Гмелина (даурская)	2	2	15
Сосна кедровая сибирская	3-4	3	10
Сосна обыкновенная	2	2	10

Примечания:
1. Для сеянцев с закрытой корневой системой допускается уменьшение диаметра стволика у корневой шейки на 20 процентов.
Для саженцев параметры надземной части увеличивают на 50 процентов и более.
2. Сеянцы и саженцы должны иметь корневую систему длиной не менее 10 и не более 25 см.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур методом посева лесных семян должны использоваться только районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приведены в таблице 2.17.3.5.

Таблица 2.17.3.5

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, га						
Показатели	Не покрытые лесной растительностью земли				Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода	Лесоразведение
	гари и погибшие насаждения	вырубки	прогалины и пустыри	итого		
Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего	284	7862	143	8289	14067	0
В том числе по породам:						
- хвойным	242	6905,5	71,5	7219	13933,5	0
- мягколиственным	42	956,5	71,5	1070	133,5	0
В том числе по способам:						
Искусственное (создание лесных культур), всего	0	850	0	850	400	0
Из них по породам:						
- хвойным	0	850	0	850	400	0
- мягколиственным						
Комбинированное, всего	0	0	0	0	2400	0
Из него по породам:						
- хвойным	0	0	0	0	2400	0
- мягколиственным						
Естественное зарастание, всего	284	7012	143	7439	11267	0
Из него по породам:						
- хвойным	242	6055,5	71,5	6369	11133,5	0
- мягколиственным	42	956,5	71,5	1070	133,5	0

Министерством лесного комплекса Иркутской области обеспечивается ежегодный учет не покрытых лесной растительностью земель, при котором они подразделяются на доступные и недоступные для лесовосстановления. По результатам натурного обследования, в том числе при отводе лесосек, проектируются мероприятия по обеспечению доступности земель, способы и методы лесовосстановления. При этом отдельно учитывают площади, нуждающиеся в проведении мероприятий по естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению, а также площади, где за счет естественного зарастания земель обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздействия.

К землям, недоступным для лесовосстановления, относятся: нерасчищенные гари и ветровальники, транспортно недоступные, заболоченные и иные земли, на которых лесовосстановление невозможно без проведения мероприятий, обеспечивающих их доступность.

В таблице 2.17.3.6. приведено распределение земельного фонда (не покрытых лесной растительностью земель и лесосек сплошных рубок предстоящего периода) на территории Осинского лесничества по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления.

В таблице отражены проведенные меры содействия естественному возобновлению леса, на участках, где возобновление главными породами не закончено, определены площади участков, на которых обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздействия за счёт естественного зарастания земель. Доступные для лесовосстановления земли, нуждающиеся в хозяйственном воздействии, распределены по способам лесовосстановления.

Таблица 2.17.3.6

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, га						
Показатели	Не покрытые лесной растительностью земли				Лесосеки сплошных рубок предстоящего (десятилетнего) периода	Лесоразведение
	гари и погибшие насаждения	вырубки	прогалины и пустыри	итого		
Земельный фонд	284	7862	143	8289	14067	
в том числе земли:						
- недоступные для лесовосстановления	84	1913	143	2140	267	2407
- доступные для лесовосстановления	200	5949	0	6149	13800	19949
Из числа доступных для лесовосстановления						
- обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздействия за счёт естественного зарастания земель						
- земли, на которых проведены меры содействия естественному возобновлению леса, но возобновление главными породами не закончено		4479		4479		
- земли, нуждающиеся в хозяйственном воздействии, всего	200	1470	0	1670	13800	15470
в том числе требуется лесовосстановление:						
- искусственное (создание лесных культур)		850		850	400	1250
- комбинированное					2400	2400
- естественное	200	620		820	11000	11820
Из земель под естественное лесовосстановление намечается:						
- сохранение подроста и агротехнический уход за ним	200	50	0	250	7000	7250
минерализация поверхности почвы		570		570	4000	4570

Примечание:
Площадь лесосек сплошных рубок предстоящего периода (до 31.12.2018 г.) приведена с учётом среднегодового фактического размера сплошных рубок спелых и перестойных насаждений и сплошных санитарных рубок за последние 3 года.

Поскольку общий годовой объём запроектированных лесовосстановительных мероприятий на лесосеках предстоящего периода зависит от уровня фактического освоения расчётной лесосеки, то в случае изменения процентного использования расчётной лесосеки по сплошным рубкам объёмы лесовосстановительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или увеличены.

Руководствуясь данными, приведёнными в таблице 2.17.3.7, проведён расчёт ежегодных объёмов лесовосстановительных мероприятий. Суммарно на не покрытых лесной растительностью землях и лесосеках сплошных рубок, нуждающихся в хозяйственном воздействии, предстоящего периода (2018 г.) намечаются следующие объёмы лесовосстановительных мероприятий:

- искусственное лесовосстановление 125 га, или 8%;
- комбинированное лесовосстановление – 240 га, или 2%;

- естественное лесовосстановление 1182 га, или 76%, в том числе: сохранение подроста и агротехнический уход за ним 725 га, или 61% и минерализация поверхности почвы 457 га, или 39%.

Объёмы и мероприятия по выращиванию посадочного материала в питомниках и теплицах, потребность лесосеменной базы и питомнического хозяйства для лесовосстановления, сведения об объектах единого генетико-селекционного комплекса приведены в разделе 2.11.

К покрытым лесной растительностью землям, относятся участки с сомкнутостью полога древостоя не менее 0,4. Участки лесных земель, на площади которых в результате лесовосстановления созданы молодняки главных пород, переводят в земли, покрытые лесной растительностью при достижении лесными растениями параметров, указанных в таблице 2.17.3.7.

Таблица 2.17.3.7

Показатели молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью				
Древесные породы	Группа типов леса, типов лесорастительных условий	Возраст не менее, лет	Количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га	Средняя высота деревьев главных пород не менее, м
Среднесибирский подтаежно-лесостепной таёжный район				
Ель сибирская	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,7	0,8
Лиственница сибирская, Чекановского и Гмелина (даурская)	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	6	1,5	1,4
Сосна кедровая сибирская	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,5	0,8
Сосна обыкновенная	Багульниковая, брусничная, разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	8	1,9	1,2

Примечание:
Нормативы по количеству деревьев главных пород приведены минимальные – с условием, что их количество будет обеспечивать минимально допустимое преобладание главных пород (6 единиц) в составе созданного молодняка смешанного породного состава (из главных и сопутствующих пород). Для создания молодняков, в составе которых доля главных пород выше, эти нормативы пропорционально увеличиваются.

Уход за лесами

Мероприятия по уходу за лесами проектируются в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 185.

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубki части деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.

Уход за лесами осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов.

Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов или органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий заключается в создании на лесных участках защитных лесных насаждений, обеспечивающих повышение противоэрозионных, водорегулирующих, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов.

К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции), уход за плодоношением древесных пород (в частности - кедра), обрезка сучьев деревьев, удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уход за лесами путем уничтожения нежелательной древесной растительности и другие мероприятия.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

В связи с истечением срока действия лесоустроительной документации лесничества из-за давности лесотаксационных работ министерство лесного комплекса Иркутской области уточнило площади молодняков, нуждающихся в проведении рубок ухода.

Агролесомелиоративные мероприятия и иные мероприятия по уходу за лесами министерством лесного комплекса Иркутской области не планируются.

Исходя из принятого срока повторяемости (10 лет), ежегодный размер ухода за молодняками определён в объёме 181 га с вырубаемым запасом 1080 м³ хвороста и хмыза.

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода приведены в таблице 2.17.3.8.

Таблица 2.17.3.8

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода									
Наименование видов ухода за лесами	Наименование участкового лесничества	Хозяйство (хвойное, мягколиственное)	Древесная порода	Площадь, га	Вырубаемый запас, куб. м	Срок повторяемости, лет	Ежегодный размер		
							площадь, га	вырубаемый запас, куб. м	с 1 га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Проведение рубок ухода за лесами, в том числе:	Приморское	Хвойное:	Сосна	1809	10796	10	181	1080	6
		Итого хвойных	Сосна	1809	10796	10	181	1080	6
		Всего							
	Итого по участковому лесничеству								
	Всего по Осинскому лесничеству	Хвойное:	Сосна	1809	10796	10	181	1080	6

Нормативы режима рубок ухода в молодняках основных лесообразующих пород по группам типов леса приведены в таблице 2.17.3.9.

Таблица 2.17.3.9

Нормативы режима рубок ухода (осветления, прочистки) в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов леса в целях улучшения породного состава								
Исходный состав насаждений	Группы типов леса	Возраст начала ухода (лет)	Осветления		Прочистки		Целевой состав к возрасту спелости	
			миним. сомкнут. до ухода после ухода	интенс. в % по запасу срок повтор. ухода	миним. сомкнут. до ухода после ухода	интенс. в % по запасу срок повтор. ухода		
1. Лиственные с участием сосны и лиственницы до 3 ед. состава	Разнотравная, крупнотравная,разнотравнобрусничная,зла ковая	10-15	0,6 0,5	50-70 6-8	0,6 0,5	50-70 8-10	7С 3Б(Ос) 7Л 3Б(Ос)	
2. Смешанные с участием сосны и лиственницы 4-6 ед. состава	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендронво-брусничная	20-25	0,7 0,6	30-40 10-12	0,7 0,6	30-40 10-12	8-10С 0-2Б (Ос) 8-10Л 0-2Б (Ос)	
3.Чистые сосновые и лиственничные и с примесью-лиственных до 3 единиц	Сухие (сухо-разнотравные, толкнянковые,лишайниковые) рододендронво-ольховниковая	25-30	0,8 0,7	20-25 10-15	0,8 0,7	20-30 10-15	9-10С 0-1Б(Ос) 9-10Л 0-1Б(Ос)	
4. Чистые березовые и осиновые	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендронво-разнотравная, злаковая, травяно-зеленомошная	Не проводятся						
5. Берёзовые и осиновые		Не проводятся						

Примечания:
Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведение ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается. Повышение интенсивности на 5-7% по запасу может допускаться при прорубке технологических коридоров и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий.

2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонам и лесным районам

Леса лесничества расположены в границах одной лесорастительной зоны (Лесостепная зона) и одного лесного района – (Среднесибирский подтаежно - лесостепной район).

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам осуществлено в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 21.03.2016 № 83) «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

Глава 3. Ограничения использования лесов

ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществление определенной деятельности или действий и в виде установления обязанностей, определяемых настоящим регламентом и определенного отношения к действиям других организаций или физических лиц.

В ЛК РФ нет полного перечня ограничений и запретов на использование лесов, они в большинстве случаев содержатся в иных федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нарушения порядка использования лесов в соответствии с настоящим регламентом использование лесов приостанавливается (ст. 28 Лесного кодекса РФ). Применительно к условиям Осинского лесничества перечень ограничений и запретов приведен в нижеследующих таблицах.

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица 3.1.1).

Таблица 3.1.1

Ограничения по видам целевого назначения лесов		
№ п/п	Целевое назначение лесов	Ограничения использования лесов
I.	Защитные леса	Сплошные рубки осуществляются в случаях: а) если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; б) если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. При этом для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов допускаются сплошные рубки для создания просек шириной, определенной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов – Особенности*, п. 35. Запрещается: создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – ЛК РФ, ст. 14, ч. 2; Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
2.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1. статьи 21 ЛК РФ и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1. Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности, п. 19. Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер предупреждения лесных пожаров, связанных со сплошными рубками.
	а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	Запрещается использование токсических химических препаратов при осуществлении работ по охране и защите лесов – Особенности, п. 7. При выборочных рубках лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок осуществляются рубки очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование и сохранение сложных и разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих санитарно-гигиенические и водоохранные функции. При проведении мероприятий по уходу за лесами не допускается осуществление реконструкции малочисленных лесных насаждений путем сплошной вырубки – Особенности, п. 22.
	б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушенной части полос шириной 50–100 м высокointенсивными рубками ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5–0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной интенсивности – Особенности, п. 23.
3.	Ценные леса:	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19.
	а) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малочисленных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2
	б) нерестоохранные полосы	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малочисленных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.
II.	Эксплуатационные леса	Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2.

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.
** Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607.

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

В соответствии с ЛК РФ (статья 102, часть 6) выделение особо защитных участков лесов (ОЗУЛ) и установление их границ осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ. Подпунктом 39 статьи 81 ЛК РФ выделение ОЗУЛ и установление их границ отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.
ОЗУЛ выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах (часть 1 статьи 107 ЛК РФ).
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736 (с изменениями на 24 ноября 2016 года) «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ (подпункт 5.4.4.) осуществляет Рослесхоз.
Выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ на территории Иркутской области по состоянию на 01.01.2018 г. Рослесхозом не осуществлено.
Перечень ОЗУЛ отражен в статье 102, части 3 ЛК РФ. Он не носит исчерпывающий характер, так как предусматривает наличие «других особо защитных участков лесов», не конкретизируя каких именно.
Лесостроительная инструкция, утвержденная приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516, содержит нормативы и признаки выделения ОЗУЛ. Она приводит расширенный перечень ОЗУЛ по сравнению с ЛК РФ (таблица 3.2.1).
Поскольку проектирование ОЗУЛ в Осинском лесничестве не проведено, в практической деятельности (при отводах лесосек, проведении рубок и др.) необходимо руководствоваться нормативами и признаками выделения ОЗУЛ, отражёнными в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов		
Наименование особо защитных участков лесов		Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
1.	Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов	Участки лесов в границах прибрежных защитных полос, ширина которых составляет:
		для берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном – 30 м;
		для берега водного объекта с уклоном до трех градусов – 40 метров;
		для берега водного объекта с уклоном три и более градуса – 50 м;
		для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков – 50 м;
		для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) независимо от уклона прилегающих земель – 200 м.
		Леса, расположенные на склоне оврага, и полосы лесов шириной до 50 метров, примыкающие к кромке оврага.

Наименование особо защитных участков лесов		Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
2.	Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами	Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, простирающимися не менее чем на 1,5–2 км от кромки леса.
3	Объекты лесного семеноводства:	
	плюсовые насаждения	Самые высокопродуктивные, высококачественные и устойчивые для данных лесорастительных условий насаждения.
	лесосеменные плантации	Специально создаваемые насаждения, предназначенные для массового получения в течение длительного времени ценных по наследственным свойствам семян лесных растений.
	постоянные лесосеменные участки	Высокопродуктивные и высококачественные для данных лесорастительных условий участки насаждений лесных культур известного происхождения, специально созданные (сформированные) для получения с них семян в течение длительного периода.
	маточные плантации	Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях их массового вегетативного размножения.
	архивы клонов плюсовых деревьев	Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях сохранения их генофонда и изучения наследственных свойств.
	испытательные культуры	Лесные культуры, создаваемые по специальным методикам семенным потомством плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, лесосеменных плантаций первого порядка и постоянных лесосеменных участков с целью их генетической оценки.
	популяционно-экологические культуры	Опытные культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов лучших для конкретного региона климатопов в двух-трех наиболее распространенных типах лесорастительных условий с целью их испытания в данном регионе и выделения сортов-популяций.
	географические культуры	Опытные культуры, создаваемые семенным потомством наиболее характерных популяций нескольких экотипов (климатипов) с целью их испытания в новых условиях.
4.	Заповедные лесные участки	Сформировавшиеся естественным путем в течение длительного периода, мало нарушенные хозяйственной деятельностью и рекреацией небольшие по площади участки лесов, расположенные в границах лесных участков, предоставленных для заготовки древесины.
5.	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.
6.	Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных	Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.
7.	Другие особо защитные участки лесов: полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством	В горных районах полосы леса шириной 200 м вдоль верхней его границы с безлесными пространствами.
	небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств	Участки лесов до 100 га, расположенные среди безлесных пространств.
	защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов	В горных районах полосы шириной 100–200 м, в зависимости от местных условий, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20 градусов.
	участки леса на крутых горных склонах	Участки леса на склонах крутизной более 30 градусов независимо от экспозиции склона.
	особо охранные части государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий	Участки лесов в границах государственных природных заказников и других, особо охраняемых природных территорий, площадь которых определяется при их образовании (выделяются в случае, когда на отдельных лесных участках ООПТ устанавливается режим пользования более строгий, чем на остальной территории).
	леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков и иных особо охраняемых природных территорий, а также территории, зарезервированные для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения	Участки лесов в границах охранных зон, площадь которых определяется при их образовании, но не менее полосы шириной 1000 м для особо охраняемых природных территорий федерального значения вдоль их границ.
	участки лесов вокруг глухариных токов	Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов из расчета не более 3 таких участков лесов на 10 тыс. га лесов. В лесах, переданных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства количество выделяемых участков лесов вокруг глухариных токов на 10 тыс. га может быть увеличено.
	участки лесов вокруг естественных солонцов	Участки леса в радиусе 500 м вокруг естественных солонцов.
	полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами	Полосы лесов шириной 100 м по каждому берегу реки или иного водного объекта устанавливаются шириной, равной ширине водоохраной зоны.
	медоносные участки лесов	Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы и акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных пастек.
	постоянные пробные площади	Предназначенные для периодического детального обмера деревьев и подробного описания в течение длительного периода лесные участки, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, закрепленные на местности лесоустроительными или лесохозяйственными знаками и нанесенные на лесоустроительные планшеты.
	участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений	Участки лесов в радиусе не более 1 км вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в лесах зеленых зон, лесопарковых зон.
	участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение	Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных источников (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных категорий защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и использования лесов).
	полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в установленном порядке трасс туристических маршрутов федерального или регионального значения	Полосы лесов шириной от 100 до 250 м, в зависимости от местных условий, в каждую сторону от туристического маршрута федерального или регионального значения.
	участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ	Участки лесов шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ.

Источник: приложение 4 к Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516. В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам ОЗУЛ (таблица 3.2.2).

Таблица 3.2.2.

Ограничения по видам особо защитных участков		
№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
1.	Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В прибрежных защитных полосах: - лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распахку земель – Особенности*, п. 12; - согласно ст. 65 Водного кодекса запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
		Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
3.	Объекты лесного семеноводства: плюсовые насаждения; лесосеменные плантации; постоянные лесосеменные участки; маточные плантации; архивы клонов плюсовых деревьев; испытательные культуры; популяционно-экологические культуры; географические культуры.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосшения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за плодоношением древесных пород. На других особо защитных участках лесов допускается только проведение выборочных и сплошных рубок погибших лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
4.	Заповедные лесные участки.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение рубок лесных насаждений; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
5.	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосшения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
6.	Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосшения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
7.	Другие особо защитные участки лесов: полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством; небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств; защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов; участки леса на крутых горных склонах; особо охраняемые части государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий; леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков и иных особо охраняемых природных территорий, а также территории, зарезервированные для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения; участки лесов вокруг глухарьих токов; участки лесов вокруг естественных солонцов; полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами; медоносные участки лесов; постоянные пробные площадки; участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений; участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение; полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в установленном порядке трасс туристических маршрутов федерального или регионального значения; участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосшения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

3.3. Ограничения по видам использования лесов

Таблица 3.3.1

Виды использования лесов	Ограничения
Для всех видов использования лесов.	Согласно п. 14 Санитарных правил** при использовании лесов не допускается: - загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса; - невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации; - уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах; - уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса; - уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных. Согласно статьи 59 ЛК РФ в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.

Виды использования лесов	Ограничения
Заготовка древесины.	При заготовке древесины не допускается и запрещается (п.14 Правил заготовки древесины..., утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474): - использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламливание лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; - повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; - повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; - оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; - уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; - рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; - заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком; - оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; - вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ; - не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки; - не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок. Для предотвращения усыхания деревьев по опушкам вырубок не допускается проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях - п. 15 Санитарных правил. При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней необходимо принять меры по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. Сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам установлены для: Среднесибирского подтаежно-лесостепного района – с 15 апреля по 15 сентября. В зависимости от погодных условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной древесины могут изменяться уполномоченными органами, но не более чем на 15 дней от установленного настоящими Правилами срока – п. 16 Санитарных правил. Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается – п. 17 Санитарных правил. Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора сожжена с соблюдением утвержденных в установленном порядке правил пожарной безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходим срочный вывоз этой древесины из леса - п. 18 Санитарных правил.
Заготовка живицы.	Не допускается проведение подсоски: - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; - лесных насаждений, повреждённых и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; - постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; - основных лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных основных лесных насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины междеревьев ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. Заготовка живицы, ... осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов.	Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесённые в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ, а также включённых в перечень видов, заготовка древесины которых запрещена Не допускается: - заготовка пнявого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8-1,0; - рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; - сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. Сбор недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и основой лапы, елей для новогодних праздников, лесной подстилки), ...осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.	Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. Не допускается: - осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; - рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; - вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; - превышать нормы нагрузки на дерево высеверливаемых каналов при заготовке берёзового сока; - при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; - заготавливать лекарственные растения в объёмах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.
Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.	При ведении охотничьего хозяйства не допускается: - нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; - осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; - нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством.
Ведение сельского хозяйства.	При ведении сельского хозяйства не допускается: - ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов; - негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; - использование для сенокосшения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления. Пастыба скота запрещается: - на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; - на селекционно-семеноводческих объектах; - на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; - на легкоразмываемых почвах; - пастыба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи. Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в лесах осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и гигиеническими требованиями и с учетом требований санитарных правил, утвержденных в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности.	При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности, запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламливание предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка.
Осуществление рекреационной деятельности.	При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: - осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; - препятствование праву граждан пребывания в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламливание площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов - п. 20 Санитарных правил.
Создание лесных плантаций и их эксплуатация.	Согласно п. 30 Особенности* использование лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается.
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.	Согласно п. 13 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений», утвержденных приказом Рослесхоза использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).	Запрещается использовать семена лесных растений для посева в случаях, если их сортовые или посевные качества не проверены или не соответствуют требованиям государственных стандартов, иных нормативных документов в области семеноводства. Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации.

Виды использования лесов	Ограничения
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых.	При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозийных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: - валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; - повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; - затопление и длительное подтопление лесных насаждений; - захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; - загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых – п.25 Санитарных правил.
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов.	Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов – п.25 Санитарных правил.
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.	При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозийных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – п. 25 Санитарных правил.
Переработка древесины и иных лесных ресурсов.	В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: - проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; - захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов – п.25 Санитарных правил.
Осуществление религиозной деятельности.	Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений.

- Примечания:
- Перечень особей видов, занесённых в Красную книгу Иркутской области, утверждён постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области».
 - Виды древесных и кустарниковых растений, заготовка древесины которых запрещена, отражены в приказе Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
 - *Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.
 - **Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.

Лесохозяйственный регламент разработан в 2008 г. инженером 2 категории филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» В.К. Бураевым.
Изменения в лесохозяйственный регламент в 2017 г. внесены инженером филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» Н.В. Яроцкой.

Приложение 1

**Государственный контракт № 39/2017
на оказание услуг по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области
и в лесной план Иркутской области**

См. газета «Областная» от 15 декабря 2017 года № 141 (1751), с. 76-84

Приложение 2

**Протокол технического совещания по внесению изменений
в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области**
См. газета «Областная» от 15 декабря 2017 года № 141 (1751), с. 84-87

Приложение № 3

**Нормативно-технологические карты на выполнение лесохозяйственных, лесовосстановительных и
противопожарных работ**

**НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1
на рубки ухода в молодняках (кустореzum)**

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённому нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	чел./день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка пилы к работе, спиливание, переход от дерева к деревцу (хворост не очищенный, длиной 2,1-6м)	скл км	40,00	Кусторез	10	ТНВ на рубки ухода стр.70.т.65 п.10 Москва 1999 г		36,80	1,09	1,09
Хворост длиной от 2,1 до 6 м с подноской сбором и укладкой	скл.м³	40,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		22,20		1,80
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		а/мобиль ГАЗ-66	10				0,05	0,05

**НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2
на рубки ухода в молодняках (ручным способом)**

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённому нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	чел./день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Точка топоров и лопат	шт.	4,00		3	ТНВ на рубки ухода стр.79.т.73 п.10 Москва 1999 г		12,00		0,33
Рубка хвороста длиной от 2,1 до 6 м со сбором в кучи и сжиганием сучьев и хвороста	скл.м³	40,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		6,80		5,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		Автомобиль ГАЗ-66	10				0,03	0,03

**НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3
на прореживание**

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	чел./день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	34,00	«Ху-сквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50		0,84
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	«Ху-сквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		15,80		1,90
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и лиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	30,00	«Ху-сквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		32,70		0,92
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 км. Состав звена - обрезчик сучьев.	м³	30,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		45,2		0,66
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 км. Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик	м³	30,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		18,2		1,65
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,13-0,22 км. Состав звена – штабелевщик	м³	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,0		3,33
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы; количество порубочных остатков более 60 скл. м² на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

**НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4
на проходные рубки**

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждён. нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	чел./день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,23-0,36 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	45,00	«Ху-сквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		54,90		0,82
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	40,00	«Ху-сквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		21,50		1,86
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 км. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	40,00	«Ху-сквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		45,70		0,88
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,23-0,36 км. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	40,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		52,8		0,76
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,23-0,36 км. (Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	40,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т. 35 Москва 1999 г		23,6		1,69
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,23-0,36 км. (Состав звена - штабелевщик)	м³	40,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,6		4,17
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 60 скл. м² на 1 га. Состав звена - лесоруб	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

**НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5
на выборочные санитарные рубки**

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	чел./день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,37-0,54 км. хвойных и мягколиственных. пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	56,00	«Ху-сквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		71,00		0,79
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	50,00	«Ху-сквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		30,90		1,62
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 км. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	50,00	«Ху-сквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		58,20		0,86
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,37-0,54 км. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	50,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		60,0		0,83
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,37-0,54 км. (Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	50,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		32,6		1,53
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,37-0,54 км. (Состав звена - штабелевщик)	м³	50,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		11,0		4,55
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 60 скл. м² на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 на прочие лесохозяйственные рубки								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при-нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак-тора, машины, орудия	Та-риф-ный раз-ряд работ	Наименование норматив. до-кумента	Нормы вы-работки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)
						на агр./смену	начел./день	агр./смена
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. хвойных и мяг-колиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	193,00	«Ху-свар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		86,30	2,24
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. хвойных и мягколиственных пород (со-став звена - обрезчик сучьев)	м³	159,00	«Ху-свар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		37,40	4,25
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	159,00	«Ху-свар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		69,80	2,28
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. (Состав звена - об-резчик сучьев)	м³	159,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		91,0	1,75
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	159,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		39,5	4,03
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. (Состав звена - штабелевщик)	м³	159,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		12,1	13,14
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвой-ные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 80 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	80,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		22,6	3,54
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомо-биль	10				0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 на очистку леса от захламленности (неликвид)								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при-нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак-тора, машины, орудия	Тариф-ный разряд работ	Наименование норматив. До-кумента	Нормы вы-работки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)
						на агр./смену	начел./день	агр./смена
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, коли-чество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га. Состав звена - лесоруб	склм³	20,00	ручн	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6	1,47
Доставка рабочих к месту работы и об-ратно (бригада 5 человек)	смена		а/мо-биль	10				0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 на очистку от захламленности								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при-нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак-тора, машины, орудия	Та-риф-ный раз-ряд работ	Наименование норматив. до-кумента	Нормы выра-ботки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)
						на агр./смену	начел./день	агр./смена
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. хвойных и мяг-колиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	34,00	«Ху-свар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50	0,84
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторны-ми пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	«Ху-свар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		15,80	1,90
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	30,00	«Ху-свар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		32,70	0,92
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		45,2	0,66
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. (Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	30,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		18,2	1,65
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. (Состав звена - штабелевщик)	м³	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,0	3,33
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвой-ные и мягколиственные породы количество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	20,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6	1,47
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	сме-на		автомо-биль	10				0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 на рубку кварталной просеки шириной 1 м. нормообразующие факторы: запас на 1 га 200 кмб., средний объём хлыста 0,77-1,02 кмб., условия: зимние, равнинные.								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при-нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак-тора, машины, орудия	Та-риф-ный разряд работ	Наименование нор-матив. документа	Нормы вы-работки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)
						на агр./смену	начел./день	агр./смена
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска дере-вьев на границе визира в насаждени-ях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,10		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90	0,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с пригото-влением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,05		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70	0,01

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при-нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак-тора, машины, орудия	Та-риф-ный разряд работ	Наименование нор-матив. документа	Нормы вы-работки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	начел./день
Сплошной перечет деревьев в насаж-дениях с ограничением 10 метровой полосы	га	0,10		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,05
Изготовление из растущего леса деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	25,00	вальщик, лесо-руб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		0,24
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	22,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		0,50
3.Раскряжевка хлыстов бензомотор-ными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 кмб. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	22,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		0,27
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кмб. (Состав звена - обрезчик сучьев .)	м³	22,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		0,18
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	25,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		29,20		0,86
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	22,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		1,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	22,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	0,63	0,63
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и вы-корчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	0,10		10	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,08	0,08
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,03	Т-130, тракто-рист	10	МТНВ-2006г. Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	0,08	0,08
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,10	Т-130, тракто-рист	10	МТНВ-2006г. Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,10	0,10
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м² грунта)	га	0,03	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист 21, табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,01	0,01
Устройство минерализованных полос по границам просек с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	0,10	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист 46 таб. 4.1.35	13,40	13,40	0,01	0,01
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 на строительство дороги лесохозяйственного назначения шириной 10 м, нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 кмб., средний объём хлыста 0,77-1,02 кмб., условия: зимние, равнинные.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при-нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Та-риф-ный раз-ряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы вы-работки		Потребное количе-ство времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./сме-ну	на-чел./день	агр./смена	начел./день
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Мо-сква 1999 г		1,90		0,53
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с пригото-влением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,50		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,14
Сплошной перечет деревьев в насаж-дениях с ограничением 10 метровой полосы	га	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изготовление из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	250,00	вальщик, лесоруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	223,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,11
3.Раскряжевка хлыстов бензомотор-ными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 кмб. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	223,00	«Хусквар-на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Мо-сква 1999 г		81,70		2,73
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кмб. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	223,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Мо-сква 1999 г		120,0		1,86
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	250,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	223,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		16,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	223,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	6,37	6,37
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и вы-корчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	1,00		10	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру раз-рыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,40	Т-130, трак-торист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист. 16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, трак-торист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист. 17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м² грунта)	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб. 4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	начел./день
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11
на содействие естественному возобновлению леса с сохранением подростa

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	чел./день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,21
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный перерчет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Очистка мест рубок ухода за лесом . Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га.	скл. м³	4,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		0,29
Освобождение и оправка подростa	га/км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр. 73 таб. 72Москва 1999 г.		0,3		3,33
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		а/мобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12
на содействие естественному возобновлению леса (минерализация почвы)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	чел./день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8. сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		2,85		0,14
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный перерчет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Минерализация почвы трактором ДТ-75 с агрегатом ПЛН-4-35 расстояние между центрами борозд 4м при длине гона свыше 250м (почва средняя)	га	1,00		10	ТНВ на работы в лесных питомниках стр.14 Т.3.5		5,4		0,19
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13
на заготовку семян со стоящих деревьев

на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. Готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. Документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	чел./день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со стоящих деревьев высотой до 5 м с помощью лестниц хвойных пород (сосна обыкновенная), урожайность хорошая (4 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		25,4		3,9
Переработка шишек, собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара),сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14
на заготовку семян со срубленных деревьев

на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	чел./день

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со срубленных деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная) урожайность средняя (2 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		51,1		2,0
Переработка шишек собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара),сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15
на хранение семян (страхового фонда)

на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	чел./день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара),сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16
на устройство противопожарного разрыва шириной 20 м,
по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники.
норм условия: запас 200 м на 1 га, объем хлыста 0,77-1,02 м³

на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	начел./день	агр./смена	начел./день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8. сосновые и лиственные	км	2,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,27
Сплошной перерчет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	2,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,91
Изготовление из растущего леса деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	400,00	вальщик, лесоруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		3,80
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	357,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		8,19
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 км³. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	357,00	«Ху-скварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т.22 Москва 1999 г		81,70		4,37
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	357,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		2,98
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	400,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва 1999 г		29,20		13,70
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	357,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		26,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	357,00	ТДТ-40 тракторист, чекировщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	10,20	10,20
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	2,00		10	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г. Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г. Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м³ грунта)	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб. 4.1.35	13,40	13,40	0,15	0,15
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17								
на уход за противопожарным разрывом шириной 20 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники. норм								
на 1 га								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак- тора, машины, орудия	Тариф- ный разряд работ	Наименование норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количе- ство времени (по утвержд. нормам)
						на агр./ смену	начел./ день	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Сплошная расчистка (срезка) от кустарников и мелколесья при характеристике участка - густые заросли	га	2,00		10	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	2,86
Сгребание срезанного мелколе- сья и кустарника на расстояние 50м	га	2,00		10	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	1,08
Сжигание кустарника и мелко- лесья (с кол-вом 80 скл. кбм. на 1 га)	скл. кбм.	160,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Москва 1999 г	25,70	25,70	6,23
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18								
на создание защитных противопожарных полос путём контролируемого выжигания сухой травы нормообразующие факторы: от естественных опорных рубежей								
на 1 га								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тариф- ный разряд работ	Наименование норматив. до- кумента	Нормы вы- работки		Потребное количе- ство времени (по утвержд. нормам)
						на агр./ смену	начел./ день	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Огневая разведка (регулярные посещения леса с пробными за- жиганиями сухой травы)	смена		АЦ-30, брига- да из 2 чел. ЗА, РЛО	10				0,03
2.Создание защитной полосы огневым способом, осмотр прой- денной площади и ликвидация очагов длительного горения	час	1,00	бригада из 5 чел. зажигат. Аппарат-2шт, РЛО5шт.	10	Рекомендации по созданию защит. полос Москва . 1999г. Стр.6 п.3.6		7,00	0,14
3.Доставка рабочих к месту рабо- ты и обратно (бригада 5 чел).	смена		АЦ-30	10				0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19								
насоздание защитных противопожарных полос путём контролируемого выжигания сухой травы								
на 1 га								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, маши- ны, орудия	Тариф- ный разряд работ	Наименование норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количе- ство времени (по утвержд. нормам)
						на агр./ смену	начел./ день	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
2.Создание защитной по- лосы огневым способом, осмотр пройденной пло- щади и ликвидация очагов длительного горения	га	1,00	бригада из 2 чел. Зажигательный аппарат - 2шт, РЛО 5шт.	10	Рекомендации по созданию защит.полос Москва, 1999г. Стр.6 п.3.6		8,00	0,13

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20								
на уход за минерализованными полосами в один проход шириной 1,4 м. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га								
на 1 км								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак- тора, машины, орудия	Тариф- ный разряд работ	Наименование норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количе- ство времени (по утвержд. нормам)
						на агр./ смену	начел./ день	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Подновление минерализо- ванных полос	км	1,00	ТДТ-55	10	МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36	19,20	19,20	0,05
2.Перегон трактора до 25 км	км	1,00	ТДТ-55	10		56,00	56,00	0,02

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21								
на устройство минерализованной полосы в один проход шириной 1,4 м. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га								
на 1 км								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак- тора, машины, орудия	Тари- фый разряд работ	Наиме- нование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количе- ство времени (по утвержд. нормам)
						на агр./ смену	начел./ день	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10		56,00	56,00	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22								
на строительство дороги противопожарного назначения шириной 10 м, нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 кбм., средний объём хлыста 0,77-1,02 кбм. . условия: зимние, равнинные								
на 1 км								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак- тора, машины, орудия	Та- риф- ный раз- ряд работ	Наименование нор- матив. документа	Нормы вы- работки		Потребное количе- ство времени (по утвержд. нормам)
						на агр./ смену	начел./ день	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в на- саждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Мос- сква 1999 г		1,90	0,53

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак- тора, машины, орудия	Та- риф- ный раз- ряд работ	Наименование нор- матив. документа	Нормы вы- работки		Потребное количе- ство времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	начел./ день	агр./ смена	начел./ день
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приго- товлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,50		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,14
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изготовление из растущего леса де- ляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	250,00	валь- щик, лесоруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	223,00	об- рубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,11
3.Раскряжевка хлыстов бензомотор- ными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	223,00	«Ху- сквар- на»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Мос- сква 1999 г		81,70		2,73
4.Зачистка сучьев после раскря- жевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - обрезачик сучьев)	м³	223,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Мос- сква 1999 г		120,0		1,86
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	250,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	223,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		16,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	223,00	ТДТ-40 трак- торист, чекеров- щик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	6,37	6,37
Сплошная расчистка от кустарни- ков и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного ку- старника, мелколесья на расстоянии до 50м, сжигание.	га	1,00		10	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракто- рист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракто- рист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. по- лосе для проезда транспорта (100м³ грунта)	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомо- биль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23								
на выращивание посадочного материала (открытая корневая система) сосны обыкновенной								
на 1 га								
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трак- тора, машины, орудия	Тариф ный разряд работ	Наименование нор- матив. документа	Нормы выработки		Потребное коли- чество времени (по утвержд. нормам)
						на агр./ смену	начел./ день	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Черный пар								
Вспашка с одновренним боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2
Обработка почвы гербицидом 2 раза	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ стр.23 М. 1995 г	31,8	31,8	0,03
Дискование почвы после усыхания сорняков 2 раза	га	2,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	10,0	10,0	0,2
Вывозка минеральных удобрений	км	60,00	ГАЗ, МАЗ	10,0				0,5
Погрузка мин. удобрений в селялку	т	0,5	ручная	10,0	ТНВ стр.54 М. 1995 г	5,4	5,4	0,1
Внесение мин.удобрений	га	1,0	МТЗ-82, СЗУ-3,6	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	10,6	10,6	0,1
Перепашка пара с одновре- менным боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2
1 год выращивания								
Вспашка почвы	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ (1995г.) с.8	4,6		0,2
Фрезерование с одновремен- ной нарезкой гряд	га	1,0	Т-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.20	1,6		0,6
Подготовка семян к посеву	кг	60,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.59		307	0,2
Погрузка субстрата в мульчи- рователь	т.	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.56		6,0	1,7
Мульчирование посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995г.) с.29	2,3		0,4
Сухая подкормка посевов (2-х кратная)	тыс.м²	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.72		1,8	5,5
Опрыскивание посевов фун- гицидом (2-х кратная)	га	2,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.33	19,2		0,1
Опрыскивание посевов гербицидами	га	1,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.23	31,8		0,03
Прополка посевов	тыс.м²	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1	142,9
Полив посевов	тыс.м²	100,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.67		2,1	47,6
Погрузка и разгрузка удо- брений	т.	1,0	вручную	10,0			10,0	0,1
2 год выращивания								
Ранневесенняя культивация посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.31	5,5		0,18
Внесение минеральных удобрений	га	3,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.25	18,3		0,16
Опрыскивание гербицидами	га	1,0	МТЗ-83 ОПШ-16	12,0	ТНВ(1995г.) с.33	19,2	19,2	0,05
Прополка посевов вручную (4-х кратная)	т.м²	20,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1	181,8
Прополка мотыгой (4-хкрат- ная)	т.м²	5,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.69		0,2	25,0

Схематическая карта

Иркутской области

Схема расположения лесничеств

Масштаб 1 : 5 250 000




Экспликация

Названия лесничеств

- 1 - Катангское
- 2 - Киренское
- 3 - Мамское
- 4 - Бодайбинское
- 5 - Илимское
- 6 - Северное
- 7 - Усть-Кутское
- 8 - Казачинско-Ленское
- 9 - Бирюсинское
- 10 - Тайшетское
- 11 - Нижнеудинское
- 12 - Тулунское
- 13 - Чунское
- 14 - Братское
- 15 - Падунское
- 16 - Нижнеилимское
- 17 - Усть-Удинское
- 18 - Балаганское
- 19 - Жигаловское
- 20 - Качугское
- 21 - Куйтунское
- 22 - Зиминское
- 23 - Заларинское
- 24 - Черемховское
- 25 - Усольское
- 26 - Ольхонское
- 27 - Иркутское
- 28 - Ангарское
- 29 - Голоустненское
- 30 - Слюдянское
- 31 - Шелеховское
- 32 - Нукутское
- 33 - Осинское
- 34 - Аларское
- 35 - Кировское
- 36 - Усть-Ордынское
- 37 - Баяндаевское
- 38 - Витимский заповедник
- 39 - Байкало-Ленский заповедник
- 40 - Прибайкальский национальный парк

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"




Филиал ФГБУ "Рослесинформ" "Прибайкалеспроект" 2017 год
Лицензия № 77-00309Ф от 6 сентября 2012 г.

КАРТА-СХЕМА

Осинское лесничество
Иркутской области
с нанесением экологических зон
(центральной, буферной, атмосферного влияния)
границы Байкальской природной территории

Масштаб 1 : 400 000
Общая площадь 317 052 га




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ						ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки, озера, ручьи	Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	Прочих земле-пользователей	По кв. просекам, естеств. рубежам			
Ох				— — — —		— — — —			
	Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нерестовых полос	Памятников природы			
				+ + + + +		НОМЕРА			
ДОРОГИ		Населенные пункты		КОНТОРЫ		Участковых лесничеств	Лесных дач	Кварталов	
Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные			Лесничеств	Участковых лесничеств	25	
	— — — —	— — — —					1		

КАРТА-СХЕМА

деления территории
Осинского лесничества
Иркутской области
по участковым лесничествам, лесным
дачам и техническим участкам
с нанесенными границами внутрирайонных
муниципальных образований,
границами горной и равнинной частей
административных районов

Масштаб 1 : 400 000
Общая площадь 317 052 га



Муниципальные образования

- 
- 1 - Межселенная территория Лесной фонд
 - 2 - Улейское муниципальное образование
 - 3 - Ново-Ленно муниципальное образование
 - 4 - Обуса муниципальное образование
 - 5 - Бильчир муниципальное образование
 - 6 - Усть-Алтан муниципальное образование
 - 7 - Прихидей муниципальное образование
 - 8 - Каха-Онгойское муниципальное образование
 - 9 - Майск муниципальное образование
 - 10 - Оса муниципальное образование
 - 11 - Русские Янгуты муниципальное образование
 - 12 - Бурят-Янгуты муниципальное образование
 - 13 - Межселенная территория Водный фонд

Экспликация

- | | |
|-----|--|
| I | Обусинское участковое лесничество |
| 1 | - Обусинская дача |
| 2 | - Технический участок № 8
(совхоз "Улейский") |
| 3 | - Технический участок № 9
(совхоз "Обусинский") |
| 14 | - Технический участок № 10
(совхоз "Мальшевский") |
| II | Приморское участковое лесничество |
| 4 | - Приморская дача |
| 5 | - Технический участок № 7
(совхоз "Бильчирский") |
| 6 | - Технический участок № 6
(совхоз "Усть-Алтайский") |
| III | Осинское участковое лесничество |
| 7 | - Осинская дача |
| 8 | - Технический участок № 1
(колхоз им.Карла Маркса) |
| 9 | - Технический участок № 2
(колхоз "Сибирь") |
| 10 | - Технический участок № 3
(колхоз им. Кудыбашева) |
| IV | Бурят-Янгутское участковое лесничество |
| 11 | - Бурят-Янгутская дача |
| 12 | - Технический участок № 5
(колхоз им.Кирова) |
| 13 | - Технический участок № 4
(колхоз "60 лет Октября") |

А - МО "Осинский район"
Б - МО "Боханский район"

Равнинные леса по всему району

Условные обозначения

[illegible]




Филиал ФГБУ "Рослесинформ" "Прибайкальский проект" 2017 год
Лицензия № 77-00309Ф от 6 сентября 2012 г.

КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Осинского лесничества
Иркутской области
по зонам лесозащитного районирования

Масштаб 1 : 400 000
Общая площадь 317 052 га




Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ				ГРАНИЦЫ				ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки озера ручьи	Районов	Лесничество	Участковых лесничеств	Дач	Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естеств. рубежам		
ОХ				— — — —			— — — —		
	Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нерестовых полос	Памятников природы			
				+ + + + +		НОМЕРА			
ДОРОГИ				Населенные пункты		КОНТОРЫ			
Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные			Лесничества	Участковых лесничеств	Лесных дач	Кварталов
	— — — —	— — — —						2	25

КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Осинского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного районирования
(кедр)

Масштаб 1 : 400 000
Общая площадь 317 052 га



Экспликация

Обусинское участковое лесничество		Осинское участковое лесничество	
I	Обусинская дача	III	Осинская дача
1	- Обусинская дача	7	- Осинская дача
2	- Технический участок № 8 (совхоз "Улейский")	8	- Технический участок № 1 (совхоз им. Карла Маркса)
3	- Технический участок № 9 (совхоз "Обусинский")	9	- Технический участок № 2 (совхоз "Сибирь")
14	- Технический участок № 10 (совхоз "Мальшевский")	10	- Технический участок № 3 (совхоз им. Куйбышева)
II Приморское участковое лесничество		IV Бурят-Янгутское участковое лесничество	
4	- Приморская дача	11	- Бурят-Янгутская дача
5	- Технический участок № 7 (совхоз "Бильчирский")	12	- Технический участок № 5 (совхоз им. Кирова)
6	- Технический участок № 6 (совхоз "Усть-Алтанский")	13	- Технический участок № 4 (совхоз "60 лет Октября")

А - МО "Осинский район"


Б - МО "Боханский район"

Условные обозначения

ГРАНИЦЫ		ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Районное лесничество	Лесничество	Участковые лесничества	Участковые лесничества
Защитных полос лесов	Защитных полос лесов	Памятников природы	Памятников природы
Дороги	Дороги	Населенные пункты	Населенные пункты
Грунтовые проселочные и полевые	Грунтовые проселочные и полевые	Железные	Железные
Автомобильные	Автомобильные	Карта	Карта
1	1	2	25

КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Осинского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного районирования
(лиственница)
Масштаб 1 : 400 000
Общая площадь 317 052 га



Экспликация

- I Обусинское участковое лесничество
- 1 - Обусинская дача
- 2 - Технический участок № 8 (совхоз "Удильский")
- 3 - Технический участок № 9 (совхоз "Обусинский")
- 14 - Технический участок № 10 (совхоз "Мальшевский")
- II Приморское участковое лесничество
- 4 - Приморская дача
- 5 - Технический участок № 7 (совхоз "Бильчирский")
- 6 - Технический участок № 6 (совхоз "Усть-Алтанский")
- III Осинское участковое лесничество
- 7 - Осинская дача
- 8 - Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса)
- 9 - Технический участок № 2 (колхоз "Сибирь")
- 10 - Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева)
- IV Бурят-Янгутское участковое лесничество
- 11 - Бурят-Янгутская дача
- 12 - Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова)
- 13 - Технический участок № 4 (колхоз "60 лет Октября")

А - МО "Осинский район"
Б - МО "Буханский район"


Условные обозначения

ГРАНИЦЫ		ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач
Рек и озера ручьи	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	Памятников природы
Гидрография	Дороги	КОНТОРЫ	НОМЕРА
Грунтовые проселочные и подвальные	Грунтовые	Населенные пункты	Участковых лесничеств
Автомобильные	Железные	Лесных дач	Картон
			25

КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Осинского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного районирования
(сосна)

Масштаб 1 : 400 000
Общая площадь 317 052 га



Экспликация

Обусинское участковое лесничество		Осинское участковое лесничество	
I	Обусинская дача	III	Осинская дача
1	- Обусинский участок № 8	7	- Обусинский участок № 1
2	- Обусинский участок № 9	8	- Обусинский участок № 2
3	- Обусинский участок № 10	9	- Обусинский участок № 3
14	- Обусинский участок № 11	10	- Обусинский участок № 4
II	Приморское участковое лесничество	IV	Бурят-Янгутское участковое лесничество
4	- Приморская дача	11	- Бурят-Янгутская дача
5	- Обусинский участок № 7	12	- Обусинский участок № 5
6	- Обусинский участок № 6	13	- Обусинский участок № 4

А - МО "Осинский район"

Б - МО "Боханский район"


Условные обозначения

ГРАНИЦЫ		ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Участковых лесничеств
Речей, озер, ручьев	Дач	Прочих земель, пользователей	Условные и по естественным рубежам
Защитных лесов	Лесов зеленых зон	Памятников природы	НОМЕРА
Дороги	Железные	Населенные пункты	Лесных дач
Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Участковых лесничеств	Кварталов
Автомобильные	Железные	Участковых лесничеств	Кварталов

КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Осинского лесничества
Иркутской области
по целевому назначению
с нанесением местоположения
существующих и проектируемых
особо охраняемых природных
территорий и объектов,
заказников, территорий
традиционного природопользования
коренных и малочисленных народов

Масштаб 1 : 400 000
Общая площадь 317 052 га



Экспликация

- I Обусинское участковое лесничество
- 1 - Обусинская дача
- 2 - Технический участок № 8 (совхоз "Улейский")
- 3 - Технический участок № 9 (совхоз "Обусинский")
- 14 - Технический участок № 10 (совхоз "Мальшевский")
- II Приморское участковое лесничество
- 4 - Приморская дача
- 5 - Технический участок № 7 (совхоз "Бильчирский")
- 6 - Технический участок № 6 (совхоз "Усть-Алтанский")
- III Осинское участковое лесничество
- 7 - Осинская дача
- 8 - Технический участок № 1 (колхоз им. Карла Маркса)
- 9 - Технический участок № 2 (колхоз "Сибирь")
- 10 - Технический участок № 3 (колхоз им. Куйбышева)
- IV Бурят-Янгутское участковое лесничество
- 11 - Бурят-Янгутская дача
- 12 - Технический участок № 5 (колхоз им. Кирова)
- 13 - Технический участок № 4 (колхоз "60 лет Октября")
- A - МО "Осинский район"
- B - МО "Боханский район"

I Защитные леса

- 1. Леса выполняющие функцию защиты природных и иных объектов:
 - Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
 - Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог собственности субъектов Российской Федерации
- 2. Ценные леса:
 - Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
 - Нерестовые полосы лесов
- II Эксплуатационные и резервные леса
- Эксплуатационные леса

Условные обозначения

ГРАНИЦЫ				ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ			
ГИДРОГРАФИЯ	Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	Прочих землепользователей	По кв. просекам естественных рубежам	Условные и по естественным рубежам
Рек и озера ручьи	—	—	—	—	—	—	—
Запретных полос лесов	—	—	—	—	—	—	—
Лесов зеленых зон	—	—	—	—	—	—	—
Памятников природы	—	—	—	—	—	—	—
Населенные пункты	—	—	—	—	—	—	—
Железные дороги	—	—	—	—	—	—	—
Зимники	—	—	—	—	—	—	—
Грунтовые проселочные и полевые	—	—	—	—	—	—	—
Автомобильные	—	—	—	—	—	—	—
ДОРОГИ				НОМЕРА			
				Участковых лесничеств	Лесных дач	Лесных дач	Карта
				1	2	2	25

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 февраля 2018 года

Иркутск

№ 24-р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 29 декабря 2017 года № 150-р

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р «О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Иркутской области в 2018 году» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в приложении 2 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «Ангарский городской округ» в 2018 году членами комиссии:

Болтову Наталию Николаевну	врача-оториноларинголога медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр» (по согласованию);
Хадалову Тамару Роднаевну	врача-терапевта медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр» (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «Ангарский городской округ» в 2018 году Кукушкину Н.А., Фаркову Е.А.;

в абзаце семнадцатом слова «Жмуров Игорь Гайтарович» заменить словами «Жмуров Игорь Гайратович»;

2) в приложении 13 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Иркутском районном муниципальном образовании Иркутской области в 2018 году членом комиссии:

Толстикovu Анну Юрьевну	врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»;
----------------------------	---

3) в приложении 14 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска), в 2018 году членом комиссии:

Кунц Марию Леонтьевну	врача-хирурга областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
--------------------------	--

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска), в 2018 году членом комиссии:

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска), в 2018 году членом комиссии:

Сасова Александра Степановича	врача-оториноларинголога областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;
----------------------------------	--

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска), в 2018 году Хомкалова В.В.;

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющей свою деятельность на территории Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска), в 2018 году членом комиссии:

Мысика Владимира Ульяновича	врача-хирурга областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО»;
--------------------------------	---

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющей свою деятельность на территории Октябрьского и Правобережного административных округов го-

рода Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Октябрьского и правобережного административных округов города Иркутска), в 2018 году Цыренжапова А.В.;

4) в приложении 24 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2018 году членами комиссии:

Баглаеву Элеонору Владимировну	врача-анестезиолога-реаниматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница» - врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;
-----------------------------------	--

Предеину Ирину Георгиевну	врача-оториноларинголога негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);
------------------------------	---

Софронову Диану Дмитриевну	врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2»;
-------------------------------	---

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2018 году Грязнова А.В., Ользонова С.Э., Чуркина А.В.;

5) в приложении 25 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Осинском муниципальном районе в 2018 году членами комиссии:

Бадужева Арсалана Николаевича	врача-психиатра-нарколога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница»;
----------------------------------	--

Гаханову Лену Викторовну	врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная больница»;
-----------------------------	--

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Осинском муниципальном районе в 2018 году Мантавату Н.А., Сватенко В.С.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Осинском муниципальном районе в 2018 году членами комиссии:

Дальжинова Вячеслава Макаровича	врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница»;
------------------------------------	---

Ихенова Андрея Николаевича	врача-хирурга областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная больница»;
-------------------------------	---

Раднаеву Светлану Сергеевну	врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница»;
--------------------------------	--

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Осинском муниципальном районе в 2018 году Грязнова А.В., Марактаева Г.О., Попову Т.В.;

6) в приложении 26 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «город Саянск» в 2018 году членом комиссии:

Журавлеву Марию Петровну	врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;
-----------------------------	---

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «город Саянск» в 2018 году Батрака К.С.;

7) в приложении 42 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» в 2018 году членами комиссии:

Салдамаеву Ларису Сергеевну	врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;
--------------------------------	---

Степанова Федора Иосифовича	врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2»;
--------------------------------	--

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» в 2018 году Бадужева А.Н., Кистину Л.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 февраля 2018 года

Иркутск

№ 36-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу поощрить сотрудников Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЯ Олега Владимировича	-	полковника полиции, начальника экспертно-криминалистического центра;
СОНА Александра Диновича	-	майора полиции, начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Ленского линейного отдела полиции Братского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МОРОЗУ Алексею Борисовичу	-	майору полиции, заместителю начальника отдела уголовного розыска Тайшетского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.
------------------------------	---	---

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу, в связи с Днем работника уголовно-исполнительной системы поощрить сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАЙСТРУК Татьяну Васильевну	-	подполковника внутренней службы, начальника отделения маркетинга и внутрисистемных поставок отдела трудовой адаптации осужденных;
--------------------------------	---	---

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОРОБЬЕВОЙ Ирине Владимировне	-	подполковнику внутренней службы, заместителю начальника отдела кадров и работы с личным составом – начальнику отделения кадров;
----------------------------------	---	---

КОСОБРЮХОВУ Павлу Александровичу	-	подполковнику внутренней службы, заместителю начальника следственного изолятора Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области».
-------------------------------------	---	---

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи со 100-летием со дня образования военных комиссариатов России поощрить сотрудников Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕФИРКИНА Геннадия Николаевича	-	начальника отделения (организации и проведения призыва) отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу);
ЗВОНКОВА Ивана Юрьевича	-	начальника пункта (сборного) отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу);
ПРОСЕКИНУ Татьяну Александровну	-	старшего помощника начальника строевого отделения;
РАКА Александра Федоровича	-	военного комиссара (города Братск Иркутской области);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЕТРОВУ Сергею Александровичу	-	начальнику центра социального обеспечения;
ГУМИНСКОЙ Анастасии Александровне	-	старшему помощнику военного комиссара (по правовой работе) военного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области);
ЕГОРОВОЙ Людмиле Николаевне	-	помощнику военного комиссара (по военно-патриотической работе);
САМУСЕНКО Галине Владимировне	-	помощнику начальника отделения (по воинскому учету) отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Ангарск Иркутской области).

4. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области МУНИРОВА Азата Хамзовича, начальника Профессионального образовательного учреждения «Казачинско-Ленский спортивно-технический клуб» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2018 года

№ 160-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (в том числе оснований для отказа в установлении либо изменении межмуниципальных маршрутов, оснований для отмены межмуниципальных маршрутов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Порядок установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (в том числе оснований для отказа в установлении либо изменении межмуниципальных маршрутов, оснований для отмены межмуниципальных маршрутов), установленный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 359-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:
абзац первый после слов «данного маршрута» дополнить словами «по форме, утвержденной правовым актом уполномоченного органа.»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:
«5¹. К заявлению об установлении межмуниципального маршрута прилагаются следующие документы:

1) технико-экономическое обоснование целесообразности установления межмуниципального маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой экономической эффективности от установления межмуниципального маршрута (наличие пассажиропотока и экономической выгоды от предполагаемых перевозок);
2) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Инициатора;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления об установлении межмуниципального маршрута (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
4) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества);
В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 настоящего пункта, уполномоченный орган запрашивает указанные документы

(сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) в пункте 6:
абзац первый после слов «данного маршрута» дополнить словами «по форме, утвержденной правовым актом уполномоченного органа.»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:

«6¹. К заявлению об изменении межмуниципального маршрута прилагаются следующие документы:

1) технико-экономическое обоснование целесообразности изменения межмуниципального маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой экономической эффективности от изменения межмуниципального маршрута (наличие пассажиропотока и экономической выгоды от предполагаемых перевозок);
2) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Инициатора;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления об изменении межмуниципального маршрута (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
4) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества).

В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 настоящего пункта, уполномоченный орган запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

5) в пункте 7:
абзац первый после слов «данного маршрута» дополнить словами «по форме, утвержденной правовым актом уполномоченного органа.»;
абзацы четвертый – седьмой признать утратившими силу;
6) дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:
«7¹. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) акт обследования пассажиропотока на межмуниципальном маршруте, составленный в произвольной форме Инициатором либо лицом, проводившим обследование, а также при наличии информации, подтверждающая отсутствие потребности населения в регулярных перевозках по данному маршруту;
2) информация, подготовленная Инициатором, и свидетельствующая о необходимости оптимизации маршрутной сети (наличие на участке (участках) межмуниципального маршрута или на всей его протяженности дублирующих маршрутов);

3) сведения, полученные Инициатором от Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области и (или) его подразделений, физических или юридических лиц, органов местного самоуправления, о несоответствии технического состояния и уровня содержания расположенных по межмуниципальному маршруту улиц и автомобильных дорог, мостов, путепроводов, эстакад, других искусственных дорожных сооружений, паромных переправ, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям обеспечения безопасности дорожного движения;

4) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Инициатора.»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. В случае представления (поступления) в уполномоченный орган документации, содержащей одно или несколько оснований для ее возврата, предусмотренных подпунктами 1 – 3 настоящего пункта, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документации возвращает ее Инициатору с письменным уведомлением о причинах возврата.

Основаниями для возврата документации являются:

1) несоответствие заявления, предусмотренного пунктами 5, 6, 7 соответственно, установленным формам и (или) требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;

2) представление документации не в полном объеме;

3) наличие в документации ошибок, опосок, несоответствий.»;

8) пункт 12 дополнить словами «, явившихся основанием для возврата документации»;

9) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В случае отсутствия оснований для возврата документации, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документации направляет Инициатору уведомление о принятии документации и начале процедуры ее рассмотрения.»;

10) в пункте 14 цифры «45» заменить цифрами «60»;

11) в пункте 15 слово «пяти» заменить цифрами «10»; слова «заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении» заменить словами «иным доступным способом отправки»;

12) в пункте 18 слова «заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении» заменить словами «иным доступным способом отправки»;

13) в пункте 20 слово «пяти» заменить цифрами «10»;

14) в пункте 21:

в абзаце первом после слова «требованиям» дополнить словом «обеспечения»;

в абзаце втором цифры «25» заменить цифрами «30»;

15) в пункте 22 слово «трех» заменить словом «пяти»;

16) в пункте 24 слово «трех» заменить словом «пяти»; слово «восьми» заменить цифрами «10»;

17) в пункте 25 слово «четырёх» заменить словом «пяти»;

18) в пункте 29 слова «со дня принятия» заменить словами «со дня вступления в силу»;

19) в пункте 33:

подпункт 1 после слова «сведений» дополнить словами «, выявленных в ходе рассмотрения документации»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) несоответствие значениям разницы в расписаниях между временем отправления транспортных средств по межмуниципальному маршруту в Иркутской области, установленному уполномоченным органом, в случае если устанавливаемый или изменяемый межмуниципальный маршрут включает в себя несколько общих остановочных пунктов с ранее установленным межмуниципальным маршрутом.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 марта 2018 года

№ 167-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 года № 483-пп

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 года № 483-пп «Об отдельных вопросах оказания адресной материальной помощи на территории Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение или утрату (разрушение)» заменить словами «повреждением или утратой (разрушением)»;

2) в Положении об оказании адресной материальной помощи на территории Иркутской области, утвержденном постановлением:

в пункте 1 слова «чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение или утрату (разрушение)» заменить словами «повреждением или утратой (разрушением)», слова «, чрезвычайная ситуация» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Адресная материальная помощь оказывается гражданам при условии:

1) если среднедушевой доход их семьи (среднедушевой доход одиноко проживающего гражданина) выше однократной, но ниже трехкратной величины прожиточного минимума для семьи (одиноко проживающего гражданина), установленной в Иркутской области по району (местности), в котором (которой) проживает семья (одиноко проживающий гражданин), для социально-демографических групп населения, – в связи с потерей кормильца, длительным и (или) дорогостоящим лечением, с повреждением или утратой (разрушением) жилого помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости;

2) если среднедушевой доход их семьи (среднедушевой доход одиноко проживающего гражданина) выше однократной, но ниже полуторакратной величины прожиточного минимума для семьи (одиноко проживающего гражданина), установленной в Иркутской области по району (местности), в котором (которой) проживает семья (одиноко проживающий гражданин), для социально-демографических групп населения, – в связи с нуждаемостью в приобретении предметов первой необходимости;

3) если обращение за оказанием адресной материальной помощи в связи с потерей кормильца, длительным и (или) дорогостоящим лечением, с повреждением или утратой (разрушением) жилого помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости последовало не позднее трех месяцев со дня потери кормильца, окончания длительного и (или) дорогостоящего лечения либо со дня повреждения или утраты (разрушения) жилого помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости.»;

в абзаце первом пункта 5 слово «единовременно» заменить словами «по одному из указанных в пункте 1 настоящего Положения оснований»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Размер адресной материальной помощи (размер социального пособия или стоимостное выражение натуральной помощи), оказываемой в соответствии с настоящим Положением, составляет в связи с:

1) потерей кормильца – в сумме десять тысяч рублей (для семьи – на семью в целом);

2) длительным лечением – в сумме, указанной в заявлении об оказании адресной материальной помощи, но не более десяти тысяч рублей;

3) дорогостоящим лечением – в сумме понесенных расходов, но не более двадцати пяти тысяч рублей;

4) повреждением или утратой движимого имущества – в сумме пять тысяч рублей (для семьи – на каждого члена семьи, но не более двадцати тысяч рублей на семью в целом);

5) повреждением жилого помещения – в сумме, указанной в заявлении об оказании адресной материальной помощи, но не более двадцати тысяч рублей (для семьи – на семью в целом);

6) утратой (разрушением) жилого помещения – в сумме, указанной в заявлении об оказании адресной материальной помощи, но не более ста тысяч рублей (для семьи – на семью в целом);

7) повреждением или утратой предметов первой необходимости – в сумме, указанной в заявлении об оказании адресной материальной помощи, но не более пяти тысяч рублей для семьи – на семью в целом и не более трех тысяч рублей для одиноко проживающего гражданина;

8) нуждаемостью в приобретении предметов первой необходимости – в сумме, указанной в заявлении об оказании адресной материальной помощи, но не более пяти тысяч рублей для семьи – на семью в целом и не более трех тысяч рублей для одиноко проживающего гражданина.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 марта 2018 года

№ 168-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 22 декабря 2015 года № 670-пп

В целях социальной поддержки ветеранов труда в Иркутской области,

в соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 22 декабря 2015 года № 670-пп «Об обеспечении в 2016 - 2018 годах ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в 2016 - 2018 годах» заменить словами «в 2016 - 2020 годах»;

2) в пункте 1 слова «в 2016 - 2018 годах» заменить словами

«в 2016 - 2020 годах»;

3) в пункте 2 слова «в 2016 - 2018 годах» заменить словами

«в 2016 - 2020 годах»;

4) в пункте 3 слова «в 2016 - 2018 годах» заменить словами

«в 2016 - 2020 годах»;

5) в Положении о порядке и условиях обеспечения в 2016 - 2018 годах ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке слова «в 2016 - 2018 годах» заменить словами «в 2016 - 2020 годах»;

в пункте 1 слова «в 2016 - 2018 годах» заменить словами

«в 2016 - 2020 годах»;

в пункте 2 слова «в 2016 - 2018 годах» заменить словами

«в 2016 - 2020 годах»;

в пункте 3 слова «на 2016 - 2018 годы» заменить словами

«на 2016 - 2020 годы»;

в нумерационном заголовке приложения к Положению слова «в 2016 - 2018 годах» заменить словами «в 2016 - 2020 годах».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 марта 2018 года

№ 44-уг

Иркутск

Об использовании федеральной государственной информационной системы в области государственной гражданской службы Российской Федерации

В соответствии со статьями 44 и 44¹ Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях информационного обеспечения государственной гражданской службы Иркутской области и оптимизации работы кадровых служб органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области используется федеральная государственная информационная система «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2018 года

Иркутск

№ 175-пп

О местах традиционного бытования народных художественных промыслов на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить Перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 5 марта 2018 года № 175-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
мест традиционного бытования народных художественных промыслов на территории Иркутской области

Места традиционного бытования народных художественных промыслов	Виды производств	Группы изделий народных художественных промыслов
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области; Муниципальное образование «Слюдянский район»; Ольхонское районное муниципальное образование; Осинский муниципальный район	Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов	Изделия из серебра, цветных металлов и сплавов (в том числе в сочетании с полудрагоценными и поделочными камнями, жемчугом, янтарем, перламутром, кораллами), выполненные в технике ювелирной монтировки, филиграни, зерни, финифти, а также посредством литья с последующей чеканкой, гравировкой, насечкой, чернью, травлением, оксидировкой, с применением эмалей, цветных паст, инкрустаций и других способов ручной декоративной обработки металлов
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области; Усольское районное муниципальное образование	Производство художественной керамики	Гончарные, майоликовые, фарфоровые, шамотные изделия с ручной росписью, лепниной, иными способами ручного декорирования, а также изделия, выполненные способом лепки
Муниципальное образование города Бодайбо и района; Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»; Муниципальное образование «Качугский район»; Муниципальное образование «Катангский район»; Муниципальное образование «Нижнеудинский район»; Осинский муниципальный район	Художественная обработка кожи и меха	Изделия из кожи и меха с использованием национальных видов вышивки и аппликаций, меховой мозаики, декоративных швов и оплеток, опушек, продержки ремешков, вышивки оленьим и конским волосом, бисером, а также изделия из кожи с росписью, тиснением, подкраской, вышивкой, мозаикой, с использованием металлической фурнитуры, исполненные, как ручным способом, так и ручным в сочетании с механизированным
Муниципальное образование города Бодайбо и района; Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»; Муниципальное образование «Качугский район»; Муниципальное образование «Катангский район»; Муниципальное образование «Нижнеудинский район»;	Художественная обработка кости и рога	Изделия из бивня мамонта, клыка моржа, кости и рога домашних и диких животных, зуба кашалота, китового уса, кости морских животных с объемной, рельефной и ажурной резьбой, токарной обработкой, в оклейной технике, с гравировкой, подкраской, полировкой, инкрустацией, а также в сочетании с металлом, деревом и другими материалами
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области; Осинский муниципальный район	Художественная обработка дерева и других растительных материалов	Столярные, токарные, бондарные, резные, долбленые, гнутосшивные и гнутоклееные изделия из различных пород дерева с резьбой, росписью, инкрустацией, насечкой металлом, канфарением, окраской, морением, обжиганием и копчением, выжиганием, с отделкой лакированием, полированием, вощением, а также в сочетании с различными материалами. Изделия из ценной текстурной древесины (капокорень, сувель, самшит, орех, бук, дуб, груша, ильм, можжевельник, кизил, боярышник, карельская береза): столярные, токарные, бондарные, резные, изделия из шпона, а также в сочетании с различными материалами. Изделия из бересты, лозы ивы, корня хвойных деревьев, рогоза (чакана), соломки злаковых растений, листьев кукурузы, лыка и других видов растительного сырья, изготовленные в технике плетения, сшивания, оклеивания, в комбинированной технике в сочетании со столярной работой, декорированные окраской, тонированием, резьбой, росписью, просечкой, тиснением, гравировкой, процарапыванием с отделкой отбеливанием, лакированием в сочетании с другими материалами
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области; Осинский муниципальный район	Художественная обработка металлов	Декоративные изделия из цветных и черных металлов, выполненные способами чеканки, гнутья,ковки, просечки, литья по восковым моделям, а также посредством штамповки и литья с последующей ручной декоративной обработкой (гравировкой, эмальями, чернью, инкрустацией, оксидировкой, травлением). Изделия из металла с декоративной росписью масляными красками и в сочетании с перламутром, а также другими материалами
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»; Муниципальное образование «Аларский район»; Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области; Муниципальное образование Боханский район; Муниципальное образование «Нукутский район»; Осинский муниципальный район	Производство строчевышитых изделий народных художественных промыслов	Изделия из тканей и других материалов (кожи, замши, трикотажа, войлока) с различными видами ручной и машинной вышивки и их сочетанием, которые позволяют творчески выполнять и варьировать вышивку, в том числе строчка, золотное шитье, вышивка бисером и другими материалами, а также аппликации
Муниципальное образование «Аларский район»; Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области; Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»; Осинский муниципальный район	Прочие виды производств изделий народных художественных промыслов	Изделия из бисера, выполненные в традициях народного искусства определенной местности. Куклы в национальных костюмах народов России, изготовленные ручным способом с применением традиционных видов вышивки, ткачества, аппликаций. Изделия лоскутного шитья, выполненные путем ручной подборки составляющих элементов в традициях народного искусства определенной местности

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 марта 2018 года

Иркутск

№ 153-рп

О внесении изменения в пункт 4 показателей и плановых значений по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей на период до 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 4 показателей и плановых значений по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, на период до 2018 года, утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 495-рп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Количество социальных выплат, предоставленных за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов для приобретения (строительства) жилых помещений, в том числе по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, семьям, имеющим трех и более детей.

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Основание предоставления	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Иркутская область	Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	12	67	22	18	15	170
2		Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-оз «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»	800	800	3250	3250	3250	3250

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

6 марта 2018 года

Иркутск

№ 17-рзп

О создании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий Байкальского международного салона образования в 2018 году

В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», планом основных мероприятий в сфере выставочно-ярмарочной деятельности в 2018 году, проводимых в Иркутской области, одобренным распоряжением Правительства Иркутской области от 19 января 2018 года № 10-рп, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий Байкальского международного салона образования в 2018 году (далее – организационный комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области
от 6 марта 2018 года № 17-рзп

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий Байкальского международного салона образования в 2018 году

Вобликова Валентина Феофановна	заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий Байкальского международного салона образования в 2018 году (далее – организационный комитет);
Орачевский Евгений Александрович	министр экономического развития Иркутской области, заместитель председателя организационного комитета;
Гершпигель Светлана Викторовна	заместитель начальника управления – начальник отдела дошкольного и общего образования управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области, секретарь организационного комитета.
Члены организационного комитета:	
Васиченко Евгений Анатольевич	заместитель министра экономического развития Иркутской области;
Воронцова Наталья Владимировна	министр труда и занятости Иркутской области;
Гетманская Инна Анатольевна	директор Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования»;
Дмитриев Иван Георгиевич	директор Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»;
Кудрявцева Галина Федоровна	директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»;
Парфенов Максим Александрович	заместитель министра образования Иркутской области;
Перегудова Валентина Васильевна	министр образования Иркутской области;
Торунов Евгений Александрович	первый заместитель министра образования Иркутской области;
Федосеева Валентина Геннадьевна	председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
Шапалов Андрей Геннадьевич	генеральный директор Открытого акционерного общества «Сибэкспоцентр» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 февраля 2018 года Иркутск № 9-мпр

О внесении изменений в Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 15.05.2013 № 51-мпр-о «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений Иркутской области, по отношению к которым министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 февраля 2018 года Иркутск № 23-мпр

Об утверждении Положения о проведении регионального этапа IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2018»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2018» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
 - 1) приказ министерства образования Иркутской области от 17 февраля 2017 года № 06-мпр «Об утверждении Положения о проведении регионального этапа VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2017»;
 - 2) приказ министерства образования Иркутской области от 21 марта 2017 года № 19-мпр «О внесении изменений в Положение о проведении регионального этапа VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2017».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Иркутской области
от 20 февраля 2018 года
№ 23-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
IX ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2018»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения регионального этапа IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2018» (далее - конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса осуществляют министерство образования Иркутской области (далее - министерство), Иркутская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз).
3. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (далее – региональный оператор конкурса).
4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.
5. Целью конкурса является профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

Основными задачами конкурса являются:

- 1) совершенствование образовательных программ, инновационных методов и средств дошкольного образования, содействие их широкому распространению в образовательной среде;
- 2) развитие творческой инициативы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, повышение их профессионального мастерства;
- 3) повышение интереса участников конкурса к профессиональному образованию, творческому развитию и интеллектуальной деятельности в профессиональных сообществах, в обществе в целом;
- 4) повышение престижа труда педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, на территории Российской Федерации;
- 5) выявление талантливых педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования;
- 6) распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на территории Российской Федерации;
- 7) создание информационной медиасреды, благоприятной для сферы дошкольного образования, привлечение представителей средств массовой информации к тематике российского дошкольного образования;
- 8) популяризация и освещение историй успеха педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.
6. Конкурс проводится среди педагогических работников, являющихся гражданами Российской Федерации и работающими в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Иркутской области, без ограничений по стажу и возрасту, имеющих среднее профессиональное или высшее образование (далее – кандидаты на участие в конкурсе, образовательные организации), победителями муниципальных этапов конкурса «Воспитатель года» в 2017-2018 учебном году.
7. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах министерства (www.minedu.irkobl.ru) и регионального оператора конкурса (<http://www.ig38.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) в срок до 3 марта 2018 года.

Глава 2. Организация деятельности регионального организационного комитета конкурса, регионального оператора конкурса, экспертной комиссии заочного этапа конкурса и экспертной комиссии очного этапа конкурса, счетной комиссии

8. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет региональный организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет).

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести в Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 15.05.2013 № 51-мпр-о «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений Иркутской области, по отношению к которым министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее – Приказ) следующие изменения:
 - 1) Нумерацию пунктов Приказа «1, 1» заменить на «1, 2» соответственно;
 - 2) Подпункт «а» пункта 4 Приказа после слов «Приказа Минфина №» дополнить словами «86н»;

В состав оргкомитета входят представители министерства, иных органов государственной власти, Профсоюза.

9. К полномочиям регионального оператора конкурса относятся:

- 1) разработка программы конкурса;
 - 2) формирование списков участников конкурса;
 - 3) подготовка бланков документов для конкурсных испытаний;
 - 4) организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение конкурсных мероприятий;
 - 5) организационно-методическое обеспечение деятельности экспертной комиссии заочного этапа конкурса и экспертной комиссии очного этапа конкурса, счетной комиссии;
 - 6) организация и проведение очного установочного семинара.
 10. Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный).
- Оценка конкурсных заданий проводится экспертной комиссией заочного этапа конкурса и экспертной комиссией очного этапа конкурса.

Составы экспертной комиссии заочного этапа конкурса и экспертной комиссии очного этапа конкурса формируются из представителей министерства, иных органов государственной власти Иркутской области, Профсоюза, иных общественных организаций, регионального оператора конкурса, образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, победителей региональных этапов Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» прошлых лет.

11. Экспертная комиссия заочного этапа конкурса и экспертная комиссия очного этапа конкурса осуществляют деятельность в соответствии с настоящим Положением.

12. Для проведения жеребьевки, подсчета баллов, набранных участниками по результатам выполнения конкурсных заданий, подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения конкурсных заданий очного этапа конкурса создается счетная комиссия.

13. Составы оргкомитета, экспертной комиссии заочного этапа конкурса, экспертной комиссии очного этапа конкурса, счетной комиссии утверждаются правовыми актами министерства до 20 марта 2018 года.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

14. Независимый общественный контроль над обеспечением прозрачности и гласности конкурсных испытаний, проводимых в соответствии с настоящим Положением, реализацией прав и интересов педагогических работников осуществляет Профсоюз.

15. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется с их согласия органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющими управление в сфере образования, путем представления следующих документов (далее - документы):

- 1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- 2) анкета педагога по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

3) представление органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществляющего управление в сфере образования, о кандидате на участие в конкурсе (как на победителя муниципального этапа конкурса или как на лауреата муниципального этапа конкурса (в случае, если конкурс на территории муниципального образования Иркутской области проводится не каждый год и победитель уже принимал участие в конкурсе));

4) копия документа об образовании и о квалификации, заверенная руководителем образовательной организации;

5) информационный материал с конкурсными заданиями заочного этапа конкурса, выполненный в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

16. Прием конкурсных документов и материалов осуществляет региональный оператор конкурса до 12 марта 2018 года включительно.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса предоставляется по телефону: (8-3952) 500-904 (внут. 289, 343 – Сектор конкурсных мероприятий регионального оператора конкурса), по электронной почте: konkurs38@mail.ru.

17. Документы подаются в электронном виде путем их размещения в автоматизированной информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» (<http://konkurs.ig38.ru>) (далее - информационная система).

18. Регистрация документов осуществляется региональным оператором конкурса в информационной системе в день их подачи.

Уведомление о регистрации в информационной системе направляется автоматически на электронную почту, указанную при регистрации в информационной системе, в день подачи документов.

19. Региональный оператор конкурса до 14 марта 2018 года включительно рассматривает документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, и принимает одно из следующих решений:

- 1) о допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в конкурсе;
- 2) об отказе кандидату на участие в конкурсе в допуске к участию в конкурсе.
20. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
 - 1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе условиям, установленным в пункте 6 настоящего Положения;
 - 2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 15 настоящего Положения;
 - 3) представление документов позже срока, указанного в пункте 16 настоящего Положения.

21. Региональный оператор конкурса в срок до 16 марта 2018 года включительно направляет через информационную систему уведомление о принятии решения о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе (с указанием причин отказа) на электронную почту, указанную при регистрации в информационной системе.

22. В случае устранения оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе кандидат на участие в конкурсе вправе повторно представить документы не позднее 19 марта 2018 года.

Список участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе, размещается на официальных сайтах.

23. Конкурс проводится в два этапа:

1) заочный этап включает три конкурсных задания: «Визитная карточка участника», «Интернет-ресурс», «Педагогическая находка».

Экспертная комиссия заочного этапа конкурса в период с 19 по 31 марта 2018 года включительно осуществляет оценку представленного на конкурс информационного материала, указанного в подпункте 5 пункта 15 настоящего Положения, в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в приложении 3 к настоящему Положению.

Все участники заочного этапа, допущенные к участию в конкурсе, становятся участниками очного этапа. В случае невозможности участия в конкурсе по объективным причинам победителя муниципального этапа конкурса, для участия в региональном этапе конкурса может быть направлен педагогический работник, занявший второе место на муниципальном этапе конкурса.

Срок проведения заочного этапа – с 19 по 31 марта 2018 года включительно;
2) очный этап включает два тура.
Срок проведения – с 7 по 13 апреля 2018 года включительно.

3) в пункте 3 Раздела 1 Приложения 1 исключить по тексту слова «разрешительных», «разрешительные»;

4) в графе 1 таблицы «Общие сведения об автономном учреждении» Приложения 2 исключить слова «и утвержден»;

5) в графе 1 таблицы «Общие сведения об автономном учреждении» Приложения 2 слово «утверждения» заменить на «рассмотрения»;

6) в графе 4 таблицы «Общие сведения об автономном учреждении» Приложения 2 исключить слово «разрешительных»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К.Степанович

Экспертная комиссия очного этапа конкурса осуществляет оценку конкурсных заданий очного этапа в соответствии с критериями конкурсного отбора очного этапа, указанными в приложении 3 к настоящему Положению.

Первый тур очного этапа включает три конкурсных задания: эссе «Я – педагог», «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Мастер-класс».

Второй тур очного этапа включает два конкурсных задания: «Публичная лекция» и круглый стол на тему «Профессиональный разговор», транслируемые на официальном сайте регионального оператора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.ig38.ru/>) в режиме реального времени.

24. По итогам первого тура очного этапа на основании трех конкурсных заданий (эссе «Я – педагог», «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Мастер-класс») выстраивается общий рейтинг участников, и определяются 10 (десять) первых по рейтингу участников. Они признаются лауреатами конкурса и становятся участниками второго тура очного этапа. Баллы, набранные по итогам заочного этапа учитываются в том случае, если участники набрали одинаковое количество баллов, в иных случаях они не учитываются.

По итогам второго тура очного этапа на основании двух конкурсных заданий («Публичная лекция» и круглый стол на тему «Профессиональный разговор») выстраивается общий рейтинг десяти лауреатов конкурса. К результатам данного рейтинга суммируются баллы, набранные лауреатами по итогам первого тура очного этапа, и выстраивается итоговый рейтинг десяти лауреатов конкурса.

Победителем конкурса признается лауреат конкурса, набравший наибольшее количество баллов по итогам первого и второго туров очного этапа (в соответствии с итоговым рейтингом десяти лауреатов конкурса).

В случае равенства количества баллов у нескольких лауреатов конкурса победитель конкурса определяется экспертной комиссией очного этапа конкурса по наивысшему баллу конкурсного задания «Педагогическое мероприятие с детьми», определенному в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

25. Счетная комиссия на основе оценочных ведомостей членов экспертной комиссии очного этапа конкурса заносит набранные участниками конкурса баллы в сводные оценочные ведомости и производит подсчет суммы баллов по результатам выполнения каждого конкурсного задания, ведет подсчет сводной суммы баллов по результатам первого и второго туров очного этапа конкурса.

Сводные оценочные ведомости подписываются членами счетной комиссии и передаются экспертной комиссии очного этапа конкурса.

Рейтинг участников конкурса формируется на основе сводных оценочных ведомостей, оформляется протоколом экспертной комиссии очного этапа конкурса.

26. На основании протокола экспертной комиссии очного этапа конкурса министерство не позднее 21 мая 2018 года издает правовой акт о победителе, лауреатах и участниках очного этапа.

27. Победитель конкурса награждается ценным призом – автомобилем, лауреаты награждаются призами – планшетными компьютерами.

28. Победителю конкурса предоставляется право участвовать в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

29. Информация о результатах конкурса размещается на официальных сайтах в течение 10 рабочих дней со дня издания правового акта министерства, указанного в пункте 26 настоящего Положения, а также публикуется в общественно-политической газете «Областная».

30. Награждение участников очного этапа, объявление и награждение победителя и лауреатов конкурса осуществляется на торжественных мероприятиях, организуемых министерством.

31. Ценный приз победителю, призы лауреатам очного этапа конкурса передаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области».

32. Передача ценного приза победителю, призов лауреатам очного этапа конкурса осуществляется не позднее трех месяцев со дня издания правового акта министерства, указанного в пункте 26 настоящего Положения.

33. Финансирование проведения конкурса осуществляется по мероприятию «Организация работы по подготовке и проведению конкурсных мероприятий среди государственных (муниципальных) образовательных организаций Иркутской области, педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) образовательных организаций Иркутской области» основного мероприятия «Государственная политика в сфере образования» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп.

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

Приложение 1
к Положению о проведении
регионального этапа IX Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель
года России-2018»

В региональный организационный комитет
регионального этапа IX Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель
года России-2018»

(Ф.И.О. педагога, наименование
образовательной организации, в которой
осуществляет трудовую деятельность педагог)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ IX ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2018»**

Прошу принять документы для участия в региональном этапе IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2018».

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

Даю свое согласие на размещение моей фотографии, фамилии, имени и отчества и информации о должности на официальном сайте ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (в случае, если стану победителем или лауреатом данного конкурса).

«__» _____ года _____ / _____
(подпись) _____ расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о проведении регионального этапа
IX Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России-2018»

АНКЕТА ПЕДАГОГА

Муниципальное образование Иркутской области		
1. Фамилия	2. Имя	
3. Отчество	4. Гражданство	
5. Место работы. Полное наименование и юридический адрес образовательной организации (с указанием индекса, области, населенного пункта, телефона)		
6. Пол	7. Дата рождения	8. Домашний адрес (адрес места жительства (регистрации) с указанием индекса, области, населенного пункта, домашнего, рабочего и мобильного телефонов)
9. Место рождения		
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)		
10. Образование		
(полное наименование профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, год окончания)		
11. Квалификационная категория, срок действия		
12. Занимаемая должность		
13. Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)		
14. В каких возрастных группах в настоящее время работаете		
15. Награды (наименования и даты получения)		
16. Послужной список (места и стаж работы за последние 5 лет)		
17. Адрес персонального интернет-ресурса		
18. Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса участия)		
19. Личная электронная почта		
20. Рабочая электронная почта		
21. Адрес сайта образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, в Интернете		
22. Педагог рекомендован на участие в конкурсе		
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, рекомендовавшего участника)		
23. Ф.И.О. руководителя образовательной организации	(подпись) / (расшифровка подписи (Ф.И.О.)) « ____ » _____ 20 ____ г.	
24. Ф.И.О. педагога	(подпись) / (расшифровка подписи (Ф.И.О.)) « ____ » _____ 20 ____ г.	

Приложение 3
к Положению о проведении регионального этапа
IX Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России -2018»

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
IX ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2018»

1. Конкурсные задания заочного этапа конкурса

1.1. «Визитная карточка участника».
Визитная карточка участника – это видеоролик*, представляющий педагогического работника, рассказывающий о его образовательной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях.
Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени участника, наименования муниципального образования Иркутской области и образовательной организации, которые он представляет.

Критерии оценивания

Критерий	Шкала оценивания	Максимальное количество баллов
1.Соответствие теме	0-5 баллов	5
2.Информативность	0-5 баллов	5
3.Оригинальность	0-5 баллов	5
4.Полнота и корректность подачи информации	0-5 баллов	5
Итого	Максимальное количество баллов - 20	

* Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.).

1.2. «Интернет-ресурс».

Формат: страница участника конкурса на интернет-сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы участника конкурса.
Адрес интернет-ресурса вносится в анкету участника (приложение 2). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активным при входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Критерии оценивания

Критерий	Шкала оценивания	Максимальное количество баллов
1. Содержательность: актуальность, информативность, тематическая организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость материалов; культура представления информации	0-15 баллов	15
2. Концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи	0-10 баллов	10
Итого	Максимальное количество баллов - 25	

1.3. «Педагогическая находка».
Методическая разработка педагогического мероприятия с детьми по теме и направленности, определенными участником конкурса.

Формат: план проведения образовательной деятельности с детьми с использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и видеоматериалов) любой направленности и тематики. Представляется в печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А4 (без учета титульного листа).

Критерии оценивания

Критерий	Шкала оценивания	Максимальное количество баллов
1.Авторская новизна и оригинальность	0-10 баллов	10
2.Практичность, доступность, применимость	0-10 баллов	10
3.Соответствие ФГОС ДО	0-10 баллов	10
Итого	Максимальное количество баллов - 30	

2. Конкурсные задания первого тура очного этапа конкурса

2.1. Эссе «Я - педагог».
Эссе участника конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии педагогического работника образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, и отражающее его собственные педагогические принципы и подходы к образованию, его понимание миссии педагога в современном мире.
Написание эссе «Я – педагог» проводится в рамках участия кандидатов на очном установочном семинаре. Продолжительность написания – 3 (три) часа.

Критерии оценивания

Критерий	Шкала оценивания	Максимальное количество баллов
1.Ясность и четкость аргументов выбора профессии	0-5 баллов	5
2.Широта и масштабность кругозора	0-5 баллов	5
3.Индивидуальность	0-5 баллов	5
4.Уровень профессионального мышления	0-5 баллов	5
5.Уровень изложения и художественный стиль	0-5 баллов	5
Итого	Максимальное количество баллов - 25	

2.2. «Педагогическое мероприятие с детьми».
Для проведения мероприятия проводится жеребьевка. Кроме очередности проведения жеребьевкой определяется также возраст детей и группа.
Участники конкурса проводят мероприятие в соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе образовательной организации, в которой проходит конкурсное задание.
Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее практический опыт участника конкурса, отражающий сущность используемых образовательных технологий, методов и приемов, заявленных на заочном этапе конкурса в конкурсном задании «Педагогическая находка», а также на очном этапе в конкурсном задании «Мастер-класс». Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена в разных формах.
Регламент: педагогическое мероприятие с детьми – до 20 минут, самоанализ – до 5 минут, вопросы членов экспертной комиссии очного этапа конкурса – до 10 минут.

Критерии оценивания

Критерий	Шкала оценивания	Максимальное количество баллов
1.Педагогическая мобильность (способность конструирования воспитательно-образовательного процесса в условиях конкретной образовательной ситуации и организации совместной деятельности с другими субъектами образовательного процесса (педагогами и воспитанниками)	0-10 баллов	10
2.Методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту детей)	0-10 баллов	10
3.Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность	0-10 баллов	10
4.Умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности	0-10 баллов	10
5.Реализация на занятии интегрированного подхода и организация системы детской деятельности	0-10 баллов	10
		Максимальное количество баллов - 50

2.3. «Мастер-класс».
Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно.
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами экспертной комиссии очного этапа конкурса в своей подгруппе, демонстрирующее передовой педагогический опыт участника конкурса, отражающий авторский подход к реализации задач федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы экспертной комиссии очного этапа конкурса.

Критерии оценивания

Критерий	Шкала оценивания	Максимальное количество баллов
1.Глубина и оригинальность содержания	0-10 баллов	10
2.Методическая и практическая ценность для дошкольного образования	0-10 баллов	10
3.Умение транслировать (передавать) свой опыт работы	0-10 баллов	10
4.Общая культура	0-10 баллов	10
5.Коммуникативные качества	0-10 баллов	10
		Максимальное количество баллов - 50

3. Конкурсные задания второго тура очного этапа конкурса

3.1. «Публичная лекция».
Формат: публичное выступление на заданную тему.
Темы выступлений для каждого участника, отражающие современные тенденции развития дошкольного образования, определяются и утверждаются оргкомитетом. Тема выступления (лекции) и очередность выступления лауреатов определяется жеребьевкой накануне выполнения конкурсных заданий очного этапа.
Регламент: до 7 минут. Ответы на вопросы экспертной комиссии очного этапа конкурса (2 вопроса) - до 3 минут каждый.

Критерии оценивания

Критерий	Шкала оценивания	Максимальное количество баллов
1.Соответствие теме выступления	0-10 баллов	10
2.Отражение в выступлении социокультурной основы современного дошкольного образования и тенденций его развития	0-10 баллов	10
3.Убедительность (умение профессионально аргументировать и/или комментировать идеи, актуальность высказываемых идей и положений)	0-10 баллов	10
4.Коммуникативная культура (контакт с залом, эмоциональность, артистизм, тайминг)	0-10 баллов	10
		Максимальное количество баллов - 40

3.2. Круглый стол на тему «Профессиональный разговор».
Формат: круглый стол, в котором лауреаты конкурса ведут обсуждение по предлагаемой теме. Тема круглого стола и его ведущий определяются оргкомитетом и оглашаются накануне выполнения конкурсного задания.
Регламент: 1 час 30 минут.

Критерии оценивания

Критерий	Шкала оценивания	Максимальное количество баллов
1.Наличие собственной позиции по теме	0-10 баллов	10
2.Содержательность и аргументированность каждого выступления	0-10 баллов	10
3.Умение вести профессиональный диалог	0-10 баллов	10
4.Убедительность и красочность речи	0-10 баллов	10
		Максимальное количество баллов - 40

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 февраля 2018 года

№ 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 2 Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области министерства образования Иркутской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области министерства образования Иркутской области, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 30 августа 2016 года № 96-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Перечень поступлений доходов в бюджет Иркутской области, в отношении которых министерство выполняет бюджетные полномочия, с указанием кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета Иркутской области и их наименований:

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование вида доходов в бюджет Иркутской области
Главный администратор доходов	Доход бюджета Иркутской области	
807	1 08 07082 01 1000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
807	1 08 07082 01 4000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления)
807	1 08 07380 01 1000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования государственной аккредитацией образовательной деятельности
807	1 08 07380 01 4000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования государственной аккредитацией образовательной деятельности
807	1 08 07390 01 1000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования
807	1 08 07390 01 4000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (прочие поступления)
807	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
807	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
807	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
807	2 02 02037 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
807	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
807	2 02 02067 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
807	2 02 02204 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования
807	2 02 02207 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 февраля 2018 года

Иркутск

№ 22-мпр

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 55-мпр

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, Законом Иркутской области от 14 декабря 2017 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 3 пункта 9 Положения о правотворческой деятельности в министерстве образования Иркутской области, утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 55-мпр (далее – приказ), изменение, дополнив после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,».

2. Внести в пункт 2 Положения о порядке организации планирования и контроля выполнения планов работы министерства образования Иркутской области, утвержденного приказом, изменение, дополнив после слов «заместителя Губернатора Иркутской области,» словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,».

3. Внести в Положение о порядке организации контрольной деятельности в министерстве образования Иркутской области, утвержденное приказом, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «заместителей Губернатора Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

2) в абзаце втором пункта 5 после слов «заместителей Губернатора Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

3) в абзаце первом пункта 14 после слов «заместителей Губернатора Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

807	2 02 02215 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
807	2 02 03999 02 0000 151	Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
807	2 02 04042 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
807	2 02 04081 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
807	2 02 25532 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка
807	2 02 25533 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25534 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25536 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25537 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25538 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25539 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации
807	2 07 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
807	2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
807	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
807	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
807	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
807	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
807	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
807	2 18 02050 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
807	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области министерства спорта Иркутской области

Конкурсная комиссия министерства спорта Иркутской области (далее - министерство), по результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы министерства, состоявшегося 12 марта 2018 года, РЕШИЛА:

1. Включить в кадровый резерв для замещения должности советника (правовая работа) отдела реализации государственной политики министерства (ведущая группа должностей):

Ступина Константина Михайловича;

Цвиркун Юлию Павловну.

Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности советника (правовая работа) отдела реализации государственной политики министерства Заболотской Оксане Сергеевне.

2. Включить в кадровый резерв для замещения должности советника (выполнение работ по гос. программам) отдела реализации государственной политики министерства (ведущая группа должностей):

Зарецкую Наталью Юрьевну.

Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности советника (выполнение работ по гос. программам) отдела реализации государственной политики министерства Ступину Константину Михайловичу.

3. Включить в кадровый резерв для замещения должности ведущего советника отдела экономического планирования и исполнения бюджета министерства (ведущая группа должностей):

Ермакову Валентину Иннокентьевну.

Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности ведущего советника отдела экономического планирования и исполнения бюджета министерства Либзо Анне Валерьевне и Салапиной Инге Степановне.

4. Считать не состоявшимся конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности начальника отдела реализации государственной политики министерства, должности заместителя начальника отдела реализации государственной политики и должности ведущего советника отдела реализации государственной политики министерства в связи с отсутствием на индивидуальном собеседовании необходимого количества кандидатов.

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

ГРАФИК приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в апреле 2018 года

Исполнительный орган государственной власти	Ф.И.О. должностного лица	Должность	Вопросы (кратко по компетенции)	Число, день недели	Адрес приема	Запись по телефону
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области	Краснова Наталья Кимовна	руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области	согласно Положению о службе, утвержденному Постановлением Правительства Иркутской области от 1декабря 2011 года № 353-пп	12 апреля 2018 года (четверг) 26 апреля 2018 года (четверг)	г. Иркутск ул. Депутатская, 33	8(3952) 53-06-67

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 19 февраля 2018 года

№ 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложения 1,2 Порядка осуществления и наделения министерства образования Иркутской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложения 1,2 Порядка осуществления и наделения министерства образования Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 11 августа 2017 года № 62-мпр, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

Приложение
к приказу министерства образования
Иркутской области
от 19 февраля 2018 года № 21-мпр

«Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения
министерства образования Иркутской области
бюджетными полномочиями администратора
доходов бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование вида доходов в бюджет Иркутской области
Главный администратор доходов	Доход бюджета Иркутской области	
807	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
807	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
807	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
807	2 02 20051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
807	2 02 25088 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
807	2 02 25027 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
807	2 02 25097 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
807	2 02 39999 02 0000 151	Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
807	2 02 45224 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
807	2 02 25532 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка
807	2 02 25533 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25534 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25536 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25537 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25538 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
807	2 02 25539 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации
807	2 07 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
807	2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
807	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
807	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
807	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
807	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

807	2 18 25027 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований
807	2 18 25097 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных образований
807	2 18 25499 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований
807	2 18 25498 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований
807	2 18 29999 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субсидий из федерального бюджета
807	2 18 39999 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субвенций из федерального бюджета
807	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

».

Приложение 2
к Порядку осуществления и наделения
министерства образования Иркутской области
бюджетными полномочиями администратора
доходов бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование учреж-дения	Администрируемые доходы	
		Код бюджетной классификации доходов	Наименование дохода
1	Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области	807 1 08 07082 01 1000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
		807 1 08 07082 01 4000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления)
		807 1 08 07380 01 1000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования государственной аккредитацией образовательной деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
		807 1 08 07380 01 4000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования государственной аккредитацией образовательной деятельности (прочие поступления)
		807 1 08 07390 01 1000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
		807 1 08 07390 01 4000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (прочие поступления)
		807 1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
		807 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
		807 1 16 90050 05 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
		807 1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
		807 1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
		807 1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
3	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир»	807 1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 февраля 2018 года

№ 25-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

В соответствии с пунктом с пунктом 9 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 427-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования
Иркутской области
от 20 февраля 2018 года № 25-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (далее соответственно – Положение, Комиссия, муниципальные образования).

2. Комиссия создается с целью решения вопросов предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26 февраля 2018 года

№ 53-25/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Состав региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Иркутской области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей – инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с пунктом 7 Порядка создания и работы региональной и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей – инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - комиссия), утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Состав региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Иркутской области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей – инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - комиссия), утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 июля 2017 года № 53-98/17-мпр, следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии

Демидову Наталию Рашитовну – специалиста Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);

2) вывести из состава комиссии Бажину Е.Ю., Глазкова В.В., Даниленко А.В., Дунину Е.Н., Золикова Д.И..

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

2. Задачами Комиссии являются:

1) проверка соответствия муниципальных образований условиям предоставления и расходования субсидии и критериям отбора, установленным пунктами 5, 6 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 427-пп (далее – Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета);

2) оценка представленных муниципальными образованиями документов, указанных в пункте 8 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета;

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и членов Комиссии.

5. Председатель Комиссии:

организует работу Комиссии;
проводит заседания Комиссии;

осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности Комиссии.

6. Заместитель председателя Комиссии:

по поручению председателя Комиссии участвует в подготовке заседаний;
в случае отсутствия председателя Комиссии и по его поручению исполняет обязанности председателя Комиссии.

7. Ответственный секретарь Комиссии:

организует подготовку рабочих материалов;
информирует членов Комиссии о времени и месте проведения очередного заседания Комиссии;
ведет протоколы заседания Комиссии.

8. Состав Комиссии утверждается правовым актом министерства образования Иркутской области.

9. В состав Комиссии входят представители министерства образования Иркутской области, органов государственной власти Иркутской области, общественных объединений, иных органов и организаций.

10. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, делегирование полномочий не допускается.

11. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим, секретарем Комиссии, членами Комиссии в день заседания.

12. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

13. На основании протокола заседания Комиссии формируется проект нормативно-правового акта Правительства Иркутской области субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области.

14. В заседаниях Комиссии не может участвовать член Комиссии, лично заинтересованный в итогах конкурсного отбора.

Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) членом Комиссии, и (или) лиц, состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми член Комиссии, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании Комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

15. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется министерством образования Иркутской области.

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26 февраля 2018 года

№ 53-23/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 апреля 2015 года № 54-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 14 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«сообщение о том, что текст обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, в связи с чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией;

сообщение о размещении ответа на вопрос, поставленный в обращении, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием электронного адреса.»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Информация, указанная в пункте 14 настоящего Порядка, направляемая в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в министерство в письменной форме.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 февраля 2018 года

№ 24-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2018 год

В соответствии с пунктом 8 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2018 год, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 891-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования
Иркутской области
от 20 февраля 2018 года № 24-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (далее соответственно – Положение, Комиссия, муниципальные образования).

2. Комиссия создается с целью решения вопросов предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2018 год.

3. Задачами Комиссии являются:

1) проверка соответствия муниципальных образований условиям предоставления и расходования субсидии и критериям отбора, установленным пунктами 4, 5 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 891-пп (далее – Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета);

2) оценка представленных муниципальными образованиями документов, указанных в пункте 6 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета;

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и членов Комиссии.

5. Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
проводит заседания Комиссии;
осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности Комиссии.

6. Заместитель председателя Комиссии:
по поручению председателя Комиссии участвует в подготовке заседаний;
в случае отсутствия председателя Комиссии и по его поручению исполняет обязанности председателя Комиссии.

7. Ответственный секретарь Комиссии:
организует подготовку рабочих материалов;
информирует членов Комиссии о времени и месте проведения очередного заседания Комиссии;

ведет протоколы заседания Комиссии.

8. Состав Комиссии утверждается правовым актом министерства образования Иркутской области.

9. В состав Комиссии входят представители министерства образования Иркутской области, органов государственной власти Иркутской области, общественных объединений, иных органов и организаций.

10. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, делегирование полномочий не допускается.

11. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим, секретарем Комиссии, членами Комиссии в день заседания.

12. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

13. На основании протокола заседания Комиссии формируется проект нормативно-правового акта Правительства Иркутской области субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области.

14. В заседаниях Комиссии не может участвовать член Комиссии, лично заинтересованный в итогах конкурсного отбора.

Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) членом Комиссии, и (или) лиц, состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми член Комиссии, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании Комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

15. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется министерством образования Иркутской области.

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

ИЗВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области сообщает о начале приема документов на награждение Почетным знаком «Материнская слава».

Согласно Положению о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденном указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг Почетным знаком награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее 5 лет, родившие и (или) достойно воспитывающие (воспитавшие) 5 и более детей, при достижении пятым ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей (далее - многодетная мать).

При награждении Почетным знаком учитываются также ребенок (дети):

1) усыновленные (удочеренные) в установленном законодательством порядке;

2) находящиеся под опекой или попечительством многодетной матери не менее 5 лет;

3) погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или Российской Федерации либо при исполнении иных обязанностей военной службы и охраны правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, террористических актов и техногенных катастроф, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Многодетные матери награждаются Почетным знаком при условии, что ранее они не были награждены данным Почетным знаком.

Повторное награждение Почетным знаком не производится.

Награждение Почетным знаком не производится при наличии следующих обстоятельств:

лишение многодетной матери родительских прав или ограничение ее в родительских правах в отношении ребенка (детей) на основании решения суда, вступившего в законную силу;

привлечение многодетной матери к уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, а также за совершение иного умышленного преступления в

отношении своего ребенка (детей), относящегося к преступлениям против жизни и здоровья;

привлечение многодетной матери к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних;

привлечение ребенка (детей) многодетной матери к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления средней тяжести, тяжкого преступления, особо тяжкого преступления.

С ходатайством о награждении Почетным знаком (далее - ходатайство) многодетная мать или ее представитель в срок не позднее 1 июля текущего года обращается в расположенное по месту жительства многодетной матери государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее - учреждение).

К ходатайству прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность многодетной матери;

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя многодетной матери (в случае обращения представителя многодетной матери);

3) документы о регистрации по месту жительства или по месту пребывания многодетной матери в Иркутской области, в случае их отсутствия – решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания многодетной матери в Иркутской области;

4) свидетельство о рождении ребенка и паспорт (в случае достижения ребенком возраста 14 лет);

5) акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в случае, если многодетная мать является опекуном или попечителем ребенка (детей) не менее 5 лет);

6) свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего фамилию;

7) документы, содержащие сведения о том, что ребенок (дети) погиб или пропал без вести при обстоятельствах;

8) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), подтверждающие победы или участие ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских работ, в творческих конкурсах и фестивалях, соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах по различным предметам, а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных разрядов;

9) сведения об истории семьи многодетной матери, семейных традициях ее семьи в виде «семейного древа» (необходимо указать, когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в семье);

10) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы, характеристики, справки), подтверждающие участие многодетной матери в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни (с указанием мероприятий, в которых участвовала многодетная мать);

11) характеристика на ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 7 лет, выданная и заверенная в установленном порядке с указанием даты составления;

для обучающегося ребенка (детей) – по месту учебы, отражающая успехи в обучении, участии в общественной жизни, а также сведения о наградах и поощрениях (при наличии);

для работающего ребенка (детей) – по месту работы (службы), отражающая сведения об отношении к исполнению должностных обязанностей, участии в общественной жизни коллектива, конкурсах профессионального мастерства, имеющихся наградах и поощрениях (при наличии);

12) 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и многодетной матери (творческие, спортивные, общественные, учебные успехи), с кратким описанием события (с указанием даты и наименования события);

13) характеристика на многодетную мать и ее детей, выданная органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Иркутской области (при наличии);

14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования многодетной матери и ее ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста уголовного ответственности;

15) анкета на многодетную мать по форме согласно приложению 21 к настоящему Положению;

16) согласие многодетной матери и совершеннолетнего ребенка (детей) на обработку персональных данных, согласие многодетной матери на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (детей) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

17) опись документов, прилагаемых к ходатайству.

Обращаем внимание, что согласно пункту 21 Положения о Почетном знаке «Материнская слава», награждению подлежат 11 многодетных матерей, набравших наибольшее количество баллов по результатам суммирования баллов каждого члена коллегии.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 февраля 2018 года

№ 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу

Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 97-мпр (далее – программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:

строку «Целевые показатели программы» дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования – 100%»;

2) в тексте программы:

раздел 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» дополнить пунктом:

«16. Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования – 100%».

раздела 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» дополнить пунктом:

$$Ds = \frac{Ks}{Ko} \cdot 100\%$$

где:

Ds- Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования;

Ks - Количество муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

Ko - Общее количество муниципальных систем общего образования.».

4) приложение 1 к программе «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы» дополнить пунктом:

«	16.	Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования	%	-	-	-	-	-	-	100	-	-	$Ds = \frac{Ks}{Ko} \cdot 100\%$	Данные статистической отчетности, расчетные данные	1 раз в год
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	----------------------------------	--	-------------

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр
В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 февраля 2018 года

№ 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие

системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 94-мпр (далее – программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:

строку «Целевые показатели программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации.»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:

в пункте 5 цифры «46,1» заменить цифрами «39»;

в пункте 6 цифры «5 358» заменить цифрами «2 679»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации – 10%».

раздел 5 «методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы»:

в пункте 5 цифры «46,1» заменить цифрами «39»;

в пункте 6 цифры «5 358» заменить цифрами «2679»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации – 10%».

раздел 5 «методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

$$Di = \frac{Kpi}{Ki} \cdot 100\%$$

где:

Di- Доля педагогических работников Иркутской области, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации;

Kpi- Количество педагогических работников Иркутской области, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации;

Ki- Количество педагогических работников Иркутской области по состоянию на 1 сентября отчетного года.

3) в приложении 1 «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы» к программе:

в пункте 5 в столбце 10 цифры «46,1» заменить цифрами «39»;

в пункте 6 в столбце 10 цифры «5 358» удалить;

дополнить пунктом:

«	8.	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации	%	-	-	-	-	-	-	10	-	-	$Di = \frac{Kpi}{Ki} \cdot 100\%$	Данные статистической отчетности	1 раз в год
---	----	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	-----------------------------------	----------------------------------	-------------

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр
В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 6 марта 2018 года

№ 29-мпр

Иркутск

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными и автономными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, на 2018 год

В соответствии с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными и автономными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, на 2018 год (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Министр
В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образования
Иркутской области
от 6 марта 2018 года № 29 -мпр

Базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными и автономными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, на 2018 год*

руб.

Наименование услуги	Вариативный параметр 1	Вариативный параметр 2	Вариативный параметр 3	ИТОГО	Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (Прямые затраты)					Затраты на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги (Общехозяйственные затраты)					
					ИТОГО Прямые затраты	затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги	затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного использования	иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги	ИТОГО Общехозяйственные затраты	затраты на коммунальные услуги	затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)	затраты на приобретение услуг связи	затраты на приобретение транспортных услуг	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги	затраты на прочие общехозяйственные нужды
10.028.0 Организация отдыха детей и молодежи	Организация отдыха в каникулярное время с круглосуточным пребыванием			739,30											
	Организация отдыха с круглогодичным круглосуточным пребыванием														
11.Г51.0 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Виды образовательных программ/адаптированная программа	Категория потребителей/обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	Место обучения/не указано	81,23	57,85	41,47	12,82	3,56	23,98	2,31	1,38	0,07	0,12	17,77	1,73
	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/не указано	Место обучения/не указано												
11.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	в соответствии с перечнем специальностей	Категория потребителей/Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Уровень образования, необходимый для приема на обучение/Основное общее образование	104 622,07	62 301,48	56 078,61	1 187,81	5 035,06	42 320,59	5 658,19	3 381,66	183,58	289,23	28 562,95	4 244,98
	в соответствии с перечнем специальностей	Категория потребителей/Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Уровень образования, необходимый для приема на обучение/Среднее общее образование												
11.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	в соответствии с перечнем порфессий	Категория потребителей/Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Уровень образования, необходимый для приема на обучение/Основное общее образование	139 140,56	83 566,83	77 658,45	1 231,76	4 676,62	55 573,73	5 658,19	3 381,66	183,58	289,23	41 816,09	4 244,98
	в соответствии с перечнем порфессий	Категория потребителей/Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Уровень образования, необходимый для приема на обучение/Среднее общее образование												
11.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Виды образовательных программ/адаптированная образовательная программа	Категория потребителей/дети-инвалиды	Место обучения/проходящие обучение в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа	83 150,00	42 970,00	41 680,00	1 060,00	230,00	40 180,00	3 430,00	7 770,00	60,00	20,00	27 790,00	1 110,00
	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Место обучения/проходящие обучение в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа												
	Виды образовательных программ/адаптированная образовательная программа	Категория потребителей/обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	Место обучения/проходящие обучение в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа												
11.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Виды образовательных программ/адаптированная образовательная программа	Категория потребителей/дети-инвалиды	Место обучения/проходящие обучение в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа	101 560,00	59 050,00	55 020,00	1 350,00	2 680,00	42 510,00	3 900,00	9 630,00	60,00	20,00	27 790,00	1 110,00
	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Место обучения/проходящие обучение в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа												
	Виды образовательных программ/адаптированная образовательная программа	Категория потребителей/обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	Место обучения/проходящие обучение в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа												
	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/не указано	Место обучения/проходящие обучение в общеобразовательных организациях, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	43 126,75	28 557,39	27 057,39	1 000,00	500,00	14 569,36					14 569,36	
11.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Место обучения/проходящие обучение в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа	103 250,00	60 740,00	58 230,00	1 920,00	2 590,00	42 510,00	3 900,00	9 630,00	60,00	20,00	27 790,00	1 110,00
	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/не указано	Место обучения/проходящие обучение в общеобразовательных организациях, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	46 746,48	30 910,21	29 410,21	1 000,00	500,00	15 836,27					15 836,27	
11.Г41.0 Содержание детей	Место обучения/проходящие обучение в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа			100 000,00	88 755,02	12 155,02	76 100,00	500,00	11 244,98	2 110,00	1 260,00	330,00	10,00	3 290,00	4 244,98

11.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Категория потребителей/не указано	Виды образовательных программ/не указано	Направленность образовательной программы/туристско-краеведческой	74,30	59,26	53,89	0,98	4,39	15,04	0,81	1,37	0,07	0,20	12,05	0,54
	Категория потребителей/не указано	Виды образовательных программ/не указано	Направленность образовательной программы/физкультурно-спортивной												
	Категория потребителей/не указано	Виды образовательных программ/не указано	Направленность образовательной программы/технической												
11.Д49.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Категория потребителей/не указано	Виды образовательных программ/не указано	Направленность образовательной программы/социально-педагогической	75,15	60,15	53,89	3,03	3,23	15,00	0,81	1,33	0,07	0,20	12,05	0,54
	Категория потребителей/не указано	Виды образовательных программ/не указано	Направленность образовательной программы/художественной												
	Категория потребителей/не указано	Виды образовательных программ/не указано	Направленность образовательной программы/естественнонаучной												
11.Д44.0 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/не указано	Направленность образовательной программы/духовые и ударные инструменты	168,14	139,33	116,71	15,08	7,54	28,81	0,59	1,11	0,04	0,06	26,06	0,95
	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/не указано	Направленность образовательной программы/музыкальный фольклор												
	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/не указано	Направленность образовательной программы/народные инструменты												
	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/не указано	Направленность образовательной программы/фортепиано												
11.Г52.0 Психолого-медико-педагогическое обследование детей	не указано	не указано	не указано	29,24	16,86	16,21		0,65	12,38	2,30	5,84	0,09	0,01	4,00	0,14
11.Г53.0 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	не указано	не указано	не указано	17,31	11,32	10,80		0,52	5,99	2,32	0,77	0,09	0,01	2,66	0,14
11.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	не указано	не указано	не указано	37,92	27,94	27,01		0,93	9,98	2,31	0,77	0,09	0,01	6,66	0,14
11.Г47.0 Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/не указано		80,76	65,00	62,51	0,15	2,34	15,76	1,00	4,06	0,06	0,02	10,33	0,29
11.Г48.0 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Виды образовательных программ/не указано	Категория потребителей/не указано		78,92	64,31	62,51	0,15	1,65	14,61	1,00	4,06	0,06	0,02	9,18	0,29

* Медианный метод».

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 февраля 2018 года

№ 9-спр

Иркутск

Об организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

В соответствии с пунктом 43 плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 559-р, пунктом 2 раздела I протокола заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016 года № 7, Методическими рекомендациями по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренными на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016 года № 7, руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить План-график ежегодной организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы
С.Б. Петров

Приложение № 1
к приказу службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
от 22 февраля 2018 года № 9-спр

ПОРЯДОК
Организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы потребительского рынка и лицензирования
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Порядок) определяет ежегодную процедуру проведения обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба).
2. Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы (далее – Обзор правоприменительной практики) осуществляется по следующим направлениям контрольно-надзорной деятельности:
 - 1) лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области;
 - 2) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
 - 3) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции;
 - 4) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2018 г.

№ 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Иркутской области от 25 мая 2012 года № 94-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2018 года № 76-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 25 мая 2012 года № 94-мпр «О врачебной комиссии по обязательному психиатрическому освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» следующие изменения:
 - а) в пункте 5 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

3. Обзор правоприменительной практики подготавливается по каждому направлению контрольно-надзорной деятельности службы.

4. Работу по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы проводят отделы службы, в функции которых входит осуществление контрольно-надзорной деятельности в соответствующей сфере (далее – отделы службы).

5. Отделы службы в срок, установленный Планом-графиком ежегодной организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы, с учетом раздела II Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности (приложение № 4 к протоколу заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016 года № 7) готовят проекты Обзоров правоприменительной практики в соответствующей сфере, размещают на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием срока их рассмотрения, представления предложений (не менее 25 рабочих дней), способа их подачи в службу), а также направляют в общественный совет при службе, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия», Торгово-промышленную палату Иркутской области.

6. Поступившие по результатам общественного обсуждения предложения рассматривает постоянно действующая рабочая группа по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности службы (далее – рабочая группа), состав которой утверждается распоряжением руководителя службы.

Одобренные рабочей группой окончательные версии проектов Обзоров правоприменительной практики утверждаются руководителем службы.

7. Обзоры правоприменительной практики, утвержденные руководителем службы, размещаются на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном правовым актом службы, регулирующим организацию размещения информации о деятельности службы.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
С.Б. Петров

Приложение № 2
к приказу службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
от 22 февраля 2018 года № 9-спр

ПЛАН-ГРАФИК
ЕЖЕГОДНОЙ Организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности службы потребительского рынка и лицензирования
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Подготовка проектов Обзоров правоприменительной практики, размещение на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в общественный совет при службе, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия», Торгово-промышленную палату Иркутской области (далее - организации)	до 5 марта	отделы службы
2	Рассмотрение поступивших предложений, одобрение окончательной версии проектов Обзоров правоприменительной практики и направление руководителю службы для утверждения	до 15 апреля	Рабочая группа
3	Утверждение Обзоров правоприменительной практики руководителем службы	до 25 апреля	Руководитель службы
4	Размещение Обзоров правоприменительной практики, утвержденных руководителем службы, на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	В течение 2 рабочих дней со дня утверждения	Отделы службы

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
С.Б. Петров

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Врачебная комиссия формируется в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в составе не менее 3 человек и утверждается правовым актом министерства здравоохранения Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 мая 2016 года.

Заместитель министра Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И
ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 марта 2018 года

№ 31-мпр

Иркутск

**О внесении изменений в приказ министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 10 февраля 2016 года № 9-мпр**

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 336-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 9-мпр «Об административном регламенте предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «(возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-,» заменить словами «затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-,»;

2) в пункте 1 слова «(возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-,» заменить словами «затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденном при-
казом:

в пункте 4 слова «в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения» заменить словами «в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения»;

подпункт 6 пункта 10 признать утратившим силу;

абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Днем регистрации обращения заявителя является день его поступления в Министерство.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения (далее - субсидия), необходимых для проведения отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области.»;

дополнить пунктом 22' следующего содержания:

«22'. Для целей настоящего административного регламента под топливно-энергетическими ресурсами понимаются уголь каменный и бурый, нефть сырая и газ природный, нефтепродукты, газ нефтяных и углеводородов газообразных прочих, кроме газа горячего природного, продукты деревопереработки и отходы лесопиления.»;

абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

«27. Общий срок рассмотрения документов, в том числе заявки о предоставлении субсидии (далее – заявка), на предмет соответствия заявителя категориям и условиям, установленным пунктами 6 и 7 Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 336-пп (далее - Положение), предусмотренных пунктами 80, 81 настоящего административного регламента, принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, определения в установленном порядке размера субсидии не может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации в Министерстве заявки, включая срок, установленный законодательством для направления ответа на запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. В случае принятия решения о предоставлении субсидии перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия указанного решения.»;

в подпункте 7 пункта 32 слова «(возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-,» заменить словами «затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-,»;

пункт 33 признать утратившим силу;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для предоставления государственной услуги заявитель обязан представить в Министерство следующие документы (далее – документы):

1) заявку, содержащую информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 6, 8 пункта 7 Положения, по форме, утвержденной правовым актом Министерства;

2) копии договоров на приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов, поставка по условиям которых осуществляется в текущем и (или) очередном финансовом году;

3) справку налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

4) справку банка или иной кредитной организации, осуществляющей обслуживание счета заявителя, об отсутствии наложенного ареста на денежные средства, находящиеся на счете заявителя;

5) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ);

6) письменное согласие на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, составленное в произвольной форме;

7) письменное обязательство не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

8) письменное обязательство включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по указанному соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в произвольной форме;

9) письменную гарантию о заключении и предоставлении в течение 10 календарных дней со дня подписания соглашения договора банковского счета либо дополнительного соглашения к договору банковского счета, предусматривающего предоставление Министерству права беспорочного списания денежных средств с банковского счета заявителя (далее - договор банковского счета).»;

в пункте 35:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) копии документов, указанных в подпункте 2 пункта 8 Положения и предусмотренных в подпункте 2 пункта 34 настоящего административного регламента, заверяются подписью руководителя заявителя и печатью (при наличии печати).»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) документы должны содержать достоверные сведения.

В соответствии с Положением ответственность за достоверность представляемых сведений несет заявитель.»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относится выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заявитель представляет в Министерство документы, предусмотренные пунктом 34 настоящего административного регламента.

В случае, если документ, указанный в абзаце первого настоящего пункта, не представлен заявителем, Министерство (Отдел) запрашивает указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Основания для отказа в приеме документов на предоставление государственной услуги не предусмотрены.»;

пункты 39, 40 признать утратившими силу;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги, каждое из которых является достаточным для отказа в предоставлении государственной услуги, устанавливаются Положением. К числу указанных оснований относятся в том числе:

1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным Положением и предусмотренным подпунктом 2 пункта 35 настоящего административного регламента, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных Положением и предусмотренных пунктом 34 настоящего административного регламента;

2) недостоверность представленной заявителем информации;

3) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным Положением и предусмотренных пунктами 80, 81 настоящего административного регламента;

в пунктах 48, 49 слова «лично не превышает пятнадцать минут» заменить словами «не превышает 15 минут»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Порядок приема документов и регистрации заявки предусмотрен в главе 22 настоящего административного регламента.»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Общий максимальный срок регистрации заявки не превышает 15 минут при приеме документов у одного заявителя.»;

индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ.»;

в пункте 55 слова «заявки и прилагаемых к ней документов» заменить словами «документов»;

пункт 56 дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Обеспечивается по возможности дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.»;

в пункте 58:

абзац первый дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга, должен быть оборудован пандусом для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и кнопкой вызова ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется государственная услуга, также рядом со зданием должна быть стоянка для размещения принадлежащих им транспортных средств в пределах полномочий Министерства.»;

в абзаце втором слово «Получателей» заменить словом «заявителей»;

пункт 59 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: «Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в Министерство лично, выдаются бланки заявок, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги, а также обеспечивается предоставление канцелярских принадлежностей.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить заявку, должностными лицами Министерства оказывается необходимое содействие в ее заполнении.»;

подпункт 1 пункта 70 изложить в следующей редакции:

«1) прием документов и регистрация заявки»;

главу 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 22. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ

72. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является подача заявителем в Министерство документов.

73. Административная процедура, предусмотренная в настоящей главе, состоит из следующих административных действий:

1) подача заявителем в Министерство документов одним из следующих способов:

путем личного обращения;

через организацию почтовой связи;

в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт Министерства: <http://irkobl.ru/sites/gkh/>.

При подаче документов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

Форму (бланк) заявки можно получить в Отделе, через официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) регистрация заявки государственным гражданским служащим Иркутской области в Министерстве, ответственным за регистрацию входящих документов, в день ее поступления в Министерство.

Общий срок совершения указанных действий составляет не более 15 минут при приеме документов у одного заявителя.

Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услуги считается дата регистрации в Министерстве заявки.

Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услуги в случае подачи документов в форме электронных документов считается дата регистрации в Министерстве заявки, подписанной электронной подписью в соответствии с законодательством.

74. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является прием документов и регистрация заявки.»;

пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является прием документов и регистрация заявки и непредставление заявителем документа, предусмотренного пунктом 36 настоящего административного регламента.»;

в пункте 76:

в подпункте 1 слова «документов, указанных», «их (сведения, содержащиеся в них)» заменить соответственно словами «документа, указанного», «его (сведения, содержащиеся в нем)»;

в подпункте 2 слова «обращения заявителя» заменить словами «регистрации заявки»;

в пункте 77 слова «документов, указанных» заменить словами «документа, указанного»;

в пункте 79:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«1) рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов на предмет соответствия заявителя категории и условиям, установленным пунктами 6, 7 Положения, предусмотренным пунктами 80, 81 настоящего административного регламента, и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии»;

в абзацах седьмом, восьмом слова «электро-, тепло-» заменить словами «электро-, газо-, тепло-»;

в абзаце девятом слова «(возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-,» заменить словами «затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-,»;

пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. В соответствии с пунктом 6 Положения право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Иркутской области производство (реализацию) услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, подлежащих государственному регулированию.

Проверка соответствия заявителей, обратившихся за предоставлением субсидии, категории лиц, установленной пунктом 6 Положения и предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, осуществляется Министерством самостоятельно.»;

пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении заявителями условий, установленных пунктом 7 Положения, в том числе:

1) наличие затрат на приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов в структуре экономически обоснованного тарифа на услуги в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения;

2) наличие решения Министерства о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, принятого в отношении заявителя в текущем финансовом году;

3) наличие договоров на приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов, поставка по условиям которых осуществляется в текущем и (или) очередном финансовом году;

4) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных из областного бюджета субсидий;

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заявитель представляет в Министерство документы;

6) отсутствие сведений о нахождении заявителя - юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя заявителя - индивидуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заявитель представляет в Министерство документы;

7) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором Получатель представляет в Министерство документы;

8) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заявитель представляет в Министерство документы, предусмотренные пунктом 34 настоящего административного регламента (для юридических лиц);

9) заявитель согласен на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

10) заявитель обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по указанному соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

11) заявитель обязуется не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

12) отсутствие наложенного ареста на денежные средства, находящиеся на счетах заявителя.

Проверка соблюдения заявителем условий, установленных подпунктами 1, 2, 5, 7 пункта 7 Положения и предусмотренных соответственно подпунктами 1, 2, 4, 6 настоящего пункта, осуществляется Министерством самостоятельно.»;

в пункте 83 слова «со дня обращения заявителя» заменить словами «со дня регистрации в Министерстве заявки»;

в пункте 88:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«1) оформление соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) с целью его заключения между Министерством и заявителем в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 5 Положения, Министерство принимает решение о заключении соглашения на сумму субсидии, обеспеченную указанными лимитами бюджетных обязательств. В этом случае предоставление оставшейся части суммы от установленного размера субсидии предоставляется заявителю в следующем финансовом году либо в текущем финансовом году при увеличении лимитов бюджетных обязательств.

Соглашение и договор банковского счета в соответствии с Положением являются основаниями для предоставления субсидии»;

в абзаце седьмом слово «пятнадцати» заменить словом «пяти»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«6) перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Министерства на расчетный счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии.»;

пункт 106 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом.»;

в пункте 107:

абзац первый после слова «Жалоба» дополнить словами «, за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) министра.»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:


«Жалобы на решения и действия (бездействие) министра подаются в Правительство Иркутской области в соответствии с законодательством.»;

в пункте 117 слова «указанного в 116» заменить словами «указанного в пункте 116»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования и подлежит размещению в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов



**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

1 марта 2018 года

Иркутск

№ 13-мпр

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 22 марта 2017 года № 26-мпр «Об отдельных вопросах организации деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 декабря 2017 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 22 марта 2017 года № 26-мпр «Об отдельных вопросах организации деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 Положения об отдельных вопросах правотворческой деятельности в министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного приказом, после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

2) пункт 2 Положения о порядке организации планирования и контроля выполнения планов работы министерства лесного комплекса Иркутской области, утвержденного приказом, после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

3) в Положении о порядке организации контрольной деятельности в министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 2 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

абзац второй пункта 5 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

абзац первый пункта 18 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса
Иркутской области
С.В. Шверда

**СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

1 марта 2018 г.

Иркутск

№ 39-спр

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия «Дом с лавкой» по адресу: г. Иркутск, ул.Войкова, 21, лит. А от 10 декабря 2017 г., Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия «Флигель в усадьбе Разсохина» по адресу: г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 18, лит. Б от 11 декабря 2017 г., Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия «Службы Сиропитательного дома Медведниковой» по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 59, лит. Г от 12 декабря 2017 г., Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленного объекта «Магазин Пантовича», 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, Фельдшерская ул., 1, лит. А, А1/уг. Войкова ул., в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18 декабря 2017 г., Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия «Дом Инешина», нач. XX в., расположенного по адресу: г. Иркутск, Шапова, ул., 5, лит. А, а1, а2, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 2 декабря 2017 г., Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Ковалева: дом жилой, службы», 1900-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, Шапова, ул., 7, лит. А, А1, А2, А3, А5; лит. Г в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 12 декабря 2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации следующих выявленных объектов культурного наследия:

а) «Дом с лавкой», кон. XIX - нач. XX вв., расположен по адресу: г. Иркутск, ул. Войкова, 21, лит. А;

б) «Флигель в усадьбе Разсохина», 1890-е гг., расположен по адресу: г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 18, лит. Б;

в) «Службы Сиропитательного дома Медведниковой», 1870-е гг., расположен по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 59, лит. Г;

г) «Магазин Пантовича», 1890-е гг., расположен по адресу: г. Иркутск, Фельдшерская ул., 1, лит. А, А1/уг. Войкова ул.;

д) «Особняк Черных», нач. XX в., расположен по адресу: г. Иркутск, ул.Франк-Каменецкого, 18, лит. А, А1, А4;

е) «Дом Инешина», нач. XX в., расположен по адресу: г. Иркутск, Шапова, ул., 5, лит. А, а1, а2;

ж) «Усадьба Ковалева: дом жилой, службы», 1900-е гг., расположен по адресу: г. Иркутск, Шапова, ул., 7, лит. А, А1, А2, А3, А5; лит. Г.

2. Признать утратившими силу пункты 1.1.47; 1.1.356; 1.1.466; 1.1.481; 1.1.485; 1.1.520; 1.1.521 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года №18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 марта 2018 г.

Иркутск

№ 40-спр

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание «Акт (с приложениями) государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение объекта «Дом жилой» 2-ая пол. XIX в., расположенного по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Пушкина ул., 20 (утрачен) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 июля 2017 г.; Акт (с приложениями) государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение объекта «Дом жилой» нач. XX в., расположенного по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Пушкина ул., 18 (утрачен) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 июля 2017 г.; Акт (с приложениями) государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение объекта «Дом жилой» кон. XIX в., расположенного по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Советская ул., 21 (утрачен) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 июля 2017 г.; Акт (с приложениями) государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение объекта «Дом жилой» 4-я четв. XIX в., расположенного по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Уватова ул., 2 (Рыбака ул., 2) (утрачен) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 июля 2017 г.; Акт (с приложениями) государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение объекта «Дом жилой» 2-ая пол. XIX в., расположенного по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Октябрьская ул., 10 (утрачен) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 июля 2017 г.; Акт (с приложениями) государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение объекта «Дом жилой» кон. XIX - нач. XX вв., расположенного по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Мира ул., 8 (утрачен) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 июля 2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой» 2-ая пол. XIX в., расположен по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Пушкина ул., 20;

б) «Дом жилой» нач. XX в., расположен по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Пушкина ул., 18;

в) «Дом жилой» кон. XIX в., расположен по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Советская ул., 21;

г) «Остатки ворот» кон. XIX в., расположен по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Советской Армии ул., 18;

д) «Дом жилой», 2-ая пол. XIX в., расположен по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Советской Армии ул., 26;

е) «Дом жилой» 4-я четв. XIX в., расположен по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Уватова ул., 2 (Рыбака ул., 2);

ж) «Дом жилой», 2-ая пол. XIX в., расположен по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Октябрьская ул., 10;

з) «Дом жилой» кон. XIX - нач. XX вв., расположен по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Мира ул., 8.

2. Признать утратившим силу пункты 30.1.193; 30.1.192; 30.1.228; 30.1.245; 30.1.248; 30.1.214; 30.1.166; 30.1.140 подраздела 30.1. раздела 30 приложения к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года №18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12.03.2018

№ 10-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних»

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2018 года № 122-пп «О региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр
Н.В. ВоронцоваУТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и занятости
Иркутской области
от 12.03.2018 № 10-мпр**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТ 6 МАРТА 2014 ГОДА № 22-ОЗ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»****Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ**

1. Наименование государственной функции: региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (далее - государственная функция).

**Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ**

2. Исполнение государственной функции осуществляется министерством труда и занятости Иркутской области (далее - министерство). Министерство в случае необходимости привлекает к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
3. При организации и проведении проверок министерство вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от Федеральной налоговой службы в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

**Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ**

4. Исполнение государственной функции осуществляется на основании:
 - 1) Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
 - 2) Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3; № 30, ст. 3014; № 30, ст. 3033; 2003, № 27 (часть I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812, № 30 (ч. 1), ст. 3613; № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604, № 30, ст. 3732, ст. 3739, № 46, ст. 5419, № 48, ст. 5717; 2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; 2012, № 14, ст. 1553; № 50, ст. 6954; 2011, № 23, ст. 2883, № 27, ст. 3449, 3454; № 30 (ч. 1), ст. 4037, 4596; 2011, № 45, ст. 6333, 6335; 2011, № 48, ст. 6730, 6735; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7015, 7031; 2011, № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 50 (часть 4), ст. 6954, № 50 (ч. 5), ст. 6957, 6959; № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 14, ст. 1666, 1668; № 19, ст. 2322, 2326, 2329; № 23, ст. 2866, 2883; № 27, ст. 3449, 3454, 3477; № 30 (Часть I), ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 52 (часть I), ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1542, 1547, ст. 1548; № 26 (часть I), ст. 3405);
 - 3) Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761, № 30, ст. 3739, № 52 (1 ч.), ст. 6441, № 52 (1 ч.), ст. 6443; 2011, № 29, ст. 4296, № 49, ст. 7039; 2013, № 8, ст. 717; № 27, ст. 3454, 3477);
 - 4) Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802);
 - 5) Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470) (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ);
 - 6) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196;

2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. I), ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52 (часть I), ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30 (часть I), ст. 4223);

7) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30 (часть I), ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49 (часть I), ст. 6338; № 52 (часть I), ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 1098; № 26 (часть I), ст. 3366);

8) Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668, № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 26 (часть I), ст. 3390);

9) постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2011, № 2, ст. 301; 2012, № 53, ст. 7958);

10) приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 2009, № 85);

11) Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (Областная газета, 2014, № 27);

12) Закона Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 120-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законодательства Иркутской области о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних в Иркутской области» (Областная газета, 2016, № 145) (далее – Закон № 120-ОЗ);

13) постановления Правительства Иркутской области от 19 февраля 2018 года № 122-пп «О региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».

Глава 4. ПРЕДМЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

5. Предметом проверки является осуществление контроля (надзора) за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями (далее - организации), осуществляющими деятельность на территории Иркутской области и имеющими среднесписочную численность работников более 100 человек, требований, установленных законодательством о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области.

6. Исполнение государственной функции осуществляется путем проведения следующих видов проверок:

- 1) плановых (выездных, документарных) проверок;
 - 2) внеплановых (выездных, документарных) проверок.
- Исполнение государственной функции в форме плановых (внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещениях проверяемых организаций. Исполнение государственной функции в форме плановых (внеплановых) документарных проверок осуществляется в помещениях министерства.

**Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)**

7. Должностные лица министерства при исполнении государственной функции имеют право:

- 1) посещать организации, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, численность которых составляет более 100 человек, при предъявлении копии распоряжения министерства о проведении проверки и служебного удостоверения;
- 2) запрашивать документы и материалы, а также письменные объяснения руководителя проверяемой организации или его уполномоченного представителя (далее - руководитель организации) по вопросам, относящимся к предмету проверки, осуществлять их анализ;
- 3) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения организациями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

- 4) проводить беседы с руководителем организации и (или) работниками организации по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- 5) привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с организацией, в отношении которой проводится проверка.

8. Должностные лица министерства при исполнении государственной функции не вправе:

- 1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям министерства;
- 2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательности применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- 3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя организации, иного должностного лица, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- 4) требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- 5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, превышать установленные сроки проведения проверки;
- 6) требовать от руководителя организации представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распо-

ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

- 7) требовать от руководителя организации представления документов, информации до даты начала проведения проверки;

- 8) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- 9) осуществлять выдачу организации предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

9. Должностные лица министерства при исполнении государственной функции обязаны:

- 1) проводить проверку на основании распоряжения министерства о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- 2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Иркутской области полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области;
- 3) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемой организации;
- 4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения министерства о проведении проверки;
- 5) не препятствовать руководителю организации и иным работникам организации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- 6) представлять руководителю организации и иным работникам проверяемой организации, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- 7) знакомить руководителя организации с результатами проверки;
- 8) знакомить руководителя организации с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- 9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических лиц и организаций;
- 10) соблюдать сроки проведения проверки;
- 11) не требовать от организации документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством;
- 12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у организации при проведении выездной проверки;
- 13) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя организации ознакомить его с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
- 15) перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю организации содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. К отношениям, возникающим при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере квотирования рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области, в части, не урегулированной настоящим Административным регламентом, применяются положения законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре).

**Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)**

11. Руководитель организации при проведении проверки имеет право:
 - 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
 - 2) получать от должностных лиц министерства информацию, которая относится к предмету проверки;
 - 3) ознакомиться с документами и (или) информацией, полученными министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
 - 4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в министерство по собственной инициативе;
 - 5) ознакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц министерства.
 - 6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, уполномоченных на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области к участию в проверке.
 12. Руководитель организации вправе подать в министерство заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении него, если полагает, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение организации к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации.

13. Руководитель и работники проверяемой организации обязаны:
 - 1) представлять запрашиваемые должностными лицами министерства документы и материалы, а также устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
 - 2) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц министерства в здание и другие служебные помещения организации;
 - 3) предоставить служебное помещение для должностных лиц министерства, оборудованное компьютерами, оргтехниккой, средствами связи;
 - 4) проверяемые организации, допустившие нарушение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания министерства об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ**

14. Результатом исполнения государственной функции является выявление наличия или отсутствия нарушений проверяемой организацией законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

15. Место нахождения министерства: Российская Федерация, 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 8а.
16. График работы министерства:
понедельник - пятница: с 9.00 часов до 18.00 часов;
перерыв для отдыха и питания: с 13.00 часов до 14.00 часов;
выходные дни - суббота и воскресенье.
- В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы министерства сокращается на 1 час.
17. Информация о графике работы министерства размещается на первом этаже при входе в здание министерства.
18. Справочные телефоны министерства: (3952) 33-61-85, 34-37-28.
19. Официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkzan.ru.
20. Адрес электронной почты министерства: szn-irkobl@mail.ru.
21. Информация по вопросам исполнения государственной функции является открытой, общедоступной и предоставляется:
 - 1) путем ее размещения:
 - на информационных стендах в здании министерства и в зданиях областных государственных казенных учреждений Центров занятости населения городов и районов Иркутской области (далее - центры занятости населения);
 - на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 - в государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://38.gosuslugi.ru>);
 - 2) путем разработки, издания и распространения раздаточных информационных материалов о правилах исполнения государственной функции (брошюр, буклетов и т.п.);
 - 3) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство, включая обращения с использованием средств электронной или телефонной связи, включая автоинформирование;
 - 4) информация по вопросам исполнения государственной функции предоставляется бесплатно.
22. Размещению на информационных стендах в здании министерства и в зданиях центров занятости населения подлежит следующая информация:
 - 1) место нахождения, график работы министерства, центров занятости населения, справочные телефоны министерства для получения информации об исполнении государственной функции, адрес официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адрес электронной почты министерства;
 - 2) краткое изложение процедуры исполнения государственной функции в текстовом виде и в виде блок-схемы согласно Приложению к настоящему Административному регламенту;
 - 3) извлечения из нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих деятельность по исполнению государственной функции;
 - 4) порядок рассмотрения обращений государственных органов, органов местного самоуправления, физических лиц и организаций;
 - 5) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц министерства, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции.
23. На официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат размещению следующая информация:
 - 1) место нахождения, схема проезда, график работы министерства, справочные телефоны министерства для получения информации об исполнении государственной функции, адрес официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адрес электронной почты министерства;
 - 2) ежегодный план проведения плановых проверок организаций;
 - 3) текст настоящего Административного регламента;
 - 4) перечень документов, которые организации представляют для проведения проверки;
 - 5) порядок получения информации руководителем организации и иными работниками организации о правилах исполнения государственной функции;
 - 6) порядок рассмотрения обращений государственных органов, органов местного самоуправления, физических лиц и организаций;
 - 7) график приема граждан по личным вопросам (в том числе руководителей организаций по вопросам исполнения государственной функции) министерства;
 - 8) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц министерства, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции;
 - 9) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, регулирующих деятельность по исполнению государственной функции;
 - 10) ответы на вопросы физических лиц и организаций.
24. Консультации по вопросам исполнения настоящего Административного регламента предоставляются должностными лицами министерства.
25. Информация о правилах исполнения государственной функции сообщается при личном или письменном обращении заинтересованного лица, включая обращение по электронной почте, справочным телефонам, размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах, размещаемых в здании министерства и центров занятости населения, в раздаточных информационных материалах.
26. Информирование заинтересованного лица о ходе исполнения государственной функции осуществляется должностным лицом министерства при личном обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту.
27. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве должностного лица министерства, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время разговора не должно превышать десяти минут.
- При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо министерства или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
28. Информирование заинтересованного лица о правилах исполнения государственной функции по электронной почте осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения сообщения.
29. Письменные обращения заинтересованных лиц о правилах исполнения государственной функции рассматриваются должностными лицами министерства в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня регистрации обращения, с учетом времени подготовки ответа.
30. В письменном обращении в обязательном порядке указывается либо наименование министерства, в которое заинтересованное лицо направляет письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество должностного лица, указывается почтовый адрес (при направлении обращения в письменной форме), адрес электронной почты (при направлении обращения в форме электронного документа) по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть предложения, заявления или жалобы, ставится личная подпись и дата.
31. Поступившее в министерство обращение подлежит обязательной регистрации в день поступления.
32. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности здания министерства:

возможность беспрепятственного входа в здание министерства и выхода из него;

- возможность самостоятельного передвижения по территории здания министерства, в том числе с помощью должностных лиц министерства, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
 - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание министерства, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью должностных лиц министерства;
 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории здания министерства;
 - содействие инвалиду при входе в здание министерства и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
 - надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию министерства, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
 - обеспечение допуска в здание министерства собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
- В случаях, если здание министерства невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к зданию министерства.

Глава 9. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

33. Плата за услуги организаций, участвующих в исполнении государственной функции, отсутствуют.

Глава 10. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

34. Срок проведения плановой (выездной, документарной) проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
 35. Срок проведения внеплановой (выездной, документарной) проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
 36. Срок исполнения государственной функции в отношении одного субъекта малого предпринимательства не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
 37. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении организаций, являющихся субъектами малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено министром труда и занятости Иркутской области (заместителем министра труда и занятости Иркутской области в соответствии с утвержденным правовым актом министерства о распределении обязанностей) на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
 38. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц министерства, уполномоченных на проведение проверки, на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
 39. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц министерства, проводящую выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен министром труда и занятости Иркутской области (заместителем министра труда и занятости Иркутской области в соответствии с утвержденным правовым актом министерства о распределении обязанностей), но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.
 40. Днем начала проверки считается дата, указанная в распоряжении министерства о проведении проверки.
- Днем окончания проверки считается дата подписания акта проверки должностным лицом министерства.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

41. Государственная функция включает следующие административные процедуры:
 - 1) планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых документарных проверок;
 - 2) проведение плановой выездной проверки;
 - 3) проведение плановой документарной проверки;
 - 4) подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок;
 - 5) проведение внеплановой выездной проверки;
 - 6) проведение внеплановой документарной проверки;
 - 7) принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области.
- Блок-схема исполнения государственной функции приведена в Приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 12. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ВЫЕЗДНЫХ И ПЛАНОВЫХ ДОКУМЕНТАРНЫХ ПРОВЕРОК

42. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля министерства.
43. Основанием для планирования и подготовки проведения плановых выездных и плановых документарных проверок является:
 - 1) непредставление организацией информации о выполнении квоты для приема на работу несовершеннолетних граждан;
 - 2) невыполнение квоты для приема на работу несовершеннолетних граждан;
 - 3) истечение трех лет со дня государственной регистрации организации;
 - 4) истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки организации;
 - 5) истечение трех лет с даты проведения предыдущей внеплановой проверки;
 - 6) нарушения, выявленные в ходе предыдущей проверки, и результаты их устранения;
 - 7) исполнение предписаний об устранении нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области и соблюдение сроков их исполнения.

44. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок организаций (далее – ежегодный план) осуществляется министерством на основании и в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

45. Планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых документарных проверок включает следующие административные действия:

- 1) направление до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области для согласования проекта ежегодного плана на бумажном носителе (и в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
 - 2) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры Иркутской области, поступивших по результатам его рассмотрения;
 - 3) утверждение и направление в прокуратуру Иркутской области до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодного плана, согласованного с прокуратурой Иркутской области (почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
 - 4) размещение до 31 декабря текущего календарного года ежегодного плана на официальном сайте министерства;
 - 5) подготовка проекта распоряжения о проведении плановой выездной или плановой документарной проверки - не позднее чем за 2 недели до начала ее проведения;
 - 6) подписание министром труда и занятости Иркутской области распоряжения о проведении плановой выездной или плановой документарной проверки - не позднее чем за 2 недели до начала ее проведения;
 - 7) направление руководителю организации уведомления о проведении плановой выездной или плановой документарной проверки не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала ее проведения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты организации, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен организацией в министерство, или иным доступным способом.
- В уведомлении о проведении плановой проверки в обязательном порядке должно быть разъяснено содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
- При необходимости должностные лица министерства направляют запрос в Федеральную налоговую службу о представлении документов и (или) информации, включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации не позднее чем за 1 месяц до начала проведения проверки.
46. Проведение плановой выездной или плановой документарной проверки осуществляется на основании распоряжения министерства о проведении плановой выездной или плановой документарной проверки, содержащего:
 - 1) полное наименование министерства;
 - 2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов;
 - 3) наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации;
 - 4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
 - 5) правовые основания проведения проверки;
 - 6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные правовыми актами Иркутской области, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
 - 7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
 - 8) перечень административных регламентов по исполнению государственной функции;
 - 9) перечень документов, представление которых организацией необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
 - 10) даты начала и окончания проверки;
 - 11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения министерства.
 47. Результатом административной процедуры является распоряжение министерства о проведении плановой выездной или плановой документарной проверки.
- Распоряжение министерства о проведении плановой (документарной, выездной) проверки издается на основании утвержденного ежегодного плана.

Глава 13. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

48. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является должностное лицо министерства, указанное в распоряжении министерства о проведении плановой выездной проверки.
49. Проведение плановой выездной проверки осуществляется на основании распоряжения министерства о проведении плановой выездной проверки и включает следующие административные действия:
 - 1) прибытие в организацию должностных лиц министерства, уполномоченных на проведение проверки, в срок, установленный распоряжением министерства (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня);
 - 2) предъявление служебных удостоверений и вручение руководителю организации заверенной копии распоряжения о проведении плановой проверки (максимальный срок не должен превышать 15 минут);
 - 3) информирование руководителя организации о целях, задачах, основаниях проведения проверки, видах и объеме мероприятий по контролю, сроках и условиях ее проведения, ознакомление руководителя организации по его просьбе с настоящим Административным регламентом (максимальный срок не должен превышать 15 минут);
 - 4) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с целями, задачами и предметом проверки, и проверка соблюдения организацией следующих положений:
 - соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в соответствии с установленной квотой для приема на работу несовершеннолетних граждан требованиям законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области;
 - соответствие численности фактически работающих несовершеннолетних граждан расчетному количеству рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних граждан;
 - полнота и достоверность представления организацией в центры занятости населения информации, необходимой для осуществления деятельности по содействию занятости несовершеннолетних граждан, в установленные сроки;
 - полнота и достоверность представления организацией в центры занятости населения информации о выполнении квоты для приема на работу несовершеннолетних граждан в установленные сроки (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня);
 - осуществление при необходимости запроса документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету плановой выездной проверки, а также письменных объяснений руководителя организации, проведение собеседования

с руководителем и/или работниками организации по вопросам, относящимся к предмету проверки (максимальный срок не должен превышать 1 часа).

При проведении выездной проверки запрещается требовать от организации представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

6) анализ документов, материалов и разъяснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня);

7) при выявлении фактов нарушений: изготовление и заверение в установленном порядке копий документов, подтверждающих факты нарушения (далее - подтверждающие документы); внесение фактов нарушения законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области в проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих документов (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней);

8) внесение записи о проведенной проверке в журнал учета проверок, содержащей сведения о наименовании министерства, датах начала и окончания проведения проверки, сроках ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях должностных лиц министерства, уполномоченных на проведение проверки, и удостоверение записи подписями должностных лиц министерства, уполномоченных на проведение проверки (максимальный срок не должен превышать 15 минут);

9) внесение при отсутствии в организации журнала учета проверок соответствующей записи в проект акта проверки (максимальный срок не должен превышать 15 минут);

10) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему перечня и копий документов, представленных руководителем организации при проведении проверки (далее - приложения) (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня);

11) подписание акта проверки в 2 экземплярах (максимальный срок не должен превышать 15 минут);

12) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю организации, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации (под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки) (максимальный срок не должен превышать 10 минут) либо при наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме направление одного экземпляра акта проверки с копиями приложений в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю организации, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации (акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом);

13) направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства, в случае отсутствия руководителя организации, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня);

14) внесение соответствующей записи во второй экземпляр акта проверки, приобщение к нему уведомления о вручении заказного почтового отправления (максимальный срок не должен превышать 10 минут);

15) приобщение к акту проверки письменных возражений руководителя проверяемой организации в случае его несогласия с содержанием акта проверки, а также документов, подтверждающих обоснованность таких возражений или их заверенных копий (максимальный срок не должен превышать 10 минут).

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;

16) осуществление административных действий, предусмотренных пунктами 78, 79 настоящего Административного регламента, при наличии в акте проверки фактов нарушения законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней).

50. В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности организации, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя организации, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо министерства составляет акт о невозможности проведения плановой выездной проверки с указанием причин невозможности ее проведения (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней). В этом случае министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения плановой выездной проверки вправе принять решение о проведении в отношении такой организации плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок и без предварительного уведомления организации.

51. Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 20 рабочих дней.

52. Результатом административной процедуры является акт проверки с приобщением к нему приложений.

Решение о наличии либо отсутствии нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области принимается на основании представленных пояснений, информации, материалов и документов.

53. Фиксацией результата выполнения административной процедуры является внесение должностным лицом министерства записи о проведенной проверке в журнал учета проверок и размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результате проведенной проверки в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.

Глава 14. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

54. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является должностное лицо министерства, указанное в распоряжении министерства о проведении плановой документарной проверки.

55. Проведение плановой документарной проверки осуществляется на основании распоряжения министерства о проведении плановой документарной проверки и включает следующие административные действия:

1) изучение материалов и документов, поступивших из организации, с целью проверки соблюдения организацией следующих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в соответствии с установленной квотой для приема на работу несовершеннолетних граждан требованиям законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области;

соответствие численности фактически работающих несовершеннолетних граждан расчетному количеству рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних граждан;

полнота и достоверность представления организацией в центры занятости населения информации, необходимой для осуществления деятельности по содействию занятости несовершеннолетних граждан в установленные сроки;

полнота и достоверность представления организацией в центры занятости населения информации о выполнении квоты для приема на работу несовершеннолетних граждан в установленные сроки (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней);

2) направление руководителю организации (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте) в случае выявления ошибок и/или противоречий

в представленных документах либо несоответствия сведений, содержащихся в документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах, запроса о предоставлении дополнительных материалов и документов, необходимых для проведения проверки (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней);

3) анализ материалов и документов с учетом представленных организацией пояснений и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних граждан в Иркутской области (максимальный срок не должен превышать 3 рабочих дней);

4) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему приложений, представление акта проверки на рассмотрение должностному лицу, ответственному за проведение проверки (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней);

5) подписание акта проверки в 2 экземплярах (максимальный срок не должен превышать 15 минут);

6) предусмотренные подпунктами 12, 13 пункта 49 настоящего Административного регламента (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня);

7) приобщение к акту проверки письменных возражений руководителя организации в случае его несогласия с содержанием акта проверки, а также документов, подтверждающих обоснованность таких возражений или их заверенных копий (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня).

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;

8) осуществление административных действий, предусмотренных пунктом 84 настоящего Административного регламента, при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней).

56. Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 20 рабочих дней.

57. Результатом административной процедуры является акт проверки с приобщением к нему приложений.

Решение о наличии либо отсутствии нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области принимается на основании представленных пояснений, информации, материалов и документов.

58. Фиксацией результата выполнения административной процедуры является направление должностным лицом министерства руководителю организации акта проверки с приобщением к нему приложений и размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результате проведенной проверки в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.

59. Основания для приостановления исполнения государственной функции отсутствуют.

Глава 15. ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ВЬЕЗДНЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ДОКУМЕНТАРНЫХ ПРОВЕРОК

60. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля министерства.

61. Основанием для проведения внеплановой выездной или внеплановой документарной проверки является:

1) истечение срока исполнения организацией ранее выданного министерством предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) мотивированное представление по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) распоряжение министерства, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

62. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 61, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 61 являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо министерства при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

63. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 61, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих организаций.

64. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок включает следующие административные действия:

1) принятие решения министром труда и занятости Иркутской области о проведении внеплановой проверки (максимальный срок не должен превышать 3 рабочих дней);

2) подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки в двухдневный срок после принятия решения министром труда и занятости Иркутской области о проведении внеплановой проверки (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней);

3) подписание министром труда и занятости Иркутской области распоряжения о проведении внеплановой проверки (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней);

4) при подготовке внеплановой выездной проверки осуществляется:

представление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности организации заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо направление его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в день подписания распоряжения о проведении проверки с приложением его копии и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения;

получение решения органа прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки (максимальный срок не должен превышать 5 рабочих дней);

5) направление руководителю организации уведомления о проведении проверки (за исключением внеплановой выездной проверки, проводимой по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 61 настоящего Административного регламента) не позднее чем за 3 календарных дня до даты начала ее проведения

любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты организации, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен организацией в министерство (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня).

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных правовыми актами Иркутской области, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер министерство вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры Иркутской области о проведении мероприятий по контролю в течение 24 часов.

В случае, если в результате деятельности организации причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление организаций о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

65. Проведение внеплановой выездной или внеплановой документарной проверки осуществляется на основании распоряжения министерства, содержащего:

1) полное наименование министерства;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов;

3) наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений);

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные правовыми актами Иркутской области;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по исполнению государственной функции;

8) перечень документов, представление которых организацией необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проверки.

66. Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 13 рабочих дней.

67. Результатом административной процедуры является распоряжение министерства о проведении внеплановой (выездной, документарной) проверки.

Решение о проведении внеплановой (выездной, документарной) проверки принимается в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

68. Способом фиксации результата административной процедуры является уведомление поставщика социальных услуг о проведении проверки.

69. Основания для приостановления исполнения государственной функции отсутствуют.

Глава 16. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЬЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

70. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является должностное лицо министерства, указанное в распоряжении министерства о проведении внеплановой выездной проверки.

71. Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется на основании распоряжения министерства о проведении внеплановой выездной проверки и включает следующие административные действия:

1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 49 настоящего Административного регламента (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней);

2) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости от оснований проверки:

исполнения организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами Иркутской области;

фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, содержащей сведения о нарушениях законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области;

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры материалах и обращениях (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня);

3) предусмотренные подпунктами 5 - 15 пункта 49 настоящего Административного регламента (максимальный срок не должен превышать 5 рабочих дней);

4) направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня его подписания (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня);

5) предусмотренные пунктом 84 настоящего Административного регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области (максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня).

72. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности организации, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя организации, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо министерства составляет акт о невозможности проведения внеплановой выездной проверки с указанием причин невозможности ее проведения (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней). В этом случае министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения внеплановой выездной проверки вправе принять решение о проведении в отношении такой организации внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления организации.

73. Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 20 рабочих дней.

74. Результатом административной процедуры является акт проверки с приобщением к нему приложений.

Решение о наличии либо отсутствии нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области принимается на основании представленных пояснений, информации, материалов и документов.

75. Фиксацией результата выполнения административной процедуры является внесение должностным лицом министерства записи о проведенной проверке в журнал учета проверок и размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результате проведенной проверки в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.

76. Основания для приостановления исполнения государственной функции отсутствуют.

Глава 17. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

77. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является должностное лицо министерства, указанное в распоряжении министерства о проведении внеплановой документарной проверки.

78. Проведение внеплановой документарной проверки осуществляется на основании распоряжения министерства о проведении внеплановой документарной проверки и включает следующие административные действия:

- 1) изучение материалов и документов, поступивших из организации, с целью проверки;
- исполнения организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами Иркутской области;
- фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, содержащей сведения о нарушении законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области;
- фактов, изложенных в информации, поступившей в органы прокуратуры материалах и обращениях (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней);
- 2) предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 55 настоящего Административного регламента (максимальный срок не должен превышать 11 рабочих дней);
- 3) предусмотренные пунктом 84 настоящего Административного регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дня).

Общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 15 рабочих дней.

79. Результатом административной процедуры является акт проверки с приобщением к нему приложений.

Решение о наличии либо отсутствии нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области принимается на основании представленных пояснений, информации, материалов и документов.

80. Фиксацией результата выполнения административной процедуры является направление должностным лицом министерства руководителю организации акта проверки с приобщением к нему приложений и размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результате проведенной проверки в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.

81. Основания для приостановления исполнения государственной функции отсутствуют.

Глава 18. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПРИ НАЛИЧИИ В АКТЕ ПРОВЕРКИ ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

82. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля министерства.

83. Основанием для принятия мер по результатам проведения проверки является выявление при проведении проверки фактов нарушения законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области.

84. Принятие мер по результатам проведения проверок на основании акта проверки, содержащего факты нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области, включает следующие административные действия:

- 1) составление и подписание обязательного для исполнения предписания об устранении допущенного нарушения законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области, содержащего точное (полное) наименование проверяемого лица - адресата предписания, должность, фамилию, инициалы лица, выдавшего предписание, описание мероприятий, которые должны быть исполнены, ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым требуемые мероприятия должны выполняться, срок (календарную дату, при необходимости и время), к наступлению которого предписанные мероприятия должны быть выполнены, дату выдачи предписания, особые отметки об отказе представителя получить на руки экземпляр предписания в случае отказа представителя от получения на руки экземпляра обязательного для исполнения предписания (максимальный срок не должен превышать 5 рабочих дней со дня окончания проверки);
- 2) выдача обязательного для исполнения предписания об устранении допущенного нарушения законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области (максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней со дня подписания предписания);
- 3) возбуждение дела об административном правонарушении, составление проекта протокола об административном правонарушении - при наличии признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 2 Закона № 120-ОЗ (максимальный срок не должен превышать 3 рабочих дней со дня выявления административного правонарушения);
- 4) извещение лица (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте), в отношении которого осуществляется возбуждение дела об административном правонарушении, о наличии события административного правонарушения, дате и месте составления протокола об административном правонарушении;
- 5) представление протокола об административном правонарушении на подпись лица, в отношении которого осуществляется возбуждение дела об административном правонарушении;
- 6) внесение в протокол об административном правонарушении при отказе лица от подписания соответствующей записи;
- 7) направление (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте) лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, копии протокола об административном правонарушении в течение 3 календарных дней со дня составления такого протокола, в случае его неявки;
- 8) направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении протокола об административном правонарушении в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об административном правонарушении;
- 9) направление объяснений или замечаний по содержанию протокола об административном правонарушении в случае их поступления от лица, в отношении которого осуществляется возбуждение дела об административном правонарушении, в установленном порядке в суд общей юрисдикции, в производстве которого находится дело об административном правонарушении;
- 10) приобщение копии протокола об административном правонарушении к материалам проверки;
- 11) осуществление контроля поступления в министерство от организации информации об:
 - устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области;
 - исполнении предписания об устранении допущенного нарушения законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области.
85. Результатом исполнения административной процедуры является:
 - 1) выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в Иркутской области;
 - 2) направление материалов дела об административном правонарушении на рассмотрение в суд общей юрисдикции.
86. Основания для приостановления исполнения государственной функции отсутствуют.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНОВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

87. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами министерства настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений осуществляется начальником управления анализа и контроля министерства, уполномоченным на его проведение.

88. В случае допущения нарушений должностными лицами министерства при исполнении государственной функции начальник управления анализа и контроля министерства в течение одного рабочего дня со дня обнаружения данных нарушений информирует о допущенных нарушениях в письменной форме заместителя министра труда и занятости Иркутской области в соответствии с утвержденным правовым актом министерства о распределении обязанностей, а также принимает меры по устранению нарушений.

89. Должностные лица министерства несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков и порядка выполнения административных действий, установленных настоящим Административным регламентом.

90. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 20. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

91. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции должностными лицами министерства, уполномоченными на исполнение государственной функции.

92. Порядок и периодичность проведения проверок определяются правовым актом министерства.

93. Проведение плановых проверок исполнения государственной функции осуществляется в соответствии с ежегодными планами работы министерства на основании распоряжения министерства.

94. Проведение внеплановых проверок осуществляется в случаях:

- 1) получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной власти или местного самоуправления о соответствующих нарушениях с обязательной регистрацией письменных обращений заинтересованных лиц в день их поступления должностными лицами министерства;
 - 2) обращений граждан, юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) государственных служащих министерства при проведении проверки с обязательной регистрацией письменных обращений заинтересованных лиц в день их поступления должностными лицами министерства.
95. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции.
96. Результаты плановой (внеплановой) проверки оформляются актом о проведении проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
- Результаты плановой (внеплановой) проверки подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.
97. По результатам проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.

Глава 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

98. Должностные лица министерства в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при осуществлении государственной функции и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

99. Должностные лица министерства за незаконные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при исполнении государственной функции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

100. Ответственность должностных лиц министерства закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 22. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

101. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется гражданами, их объединениями и организациями путем направления в министерство, в Правительство Иркутской области индивидуальных и коллективных обращений с предложениями, рекомендациями по совершенствованию исполнения государственной функции, а также заявлений и жалоб с сообщением о нарушении должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов.

102. Индивидуальные и коллективные обращения могут быть направлены лично, письменно, по электронной почте, по факсу, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

в министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 8а (справочные телефоны министерства: (3952) 33-61-85, 33-45-98, официальный сайт министерства: www.irkzan.ru, адрес электронной почты министерства: szn-irkobl@mail.ru);

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а» (справочный телефон: 8-800-100-00-38, официальный сайт: <http://irkobl.ru>, адрес электронной почты: mail@govirk.ru).

- 1) фамилии заинтересованных лиц, направивших обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.

104. Сроки рассмотрения индивидуальных и коллективных обращений с предложениями, рекомендациями по совершенствованию исполнения государственной функции, а также заявлений и жалоб с сообщением о нарушении должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов не должны превышать 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения, включая подготовку письменного ответа.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 23. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

105. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц министерства, принимаемых ими решений при исполнении государственной функции в досудебном порядке путем обращения в министерство.

Глава 24. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц министерства и принимаемые ими решения при исполнении государственной функции.

Глава 25. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

107. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является направление жалобы заинтересованным лицом в министерство. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

- 1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;
- 2) через организацию почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;
- 3) с помощью средств электронной связи, посредством: использования официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.irkzan.ru>; направления письма на адрес электронной почты министерства: szn-irkobl@mail.ru;
- 4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при заключении соответствующего соглашения);
- 5) через государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://38.gosuslugi.ru>);
- 6) с помощью средств факсимильной связи по телефону: (3952) 33-45-98.

108. Жалоба должна содержать:

- 1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- 2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица - физического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при направлении жалобы в электронной форме) и почтовый адрес (при направлении жалобы в письменной форме), по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
- 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица;
- 4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, в том числе в электронной форме (в случае направления жалобы в форме электронного документа).

Глава 26. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБ ОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

109. Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Глава 27. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

110. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в министерство (непосредственно министру труда и занятости Иркутской области или заместителю министра труда и занятости Иркутской области).

111. Жалоба подается в случаях обнаружения нарушений в действиях (бездействии) должностных лиц министерства и принимаемых ими решениях при исполнении государственной функции при личных и письменных обращениях заявителей в министерство, включая обращения с использованием средств электронной или телефонной связи.

Глава 28. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

112. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации жалобы.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запросов другим государственным органам, органам местного самоуправления или их должностным лицам о направлении необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов министру труда и занятости Иркутской области вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока рассмотрения жалобы заявителя.

113. Жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления в министерство.

Глава 29. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

114. По результатам рассмотрения жалобы министр труда и занятости Иркутской области или заместитель министра труда и занятости Иркутской области принимает одно из следующих решений:

- 1) удовлетворяет жалобу;
- 2) отказывает в удовлетворении жалобы.

При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в жалобе, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов.

115. Ответ на жалобу, содержащий результаты ее рассмотрения, подписывается министром труда и занятости Иркутской области или заместителем министра труда и занятости Иркутской области.

Ответ на жалобу направляется должностным лицом отдела делопроизводства и контроля исполнения документов управления правового и документационного обеспечения министерства заинтересованному лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в министерство в письменной форме.

На поступившую в министерство жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований абзаца четвертого пункта 114 настоящего Административного регламента на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Если в результате рассмотрения жалобы содержащиеся в ней факты и доводы признаны обоснованными, то министерству труда и занятости Иркутской области или заместителем министра труда и занятости Иркутской области принимаются меры по устранению допущенных должностными лицами министерства нарушений и привлечению в соответствии с законодательством Российской Федерации к ответственности должностных лиц министерства, допустивших нарушения при исполнении государственной функции.

116. Рассмотрение жалобы считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан ответ по существу поставленных вопросов в пределах компетенции министерства.

**Глава 30. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ,
В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ**

117. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопросов, указанных в жалобе (максимальный срок не должен превышать 7 календарных дней со дня регистрации жалобы).

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семей, министр труда и занятости Иркутской области или заместитель министра труда и занятости Иркутской области вправе принять решение об оставлении такой жалобы без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом (максимальный срок не должен превышать 7 календарных дней со дня регистрации жалобы).

118. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

119. В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр труда и занятости Иркутской области или заместитель министра труда и занятости Иркутской области вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу (максимальный срок не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации жалобы).

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить жалобу в министерство.

120. В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу.

121. В случае поступления в министерство письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с абзацем третьим пункта 115 настоящего Административного регламента на официальном сайте министерства, гражданину, направившему жалобу, в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области
Е.Л. Егорова

Приложение
к Административному регламенту
исполнения государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований, установленных Законом Иркутской
области от 6 марта 2014 года № 22-оз «О квотировании рабочих
мест для несовершеннолетних»

**БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ**



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2.03.2018

Иркутск

№ 9-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 декабря 2017 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пн,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 5 Положения о правотворческой деятельности в министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 1 июня 2016 года № 25-мпр, изменение, дополнив его после слов «заместителей Губернатора Иркутской области,» словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,».

2. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 87-мпр «Об утверждении Положения о порядке организации контрольной деятельности в министерстве труда и занятости Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктом 192 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг» заменить словами «Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг»;

2) в Положении о порядке организации контрольной деятельности в министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 1 слова «Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг» заменить словами «Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг»;

в пункте 2 после слов «заместителей Губернатора Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

в пункте 6 слова «кадровой и организационной работы управления правового и кадрового обеспечения министерства (далее - отдел кадровой и организационной работы)» заменить словами «делопроизводства и контроля исполнения документов управления правового и документационного обеспечения министерства (далее - отдел делопроизводства)»;

в пункте 7 слова «кадровой и организационной работы» заменить словом «делопроизводства»;

в пункте 15 слова «кадровой и организационной работы» заменить словом «делопроизводства»;

в пункте 18 слова «кадровой и организационной работы» заменить словом «делопроизводства»;

в пункте 19 слово «кадрового» заменить словом «документационного»;

в пункте 22 слова «кадровой и организационной работы» заменить словом «делопроизводства»;

в пункте 23 слова «кадровой и организационной работы» заменить словом «делопроизводства»;

в пункте 25 слова «кадровой и организационной работы в управлении правового и кадрового обеспечения министерства» заменить словом «делопроизводства».

1. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 27-мпр

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 20-мпр

П Р И К А З

от 2 марта 2018 года

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области № 85-мпр и министерства сельского хозяйства Иркутской области № 61-мпр от 18 июля 2014 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1544 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в главу 2 Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области № 85-мпр и министерства сельского хозяйства Иркутской области № 61-мпр от 18 июля 2014 года, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом слова «Постановлением Правительства Российской Федерации 15 июля 2013 года утверждена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», в состав которой входит направление (подпрограмма) «Устойчивое развитие сельских территорий»;

2) в абзаце десятом слова «реализуется программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и государственная программа «Развитие сельского хозяйства, поддержка рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы»;

3) в абзаце шестнадцатом слова «Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 года № 598» заменить словами «направлением (подпрограммой) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»;

4) в абзаце семнадцатом слова «Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 года № 598» заменить словами «направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова
Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 февраля 2018 г.

Иркутск

№ 35-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:


1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Литвинова, 1, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 35-спр от 26 февраля 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)».
Адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 1.
Масштаб 1:500



Условные обозначения:
—— Граница территории объекта культурного наследия
• 1 Поворотные точки

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 35-спр от 26 февраля 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)».
Адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 1.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

- Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, по стене объекта культурного наследия, через поворотные точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до поворотной точки 10.
Общая протяженность границы – 73,27 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 10, в южном направлении, через поворотные точки 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 до поворотной точки 19.
Общая протяженность границы – 50,46 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 19, через поворотные точки 20, 21 до поворотной точки 22.
Общая протяженность границы – 72,99 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 22, через поворотную точку 23 до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 41,92 м.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 35-спр от 26 февраля 2018 г

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)».
Адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 1.
Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
1	384757.29	3335645.64		
2	384757.01	3335646.03	00.48	125° 40' 35"
3	384745.57	3335660.60	18.53	128° 08' 17"
4	384735.21	3335673.78	16.76	128° 10' 07"
5	384730.24	3335679.83	07.83	129° 24' 10"
6	384721.47	3335690.73	13.99	128° 49' 11"
7	384720.65	3335691.95	01.47	123° 54' 23"
8	384719.68	3335693.40	01.75	123° 46' 52"
9	384716.10	3335697.57	05.50	130° 38' 47"
10	384711.81	3335703.05	06.96	128° 03' 20"
11	384703.42	3335696.71	10.52	217° 04' 37"
12	384702.94	3335697.31	00.77	128° 39' 35"
13	384700.24	3335694.98	03.57	220° 47' 35"
14	384692.23	3335688.03	10.61	220° 56' 49"
15	384683.51	3335681.37	10.97	217° 22' 16"
16	384682.12	3335680.32	01.74	217° 04' 02"
17	384679.59	3335678.04	03.41	222° 01' 29"
18	384673.85	3335672.49	07.98	224° 02' 09"
19	384673.83	3335671.60	00.89	268° 42' 46"
20	384720.94	3335621.68	68.64	313° 20' 28"
21	384720.84	3335620.73	00.96	263° 59' 28"
22	384724.21	3335620.40	03.39	354° 24' 26"
23	384724.30	3335621.35	00.95	084° 35' 17"
1	384757.29	3335645.64	40.97	036° 21' 49"

Площадь – 3376 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
1	21812.68	31935.58		
2	21812.39	31935.96	00.48	127° 20' 58"
3	21800.56	31950.21	18.52	129° 41' 55"
4	21789.84	31963.11	16.77	129° 43' 37"
5	21784.71	31969.02	07.83	130° 57' 31"
6	21775.65	31979.68	13.99	130° 21' 41"
7	21774.80	31980.87	01.46	125° 32' 16"
8	21773.79	31982.30	01.75	125° 14' 00"
9	21770.10	31986.37	05.49	132° 11' 47"
10	21765.66	31991.73	06.96	129° 38' 13"
11	21757.44	31985.16	10.52	218° 38' 03"
12	21756.95	31985.75	00.77	129° 42' 36"
13	21754.31	31983.35	03.57	222° 16' 25"
14	21746.49	31976.18	10.61	222° 31' 02"
15	21737.96	31969.29	10.97	218° 55' 45"
16	21736.60	31968.20	01.74	218° 42' 40"
17	21734.13	31965.85	03.41	223° 34' 26"
18	21728.54	31960.15	07.98	225° 33' 30"
19	21728.55	31959.26	00.89	270° 38' 37"
20	21776.99	31910.64	68.63	314° 53' 37"
21	21776.93	31909.69	00.95	266° 23' 10"
22	21780.29	31909.45	03.37	355° 54' 52"
23	21780.36	31910.40	00.95	085° 47' 09"
1	21812.68	31935.58	40.97	037° 55' 18"

Площадь – 3376 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п	Широта	Долгота
1	52° 17' 05.5052"	104° 17' 19.0892"
2	52° 17' 05.4959"	104° 17' 19.1096"
3	52° 17' 05.1177"	104° 17' 19.8675"
4	52° 17' 04.7752"	104° 17' 20.5532"
5	52° 17' 04.6110"	104° 17' 20.8677"
6	52° 17' 04.3213"	104° 17' 21.4346"
7	52° 17' 04.2941"	104° 17' 21.4982"
8	52° 17' 04.2619"	104° 17' 21.5738"
9	52° 17' 04.1437"	104° 17' 21.7904"
10	52° 17' 04.0019"	104° 17' 22.0755"
11	52° 17' 03.7341"	104° 17' 21.7335"
12	52° 17' 03.7182"	104° 17' 21.7647"
13	52° 17' 03.6322"	104° 17' 21.6393"
14	52° 17' 03.3770"	104° 17' 21.2655"
15	52° 17' 03.0987"	104° 17' 20.9062"
16	52° 17' 03.0543"	104° 17' 20.8496"
17	52° 17' 02.9738"	104° 17' 20.7270"
18	52° 17' 02.7912"	104° 17' 20.4291"
19	52° 17' 02.7911"	104° 17' 20.3821"
20	52° 17' 04.3428"	104° 17' 17.7923"
21	52° 17' 04.3401"	104° 17' 17.7421"
22	52° 17' 04.4493"	104° 17' 17.7278"
23	52° 17' 04.4517"	104° 17' 17.7780"
1	52° 17' 05.5052"	104° 17' 19.0892"

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 35-спр от 26 февраля 2018 г

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)».
Адрес: г. Иркутск, ул. Литвинова, 1.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2018 г.

Иркутск

№ 38-спр

Об утверждении границ территории и режима использования
объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,


П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «д. № 25 ул. Ф. Энгельса», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 25, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 38-спр от 28 февраля 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения



Условные обозначения:
— Граница территории объекта культурного наследия
• 1 Поворотные точки

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 38-спр от 26 февраля 2018 г

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «д. № 25 ул. Ф. Энгельса».
Адрес: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 25.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, вдоль исторической боковой межи усадьбы, через поворотные точки 2, 3 до поворотной точки 4, расположенной на красной линии застройки улицы Фридриха Энгельса.

Общая протяженность границы – 57,85 м.

Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 4, по красной линии застройки улицы Фридриха Энгельса, через поворотные точки 5, 6, расположенные на углах объекта культурного наследия, до поворотной точки 7.

Общая протяженность границы – 27,06 м.

Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 7, в западном направлении, вдоль исторической боковой межи усадьбы, до поворотной точки 8.

Общая протяженность границы – 56,73 м.

Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 8, в северном направлении, до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 28,96 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 38-спр от 28 февраля 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «д. № 25 ул. Ф. Энгельса».
Адрес: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 25.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
1	385006.41	3336737.11	19.55	130° 06' 08"
2	384993.82	3336752.06	08.99	130° 10' 22"
3	384988.02	3336758.93	29.31	126° 02' 56"
4	384970.77	3336782.63	05.15	215° 45' 27"
5	384966.59	3336779.62	08.67	215° 36' 52"
6	384959.54	3336774.57	13.24	216° 31' 25"
7	384948.90	3336766.69	56.73	306° 11' 43"
8	384982.40	3336720.91	28.96	034° 00' 30"
1	385006.41	3336737.11		

Площадь – 1574 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
1	22032.08	33033.41	19.56	131° 39' 46"
2	22019.08	33048.02	08.99	131° 42' 28"
3	22013.10	33054.73	29.31	127° 36' 46"
4	21995.21	33077.95	05.15	217° 36' 13"
5	21991.11	33074.83	08.66	217° 12' 50"
6	21984.21	33069.59	13.24	218° 05' 56"
7	21973.79	33061.42	56.72	307° 44' 41"
8	22008.51	33016.57	28.97	035° 32' 40"
1	22032.08	33033.41		

Площадь – 1574 кв.м.

Система координат геодезическая WGS-84

№ п/п	Широта	Долгота
1	52° 17' 12.9473"	104° 18' 16.8855"
2	52° 17' 12.5316"	104° 18' 17.6624"
3	52° 17' 12.3400"	104° 18' 18.0194"
4	52° 17' 11.7686"	104° 18' 19.2534"
5	52° 17' 11.6351"	104° 18' 19.0908"
6	52° 17' 11.4100"	104° 18' 18.8179"
7	52° 17' 11.0703"	104° 18' 18.3925"
8	52° 17' 12.1799"	104° 18' 16.0089"
1	52° 17' 12.9473"	104° 18' 16.8855"

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 38-спр от 28 февраля 2018 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «д. № 25 ул. Ф. Энгельса».
Адрес: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 25.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02.03.2018

Иркутск

№ 3-спр

О внесении изменений в Положение о порядке учета, хранения, закрепления, выдачи (приема), применения и списания служебного оружия и патронов к нему в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

В соответствии с Положением о службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке учета, хранения, закрепления, выдачи (приема), применения и списания служебного оружия и патронов к нему в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, утвержденное приказом службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 21 марта 2016 года № 7-спр, следующие изменения:

- 1) в наименовании слово «объектов» исключить;
- 2) в абзаце втором пункта 2 слово «вневедомственной» заменить словом «ведомственной»;
- 3) в пункте 4:
в абзаце первом слово «руководителя» исключить;

- в абзаце втором слово «руководителя» исключить;
- 4) абзац первый главы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Количественный и номерной учет в Службе служебного оружия и патронов к нему осуществляется Ответственным лицом.»;
- 5) в абзаце втором пункта 7:
в предложении втором слово «руководителя» исключить, слова «сотрудника органов внутренних дел» заменить словами «должностного лица территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»;
- в предложении третьем слова «сотрудником органов внутренних дел» заменить словами «должностным лицом территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»;
- 6) в пункте 8 слово «руководителя» исключить;
- 7) в пункте 8.1:
в абзаце первом слово «руководителя» исключить;
- в абзаце третьем слово «руководителя» исключить;
- 8) в подпункте «а» пункта 8.4 после слова «законодательных» дополнить словами «и иных нормативных правовых актов»;
- 9) абзац первый пункта 8.13 изложить в следующей редакции:
«8.13 По итогам инвентаризации комиссия составляет Акт инвентаризации в двух экземплярах.»;
- 10) в пункте 8.14 слова «органы внутренних дел» заменить словами «территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»;
- 11) в пункте 10:
в абзаце первом слово «непосредственным» заменить словом «непосредственному», слово «обстоятельствах» заменить словом «обстоятельства»;

в абзаце втором после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»;

в абзаце третьем после слов «органы внутренних дел» дополнить словами «и в территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»;

12) в абзаце первом пункта 13 слово «шкафе» заменить словом «шкафу»;

13) в пункте 19 слова «хранит тубусе» заменить словами «хранит в тубусе»;

14) в пункте 20 слова «согласованным с органами внутренних дел» заменить словами «согласованному с Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области»;

15) в пункте 21 слова «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области» заменить словами «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области»;

16) в подпункте «д» пункта 23 слова «сотрудник органов внутренних дел» заменить словами «должностное лицо территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»;

17) главу 4 изложить в следующей редакции:

« IV. Порядок закрепления служебного оружия

24. Служебное оружие закрепляется за должностными лицами Службы на основании соответствующего распоряжения Службы.

25. В распоряжении Службы указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица Службы, его должность, реквизиты служебного удостоверения, а также марка, модель, калибр, номер и год изготовления закрепляемого за ним служебного оружия.

26. В случае увольнения, перемещения по должности или лишения права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия должностного лица Службы, а также в случае служебной необходимости ранее закрепленное служебное оружие может быть перезакреплено за иным должностным лицом Службы.

Перечень должностей должностных лиц Службы, за которыми может быть закреплено служебное оружие, утверждается приказом Службы.

27. Служебное оружие закрепляется за должностным лицом Службы при следующих условиях:

а) наличие действующих медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием;

б) наличие документа о прохождении соответствующей подготовки;

в) прохождение периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

В случае несоответствия должностного лица Службы хотя бы одному из вышеуказанных условий оно подлежит исключению из перечня должностных лиц Службы, за которыми закреплено служебное оружие, до устранения причины такого исключения, а служебное оружие подлежит перезакреплению.»

18) в пункте 28 слово «руководителя» исключить;

19) в подпункте «г» пункта 30 слово «наличия» заменить словом «наличии», слова «органами внутренних дел» заменить словами «территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»;

20) в пункте 40:

в подпункте «а» слова «применить их» заменить словами «применить его»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) сообщить незамедлительно, в течение 1 (одних) суток, в территориальные органы внутренних дел по месту применения служебного оружия, в территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту применения служебного оружия, а также по месту нахождения учетного дела и руководителю Службы о каждом случае применения служебного оружия.»;

21) в пункте 42 слова «территориальные органы внутренних дел и руководителю Службы» исключить;

22) в пункте 44:

в подпункте «а» слово «несовместимым» заменить словом «несовместимом»;

в подпункте «в» слово «выработке» заменить словом «выработки»;

23) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Служебное оружие и патроны к нему списываются в соответствии с требованиями Инструкции.»

24) в пункте 47:

в абзаце первом слово «Списывание» заменить словом «Списание», слово «руководителя» исключить;

в абзаце втором слово «непригодные» заменить словом «непригодности»;

25) в пункте 48 слова «органы внутренних дел» заменить словами «отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы, третий – в территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»;

26) в пункте 50 слова «органы внутренних дел» заменить словами «территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области – главного государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды (главного государственного инспектора Иркутской области по охране природы)

А.В. Тутги

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 марта 2018 года

№ 23-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики надзорной деятельности в области племенного животноводства

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики надзорной деятельности в области племенного животноводства (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяй-ства Иркутской области
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 12.03.2018 № 23-мпр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБОБЩЕНИЮ И АНАЛИЗУ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы в министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) по обобщению и анализу правоприменительной практики надзорной деятельности в области племенного животноводства (далее – правоприменительная практика).
2. Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются: обеспечение единства практики применения министерством законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства (далее - законодательство о племенном животноводстве); обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике министерства путем их публикации для сведения юридических лиц и граждан (крестьянских (фермерских) хозяйств), определенных Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», Правилами в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года N 431 (далее - организации по племенному животноводству); снижение количества нарушений законодательства о племенном животноводстве за счет обеспечения информированности организаций по племенному животноводству о практике применения законодательства о племенном животноводстве; совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных требований законодательства о племенном животноводстве, устранения избыточных надзорных функций.
3. Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются: выявление проблемных вопросов применения министерством законодательства о племенном животноводстве; выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация; выявление устаревших, дублирующих и избыточных требований законодательства о племенном животноводстве, подготовка и внесение предложений по их устранению; выявление избыточных надзорных функций, подготовка и внесение предложений по их устранению; подготовка предложений по совершенствованию законодательства о племенном животноводстве; выявление типичных нарушений законодательства о племенном животноводстве и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения.
4. Обобщение и анализ правоприменительной практики проводятся на системной основе, их результаты (далее - Обзор практики) утверждаются распоряжением министерства и размещаются в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства.
5. Размещение Обзора практики в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства осуществляется не реже одного раза в год не позднее 1 июля года, следующего за годом, по которому проводится анализ и обобщение правоприменительной практики.

Глава 2. НАПРАВЛЕНИЯ ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

6. Обобщение и анализ правоприменительной практики формируется по двум основным направлениям: правоприменительная практика организации и проведения государственного надзора в области племенного животноводства; правоприменительная практика соблюдения законодательства о племенном животноводстве.
7. В рамках работы с правоприменительной практикой организации и проведения государственного надзора в области племенного животноводства обобщаются вопросы применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), в том числе организации и осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора).
- В рамках указанного направления излагаются вопросы организации и проведения проверок и связанные с ними вопросы, в частности: составления ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его направления в органы прокуратуры и доработки по итогам рассмотрения в органах прокуратуры; использования оснований для проведения внеплановых проверок, согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры в установленных федеральными законами случаях; разработки и издания распоряжений министерства о проведении проверок, их содержания; исчисления и соблюдения сроков проведения проверки; соблюдения прав организаций по племенному животноводству при организации и проведении проверки; оформления результатов проверки и принятия мер по ее результатам; работы с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения о нарушении законодательства о племенном животноводстве, причинении вреда или угрозе причинении вреда животным; привлечения организаций по племенному животноводству, их руководителей, иных должностных лиц, к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении государственного надзора в области племенного животноводства; оценки тяжести нарушений законодательства о племенном животноводстве и выбора ответственности, к которой привлекается виновное лицо; подготовки предложений по совершенствованию законодательства о племенном животноводстве на основе анализа правоприменительной практики.
8. В рамках работы с правоприменительной практикой соблюдения законодательства о племенном животноводстве излагаются вопросы соблюдения организациями по племенному животноводству законодательства о племенном животноводстве, нарушения законодательства о племенном животноводстве организациями по племенному животноводству.

В рамках указанного направления излагаются вопросы соблюдения законодательства о племенном животноводстве, в частности типичные нарушения законодательства о племенном животноводстве и меры реагирования, принимаемые министерством, вопросы применения законодательства о племенном животноводстве в системной взаимосвязи положений различных нормативных правовых актов, иных нормативных документов, в том числе вопросы недостаточной ясности и взаимной согласованности законодательства о племенном животноводстве, а также вопросы подготовки предложений по совершенствованию законодательства на основе анализа правоприменительной практики.

9. В качестве источников сведений для обобщения правоприменительной практики используются: результаты проверок; результаты обжалований действий и решений должностных лиц министерства в административном порядке; результаты обжалований действий и решений должностных лиц министерства в судебном порядке и иные материалы судебной практики; результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности министерства по организации и осуществлению государственного надзора в области племенного животноводства используются; результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении законодательства о племенном животноводстве, причинении вреда или угрозе причинении вред животным; результаты опросов организаций по племенному животноводству на предмет выявления случаев нарушения законодательства о племенном животноводстве, причинении вреда охраняемым законом ценностям, а также избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности; результаты составления и рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, административных расследований, постановлений о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении; разъяснения, даваемые министерством по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований; разъяснения, полученные министерством от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением государственного надзора в области племенного животноводства.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБОБЩЕНИЮ И АНАЛИЗУ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

10. Организация работы по обобщению и анализу правоприменительной практики обеспечивается отделом животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства.
11. Для координации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики создается рабочая группа по обобщению и анализу правоприменительной практики (далее - рабочая группа).

12. Состав рабочей группы утверждается распоряжением министерства.
- В состав рабочей группы входят председатель рабочей группы, заместитель председателя рабочей группы, секретарь рабочей группы и иные члены рабочей группы, участвующие в работе по обобщению и анализу правоприменительной практики.
- По согласованию в состав рабочей группы входят представители организаций по племенному животноводству.
13. Заседания рабочей группы проводятся не менее двух раз в год для рассмотрения проекта Обзора практики и анализа поступивших предложений для включения в Обзор практики.
- Заседания рабочей группы проводятся председателем рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению - заместителем председателя рабочей группы.
14. Секретарь рабочей группы обеспечивает организацию работы рабочей группы, в том числе осуществляет: формирование повестки заседания рабочей группы и созыв заседаний рабочей группы; представление материалов для ознакомления членам рабочей группы; оформление протоколов и их адресную рассылку; оформление иных документов, необходимых для организации деятельности рабочей группы.
15. Рабочая группа правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов рабочей группы. Решения рабочей группы принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании рабочей группы. Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые подписываются председателем рабочей группы, а в его отсутствие - заместителем председателя рабочей группы, и секретарем рабочей группы.
- Члены рабочей группы, не согласные с принятым рабочей группой решением, вправе в письменной форме представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания рабочей группы.
16. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется отделом животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства.
17. Отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства обеспечивает подготовку проекта Обзора практики не позднее 20 апреля года, следующего за годом, по которому проводится обобщение и анализ правоприменительной практики, и направляет его на рассмотрение на заседании рабочей группы.
18. Рабочая группа рассматривает проект Обзора практики в течение 10 рабочих дней с момента его подготовки, одобряет его или принимает решение о необходимости доработки проекта Обзора практики.
19. В течение 10 рабочих дней с момента одобрения рабочей группой проекта Обзора практики (доработки проекта Обзора практики) отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства размещает проект Обзора практики на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения с указанием способа подачи предложений, а также направляет его для рассмотрения организациям по племенному животноводству.

- Срок рассмотрения и подачи предложений по проекту Обзора практики составляет 25 рабочих дней. В указанный период могут проводиться иные мероприятия, направленные на поиск оптимального решения по вопросам, по которым имеется различная практика их применения.
20. По результатам общественного обсуждения проекта Обзора практики, с учетом поступивших предложений и материалов, отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства формирует свод поступивших предложений, а также вопросы, по которым поступили материалы о различной практике их применения, и направляет их на рассмотрение на заседании рабочей группы.
21. Рабочая группа проводит анализ поступивших предложений, рассматривает вопросы, по которым поступили материалы о различной практике их применения, и принимает решение о необходимости (целесообразности) их включения в Обзор практики.
- По результатам рассмотрения проекта Обзора практики, анализа поступивших предложений рабочая группа принимает решение об одобрении проекта Обзора практики с учетом рекомендаций, принятых на заседании рабочей группы.
22. При выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной практики устаревших, дублирующих и избыточных требований законодательства о племенном животноводстве, избыточных надзорных функций, недостаточно ясных и взаимно несогласованных требований законодательства о племенном животноводстве, поступлении предложений по совершенствованию законодательства о племенном животноводстве, указанные вопросы подлежат рассмотрению министерством, с целью подготовки предложений по устранению устаревших, дублирующих и избыточных требований законодательства о племенном животноводстве, избыточных надзорных функций, предложений по совершенствованию законодательства.
- Указанные предложения докладываются министру сельского хозяйства Иркутской области (его заместителю) и направляются в органы государственной власти, наделенные компетенцией по принятию решений в соответствующей сфере деятельности.
23. Доработанный по итогам общественного обсуждения Обзор практики с учетом рекомендаций, принятых на заседании рабочей группы, утверждается распоряжением министерства и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, указанный в пункте 5 настоящего Порядка.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 марта 2018 года № 15-мпр

Иркутск

Об утверждении регламента деятельности комиссии
по проведению в электронной форме аукциона на право
заключения договора аренды лесного участка

В целях реализации части 1 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый регламент деятельности комиссии по проведению в электронной форме аукциона на право заключения договора аренды лесного участка.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шeverда

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного комплекса
Иркутской области
от 2 марта 2018 года № 15-мпр

Регламент деятельности комиссии по проведению в электронной форме
аукциона на право заключения договора аренды лесного участка

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент (далее - Регламент) устанавливает правила организации деятельности комиссии по проведению в электронной форме аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее – комиссия, аукцион), на территории Иркутской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Методическими указаниями по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78 - 80 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 75, в части, не противоречащей Лесному кодексу Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, настоящим Регламентом.

1.3. Организатором аукциона является министерство лесного комплекса Иркутской области.

1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.5. Деятельность комиссии обеспечивает соблюдение принципов законности, объективности, единства требований к участникам аукциона, доступности информации о проведении аукциона и обеспечения открытости его проведения, добросовестной конкуренции.

2. Основные цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создается с целью проведения аукциона в электронной форме.

2.2. Основной задачей деятельности комиссии является создание равных конкурентных условий среди участников аукциона.

3. Функции комиссии

3.1. В целях реализации своих задач комиссия выполняет следующие функции:

3.1.1. обеспечивает размещение решения о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона на официальном сайте организатора аукциона;

3.1.2. размещает информацию о проведении аукциона, включающую извещение о проведении аукциона и подготовленную организатором аукциона документацию об аукционе, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт торгов), и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения торгов в электронной форме (далее – электронная площадка);

3.1.3. размещает извещение об отказе организатора аукциона от проведения аукциона на официальном сайте торгов;

3.1.4. рассматривает представленные заявки и документы на участие в аукционе;

3.1.5. принимает решение о признании лиц, подавших заявки на участие в аукционе, участниками аукциона или об отказе в допуске их к участию в аукционе в соответствии с частью 18 статьи 78 Лесного кодекса Российской Федерации.

3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право запрашивать и получать необходимые документы, материалы и информацию от органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций по вопросам, отнесенным к сфере ее деятельности.

3.3. Лица, состоящие в комиссии, обязаны:

3.3.1. руководствоваться в своей деятельности настоящим Регламентом;

3.3.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии;

3.3.3. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной им при исполнении обязанностей;

3.3.4. подписывать протоколы заседаний комиссии, на которых они присутствовали, при отсутствии замечаний к их содержанию.

3.4. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.

3.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя комиссии в его отсутствие.

3.6. Секретарь комиссии:

3.6.1. извещает членов комиссии о дне, времени и месте проведения заседания комиссии за три дня до дня заседания комиссии;

3.6.2. ведет протоколы заседаний комиссии и обеспечивает их надлежащее оформление;

3.6.3. обеспечивает выполнение комиссией функций, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего регламента.

4. Порядок формирования комиссии

4.1. Состав комиссии утверждается распоряжением организатора аукциона.

4.2. Количественный состав комиссии не может быть менее пяти человек.

4.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, членов комиссии и секретаря комиссии, осуществляющего организационное обеспечение работы комиссии.

4.4. В составе комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах аукциона (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники аукциона и лица, подавшие заявки на участие в аукционе.

5. Регламент работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся в связи с принятием решения о проведении аукциона в форме распоряжения организатора аукциона, которое должно содержать:

5.1.1. решение о проведении аукциона;

5.1.2. сведения об аукционных единицах, их количестве;

5.1.3. сведения об утверждении проектной документации лесного участка;

5.1.4. сведения о дате размещения на официальном сайте торгов и электронной площадке информации о проведении аукциона;

5.1.5. сведения о дате, времени и месте проведения аукциона;

5.1.6. указание на то, что аукцион проводится в электронной форме;

5.1.7. сведения об электронной площадке, на которой будет размещена информация о проведении аукциона.

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от состава комиссии, включая председателя комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя комиссии).

5.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя комиссии).

5.4. Итоги всех заседаний комиссии оформляются протоколами комиссии. Хранение оригиналов протоколов обеспечивает отдел арендных отношений министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Заключительные положения

6.1. Любое лицо имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в течение трех месяцев со дня, когда такому лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

6.2. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии, секретарь комиссии несут административную ответственность в случае нарушения процедуры аукциона, порядка заключения договора по результатам проведения аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шeverда

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 марта 2018 года № 4-агпр

Иркутск

Об утверждении Порядка ведения реестра государственных гражданских служащих
Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статей 15 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 17 ноября 2016 года № 49-агпр «Об утверждении Порядка ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области
от 1 марта 2018 года
№ 4-агпр

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок определяет правила ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее соответственно – реестр, областная гражданская служба, агентство).

2. Сведения из личного дела областного гражданского служащего включаются в реестр и хранятся в базах данных государственных информационных систем, предусмотренных статьей 44.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.

3. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных федеральным законодательством случаях публикуются в средствах массовой информации, раз-

мещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Ведение реестра осуществляется отделом государственной гражданской службы и кадров в агентстве по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Реестр составляется по состоянию на 1 января текущего года на бумажном носителе и подписывается руководителем агентства или лицом, его замещающим, до 1 февраля текущего года.

Реестр хранится в отделе государственной гражданской службы и кадров в агентстве.

6. Сведения о гражданах, поступающих на областную гражданскую службу в агентство, вносятся в реестр на основании распоряжений о назначении на должность областной гражданской службы в течение пяти рабочих дней со дня их издания.

7. Основанием для исключения сведений об областном гражданском служащем из реестра является расторжение служебного контракта и его увольнение с областной гражданской службы (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), смерть (гибель) областного гражданского служащего, а также признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим решением суда, вступившим в законную силу.

8. Сведения об областном гражданском служащем исключаются из реестра в первый рабочий день, следующий за днем расторжения служебного контракта и его увольнения с областной гражданской службы, смерти (гибели) или днем вступления в силу соответствующего решения суда.

9. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с прохождением областной гражданской службы в агентстве, а также изменений иных персональных данных производится в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения агентства либо со дня представления областным гражданским служащим в отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве документов, подтверждающих изменение персональных данных.

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров в агентстве
Ю.А. Литвинова

Приложение
к Порядку ведения реестра государственных
гражданских служащих Иркутской области в
агентстве по обеспечению деятельности мировых
судей Иркутской области

РЕЕСТР
государственных гражданских служащих Иркутской области
в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
наименование государственного органа Иркутской области
по состоянию на 1 января _____ года

№ п/п	Фамилия, имя, от- чество государственного гражданского слу- жащего Иркутской области	Дата рождения	Наименование за- мещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области	Дата поступления на государственную гражданскую службу в агентство по обе- спечению деятель- ности мировых судей Иркутской области	Стаж (государствен- ной) муниципальной службы	Профессиональное образование	Повышение квали- фикации	Классный чин	
								Присвоенный чин	Дата присвоения

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденный приказом Службы от 1 ноября 2013 года № 18-прс (далее – Порядок), изменение, изложив пункт 4 Порядка в следующей редакции:

«4. Сведения, внесенные в реестр, хранятся в базах данных государственных информационных систем, предусмотренных статьей 44.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.».


2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области
Л.В. Богданович

«83. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в архивное агентство, многофункциональный центр либо в соот-

Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 марта 2018 г.

Иркутск

№ 41-спр

Об утверждении границ территории и режима использования выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 10(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:


1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 19, лит. Б, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Утвердить режим использования территории выявленного объекта культурного наследия согласно приложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 41-спр от 1 марта 2018 г.

Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Особняк».
Адрес: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 19, лит. Б.



Условные обозначения

- выявленный ОКН
- прочие объекты
- территория ОКН
- границы территории ОКН с поворотными точками
- современная красная линия

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 41-спр от 1 марта 2018 г.

Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Особняк».
Адрес: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 19, лит. Б.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Юго-восточная граница – от поворотной точки Н1, прямая линия (длина 20,40 м), параллельная юго-восточному фасаду объекта с отступом от него на 1,0 м по ул. Фридриха Энгельса и далее параллельно красной линии застройки до поворотной точки Н2.
Юго-западная граница – от поворотной точки Н2, прямая линия (длина 19,74 м), параллельная юго-западному фасаду объекта с отступом от него на 8,52 м., до поворотной точки Н3.
Северо-западная граница – от поворотной точки Н3, прямая линия (длина 14,44 м), перпендикулярная юго-западному фасаду объекта до поворотной точки Н4, далее прямая линия (длина 2,91 м) перпендикулярная северо-западному фасаду дома от северного угла объекта до поворотной точки Н5, далее прямая линия (длина 6,0 м), параллельная северо-западному фасаду объекта, с отступом от него на 4,26 м, до поворотной точки Н6.
Северо-восточная граница – от поворотной точки Н6, прямая линия (длина 22,46 м) параллельная северо-восточному фасаду объекта с отступом от него на 1,0 по ул. Декабрьских Событий до поворотной точки Н1.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 41-спр от 1 марта 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Особняк».
Адрес: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 19, лит. Б.

в системе координат - МСК-38, зона 3				
Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол	Мера линий (м)
H1	384860.21	3336705.26	215°30'18.1"	20.404
H2	384843.60	3336693.41	306°02'01.6"	19.736
H3	384855.21	3336677.45	36°00'46.0"	14.440
H4	384866.89	3336685.94	306°02'30.7"	2.906
H5	384868.60	3336683.59	35°59'32.3"	6.007
H6	384873.46	3336687.12		
Площадь участка составляет: 418.66 м²				

в системе координат - г. Иркутска				
Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол	Мера линий (м)
H1	21886.80	32997.58	215°30'18.1"	20.404
H2	21870.52	32985.29	306°02'01.6"	19.736
H3	21882.56	32969.65	36°00'46.0"	14.440
H4	21894.00	32978.46	306°02'30.7"	2.906
H5	21895.78	32976.16	35°59'32.3"	6.007
H6	21900.53	32979.82		
Площадь участка составляет: 418.66 м²				

в системе координат - WGS-84 (град.мин.сек.)				
Название №№ знака	B (широта)	L (долгота)	Дирекционный угол	Мера линий
H1	52°17'08.22"	104°18'15.09"		
H2	52°17'07.69"	104°18'14.45"		
H3	52°17'08.08"	104°18'13.62"		
H4	52°17'08.45"	104°18'14.07"		
H5	52°17'08.51"	104°18'13.95"		
H6	52°17'08.66"	104°18'14.14"		
Площадь участка составляет: 418.66 м²				

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 41-спр от 1 марта 2018 г.

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Особняк».
Адрес: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 19, лит. Б.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018

Иркутск

№ 59/5-ЗС

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области

Рассмотрев предложение комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области по кандидатуре Муляровой Л.Н. для назначения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на основании статьи 47 Устава Иркутской области, статей 5, 6 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О

Контрольно-счетной палате Иркутской области», руководствуясь статьей 132 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской области Мулярову Ларису Николаевну.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 марта 2018 года.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2018 года № 10-мпр
Иркутск

Об утверждении Положения о проведении конкурса
«Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники»
в 2018 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», постановлением Правительства Иркутской области от 16.06.2017 № 400-пл «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники» в 2018 году.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

Утверждено
приказом министерства культуры
и архивов Иркутской области
от 28.02.2018 № 10-мпр

Положение
о проведении конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры,
и их работнкии» в 2018 году

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкур-
са «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники» (далее - конкурс).

2. Количество денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культу-
ры составляет десять поощрений по 100 000 (сто тысяч) рублей.

Количество денежных поощрений лучшим работникам сельских учреж-
дений культуры составляет двадцать поощрений по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

3. В целях применения настоящего Положения в нем используются следу-
ющие понятия:

а) конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган министерства
культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство), на который воз-
ложены функции по подведению итогов и определению победителей конкурса;

б) участник конкурса - муниципальное учреждение культуры, которое (или
его структурные подразделения) расположено на территории сельских поселе-
ний Иркутской области, имеющее статус юридического лица, подавшее заявку
в установленном порядке и принимающее участие в конкурсе (далее - муници-
пальные учреждения культуры), и (или) его работники (физические лица, имею-
щие стаж работы в данном учреждении не менее трех лет), а также руководители
(далее - работники муниципальных учреждений культуры);

в) победитель - участник конкурса, признанный победителем на основании
решения конкурсной комиссии.

4. Конкурс проводится по номинациям с присуждением следующего количе-
ства денежных поощрений:

1) среди муниципальных учреждений культуры:

а) в номинации «Лучшее муниципальное культурно-досуговое учреждение»
- шесть денежных поощрения;

б) в номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека» - три
денежных поощрения;

в) в номинации «Лучший муниципальный музей» - одно денежное поощ-
рение.

2) среди работников муниципальных учреждений культуры:

а) в номинации «Лучший работник муниципального культурно-досугового
учреждения» - двенадцать денежных поощрений;

б) в номинации «Лучший работник муниципальной общедоступной библио-
теки» - семь денежных поощрений;

в) в номинации «Лучший работник муниципального музея» - одно денежное
поощрение.

5. Выдвигать участников конкурса могут:

1) по номинациям среди муниципальных учреждений культуры: учредители
муниципальных учреждений культуры;

2) по номинациям среди работников муниципальных учреждений культуры:
руководители муниципальных учреждений культуры или учредители муници-
пальных учреждений культуры.

Самовыдвижение участников конкурса не допускается.

Выдвижение участников конкурса осуществляется путем подписания уч-
редителями муниципальных учреждений культуры или руководителями муници-
пальных учреждений культуры заявок на участие в конкурсе по формам в со-
ответствии с приложениями 1 - 4 к настоящему Положению и направлению их в
министерство. Документы, прилагаемые к заявкам в соответствии с утвержден-
ными формами (далее - документы), готовятся муниципальными учреждениями
культуры (работниками муниципальных учреждений культуры) самостоятельно,
заверяются подписью руководителя муниципального учреждения культуры и пе-
чатью муниципального учреждения культуры, и направляются в министерство
одновременно с заявкой на участие в конкурсе. Порядок оформления и сроки
направления заявок на участие в конкурсе и документов определяются главой
3 настоящего Положения.

Получившие денежное поощрение муниципальное учреждение культуры, и
(или) работник такого муниципального учреждения имеют право повторно уча-
ствовать в соответствующем конкурсе не ранее чем через пять лет.

6. Организацию проведения конкурсного отбора осуществляет министер-
ство.

Регистрация заявок на участие в конкурсе и документов осуществляется
министерством в течение рабочего дня со дня поступления соответствующей за-
явки на участие в конкурсе и документов.

В течение пяти рабочих дней после осуществления регистрации в соответ-
ствии с настоящим пунктом министерство направляет документы для анализа
и проверки достоверности содержащихся в них сведений (далее - проверка) в
профильные областные учреждения культуры Иркутской области:

а) государственное бюджетное учреждение «Иркутский областной Дом на-
родного творчества» - по номинациям, указанным в подпункте «а» частей 1, 2
пункта 4 настоящего Положения;

б) государственное бюджетное учреждение культуры Иркутская област-
ная государственная универсальная научная библиотека им. И.И.Молчанова-
Сибирского - по номинациям, указанным в подпункте «б» частей 1, 2 пункта 4
настоящего Положения;

в) государственное автономное учреждение культуры «Иркутский област-
ной краеведческий музей» - по номинациям, указанным в подпункте «в» частей
1, 2 пункта 4 настоящего Положения.

7. По результатам проверки профильные областные учреждения культуры
не позднее, чем через три рабочих дня после окончания сроков приема доку-
ментов готовят:

а) рейтинги участников конкурса по каждому из критериев конкурсного от-
бора, где места рейтингов расположены в порядке убывания оцениваемых ре-
зультатов (достижений) муниципальных учреждений культуры и их работников;

б) итоговые рейтинги по номинациям, места в которых определяются пу-
тем сложения мест участников конкурса в рейтингах по каждому из критериев
и деления получившегося в результате сложения числа на количество рейтингов
по каждому из критериев. Значения итоговых рейтингов, содержащих долю 0,5
округляются до единицы в большую сторону.

Рейтинги подписываются уполномоченным распоряжением руководителя
профильного областного учреждения культуры лицом, непосредственно осу-
ществлявшим анализ и проверку достоверности сведений, содержащихся в до-
кументах (далее - ответственные исполнители).

В течение рабочего дня со дня подписания, рейтинги передаются в мини-
стерство.

8. Для подведения итогов конкурса не позднее окончания срока, установ-
ленного для направления заявок на участие в конкурсе и документов пунктом 12
настоящего Положения, распоряжением министерства создается конкурсная ко-
миссия, которая формируется из представителей министерства, ответственных
исполнителей и иных представителей областных учреждений культуры, предста-
вителей общественности (в том числе общественных объединений, творческих
работников, имеющих заслуги в сфере культурной деятельности).

Глава 2. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

9. Критериями оценки участников конкурса по номинациям, указанным в
части 1 пункта 4 настоящего Положения, являются:

а) культурно-досуговая деятельность:

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприя-
тиях (в процентах от общего числа населения);
- уровень материально-технической базы (оснащенность техническим обо-
рудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление сцениче-
ских костюмов, создание условий для посетителей в соответствии с их интереса-
ми и запросами (наличие игровых и спортивных комнат);
- художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние
прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение, озелене-
ние);
- количество клубных формирований. Развитие самодеятельного художе-
ственного творчества (количество коллективов, их жанровое многообразие и
художественный уровень, процент населения, участвующего в систематических
занятиях художественным творчеством);
- поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом осо-
бенностей различных категорий населения;
- количество проводимых культурно-массовых мероприятий;
- количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслужи-
вание социально менее защищенных групп - людей с ограниченными возмож-
ностями, пенсионеров (в процентах от общего числа проводимых мероприятий);
- количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных
на детство и юношество (в процентах от общего числа проводимых мероприя-
тий);
- средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых меро-
приятиях;
- взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями куль-
туры, образования, молодежной политики, социального обеспечения;
- участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприя-
тиях;
- работа со средствами массовой информации, информационная и PR-
деятельность;
- достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора,
национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной
культуры;
- работа по развитию жанров народного творчества, в том числе вокаль-
ного, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и
других жанров;
- наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры «малой
Родины», краеведческой работе;
- наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или
федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти
социальной сферы), других учреждений;

б) библиотечное дело:

- число посещений библиотеки за год;
- процент охвата населения библиотечным обслуживанием;
- количество культурно-просветительных мероприятий, ориентированных в
том числе на детей и молодежь, социально менее защищенные группы населе-
ния (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров) (за год);
- применение информационных технологий в работе библиотеки;
- наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки;
- наличие проектов по развитию библиотечного дела;
- участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по
развитию библиотечного дела;
- взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти,
учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального обе-
спечения;
- работа со средствами массовой информации, информационная и PR-
деятельность;
- наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или
федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти
социальной сферы), других учреждений;
- в) музейное дело:
- художественно-эстетический уровень экспозиций музея;
- количество посетителей музея (за год);
- количество выставок, в том числе передвижных (за год);
- количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориен-
тированных на детей и молодежь, социально менее защищенные группы населе-
ния (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров) (за год);

- поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с населением;
- популяризация культурного наследия «малой Родины», краеведческая
работа;
- работа со средствами массовой информации, PR-деятельность;
- количество новых поступлений предметов музейного фонда (за год);
- применение информационных технологий в учетно-хранительской работе
музее;
- количество научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций;
- проведение повышения квалификации музейных кадров;
- наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или
федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти
социальной сферы), других учреждений.

10. Критериями оценки участников конкурса по номинациям, указанным в
части 2 пункта 4 настоящего Положения, являются:

- личные достижения работника в области информационной и просвети-
тельской деятельности;
- непрерывность профессионального развития работника (профессиональ-
ное мастерство);
- создание инновационных форм работы с населением;
- разработка и внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности.

Определение соответствия участников конкурса установленным настоящей
главой критериям осуществляется ответственными исполнителями и конкурсной
комиссией в соответствии со значениями критериев, указанных в формах заявок
(приложения 1 - 4 к настоящему Положению).

Глава 3. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ

11. Срок направления заявок на участие в конкурсе и документов в соот-
ветствии с настоящим Положением устанавливается с 1 по 20 марта 2018 года.

12. В случае представления на конкурс документов только одним участни-
ком в соответствующей номинации конкурс признается несостоявшимся.

13. Для участия в конкурсе учредителю муниципального учреждения культу-
туры или руководителю муниципального учреждения культуры в соответствии с
пунктом 5 настоящего Положения необходимо в сроки, установленные пунктом
11 настоящего Положения, направить в министерство заявку и документы по
адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15.

14. Заявки на участие в конкурсе, поступившие с нарушением сроков, уста-
новленных пунктом 11 настоящего Положения, и (или) составленные не по ут-
вержденным формам, а также не содержащие требуемых утвержденными фор-
мами документов, к рассмотрению не принимаются.

15. Заявки на участие в конкурсе и документы участникам конкурса не воз-
вращаются, не комментируются и не рецензируются.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

16. Заседание конкурсной комиссии назначается не позднее десяти кален-
дарных дней со дня окончания приема заявок участников.

17. Конкурсная комиссия на основании итоговых рейтингов по номинаци-
ям, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных из федерального
бюджета Российской Федерации бюджету Иркутской области с учетом уровня
софинансирования из бюджета Иркутской области, установленного Соглаше-
нием о предоставлении субсидии бюджету Иркутской области из федерального
бюджета на поддержку отрасли культуры от 8 февраля 2018 года № 054-09-2018-
077 для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Иркутской области местным бюджетам на государственную поддержку
лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших
работников сельских учреждений культуры, на 2018 год и в соответствии с Пра-
вилами предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 N 317 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», формирует список
победителей конкурса.

18. Победителями признаются участники конкурса, итоговый рейтинг кото-
рых является наименьшим. В случае равенства итоговых рейтингов нескольких
участников конкурса, количество которых превышает количество денежных по-
ощрений, установленных по соответствующей номинации, выбор победителя
в соответствующей номинации осуществляется конкурсной комиссией по на-
именьшему значению в рейтинге участников конкурса, составленному ответ-
ственным исполнителем по первому критерию оценки в соответствии с главой
2 настоящего Положения (порядковый номер критерия оценки указан в форме
заявки приложения 1 - 4 к настоящему Положению).

19. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от числа его членов, присутствующих на за-
седании, и оформляется протоколом конкурсной комиссии, подписываемым
председателем конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии считается
правомочным в случае присутствия на ее заседании более половины лиц, входя-
щих в состав конкурсной комиссии.

На основании протокола конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней
издается распоряжение министерства о подведении итогов конкурса на присуж-
дение денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим
работникам сельских учреждений культуры. Результаты конкурса доводятся
министерством до сведения победителей конкурса в течение 10 рабочих дней
со дня издания распоряжения министерства путем размещения распоряжения
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: irkobl.ru/sites/culture/.

20. На основании распоряжения министерство в течение десяти дней гото-
вит документы о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской об-
ласти от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».

Глава 5. МЕХАНИЗМ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ ПОБЕДИТЕ-
ЛЯМ

21. Выплаты денежных поощрений победителям осуществляются при ус-
ловии наличия:

- распоряжения министерства культуры и архивов Иркутской области о под-
ведении итогов конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работ-
ники»;
- нормативного правового акта Иркутской области о распределении иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской
области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры
и лучших работников сельских учреждений культуры, а также заключенных в
соответствии с ним соглашений между министерством и администрациями му-
ниципальных образований Иркутской области о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов.

Приложение № 1

к Положению о проведении конкурса
«Лучшие сельские учреждения культуры,
и их работники»

Форма заявки муниципального культурно-досугового учреждения на участие
в конкурсе «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники»

1. Полное наименование муниципального учреждения.
2. Полное наименование сельского поселения Иркутской области.
3. Полное наименование учредителя муниципального учреждения.
4. Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения (с указанием контактного телефона).
5. Информация о деятельности муниципального учреждения:

N	Наименование критерия	Значение критерия
1.	Удельный вес населения (УВН), участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в процентах от общего числа населения)	УВН = (УКДМ / ЧН) x 100, где: УКДМ - количество участников культурно-досуговых меро- приятий в 2017 году; ЧН - численность населения в населенном пункте в 2017 году
2.	Уровень материально-технической базы (оснащен- ность техническим оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление сцениче- ских костюмов, создание условий для посетителей в соответствии с их интересами и запросами (наличие игровых и спортивных комнат)	Краткое описание оснащенности техническим оборудовани- ем, пополнения музыкального инструментария, обновления сценических костюмов, и пр. за последние три года. Краткое описание игровых и спортивных комнат

3.	Художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение, озеленение)	Краткое описание состояния прилегающей территории, с приложением фотографий
4.	Количество клубных формирований. Развитие самостоятельного художественного творчества (РХТ) (количество коллективов, их жанровое многообразие и художественный уровень, процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством)	Количество клубных формирований (абсолютная величина). Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством по формуле: $RXT = (УКФ / ЧН) \times 100$, где: УКФ - количество участников клубных формирований в 2017 году; ЧН - численность населения в населенном пункте в 2017 году
5.	Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения	Примеры наиболее значимых мероприятий (с указанием численности их участников и сроков проведения)
6.	Количество проводимых культурно-массовых мероприятий	1. Абсолютная величина по статистической форме 7-НК. 2. Примеры наиболее значимых мероприятий (с указанием численности участников и сроков проведения)
7.	Количество культурно-досуговых мероприятий (Д), рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных групп - людей с ограниченными возможностями, пенсионеров (в процентах от общего числа проводимых мероприятий)	Процент от общего числа проводимых мероприятий по формуле: $Д = (МСОЦ / МОБЩ) \times 100$, где: МСОЦ - количество культурно-досуговых мероприятий, ориентированных на людей с ограниченными возможностями, пенсионеров; МОБЩ - общее количество культурно-досуговых мероприятий в 2017 году
8.	Количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на детство и юношество (ДЮ) (в процентах от общего числа проводимых мероприятий)	Процент от общего числа проводимых мероприятий по формуле: $ДЮ = (МДЮ / МОБЩ) \times 100$, где: МДЮ - количество культурно-досуговых мероприятий, ориентированных на детство и юношество; МОБЩ - общее количество культурно-досуговых мероприятий в 2017 году
9.	Средняя заполняемость зрительных залов (СЗ) на культурно-досуговых мероприятиях	Указать значение согласно формуле: $СЗ = (З / (МОБЩ \times Места)) \times 100$, где: З - общее количество зрителей, обслуженных на мероприятиях в 2017 году; МОБЩ - общее количество культурно-досуговых мероприятий в 2017 году; Места - общее количество посадочных мест в зрительном зале (залах)
10.	Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения	1. Количество совместных мероприятий или реализованных проектов в 2017 году. 2. Примеры наиболее значимых мероприятий (с указанием численности участников и сроков проведения)
11.	Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях	Количество мероприятий, с указанием уровня мероприятия, в которых учреждение принимало участие в 2017 году. Результаты участия в конкурсных мероприятиях
12.	Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность	Количество статей и публикаций за три последних года (с приложением копий). Уровень публикаций (международный, всероссийский, межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный)
13.	Достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной культуры	Краткое описание деятельности в данном направлении
14.	Работа по развитию жанров народного творчества, в том числе вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и других жанров	Краткое описание деятельности в данном направлении
15.	Наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры «малой Родины», краеведческой работе	Количество проектов, в реализации которых учреждение приняло участие, с указанием соисполнителей (за последние три года). Ссылки на информацию о проекте в сети «Интернет» (если имеется). Описание наиболее значимых проектов (с указанием числа участников и сроков их проведения)
16.	Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений.	Копии документов за 2015 - 2017 гг.

Руководитель учреждения: _____ (_____)

« ____ » _____ 2018 г.

Учредитель _____ (_____)

М.П.

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
«Лучшие сельские учреждения культуры,
и их работники»

Форма заявки
муниципальной общедоступной библиотеки на участие
в конкурсе «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники»

1. Полное наименование муниципального учреждения.
2. Полное наименование сельского поселения Иркутской области.
3. Полное наименование учредителя муниципального учреждения.
4. Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения (с указанием контактного телефона).
5. Информация о деятельности муниципального учреждения:

N	Наименование критерия	Значение критерия
1.	Число посещений библиотеки за 2017 год	Абсолютная величина.
2.	Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (БО)	$БО = (ЗП / ЧН) \times 100$, где: ЗП - количество зарегистрированных пользователей в 2017 году; ЧН - численность населения в населенном пункте в 2017 году
3.	Количество культурно-просветительных мероприятий, ориентированных в том числе на детей и молодежь, социально менее защищенные группы населения (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров) за 2017 год	1. Абсолютная величина. 2. Примеры наиболее значимых мероприятий (с указанием численности участников и сроков проведения)
4.	Применение информационных технологий в работе библиотеки	Краткое описание деятельности в данном направлении
5.	Наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки	Количество проектов, в реализации которых учреждение приняло участие, с указанием соисполнителей (за три последних года). Ссылки на информацию о проекте в сети «Интернет» (если имеется). Описание наиболее значимых проектов (с указанием числа участников и сроков их проведения)

6.	Наличие проектов по развитию библиотечного дела	Количество проектов, в реализации которых учреждение приняло участие, с указанием соисполнителей (за три последних года). Ссылки на информацию о проекте в сети «Интернет» (если имеется). Описание наиболее значимых проектов (с указанием числа участников и сроков их проведения)
7.	Участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по развитию библиотечного дела	Краткое описание деятельности в данном направлении (за три последних года)
8.	Взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения	1. Количество совместных мероприятий или реализованных проектов в 2017 году. 2. Примеры наиболее значимых мероприятий (с указанием численности участников и сроков проведения)
9.	Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность	Количество статей и публикаций за три последних года (с приложением копий). Уровень публикаций (международный, всероссийский, межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный)
10.	Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений.	Копии документов за 2015 - 2017 гг.

Руководитель учреждения: _____ (_____)

« ____ » _____ 2018 г.

Учредитель _____ (_____)

М.П.

Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса
«Лучшие сельские учреждения культуры,
и их работники»

Форма заявки муниципального музея на участие
в конкурсе «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники»

1. Полное наименование муниципального учреждения.
2. Полное наименование сельского поселения Иркутской области.
3. Полное наименование учредителя муниципального учреждения.
4. Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения (с указанием контактного телефона).
5. Информация о деятельности муниципального учреждения:

N	Наименование критерия	Значение критерия
1.	Художественно-эстетический уровень экспозиций музея	Фото- и видеоматериалы экспозиций и выставок
2.	Количество посетителей музея за 2017 год	Абсолютная величина по статистической форме 8-НК
3.	Количество выставок, в том числе передвижных, за 2017 год	1. Абсолютная величина. 2. Примеры наиболее значимых выставок
4.	Количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, социально менее защищенные группы населения (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров) за 2017 год	1. Абсолютная величина. 2. Примеры наиболее значимых мероприятий (с указанием численности участников и сроков проведения)
5.	Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с населением	Краткое описание деятельности в данном направлении
6.	Популяризация культурного наследия «малой Родины», краеведческая работа	Краткое описание деятельности в данном направлении (за три последних года)
7.	Работа со средствами массовой информации, PR-деятельность	Количество статей и публикаций за три последних года (с приложением копий). Уровень публикаций (международный, всероссийский, межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный)
8.	Количество новых поступлений предметов музейного фонда за 2016 год	Абсолютная величина по статистической форме 8-НК
9.	Применение информационных технологий в учетно-хранительской работе музея	Наличие специального программного обеспечения
10.	Количество научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций за три последних года	Абсолютная величина (с приложением научных публикаций)
11.	Проведение повышения квалификации музейных кадров за три последних года	Краткое описание деятельности в данном направлении с приложением подтверждающих документов
12.	Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений.	Копии документов за 2015 - 2017 гг.

Руководитель учреждения: _____ (_____)

« ____ » _____ 2018 г.

Учредитель _____ (_____)

М.П.

Приложение № 4
к Положению о проведении конкурса
«Лучшие сельские учреждения культуры,
и их работники»

Форма заявки
на участие работника муниципального учреждения культуры
в конкурсе «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники»

1. Ф.И.О. работника, выдвигающегося на участие в конкурсе
2. Год рождения.
3. Занимаемая должность.
4. Стаж работы по занимаемой должности.
5. Образование с указанием наименования учебного заведения, периода обучения и специальности по диплому.
6. Полное наименование муниципального учреждения культуры (структурного подразделения), в котором трудится выдвигаемый работник.
7. Полное наименование сельского поселения Иркутской области, на территории которого осуществляет свою трудовую деятельность работник.
8. Полное наименование учредителя муниципального учреждения культуры.
9. Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения культуры.
10. Информация о деятельности работника муниципального учреждения культуры за последние 3 года:

N	Наименование критерия	Значение критерия
1.	Личные достижения работника в области информационной и просветительской деятельности	Количество представленных документов. Уровень заслуг в области информационной и просветительской деятельности (международный, всероссийский, межрегиональный, областной, межмуниципальный, муниципальный). Представляются копии документов об индивидуальных достижениях работника: - о присвоении почетных званий, ведомственных наград, знаков отличия в сфере культуры; - грантов, сертификатов, свидетельств; - грамот; - благодарственных писем; - рекомендательных писем; - статей о работнике (или статей, автором которых является работник) в СМИ; - дипломов различных конкурсов; - других награды по усмотрению работника.
2.	Непрерывность профессионального развития работника (профессиональное мастерство)	Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке работника с указанием наименования учебного заведения, программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки, объема часов и года выдачи удостоверяющего документа (копии прилагаются)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 марта 2018 года

№ 13-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Иркутской области

В целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

Утверждено
приказом министерства культуры
и архивов Иркутской области
от 01.03.2018 №13-мпр

Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Иркутской области

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществления деятельности общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг государственными учреждениями культуры, функциями и полномочиями учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области (администрации Усть-Ордынского Бурятского округа), муниципальными учреждениями культуры Иркутской области (за исключением муниципальных учреждений культуры, в отношении которых независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного самоуправления), а также негосударственными организациями культуры, которые оказывают услуги в сфере культуры за счет средств областного бюджета (бюджета муниципальных образований Иркутской области) (далее, соответственно – общественный совет по независимой оценке качества, независимая оценка качества, министерство, организации культуры)

Общественный совет по независимой оценке качества создается при министерстве для проведения независимой оценки качества как одной из форм общественного контроля в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.

2. Общественный совет по независимой оценке качества в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Общественный совет по независимой оценке качества осуществляет следующие функции:

- 1) определение перечня организаций культуры, в отношении которых проводится независимая оценка качества;
- 2) принятие участия в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого министерством с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры (далее - оператор);
- 3) осуществление независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры с учетом информации, представленной оператором;
- 4) представление в министерство результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, а также предложений об улучшении качества их деятельности.

4. Общественный совет по независимой оценке качества формируется Общественной палатой Иркутской области по обращению министерства не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов сроком на три года в количестве не менее пяти человек. При формировании общественного совета по независимой оценке качества на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава.

5. Состав общественного совета по независимой оценке качества утверждается Общественной палатой Иркутской области, информация о составе общественного совета по независимой оценке качества доводится до министерства Общественной палатой Иркутской области в течение пяти дней со дня его утверждения.

6. Члены общественного совета по независимой оценке качества осуществляют свою деятельность на общественных началах.

7. Председатель общественного совета по независимой оценке качества, заместитель председателя и секретарь общественного совета по независимой оценке качества избираются из состава общественного совета по независимой оценке качества.

8. Председатель общественного совета по независимой оценке качества:

- 1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета по независимой оценке качества;
- 2) ведет заседания общественного совета по независимой оценке качества;
- 3) организует подготовку заседаний общественного совета по независимой оценке качества;
- 4) формирует повестку дня заседания общественного совета по независимой оценке качества;
- 5) подписывает протоколы заседаний общественного совета по независимой оценке качества и иные документы общественного совета по независимой оценке качества;
- 6) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместителю председателя, секретарю, членам общественного совета по независимой оценке качества;
- 7) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности общественного совета по независимой оценке качества в соответствии с законодательством.

9. Заместитель председателя общественного совета по независимой оценке качества:

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 марта 2018 года

№ 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положения о территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской области, утвержденные приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 10 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положения о территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской области, утвержденные приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, исполнению отдельных полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной власти

Иркутской области в рамках реализации Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»»;

2) пункт 7 дополнить словами «, исполнение отдельных полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной власти Иркутской области в рамках реализации Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»»;

3) в пункте 8:

- абзац первый после слова «задачей» дополнить словами «по обеспечению рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»;
- в подпункте 11 слова «аукцион по продаже права на заключение» заменить словами «торги на право заключения»;
- в подпункте 18 слова «аукционов по продаже права на заключение» заменить словами «торгов на право заключения»;
- подпункт 27 после слов «услуг по» дополнить словами «государственным»;
- подпункты 35 – 39 признать утратившими силу;
- 4) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1. Территориальное управление в соответствии с возложенной на него задачей по исполнению отдельных полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной власти Иркутской области в рамках реализации Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации

деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» осуществляет следующие функции:

- 1) постановка на учет и снятие с учета пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, выдача свидетельств, дубликатов свидетельств и переполненных свидетельств о постановке на учет пунктов приема, переработки и отгрузки древесины;
 - 2) ведение открытого реестра пунктов приема, переработки и отгрузки древесины;
 - 3) прием отчетов о принятой, переработанной и отгруженной древесине;
 - 4) проверка отчетов о принятой, переработанной и отгруженной древесине;
 - 5) регистрация идентификационных карт, их выдача юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) и прием возвращаемых идентификационных карт.»;
 - 5) в пункте 11 слова «в форме субвенций» признать утратившими силу;
 - 6) пункт 16 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: «представляет без доверенности интересы территориального управления в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, организациями, гражданами.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шверда

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

■ Утерянный диплом об окончании Заларинского ПТУ-50, выданный в 1989 г. на имя Стехова Андрея Александровича, считать недействительным.

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00167 от 17 сентября 2009 г.

Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Материалы на таком фоне в разделе «Официальная информация» и в рубрике «Корпоративное управление» публикуются на платной основе. Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции.

Редакция и издатель: ОГКУ «Редакция газеты «Областная»

Юридический адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а

Фактический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12

Почтовый адрес: 664011 г. Иркутск, а/я 177

Телефон для справок: «ОГКУ «Редакция газеты «Областная» (3952)-200-628, 200-638, факс 200-674 e-mail: og@ogirk.ru, reklama@ogirk.ru

Подписные индексы: 51492 – для пенсионеров 51543 – для физических лиц 51471 – для юридических лиц Распространяется бесплатно и по подписке

Учредители: Правительство Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

Главный редактор Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа: Хлебникова О.А., Кулыгина Ю.О.

Издательская группа: Полякова О.А., Афонченко А.В.

Газета подписана в печать: 15.03.2018 г. в 21.00 Отпечатано в типографии ООО «Информконсалтинг», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109г

Заказ

Тираж 1320 экз. Следующий номер газеты выйдет 21.03.2018 г.

ogirk.ru



12+