

Продолжение. Начало в № 141, 142, 144, 145, 147 (2017 год);
в № 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28 (2018 год)

Утвержден
приказом министерства лесного комплекса
Иркутской области от 06.12.2017 № 107-мпр

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ»
ФИЛИАЛ ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» «ПРИБАЙКАЛЛЕСПРОЕКТ»

**Лесохозяйственный регламент
НУКУТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Заказчик
Министерство лесного
комплекса
Иркутской области
Министр
С.В. Шеверда
6 декабря 2017 г.

Исполнитель
Филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
«Прибайкалеспроект»

И.о. директора
С.И. Гуренко
29 ноября 2017г.

г.Иркутск 2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие сведения

- 1.1. Краткая характеристика лесничества
 - 1.1.1. Наименование и местоположение лесничества
 - 1.1.2. Общая площадь лесничества и участков лесничеств
 - 1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества)
 - 1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам; зонам лесозащитного и лесосеменного районирования
 - 1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
 - 1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории лесничества
 - 1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия
 - 1.1.8. Характеристика проектируемых лесов национального наследия
 - 1.1.9. Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ
 - 1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами территориального планирования
 - 1.1.10.1. Объекты лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов
 - 1.1.10.2. Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов
 - 1.1.8.3. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов

1.2. Виды разрешённого использования

- 2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины
 - 2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений
 - 2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок средневозрастных, преобладающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами
 - 2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок
 - 2.1.4. Возрасты рубок
 - 2.1.5. Нормативы и параметры рубок лесных насаждений
 - 2.1.5.1. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава; размеры лесосек, сроки примыкания лесосек; количество зарубок; сроки повторяемости рубок
 - 2.1.5.2. Методы лесовосстановления
 - 2.1.5.3. Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения
 - 2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы
 - 2.3. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
 - 2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам
 - 2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
 - 2.4. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
 - 2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам
 - 2.4.2. Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке древесных соков (березового сока). Параметры кустарников (вида, высота, возраст) при заготовке папоротника-орляка
 - 2.4.3. Сроки заготовки и сбора
 - 2.4.4. Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
- Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах.

2.5. Нормативы и параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

- 2.1. Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий
- 2.2. Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры
- 2.6.1. Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокосение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые объемы)
- 2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства
- 2.6.3. Сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства
- 2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности
- 2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
- 2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафта и другое)
- 2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов и (или) их частей в которых допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений
- 2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности
- 2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства
- 2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной
- 2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации
- 2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений
- 2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, семян)
- 2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых
- 2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
- 2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
- 2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
- 2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления религиозной деятельности
- 2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов
- 2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия
- 2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а также других определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий)
- 2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонам и лесным районам, включающих схему лесорастительного районирования лесничества, особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным видам использования лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами

Глава 3. Ограничения использования лесов

- 3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов
3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов
3.3. Ограничения по видам использования лесов

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

Введение

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Нукутского лесничества.

Лесохозяйственный регламент Нукутского лесничества разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества и определяет правовой режим лесных участков.

Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (статья 87 п. 6 ЛК РФ).

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи 87 ЛК РФ устанавливаются:

- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 ЛК РФ;
- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;
- ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 ЛК РФ;
- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Ежегодные возможные объёмы использования лесов по видам использования определены на срок действия лесохозяйственного регламента и должны обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель лесного фонда;
- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений науки, техники и передового опыта;
- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Основанием для внесения изменений в лесохозяйственный регламент является Государственный контракт № 39/2017 на оказание услуг по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области и в лесной план Иркутской области от 06 июля 2017 года (Приложения № 1).

Изменения внесены в соответствии с Составом лесохозяйственных регламентов, порядком их разработки, сроком действия и порядком внесения в них изменений утвержденным приказом Минприроды России от 27.02.2017 г. № 72.

Для выполнения работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Нукутского лесничества использованы: действующий лесохозяйственный регламент с изменениями и дополнениями, материалы лесоустройства, данные государственного лесного реестра Нукутского лесничества по состоянию на 01.01.2017 г., информация Министерства лесного комплекса Иркутской области о планируемых объемах мероприятий на 2018 год.

Лесохозяйственный регламент Нукутского лесничества разработан в 2008 году на период 2009-2018 годы и утвержден приказом агентства лесного хозяйства от 31.12.2008 г. № 1523 апр. «Об утверждении лесохозяйственных регламентов по лесничествам». В дальнейшем в лесохозяйственные регламенты вносились дополнения и изменения, которые утверждены следующими приказами и распоряжениями областного органа управления лесного хозяйства:

- распоряжение агентства лесного хозяйства от 11.01.2011 г. № 16-ра;
- распоряжение агентства лесного хозяйства от 03.05.2012 г. № 678-ра;
- приказ агентства лесного хозяйства от 01.02.2016 г. № 4-агпр.

Лесоустроительные работы на территории Нукутского лесничества выполнены в следующие годы 1992 на площади 62,7 тыс. га, в 2010 – 2, 2 тыс. га.

Лесохозяйственный регламент разработан сроком на 1 год (до 31.12.2018 г.).

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Прибайкальским филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинформ» (филиал ФГБУ «Рослесинформ» «Прибайкалестроект»). Юридический адрес ФГБУ «Рослесинформ»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 45, стр. 1. Почтовый адрес филиала: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. № 150, а/я 203. Телефоны: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31. Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinform.ru.

Юридической и технологической основой выполнения работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Илимского лесничества послужили следующие законодательные и нормативно-правовые документы:

1. Федеральные законы:
 - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (в ред. от 01.07.2017 г. № 143-ФЗ);
 - «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
 - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
 - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред. от 31.10.2016 г. № 384-ФЗ);
 - от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 23.06.2016 г. № 218-ФЗ);
 - от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 01.07.2017 г. № 141-ФЗ);
 - от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 28.12.2016 г. № 486-ФЗ);
 - от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. 03.07.2016 г. № 227-ФЗ);
 - от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (в ред. от 17.04.2017 г. № 70-ФЗ);
 - от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016 г. № 358-ФЗ);
 - от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ);
 - от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 01.07.2017 г. № 141-ФЗ);
 - от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);
 - от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ);
 - от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П);
 - от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ);
 - от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ);
 - от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - от 30.12.2015 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов»;
 - от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ);
 - от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства».

2. Постановления Правительства Российской Федерации:

- от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
- от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (в ред. от 13.03.2008 г. № 169);
- от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. от 17.05.2016 г. № 444);
- от 21.08.2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
- от 30.12.2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» (в ред. от 28.09.2015 г. № 1024);
- от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (в ред. от 19.08.2017 г. № 989);
- от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора» (в ред. от 28.01.2015 г. № 66);
- от 22.06.2007 г. № 395 «Об установлении максимального объема древесины, подлежащей заготовке лицом, группой лиц»;
- от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (в ред. от 18.08.2016 г. № 807);
- от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» (в ред. от 09.06.2014 г. № 537);

- от 03.04.2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности» (в ред. от 07.11.2015 г. № 1207, с изм. от 07.12.2016 г. № 1309);
 - от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (в ред. от 29.04.2016 г. № 377);
 - от 24.02.2009 г. № 160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. от 17.05.2016 г. № 444);
 - от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон» (в ред. от 01.11.2012 г. № 1128);
 - от 03.02.2010 г. № 47 «Об утверждении Правил хранения, ношения и применения специальных средств должностными лицами, осуществляющими государственный лесной контроль и надзор»;
 - от 23.09.2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» (в ред. от 24.11.2016 г. № 1237);
 - от 17.11.2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» (в ред. от 19.12.2015 г. № 1392, с изм. от 16.08.2016 г. № 799);
 - от 04.02.2011 г. № 50 «Об отдельных полномочиях Федерального агентства лесного хозяйства в области лесных отношений и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред. от 05.06.2013 г. № 476);
 - от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
 - от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров» (в ред. от 29.06.2016 г. № 601);
 - от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (в ред. от 11.06.2016 г. № 528);
 - от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 09.04.2016 г. № 281);
 - от 06.03.2012 г. № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» (в ред. от 23.01.2014 г. № 49);
 - от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 21.03.2017 г. № 316, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ);
 - от 23.04.2013 г. № 366 «Об утверждении Перечня должностных лиц, которые осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и которым разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, и об установлении предельной численности указанных лиц»;
 - от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред. от 14.06.2017 г. № 707);
 - от 13.06.2013 г. № 495 «Об обеспечении служебным оружием, разрешённым в качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)»;
 - от 31.10.2013 г. № 978 «Об утверждении Перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;
 - от 15.04.2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы» (в ред. от 31.03.2017 г. № 399);
 - от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (в ред. от 30.04.2016 г. № 385);
 - от 19.02.2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»;
 - от 21.09.2015 г. № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка»;
 - от 31.10.2015 г. № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений»;
 - от 01.02.2016 г. № 53 «Об утверждении методики определения размера арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации»;
 - от 09.04.2016 № 281 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу разработки планов тушения лесных пожаров и сводных планов тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации»;
 - от 12.11.2016 г. № 1158 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами лесопатологических обследований, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия Российской Федерации в области лесных отношений»;
 - от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»;
 - от 11.07.2017 г. № 1469-р «Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре».
3. Распоряжения Правительства Российской Федерации:
- от 22.12.2011 г. № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года»;
 - от 17.07.2012 г. № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» (в ред. от 21.12.2016 г. № 2752-р);
 - от 27.05.2013 г. № 849-р «Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» (в ред. от 09.04.2016 г. № 628-р);
 - от 26.09.2013 г. № 1724-р «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года»;
 - от 17.02.2014 г. № 212-р «Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года»;
 - от 13.06.2014 г. № 1047-р «Об утверждении перечней видов древесины, на которые распространяются требования главы 2.2 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 12.05.2017 г. № 911-р);
 - от 11.08.2014 г. № 1512-р «Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы» (в ред. от 25.11.2016 г. № 2504-р);
4. Приказы Минприроды России:
- от 06.04.2004 г. № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов»;
 - от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенности охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.05.2007 г. № 9445);
 - от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении Особенности использования,

- охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 12.03.2008 г. № 54) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10084);
- от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.08.2007 г. № 10069);
- от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (в ред. от 11.01.2017 г. № 4) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2010 г. № 17603);
- от 12.11.2010 г. № 503 «Об утверждении Порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2010 г. № 19173);
- от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в ред. от 06.08.2015 г. № 348) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 г. № 19704);
- от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 г. № 19613);
- от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» (в ред. от 22.07.2013 г. № 252) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2012 г. № 23030);
- от 21.01.2014 г. № 21 «Об утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)» (в ред. от 12.04.2016 г. № 234) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2014 г. № 31553);
- от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в ред. от 15.07.2015 г. № 321) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2014 г. № 33456);
- от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» (в ред. от 01.06.2016 г. № 325) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2014 г. № 33144);
- от 02.07.2014 г. № 298 «Об утверждении Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2014 г. № 34524);
- от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» (в ред. от 16.02.2017 г. № 64) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.08.2014 г. № 33484);
- от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» (в ред. от 21.03.2016 г. № 83) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2014 г. № 34186);
- от 01.12.2014 г. № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2015 г. № 36178);
- от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2015 г. № 35746);
- от 17.09.2015 г. № 400 «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород» (в ред. от 13.04.2016 г. № 236) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.11.2015 г. № 39738);
- от 20.10.2015 г. № 438 «Об утверждении Правил создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2016 г. № 41078);
- от 28.10.2015 г. № 445 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (в ред. от 12.05.2016 г. № 290) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2015 г. № 40188);
- от 28.10.2015 г. № 446 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2015 г. № 40389);
- от 23.06.2016 г. № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 44578);
- от 27.06.2016 г. № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45040);
- от 29.06.2016 г. № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.11.2016 г. № 44342);
- от 06.09.2016 г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 44580);
- от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45199);
- от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 11.01.2017 г. № 5) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45041);
- от 16.09.2016 г. № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45200 (в ред. от 22.08.2017 г. № 459);
- от 26.09.2016 г. № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45475);
- от 06.10.2016 г. № 514 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.10.2016 г. № 44145);
- от 11.11.2016 г. № 588 «Об утверждении Порядка представления в Федеральное агентство лесного хозяйства органами государственной власти и органами местного самоуправления документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2016 г. № 44535)
- от 14.11.2016 г. № 592 «Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризации лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45233);
- от 15.11.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка организации и выполнения авиационных работ по защите лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.03.2017 г. № 46174);
- от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45471);
- от 03.02.2017 г. № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47111);
- от 27.02.2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2017 г. № 46210);
- от 09.03.2017 г. № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка представления от-

- чета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.05.2017 г. № 46876);
 - от 05.04.2017 г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2017 г. № 47257);
 - от 29.05.2017 г. № 264 «Об утверждении Особенности охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47112).
 - от 21.06.2017 г. № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.08.2017 года № 47937).
5. Приказы Рослесхоза:
- от 15.08.2007 г. № 370 «Об утверждении Регламента Федерального агентства лесного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 г. № 10153);
 - от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ» (с изменениями от 15.09.2009 г. № 364);
 - от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Методические рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, Методические рекомендации по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах»;
 - от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2010 г. № 19474);
 - от 27.12.2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых» (с изменениями от 26.06.2012 г. № 275) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.05.2011 г. № 20704);
 - от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.07.2011 г. № 21276);
 - от 30.05.2011 г. № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2011 г. № 21467);
 - от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2011 г. № 21533);
 - от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2011 г. № 21649);
 - от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2011 г. № 21948);
 - от 05.10.2011 г. № 423 «Об утверждении Типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 г. № 22552);
 - от 26.10.2011 г. № 447 «Об утверждении Нормативов площади участковых лесничеств, лесных кварталов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2011 г. № 22808);
 - от 10.11.2011 г. № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов» (в ред. от 07.05.2013 г. № 135);
 - от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 г. № 22844);
 - от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2012 г. № 23849);
 - от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2012 г. № 23850);
 - от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2012 г. № 22973);
 - от 12.12.2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2012 г. № 23413);
 - от 23.12.2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.2012 г. № 23497);
 - от 10.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 г. № 23568);
 - от 10.01.2012 г. № 2 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2012 г. № 23244);
 - от 10.01.2012 г. № 3 «Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2012 г. № 23270);
 - от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.02.2012 г. № 23349);
 - от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2012 г. № 23634);
 - от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 г. № 24488);
 - от 28.05.2012 г. № 218 «Об утверждении Методических указаний по вопросам организации и функционирования специализированных диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений»;
 - от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;
 - от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта»;
 - от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок»;
 - от 11.08.2015 г. № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.11.2015 г. № 39621);
 - от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования» (в ред. от 28.03.2016 г. № 100);
6. Письма Рослесхоза:
- от 13.12.2012 г. № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 в части объектов электроэнергетики» (вместе с «Разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;
 - от 17.07.2013 г. № ВЛ-03-54/7028 «О соблюдении порядка согласования включения лесных участков в земли населенных пунктов».
7. Законы Иркутской области:
- от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз);
 - от 10.12.2007 г. № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд» (в ред. от 10.03.2015 г. № 5-оз);
 - от 19.06.2008 г. № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в

- Иркутской области» (в ред. от 30.11.2016 г. № 99-оз);
- от 24.06.2008 г. № 30-оз «О Красной книге Иркутской области» (в ред. от 09.06.2015 г. № 46-оз);
 - от 10.10.2008 г. № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесённых в Красную книгу Иркутской области» (в ред. от 01.10.2015 г. № 71-оз);
 - от 07.10.2009 г. № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» (в ред. от 10.11.2015 г. № 100-оз);
 - от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» (в ред. от 12.12.2016 г. № 101-оз);
 - от 21.06.2010 г. № 49-оз «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области» (в ред. от 23.03.2017 г. № 12-оз);
 - от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» (в ред. от 12.05.2017 г. № 29-оз).
8. Указы, постановления и распоряжения губернатора Иркутской области:
- от 04.06.2010 г. № 34-р «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года»;
 - от 21.07.2017 г. № 125-уг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области на период до 1 августа 2018 года».
9. Постановления и распоряжения Правительства Иркутской области:
- от 30.03.2012 г. № 115-пп «О некоторых вопросах, связанных с реализацией закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» (в ред. от 19.12.2016 г. № 811-пп);
 - от 02.11.2012 г. № 607-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Иркутской области» (в ред. от 31.08.2016 г. № 536-пп);
 - от 07.11.2012 г. № 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» (в ред. от 28.08.2013 г. № 318-пп);
 - от 09.09.2013 г. № 344-пп «О реализации закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» (в ред. от 17.08.2015 г. № 400-пп);
 - от 24.10.2013 г. № 444-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. от 05.06.2017 г. № 368-пп);
 - от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области»;
 - от 07.09.2015 г. № 442-пп «Об отдельных вопросах пользования участками недр местного значения» (в ред. от 21.12.2015 г. № 662-пп);
 - от 05.08.2016 г. № 478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области» (в ред. от 02.02.2017 г. № 60-пп);
 - от 29.08.2016 г. № 522-пп «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального значения Иркутской области»;
 - от 11.01.2016 г. № 5-пп «Об утверждении положения о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» (в ред. от 01.12.2016г. № 767-пп);
 - от 03.11.2016 г. № 97-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области»;
 - от 31.03.2016 г. № 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» (в ред. от 19.04.2017 г. № 259-пп);
 - от 02.02.2017 г. № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».
10. Приказы министерства лесного комплекса Иркутской области:
- от 15.08.2016 г. № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд»;
 - от 16.09.2016 г. № 25-мпр «Об утверждении положений о территориальных отделах министерства лесного комплекса Иркутской области»;
 - от 19.01.2017 г. № 3-мпр «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в области лесных отношений»;
 - от 13.11.2017 г. № 95-мпр «О методических рекомендациях по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области».
11. Распоряжение министерства лесного комплекса Иркутской области:
- от 21.01.2011 г. № 18-мр «Об изменении границ зелёных зон в Иркутской области» (в ред. от 23.11.2011 г. № 154-мр).
 - от 24.10.2017 года № 3311-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год».
12. Приказы Агентства лесного хозяйства Иркутской области:
- от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области»;
13. Методические указания:
- Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала, утвержденные Рослесхозом от 01.08.1997 г.;
 - Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу в категорию ценных древесных насаждений, утвержденные первым заместителем Председателя Госкомлеса СССР А.И. Писаренко от 08.12.89 г.;
 - Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденные первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г.;
 - Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России 16.07.2014 г. № 2-4-87-9-18;
 - Красная Книга Российской Федерации;
 - ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения»;
 - ГОСТ 6663-74 «Корье для производства дубильных экстрактов. Технические условия»;
 - ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана и защита лесов. Термины и определения»;
 - ГОСТ 21769-84 «Зелень древесная. Технические условия»;
 - ГОСТ 17559-82 «Лесные культуры. Термины и определения»;
 - ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения»;
 - ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования»;
 - ОСТ 56-92-87 «Культуры лесные. Оценка качества»;
 - ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесами. Оценка качества»;
 - ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»;
 - Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного пользования. - М.: ВНИИЛМ, 2003;
 - Материалы лесостроительства;
 - Материалы государственного лесного реестра;
 - Отчётные данные лесничества (лесхоза) за анализируемый период.

Глава 1. Общие сведения

1.1. Краткая характеристика лесничества

1.1.1. Наименование и местоположение лесничества

Нукутское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 г. №374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ».

Лесничество расположено в южной части Иркутской области и граничит:

- на западе – с Зиминским и Заларинским лесничествами;
- на севере – с Балаганским лесничеством;
- на востоке – с Братским водохранилищем;
- на юге – с Аларским лесничеством.

Контора лесничества находится в пос. Новонкутский, в 28 км от ближайшей железнодорожной станции Залари.

Почтовый адрес лесничества: 665462, Иркутская область, Нукутский район, пос. Новонкутский, ул. Ленина, 8; тел. 8-395-49-21-2-99. С министерством лесного комплекса Иркутской области лесничество имеет устойчивую телефонную связь и ведомственную радиосвязь.

Транспортная связь с областным центром осуществляется по железной и автомобильным дорогам.

Наглядное представление о расположении территории лесничества в пределах границ Иркутской области показано на прилагаемой карте-схеме.

1.1.2. Общая площадь лесничества и участков лесничеств

Общая площадь Нукутского лесничества, по данным государственного лесного реестра на 01.01.2017 г. составляет 64887 га. По сравнению с данными лесохозяйственного регламента, утверждённого распоряжением агентства лесного хозяйства Иркутской области от 01.02.2016 г. № 4-агпр площадь лесничества осталась без изменений.

В состав Нукутского лесничества включены два участковых лесничества:

- Новокутское – общей площадью 21602 га.
- Харётское – 43285 га.

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества)

Структура лесничества утверждена приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области».

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества) приведено в таблице 1.1.3.1, а их границы и территориальное размещение показаны на прилагаемой карте-схеме деления территории лесничества по участковым лесничествам, лесным дачам и техническим участкам с нанесенными границами внутрирайонных муниципальных об-

разований, границами горной и равнинной частей, административных районов.

В соответствии с Правилами рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок в лесах Восточной Сибири (1981 г.), Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечнем лесных районов Российской Федерации, утвержденном приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 23.12.2014 № 569) все леса Нукутского лесничества отнесены к равнинным лесам.

Таблица 1.1.3.1.

Структура лесничества (лесопарка)				
№ п/п	Наименование участковых лесничеств и выделенных в их пределах лесных дач		Муниципальное образование	Общая площадь, га
	участковое лесничество	лесная дача		
1	Новонкутское	Новонкутская	Нукутский район	21602
		Итого		21602
2	Харётское	Харётская	Нукутский район	43285
		Итого		43285
Всего по лесничеству:				64887

1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам; зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 21.03.2016 № 83) «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» приведено в таблице 1.1.4.1.

Лесосеменное районирование выполнено в соответствии с приказом Минприроды России от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». Приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 100 были внесены изменения в Приложение «Лесосеменные районы основных лесообразующих пород» к приказу Минприроды России от 08.10.2015 № 353, которые учтены в таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам, зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

№ п/п	Наименования участковых лесничеств, дач, технических участков	Лесорастительная зона	Лесной район	Зона лесозащитного районирования	Зона лесосеменного районирования (номер лесосеменного района для древесной породы)	Перечень лесных кварталов	Площадь, га
1.	Новонкутское:						21602
1.1.	Новонкутская дача	Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–109	21602
2.	Харётское:						43285
2.1.	Харётская дача	Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 18 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–190	43285
Всего по лесничеству:							64887
В том числе по лесным районам:							
Среднесибирский подтаежно-лесостепной							64887
В том числе по зонам лесозащитного районирования:							
Тайшетский лесозащитный район							64887
В том числе по зонам лесосеменного районирования:							
					Сосна - 18		64887
					Лиственница – 10		64887
					Кедр – 6		64887

Пространственное размещение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования отражено на прилагаемых картах-схемах:

Карта-схема распределения территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам.

Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесосеменного районирования (по породам С, Лц, К).

Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесозащитного районирования

1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по состоянию на 01.01.2017 г., а также юридические основания для этого распределения приведены в таблице 1.1.5.1, а территориальное расположение показано на прилагаемой карте-схеме.

Таблица 1.1.5.1

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Названия лесных дач, номера кварталов или их частей	Площадь, га	Основание деления лесов по целевому назначению
Всего лесов			64887	
Защитные леса, всего			2021	
в том числе:				
1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего			1045	
в том числе:				
1.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	Харётское	Харетская дача: 1ч., 82ч-84ч., 100ч., 104ч.-106ч., 135ч., 136ч.	366	Постановление ГКО СССР от 29.08.1943 г. № 4004; Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 928; Постановление Правительства Иркутской области от 05.08.2016 г № 478-пп (в ред. от 02.02.2017 г. № 60-пп)
		Итого по участковому лесничеству	366	
	Новонкутское	Новонкутская дача: 2ч., 3ч., 6ч-8ч., 14ч., 25ч., 26ч..	240	
		Итого по участковому лесничеству	240	
		Всего по лесничеству	606	
1.2. Зеленые зоны	Новонкутское	Новонкутская дача: 1, 3ч.	439	Распоряжение СМ СССР от 22.09.1948 г. № 13796-р
2. Ценные леса, всего			976	
в том числе:				
2.1. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	Харётское	Харетская дача: 67, 69, 86, 133.	592	Приказ Рослесхоза от 12.11.2009 г. № 485
		Итого по участковому лесничеству	592	
	Новонкутское	Новонкутская дача: 67, 68.	133	
		Итого по участковому лесничеству	133	
		Всего по лесничеству	725	
2.2. Нерестощохранные полосы лесов	Харётское	Харетская дача: 169, 173ч., 174ч.	115	Приказ Рослесхоза от 12.11.2009 г. № 485
		Итого по участковому лесничеству	115	
	Новонкутское	Новонкутская дача: 4ч., 9ч., 23ч., 25ч., 26ч., 37ч.	136	
		Итого по участковому лесничеству	136	
		Всего по лесничеству	251	
			62866	
Эксплуатационные леса, всего	Харётское	Харетская дача:1ч., 2-66, 68, 70-81, 82ч-84ч., 85, 87-99, 100ч., 101-103, 104ч-106ч., 107-132,134, 135ч., 136ч., 137-168, 170-172, 173ч., 174ч., 175-190	42212	Приказ Рослесхоза от 12.11.2009 г. № 485
		Итого по участковому лесничеству	42212	
	Новонкутское	Новонкутская дача: 2ч-4ч., 5, 6ч-9ч., 10-13, 14ч., 15-22, 23ч.,24, 25ч., 26ч., 27-36, 37ч., 38-66, 69-109.	20654	
		Итого по участковому лесничеству	20654	

1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории лесничества

Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2017 г. приведено в таблице 1.1.6.1.

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ, приведены в таблице 1.1.9.1.

8.	Участки местобитания видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Описание: Участки леса, отличающиеся наличием и повышенным разнообразием видов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области по сравнению с фоновыми, выделяются только при проведении натурных исследований специалистами¹. Признаки: Смешанные (вариант – мультипородные) участки леса, имеющие в составе основного древостоя не менее 5 пород. Формируются по границе выделов разных типов леса, например, лиственных и хвойных лесов, леса и прирусловых зарослей кустарников, где происходит взаимное проникновение видов из соседствующих фитоценозов. Формируются на границе леса и открытых (безлесных) пространств, например, леса и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустарников. Включающие виды растений и грибов Красной книги Российской Федерации и Иркутской области с плотностью популяции не менее 5 шт./100м² для древесных растений и 15 шт./100м² для травянистых. Определение границ: по естественным границам биотопа.	Для особо ценных участков рекомендуется создание особо охраняемой природной территории (ООПТ). Наносятся на технологические карты как неэксплуатационные площади. Выделение в НЭП, с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела. Если при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп.
----	---	--	--

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия	Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон. Меры по сохранению
Ключевые объекты			
1.	Деревья с гнездами	Наличие крупных гнезд птиц диаметром более 1 метра на дереве. При находке гнезд видов включенных в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области (черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост, могильник, большой подорлик, орел-карлик) обязательно приглашение специалиста (орнитолога или охотоведа). Для уточнения мер охраны необходимы консультации со специалистом¹.	Выделяется буферная зона 200 м. Размер буферной зоны может быть увеличен после консультации со специалистом¹. После консультаций со специалистом вокруг крупных гнезд видов, не включенных в Красные книги, возможны выборочные рубки вне гнездового периода.В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
2.	Убежища животных	Наличие жилых нор барсука и берлог.	Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 метров для нор барсука в зависимости от размера колонии и 300 м для берлог с запретом рубок. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
3.	Естественные солонцы	Наличие естественного выхода солей на земную поверхность. Определяется по многочисленным следам зверей.	Устанавливается буферная зона от 50 до 100 метров. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.

Примечание: 1- необходимо обратиться в комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области

Таблица 1.1.9.2.

Распределение редких видов, включенных в Красную книгу Иркутской области, встречающихся на территории Нукутского лесничества	
Ключевые биотопы	Перечень редких видов, включенных в Красную книгу Иркутской области
	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район
1. Заболоченные участки леса в бессточных понижениях	Артрохилиум болотный, калипсо луковичная, башмачок вздутоцветковый, надбородник безлистный, тайник безлистный, черный аист, камышовая овсянка, филин, восточный болотный лунь
2. Участки леса на окраинах болот	Артрохилиум болотный, калипсо луковичная, надбородник безлистный, хамарбия болотная, тайник безлистный, серый журавль, восточный болотный лунь, большой кроншнеп, филин, коростель, сплюшка.
3. Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов	Стрелolist стрелolistный, овсяница дальневосточная, болотник Стеллера, лилия пенсильванская, ирис кроваво-красный, артрохилиум болотный, башмачок известняковый, башмачок крупноцветковый, тайник безлистный, ятрышник шлемоносный, луносемянник даурский, тиллея водная, остролодочник беловатый, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, шлемник повислый, калина обыкновенная, большой подорлик, коростель, филин, речная выдра.
4. Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях	Костенец алтайский, кривокучник сибирский, серобородник сибирский, лук алтайский, лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, калипсо луковичная, луносемянник даурский, мертензия сибирская, серобородник сибирский, ковыль перистый, лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, крашенинниковия терескенoвая, пион марьин-корень, солодка уральская, гольденшtedтия весенняя, копейчник Турчанинова, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, фиалка иркутская, флокс сибирский, заразиха сизоватая, заразиха Крылова, могильник, сапсан, балобан, филин, сплюшка.
5. Участки леса на крутых склонах и обрывах	Серобородник сибирский, ковыль перистый, лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, крашенинниковия терескенoвая, пион марьин-корень, солодка уральская, гольденшtedтия весенняя, копейчник Турчанинова, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, фиалка иркутская, флокс сибирский, заразиха сизоватая, заразиха Крылова, могильник, орел-карлик, балобан, филин, малый перепелятник, ночница Иконникова.
6. Участки темно-хвойных лесов среди светлoхвойных и лиственных	Овсяница дальневосточная, калипсо луковичная, надбородник безлистный, гнездовка камчатская, мертензия енисейская, филин, ночница Иконникова.
7. Участки леса на карстовых образованиях	Башмачок известняковый, башмачок вздутоцветковый, дремлик зимовниковый.
8. Участки местообитания видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Костенец алтайский, кривокучник сибирский, стрелolist стрелolistный, овсяница дальневосточная, серобородник сибирский, болотник Стеллера, лук алтайский, лилия карликовая, тюльпан одноцветковый, лилия пенсильванская, ирис кроваво-красный, артрохилиум болотный, калипсо луковичная, башмачок вздутоцветковый, надбородник безлистный, хамарбия болотная, тайник безлистный, луносемянник даурский, тиллея водная, мертензия сибирская, мертензия енисейская, крашенинниковия терескенoвая, пион марьин-корень, стародубка апеннинская, остролодочник беловатый, фиалка Александрова, фиалка надрезанная, фиалка иркутская, флокс сибирский, заразиха сизоватая, заразиха Крылова, шлемник повислый, калина обыкновенная, волчник обыкновенный, черный аист, камышовая овсянка, филин, восточный болотный лунь, коростель, беркут, могильник, большой подорлик, малый перепелятник, орел-карлик, сапсан, балобан, сплюшка, ночница Иконникова, речная выдра.

Таблица 1.1.9.3.

Распределение видов-индикаторов по ключевым биотопам и объектам в Нукутском лесничестве	
Ключевые биотопы	Перечень видов-индикаторов
	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район
1. Заболоченные участки леса в бессточных понижениях	Лиственница сибирская, ель сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская ягущка, гадюка, поручейник, бекас, желтоголовая трясогузка, бурая пеночка, полевка-экономка.
2. Участки леса на окраинах болот	Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская ягущка, гадюка, бекас, полевой лунь, болотная сова, желтоголовая трясогузка, сибирский жулан, певчий сверчок, бурая пеночка, черноголовый чекан, дубровник, полевка-экономка.
3. Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов	Лиственница сибирская, ель сибирская, сосна обыкновенная, тополь лавролиственный, тополь душистый, осина, береза повислая, береза плосколистная, смородина черная, смородина красная, яблоня ягодная, ольховник кустарниковый, ивы, живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга.
4. Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, осина, береза повислая, береза плосколистная, таволга средняя, таволга извилистая, шиповник иглистый, живородящая ящерица живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга
5. Участки леса на крутых склонах и обрывах	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, осина, береза повислая, береза плосколистная, можжевельник сибирский, барбарис сибирский, смородина темно-пурпуровая, живородящая ящерица.
6. Участки темно-хвойных лесов среди светлoхвойных и лиственных	Ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, сибирский углозуб, воробьиный сычик, корольковая пеночка, трехпалый дятел, клест-еловик, серый снегирь, мухоловка-мугимики, сибирский дрозд, пестрый дрозд.
7. Участки леса на карстовых образованиях	Сибирский углозуб,
8. Участки местообитания видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Виды из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области, указанные для района в таблице 1.1.9.2.

Порядок выделения ключевых биотопов на делянке

Выявленные в природе ключевые биотопы и объекты, имеющие площадную характеристику, обозначаются цветной лентой или затёсками на граничных деревьях с внешней стороны, на чертеже лесосеки и в технологической карте отмечаются неэксплуатационной площадью.

Единичные ключевые биотопы в природе обозначаются цветной лентой, на чертеже лесосеки в технологической карте отмечаются текстом с указанием количества штук.

Возможность сохранения единичных ключевых биотопов предпочтительнее на объектах, имеющих площадную характеристику, а так же на лесохозяйственных объектах (в семенных куртинах, группах и т.д.).

Порядок документального оформления лесосек (делянок) с ключевыми биотопами

Составление перечня участков для производства лесозаготовительных работ (декларация) на год предшествующий рубке. Отвод лесосек (делянок), заявленных в декларации, с идентификацией и выделением ключевых биотопов и объектов. Нанесение выделенных ключевых биотопов и объектов на чертеж лесосеки, для вычисления не эксплуатационной площади. Получение первичной документации по отведенному лесосечному фонду. Осмотр лесосек в натуре с целью уточнения выделенных ключевых биотопов и объектов (производится до начала лесозаготовительных работ в бесснежный период с учетом сезона разработки лесосеки) и перерасчета материально-денежной оценки. Разработка технологической карты с учетом выделенных ключевых биотопов и объектов. Внесение в технологическую карту сведений о наличии и расположении ключевых биотопов на лесосеке. Утверждение технологической карты руководителем лесозаготовительного предприятия. Проведение инструктажа и ознакомление всего состава лесозаготовительной бригады перед началом разработки лесосеки (делянки) о количестве и местонахождении выделенных ключевых биотопов. В процессе разработки лесосек осуществляется текущий систематический контроль, за сохраненными ключевыми биотопами.

Мониторинг лесосек с сохраненными ключевыми биотопами

В целях осуществления мониторинга ведется лист наблюдения на каждую лесосеку, в котором отражается наличие ключевых биотопов и их состояние до рубки и после рубки. К листу наблюдения прилагается копия чертежа лесосеки с нанесенным расположением ключевых биотопов. Периодичность проведения мониторинга – 1 раз в год. По времени совмещается со сроками проводимых мероприятий по лесовосстановлению, до перевода лесосеки в покрытую лесом площадь. Полученные данные отражаются в листе наблюдения. Наблюдение за ключевыми биотопами заканчивается с переводом лесосеки в покрытую лесом площадь, о чем делается соответствующая отметка в листе наблюдения. Данные мониторинга используются при проведении последующих лесохозяйственных мероприятий на конкретной лесосеке.

1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами территориального планирования

В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в лесном фонде допускается создание объектов лесной инфраструктуры, в том числе лесных дорог. Объекты лесной инфраструктуры должны содержаться в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию по назначению при условии сохранения полезных функций лесов. Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации. Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов, а также в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов. Перечень объектов лесной инфраструктуры утверждается Правительством Российской Федерации для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, а порядок проектирования, создания, содержания и эксплуатации таких объектов - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое). Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях. Помимо объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающих объектов в лесном фонде допускается создание объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры также утверждается Правительством Российской Федерации. Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р (в ред. от 21.12.2016 г. № 2752-р). Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р (в ред. от 09.04.2016 № 628-р). На карте-схеме лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры отражено их местонахождение.

1.1.10.1. Объекты лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов

Правительством РФ установлен дифференцированный перечень объектов лесной инфраструктуры, регламентирующий их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов – защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов. Кроме того, перечень регламентирует состав объектов лесной инфраструктуры по видам использования лесов. Информация о наличии на территории Нукутского лесничества объектов лесной инфраструктуры и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным, предоставленным агентством лесного хозяйства Иркутской области, в таблицах 1.1.10.1.1 и 1.1.10.1.2.

Таблица 1.1.10.1.1

Характеристика линейных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах						
№ п/п	Наименование объекта, его характеристика	Протяженность объекта, км			Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации, км	
		общая	в том числе по состоянию удовлетворительное	неудовлетворительное	реконструкция, ремонт	строительство, эксплуатация
1	Лесные дороги, проезды	344	206	138	138	эксплуатация-206 строительство – 1, (ежегодно)
1.1.	Лесохозяйственные, включающая противопожарные	344	206	138	138	эксплуатация - 4 строительство – 1,в т.ч противопожарные – 1, (ежегодно)
1.1.1	Из них: с твердым покрытием					
1.1.2	грунтовые укрепленные (улучшенные)	335	202	133	133	эксплуатация-210 строительство – 0 (ежегодно)
1.1.3	грунтовые	9	4	5	5	эксплуатация - 4 строительство – 1 (ежегодно), в т. ч противопожарные – 1.
1.2.	Лесовозные					
	Из них:					
1.2.1	с твердым покрытием					
1.2.2	грунтовые укрепленные (улучшенные)					
1.2.3	грунтовые					
1.2.4	зимники					
2	Квартальные просеки, всего	3100		3100	прочистка – 15 (ежегодно)	Строительство, (разрубка до ширины 1-го метра) – 2 (ежегодно)
2.1	шириной до 0,5 м	3100		3100	прочистка – 15 (ежегодно)	Строительство (разрубка до ширины 1-го метра) – 2 (ежегодно)
2.2	шириной 0,6-2 м					
2.3	шириной более 2 м					
3.	Противопожарные разрывы	2		2		эксплуатация - 2

Таблица 1.1.10.1.2

Характеристика иных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах						
№ п/п	Наименование объектов	Ед. изм.	Наличие объектов			Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации
			всего	в том числе по состоянию удовлетворительное	неудовлетворительное	
1.	Обустроенное место для разведения костра и отдыха	шт.	6	2	4	2
2.	Информационные щиты, аншлаги	шт.	7	4	3	27

Объемы строительства объектов лесной инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируются. Арендаторы лесных участков строительством объектов лесной инфраструктуры занимаются по мере освоения территории арендного участка, в объемах, установленных проектами освоения лесов.

1.1.10.2. Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов

На землях лесного фонда в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах отсутствуют объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Объемы строительства объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируются.

1.1.10.3. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для:

- 1) осуществления работ по геологическому изучению недр;
- 2) разработки месторождений полезных ископаемых;
- 3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;
- 4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты);
- 5) переработки древесины и иных лесных ресурсов;
- 6) осуществления рекреационной деятельности;
- 7) осуществления религиозной деятельности.

Правительством Российской Федерации установлен дифференцированный перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень регламентирует их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов - защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов.

Информация о наличии на территории Нукутского лесничества объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным предоставленным агентством лесного хозяйства Иркутской области, в таблице 1.1.10.3.1.

Таблица 1.1.10.3.1

Характеристика объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	Наличие объектов			Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации	
			всего	в том числе по состоянию		реконструкция, ремонт	строительство, эксплуатация
				удовлетворительное	неудовлетворительное		
1.	Дорога автомобильная	км	344	344			строительство, эксплуатация
2.	Линия электропередачи	км	21,5	21,5			эксплуатация
3.	Разрез угольный	шт.	2	1	1	реконструкция, ремонт-1	строительство, эксплуатация- 1

1.1.10.4. Сведения о лесных участках, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины содержатся в таблице 1.1.10.4.1.

Таблица 1.1.10.4.1.

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины по Нукутскому лесничеству по состоянию на 01.01.2017 г.

№ п/п	Лесопользователь	Площадь участка, га	Ежегодный объем пользования, установленный договором аренды, тыс. м³	
			всего	в т.ч. хвойных
1	ООО «Трейд Ост»	15783	18,0	9,0
2	ИП Арайс Е.И.	1893	2,5	2,4
3	СХЗАО «Приморский»	1075	1,6	1,6
4	ОГАУ «Нукутский лесхоз»	2170	3,2	2,7

В соответствии с решениями технического совещания по разработке лесохозяйственных регламентов от 7 июля 2017 года в данном разделе приводится информация о передаче лесных участков в аренду для заготовки древесины.

Границы арендных участков обозначены на прилагаемой карте-схеме объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины.

1.2. Виды разрешённого использования лесов

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:

- 1) заготовка древесины;
- 2) заготовка живицы;
- 3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- 4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- 5) осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- 6) ведение сельского хозяйства;
- 7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- 8) осуществление рекреационной деятельности;
- 9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- 10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
- 11) выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев);
- 12) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;
- 13) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
- 14) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
- 15) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- 16) осуществление религиозной деятельности;
- 17) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

В таблице 1.2.1 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов, в которых допускаются указанные виды использования и площади, на которой оно возможно.

Таблица 1.2.1

Виды разрешенного использования лесов							
Виды разрешенного использования лесов	Наименование участковых лесничеств		Перечень кварталов или их частей		Площадь, га		
	Харётское	Новонукутское	Части кв: 1-190	Части кв: 1-109	Вся лесопокрытая площадь		
Заготовка древесины	Всего по лесничеству				58315		
	Харётское	Новонукутское	Части кв: 1-190	Части кв: 1-109			
	Всего по лесничеству				1685		
Заготовка живицы	Харётское	Новонукутское	Части кв: 1-190	Части кв: 1-109			
	Всего по лесничеству				1685		
	Харётское	Новонукутское	Части кв: 1-190	Части кв: 1-109			
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	Харётское	Новонукутское	Части кв: 1-190	Части кв: 1-109			
	Всего по лесничеству				62250		
	Харётское	Новонукутское	Части кв: 1-190	Части кв: 1-109			

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Хозсекция и преобладающая порода	Земли, покрытые лесной растительностью, га	В том числе по группам возраста						Запас спелых и перестойных, лесных насаждений тыс. м³.	Сред-ний запас на 1 га эксплуатационного фонда м³/га	Средний прирост, корневого массива- тыс. м³	Возраст рубки класс возраста	Исчисленные расчетные лесосеки, га					Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека				Чис-ло лет использования эксплуатационного фонда	Предполагаемый остаток, га		
		мо-лодняки	средневозрастные		приспе-вающие	спелые и перестойные						равно-мерного пользования	2-я возрастная	1-я возрастная	инте-гральная	по состоянию	площадь га	запас корневой тыс. м³	В ликвиде					
			всего	Включено в расчет		всего	в т.ч перестойные												всего	В том числе деловой		% деловой от ликви-да		
Сосна 2 бон.и выше	6	3336	5040	5040	2425	714	161	200,4	281	39,2	815	142	136	78	84		78	21,9	19,7	15,8	80	9	3733	1147
Сосна 3 бон.и ниже	11285	2783	6609	5124	243	1650	968	262,4	159	23,4	1016	112	117	47	99		47	7,5	6,8	5,3	78	35	2684	1302
Итого по Сосне:	22800	6119	11649	10164	2668	2364	1129	462,8	196	62,6		254	253	125	183		125	29,4	26,5	21,1	80	16	6417	2449
Лиственница 3 бон.и выше	4673	512	2819	2504	1146	196	113	28,9	147	8,5	1016	46	64	34	48		34	5,0	4,4	3,1	71	6	1825	429
Итого по Лиственнице:	4673	512	2819	2504	1146	196	113	28,9	147	8,5		46	64	34	48		34	5,0	4,4	3,1	70	6	1825	429
Берёза	28288	2236	14499	6907	8550	3003	2	302,2	101	47,4	617	464	615	578	586		464	46,9	41,3	19,0	46	6	6907	6913
Осина	1728	279	1258	262	91	100	0	13,0	130	5,8	516	34	15	10	24		10	1,3	1,1	0,5	46	10	262	91
ВСЕГО:																								
	57489	9146	30225	19837	12455	5663	1244	806,9	142	124,3		798	947	747	841		633	82,6	73,3	43,7	60	10	15411	9882
в том числе хвойных:																								
	27473	6631	14468	12668	3814	2560	1242	491,7	192	71,1		300	317	159	231		159	34,4	30,9	24,2	78	14	8242	2878
мягколиственных:																								
	30016	2515	15757	7169	8641	3103	2	315,2	102	53,2		498	630	588	610		474	48,2	42,4	19,5	46	7	7169	7004

2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

Расчётная лесосека для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами приведена в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами						
№ п/п	Показатели	Единица измерения	Виды ухода за лесом			Итого
			прореживания	проходные рубки	Рубка единичных деревьев	
Порода – Сосна						
1.	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	3051	-	1670	4721
		тыс.м³	164,0	-	48,5	212,5
2.	Срок повторяемости	лет	15	-	10	
3.	Ежегодный размер пользования:					
	площадь	га	203	-	167	370
	выбираемый запас:					
	корневой	тыс.м³	10,9	-	4,9	15,8
	ликвидный	тыс.м³	9,8	-	4,4	14,2
	деловой	тыс.м³	4,6	-	3,4	8
Порода – Лиственница						
1.	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	12	2	88	102
		тыс.м³	0,5	0,1	2,6	3,2
2.	Срок повторяемости	лет	15	20	10	
3.	Ежегодный размер пользования:					
	площадь	га	1	-	9	10
	выбираемый запас:					
	корневой	тыс.м³	0,1	-	0,2	0,3
	ликвидный	тыс.м³	-	-	0,2	0,2
	деловой	тыс.м³	-	-	0,2	0,2
Хвойные - всего						
1.	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	3063	2	1785	4850
		тыс.м³	164,5	0,1	51,1	215,7
2.	Срок повторяемости	лет	-	-	10	
3.	Ежегодный размер пользования:					
	площадь	га	204	-	176	380
	выбираемый запас:					
	корневой	тыс.м³	11,0	-	5,1	16,1
	ликвидный	тыс.м³	9,8	-	4,6	14,4
	деловой	тыс.м³	4,6	-	3,6	8,2
Порода – Береза						
1.	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	742	29	609	1380
		тыс.м³	15,9	0,7	23,9	40,5
2.	Срок повторяемости	лет	15	20	10	
3.	Ежегодный размер пользования:					
	площадь	га	49	2	61	112
	выбираемый запас:					
	корневой	тыс.м³	1,1	-	2,4	3,5
	ликвидный	тыс.м³	1,0	-	2,2	3,2
	деловой	тыс.м³	0,4	-	1,0	1,4
Порода – Осина						
1.	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	153	-	363	516
		тыс.м³	3,5	-	6,4	9,9
2.	Срок повторяемости	лет	15	-	10	
3.	Ежегодный размер пользования:					
	площадь	га	10	-	36	46
	выбираемый запас:					
	корневой	тыс.м³	0,2	-	0,6	0,8
	ликвидный	тыс.м³	0,2	-	0,5	0,7
	деловой	тыс.м³	0,1	-	0,2	0,3
Мягколиственные - всего						
1.	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	895	29	972	1896
		тыс.м³	19,4	0,7	30,3	50,4
2.	Срок повторяемости	лет				
3.	Ежегодный размер пользования:					
	площадь	га	59	2	97	158
	выбираемый запас:					
	корневой	тыс.м³	1,3	-	3,0	4,3
	ликвидный	тыс.м³	1,2	-	2,7	3,9
	деловой	тыс.м³	0,5	-	1,2	1,7
Всего по лесничеству						
1.	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	3958	31	2790	6779
		тыс.м³	183,9	0,8	81,4	266,1
2.	Срок повторяемости	лет				
3.	Ежегодный размер пользования:					
	площадь	га	263	2	273	538
	выбираемый запас:					
	корневой	тыс.м³	12,3	-	8,1	20,4
	ликвидный	тыс.м³	11,0	-	7,3	18,3
	деловой	тыс.м³	5,0	-	4,9	9,9

Показатели (параметры) рубок ухода в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.

Параметры рубок обновления и перестройки приказом МПР России от 16.07.2007 № 185 не установлены. Поэтому возможный ежегодный объем по этим рубкам не определен.

Проведение рубок ухода за лесом лесохозяйственным регламентом предусматривается только в средневозрастных лесных насаждениях.

Рубка единичных деревьев выполняется одновременно с первыми приемами рубок ухода в молодняках или при проведении лесовосстановительных мероприятий.

Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, групп насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе приведены в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесобразующих пород по группам типов леса при вырубке средневозрастных насаждений						
Исходный состав насаждений	Группа типов леса	Прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту спелости
		Минимальная сомкнутость до ухода после ухода	интенсивность в % по запасу повторяемости, лет	Минимальная сомкнутость до ухода после ухода	интенсивность в % по запасу повторяемости, лет	
1. Лиственные с участием сосны и лиственницы до 3 ед. состава	Разнотравная, разнотравно-брусничная, злаковая, крупнотравная	0,7 0,6	30-35 10-12	Не проводятся		7С3Б0с 7Лц3Б0с,
2. Смешанные с участием сосны и лиственницы 4-6 единиц состава	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендрово-брусничная,	0,7 0,6-0,7	20-30 12-15	0,8 0,7	20-30 15-20	8-10С 0-2Б0с 8-10Лц 0-2Б0с

Исходный состав насаждений	Группа типов леса	Прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту спелости
		Минимальная сомкнутость до ухода после ухода	интенсивность в % по запасу повторяемости, лет	Минимальная сомкнутость до ухода после ухода	интенсивность в % по запасу повторяемости, лет	
3. Чистые сосновые и лиственничные и с примесью лиственных до 3 единиц	Сухие(сухоразнотравные, толокнянковые, лишайниковые), брусничные,рододендро-ново-ольховниковая	0,8 0,7	20-25 12-15	0,8 0,7	20-25 20-25	9-10С 0-1Б0с 9-10Лц 0-1Б0с
4. Чистые березовые и осиновые	Разнотравная,бруснично-разнотравная,ро-разнотравная,	0,7	20-30 15-20	0,8 0,7	15-20 20	10Б 10Ос
5. Березовые и осиновые с редкой примесью хвойных		0,6	35-40 10-15	0,8 0,7	20-30 15	10Б 0-3Хв. 10Ос 0-3Хв.

Примечания:

1. Исходный состав в гр.1 для всех видов рубок ухода.

2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью 1,0. При меньших показателях сомкнутости, наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также при проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки естественно снижается. Повышение интенсивности на 5–7% по запасу может допускаться при прорубке технологических коридоров и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев. Общая площадь технологических коридоров, прорубаемых при проходных рубках, не должна превышать 15 процентов площади лесосеки. В средневозрастных лесных насаждениях для прокладки технологических коридоров (трелевочных волоков) должно вырубаться не более 5–10% от всех деревьев, имеющих в лесном насаждении до проведения рубки.

3. Классы бонитетов, в нормативах режима рубок ухода в насаждениях основных лесобразующих пород по группам типов леса при вырубке средневозрастных насаждений, Правилами ухода за лесами для Приангарского лесорастительного района не отражены. Для насаждений, произрастающих в указанных в таблице 2.1.2.2 группах типов леса, характерными являются 1-4 классы бонитетов.

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок содержится в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок															
площадь-га, запас-тыс. м³															
Хозяйства	Ежегодный допустимый объём изъятия древесины														
	при рубке спелых и перестойных лесных насаждений			при рубке лесных насаждений при уходе за лесом			при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений			при рубке лесных насаждений, на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры			Всего		
	площадь	запас		площадь	запас		площадь	запас		площадь	запас		площадь	запас	
		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой			
Хвойные	159	30,9	24,2	380	14,4	8,2	154	11,5	5,7	1	0,1	0,1	694	56,9	38,2
Мягколиственные	474	42,4	19,5	158	3,9	1,7	36	1,8	0,8	2	0,2	0,1	670	48,3	22,1
Итого	633	73.3	43,7	538	18,3	9,9	190	13,3	6,5	3	0,3	0,2	1364	105,2	60,3

Подробные сведения об объёмах рубок в разрезе преобладающих пород приведены:

- при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – в таблице 2.1.1.1;
- при рубке лесных насаждений при уходе за лесом – в таблице 2.1.2.1;
- при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – в таблице 2.17.2.2.

Проектируемые объёмы строительства противопожарных лесных дорог, разрывки квартальных просек и граничных линий, создания противопожарных разрывов приведены в таблице 2.17.1.4.

Общий возможный размер пользования лесом по всем видам рубок составляет 105,2 тыс. м³ ликвидной древесины, на площади 1364 га. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 70%, рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 17% (вместе с рубкой единичных деревьев).при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений - 13%, от общего объёма древесины, вырубаемой при всех видах рубок. При рубке лесных насаждений, связанной с созданием объектов лесной инфраструктуры объём заготовки древесины составит менее 1 % от общего объёма древесины, вырубаемой при всех видах рубок.

Распределение возможного размера пользования лесом по всем видам рубок по способам рубок:

- сплошные рубки – 84,3 тыс. м³ ликвидной древесины,
- выборочные рубки – 20,9 тыс. м³ ликвидной древесины.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ и законом Иркутской области от 10.11.2011 г. № 109-оз « О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» (в ред. от 12.05.2017 г. № 29-оз).

2.1.4. Возрасты рубок

Возрасты рубок в спелых и перестойных насаждениях лесничества (таблица 2.1.4.1) приняты в соответствии с приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок».

Таблица 2.1.4.1

Возрасты рубок			
Виды целевого назначения лесов, в том числе категории защитных лесов	Порода	Классы бонитета	Возрасты рубок, лет
Среднесибирский подтаёжно–лесостепной район			
1.Защитные леса	Сосна	2 и выше	101-120
1.1. защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 1.2. нерестохранные полосы лесов 1.3. зеленые зоны 1.4. леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах		3 и ниже	121-140
	Лиственница	3 и выше	121-140
		4 и ниже	141-160
	Ель	все бонитеты	121-140
	Пихта	все бонитеты	121-140
	Кедр	все бонитеты	201-240
	Береза	все бонитеты	71-80
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	61-70
	Ива древовидная	все бонитеты	51-60
	Ива кустарниковая	все бонитеты	5
2. Эксплуатационные леса	Сосна	2 и выше	81-100
		3 и ниже	101-120
	Лиственница	3 и выше	101-120
		4 и ниже	121-140
	Ель	все бонитеты	101-120
	Пихта	все бонитеты	101-120
	Кедр	все бонитеты	161-200
	Береза	все бонитеты	61-70
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
	Ива древовидная	все бонитеты	41-50
	Ива кустарниковая	все бонитеты	5

2.1.5. Нормативы и параметры рубок лесных насаждений

2.1.5.1. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава; размеры лесосек, сроки примыкания лесосек; количество зарубов; сроки повторяемости рубок

Основные параметры использования лесов для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях приведены в Правилах заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 (далее Правилами) и в Особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

При выполнении лесосечных работ необходимо руководствоваться приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки».

Размещение лесосек при проведении сплошных рубок осуществляется длиной стороны лесосеки перпендикулярно направлению преобладающих ветров.

Параметры заготовки древесины

Направление рубки и направление лесосеки устанавливается против преобладающих ветров.

Размещение лесосек при проведении сплошных рубок осуществляется длинной стороной лесосеки перпендикулярно направлению преобладающих ветров.

Направление рубки в равнинных лесах устанавливается против преобладающих ветров.

В горных лесах направление рубки устанавливается вниз по склону, а рубка в пределах лесосеки ведется вверх по склону.

При трелевке (транспортировке) древесины канатными установками и летательными аппаратами допускается размещение лесосек длинной стороной вдоль склона с направлением рубки против преобладающих ветров.

В лесах, произрастающих в поймах рек, направление рубки устанавливается противоположным направлению течения реки.

Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в рубку в разные годы (примыкание), осуществляется с учетом срока (числа лет), по истечении которого проводится рубка на непосредственно примыкающей лесосеке.

Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) в один год заготовки должно производиться с соблюдением организационно-технических параметров по ширине, длине лесосеки, и количеству зарубов. В случае, если размещение лесосек в смежных кварталах происходит в разные годы, то их размещение через просеку должно производиться с соблюдением установленных сроков примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне лесосек.

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек при сплошных рубках, как по короткой, так и по длинной стороне, а в лесах, произрастающих в поймах рек, - чересполосное примыкание лесосек.

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом срока примыкания следом за предыдущей лесосекой.

При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу леса шириной, равной предельной ширине лесосек.

Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности плодоношения древесных пород, обеспечения их успешного естественного восстановления лесов или условий создания лесных культур, сохранения экологических свойств лесов.

При искусственном восстановлении лесов на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно ценных пород допускается установление срока примыкания по любой стороне лесосеки не менее двух лет.

Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые размеры лесосек, назначаются в рубку полностью, независимо от их фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие смежные лесотаксационные выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах установленных максимальных размеров лесосек.

Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью.

В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддержания естественной структуры лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевики и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной рубки), - на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины на правах аренды или постоянного (бессрочного) пользования, площади отдельных лесосек при сплошных рубках могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с долей кедра три и более единицы в породном составе древостоя лесных насаждений.

При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных).

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участка, предназначенного в рубку (далее - лесосека), а также таксация лесосеки, при которой определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащей заготовке.

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отбираются и отмечаются деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок.

В углу лесосеки, к которому произведена ее инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам, устанавливается столб диаметром не менее 12 см и высотой над землей 1,3 м. На столбе делается надпись с указанием номера квартала и выдела (выделов), формы рубки лесных насаждений (сплошная рубка, выборочная рубка), год, на который запланирована рубка, номера лесосеки и ее эксплуатационная площадь в гектарах.

Для фиксации остальных углов лесосеки могут устанавливаться столбы произвольного диаметра без надписей или использоваться растущие деревья, на которых делаются соответствующие отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

Разработка лесосек без установления и обозначения на местности границы лесосек допускается при заготовке гражданами для собственных нужд в целях отоплення сухостойной, ветровой и буреломной древесины и очистке лесов от захлывания.

При этом на деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

Отвод лесосек при всех формах рубок осуществляется в пределах лесного квартала.

Лесотаксационные выделы отводятся в рубку полностью, если площадь их не превышает предельные размеры лесосек, установленные, упомянутыми выше Правилами.

При рубке спелых, перестойных насаждений в эксплуатационных лесах в лесосеку могут включаться выделы приспевающих древостоев общей площадью менее 3 га.

В эксплуатационную площадь лесосек сплошных рубок при их отводе не включаются:

- а) нелесные и не покрытые лесной растительностью лесные земли (болота, вырубки, прогалины и т.п.) независимо от их величины;
- б) выделенные семенные куртины и полосы;
- в) расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, средневозрастных насаждений;
- г) участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри выделов спелых и перестойных древостоев, площадью более 3 га;
- д) участки природных объектов, имеющих природоохранное значение;
- е) объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям одновременно с осуществлением лесосечных работ в случаях, если они не были выделены при отводе лесосек. При этом в технологическую карту лесосечных работ вносятся соответствующие изменения.

Рубки ухода за лесами

Параметры использования лесов для заготовки древесины в средневозрастных и приспевающих насаждениях приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.

Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, групп насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе приведены в таблице 2.1.2.2.

В зависимости от возраста лесных насаждений при уходе за лесами осуществляются следующие виды рубок лесных насаждений для заготовки древесины:

- прореживания, направленные на создание благоприятных условий для правильного формирования ствола и кроны деревьев;
- проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий для увеличения прироста деревьев.

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом для заготовки древесины				
Виды рубок ухода за лесом	Возраст лесных насаждений по преобладающим древесным породам, лет			
	сосна и лиственница	кедр	ель и пихта	береза и осина
Прореживания	41-60	41-80	41-60	21-40
Проходные рубки	более 60	более 80	более 60	более 40

Прореживания и проходные рубки носят преимущественно экономический характер, так как направлены на повышение производительности и продуктивности лесов с целью увеличения количества и качества древесины.

При проведении всех видов рубок ухода необходимо решать комплекс задач по формированию, воспитанию и омоложению насаждений с целью создания высокоустойчивых и долговечных древостоев, усиливая в каждом конкретном случае те или иные целевые функции. Так, например, в местах интенсивной посещаемости (участки леса вдоль дорог, троп, в местах массового отдыха и др.) необходимо проводить рубки ухода с целью формирования высокоустойчивых и долговечных древостоев, усиливая в каждом конкретном случае те или иные целевые функции.

проходные рубки рекомендуется проводить как ландшафтные рубки. Рубки ухода в лесах рекреационного назначения должны проводиться с рубком состояния конкретных насаждений.

Рубки ухода в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог, направлены на повышение свойств лесных насаждений по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению. Интенсивность рубок должна быть слабой, полнота не должна снижаться ниже 0,7. Разрубка технологических коридоров не должна производиться в опущие леса шириной 25-30 метров, примыкающей к дороге.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Целями рубок ухода за лесом являются: улучшение породного состава лесных насаждений; повышение качества и устойчивости лесных насаждений; сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины; рациональное использование ресурсов древесины.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, поврежденных и ослабленных деревьев.

При проведении рубок ухода за лесом применяется хозяйственно-биологическая классификация деревьев, согласно которой все деревья по их хозяйственно-биологическим признакам распределяются на три категории: I - лучшие, II - вспомогательные, III - нежелательные.

1. Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые, полндревесные, достаточно очищенные от сучьев стволы, хорошо сформированные кроны, хорошее укоренение и предпочтительно семенное происхождение и отбираются преимущественно из деревьев главной породы. В старых лесных насаждениях такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя.

2. К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, формированию их стволов и кроны, выполняющие почвозазитные и почвоулучшающие функции. Вспомогательные деревья могут находиться в любой части полога лесных насаждений, но преимущественно во втором ярусе.

а) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затеняющие, мешающие нормальному развитию крон и т.д.):

в) деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья не играют полезной роли в насаждении и их вырубка не ведет к образованию прогалин).

Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всех частях полога лесного насаждения.

Нормативы и параметры реконструкции малоценных лесных насаждений

Реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции) относится к иным мероприятиям по уходу за лесами. Реконструкция малоценных лесных насаждений представляет собой комплекс мероприятий (рубки реконструкции, создание лесных культур, другие мероприятия), направленных на коренное преобразование в течение одного класса возраста лесных насаждений путем полной или частичной замены.

Малоценными являются насаждения, не отвечающие экономическим, экологическим целям и не имеющие в своем составе деревьев хозяйственно-ценных пород в количестве, достаточном для формирования рубками ухода (в т.ч. и с воздействием естественному лесовозобновлению) ценных насаждений, соответствующих данным лесорастительным условиям и целевому назначению участка леса.

В эксплуатационных лесах реконструкция проводится с целью замены малопродуктивных и низкокачественных древостоев (низкополнотных, неудовлетворительного состава, низкотоварных и т.п.) древостоями хозяйственно-ценных пород.

В защитных лесах реконструкция проводится с целью замены лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Реконструкция осуществляется путем сплошной или частичной вырубki малоценного древостоя (рубка реконструкции) за один или несколько приемов с последующим лесовосстановлением различными способами.

Нормативы рубок реконструкции (ширина и площадь лесосек, срок примыкания лесосек) в средневозрастных, припевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях устанавливаются в соответствии с нормативами заготовки древесины для сплошных рубок главного пользования (так сказано в Правилах ухода за лесами; правильнее – для сплошных рубок спелых и перестойных) лесных насаждений мягколиственных древесных пород. Подробная информация о нормативах рубок реконструкции приведена в таблице 2.1.5.1.1. «Параметры заготовки древесины» - пункты 4-6.

При проведении реконструкции молодняков площадь лесных участков, на которых проводятся рубки реконструкции, не ограничивается, лесовосстановительные мероприятия должны быть проведены в течение одного года после рубки реконструкции.

При реконструкции малоценных лесных насаждений в защитных лесах предельные размеры участков одноприемной реконструкции не должны превышать 5 гектаров, при двух-трех приемной реконструкции - 10 гектаров.

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках допускается только после того, как на примыкающих к нему участках получен сомкнутый ценный молодняк, соответствующий требованиям к лесовосстановлению.

Лесотаксационные выделы малоценных насаждений, превышающие по площади установленные предельно допустимые размеры менее чем в 1,5 раза, расположенные среди ценных, могут назначаться в реконструкцию полностью, если это не ведет к отрицательным экологическим и иным последствиям. При необходимости реконструкции насаждений больших выделов или групп из нескольких выделов, занимающих большую площадь, допускается закладка двух и более участков реконструкции на расстоянии, превышающем в любом направлении ширину участка реконструкции не менее чем в два-три раза.

В горных лесах нормативы реконструкции малоценных насаждений устанавливаются с учетом их особенностей по лесным районам и дифференцировано в зависимости от крутизны склонов и их экспозиции, а также почвенных и других условий на склонах до 20 градусов должна быть в 1,5 раза, а на склонах более 20 градусов - в два раза меньше, чем в равнинных лесах соответствующих лесных районов.

На территории Нукутского лесничества реконструкция малоценных лесных насаждений на период действия настоящего лесохозяйственного регламента не планируется.

2.1.5.2. Методы лесовосстановления

При проведении рубок лесных насаждений пожелит сохранению жизнеспособный подрост главных (целевых) пород (сосны, кедра, лиственницы, ели, пихты и других) в соответствующих им лесорастительных условиях.

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных экземпляров.

Сохранению подлежат жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных древесных пород в соответствующих им природно-климатических условиях.

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных факторов среды на вырубках, более успешного роста и формирования лесных насаждений нужного состава полностью или частично сохраняются подрост сопутствующих лесных древесных пород и кустарниковые породы.

Подрост кедра подлежит учёту и сохранению как главная лесная древесная порода при всех способах рубок, независимо от количества и характера его размещения по площади лесосеки и состава лесного насаждения до рубки.

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород характеризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или конусообразная симметричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола – при одиночном размещении, прирост по высоте за последние 3–5 лет не утрачен, прирост верхинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны, прямые неповрежденные столбики, гладкая или мелкочешуйчатая кора без лишайников.

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород относится по указанным признакам к жизнеспособному в том случае, если валежная древесина разложилась, а корниподроста проникли в минеральную часть почвы.

В сосняках, произрастающих на супесчаных почвах, подрост еловых лесных насаждений сохраняется при условии, если еловое насаждение не будет снижать качества и продуктивности древостоя. При восстановлении сосновых и еловых лесных насаждений подрост в необходимых случаях сохраняется на вырубке для защиты почвы и формирования, устойчивых и высокопроизводительных сосново-еловых лесных насаждений.

Пораженный вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный при рубке леса подрост по окончании лесосечных работ должен быть срублен.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений с предварительным лесовосстановлением должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375.

При проведении выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 70 процентов (для горных лесов - 60 процентов).

На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений при содействии естественному восстановлению лесов, сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно.

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре.

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и припевающих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки.

Семенные куртины и полосы оставляют за счет участков древостоев пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), расположенных на участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их устойчивости должна составлять не менее 30 м.

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами должно составлять не более 100 м.

В лиственных лесах в качестве источников обсеменения оставляются имеющиеся в составе хвойные породы.

При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных деревьев вокруг ствола на высоте 1,3 м производится сколабливание поверхностного слоя коры или отметка иным способом (яркая лента, скотч, краска).

Отграничение семенных групп, куртин и полос производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) границных деревьев, не входящих в лесосеку.

В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевики и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной рубки), проводится искусственное возобновление лесов путем закладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Невыполнение арендаторами требований лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, Правил заготовки древесины в части воспроизводства лесов является основанием для прекращения пользования лесными участками.

Способы и методы лесовосстановления не покрытых лесом земель изложены в разделе 2.17.3.

2.1.5.3. Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины (часть 1 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков (часть 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 1 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации, заготовка соответствующей древесины осуществляется на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта (часть 3 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, допускается осуществление заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и

среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами, лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за исключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта).

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд (часть 1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из установленных нормативов, установленных законами субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, - федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые природные территории (часть 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 29.1 и частью 3 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации.

Без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случае реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в целях заготовки древесины и в случае заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (часть 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации).

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества, лесопарка по видам целевого назначения лесов, хозяйством и преобладающим породам.

Лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка или права постоянно-го (бессрочного) пользования лесным участком, используют дополнительный объем древесины в текущем году за счет недоиспользованного установленного объема изъятия древесины по лесному участку за предыдущие три года при условии полного использования установленного на текущий год объема изъятия древесины по договору аренды или проекту освоения лесов (при предоставлении лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования).

Недоиспользованный объем древесины определяется как разница между установленным допустимым объемом изъятия древесины по договору аренды лесного участка или по проекту освоения лесов и объемом фактически заготовленной древесины за соответствующий год.

При этом суммарный объем заготовки древесины в лесничестве, лесопарке не должен превышать расчетную лесосеку, установленную для соответствующего лесничества, лесопарка.

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и последствий этих чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации очагов вредных организмов в расчетную лесосеку не включается (часть 5 статьи 53.7 и часть 3 статьи 60.8 Лесного кодекса Российской Федерации).

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз заготовленной древесины осуществляются лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установленного договором или контрактом соответственно.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускается в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное исполнение данных требований.

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины выдается в письменном виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины.

При выполнении лесосечных работ должны соблюдаться условия договора аренды лесного участка, договора-купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, права постоянного (бессрочного) пользования, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требования лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения.

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:

укладкой порубочных остатков на волок с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;

сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;

сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;

разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;

укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки;

вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.

Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно.

Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением должна производиться способами, обеспечивающими создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка участка и обработка почвы, посадка или посев лесных культур, агротехнические уходы), а также ухода за молодняками.

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний, летний и осенний периоды в большинстве случаев порубочные остатки целесообразно укладывать на волок, а оставшиеся окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период, кроме того, возможно сжигание порубочных остатков небольшими кучами в местах без подроста.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.

При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно производиться по мере их накопления на специально подготовленных площадках.

В горных условиях в целях предотвращения эрозийных процессов порубочные остатки укладываются на трелевочные волок, а также в валы, располагаемые по горизонталям склонов с расстоянием между ними 8 - 10 метров.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах. Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, в которых они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами, если порубочные остатки не вывозятся в места их дальнейшей переработки.

После завершения работ по заготовке древесины проводится осмотр лесосек, на которых закончена рубка лесных насаждений (далее осмотр лесосек).

Осмотр лесосек, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - лица, осуществляющие осмотр лесосек).

Осмотр лесосек проводится в целях проверки соблюдения условий договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования), договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требований лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, после завершения лесосечных работ.

В случае заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 6 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.

В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 2 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.

Лицо, осуществляющее лесосечные работы, при осмотре лесосек представляет копии технологических карт лесосечных работ.

При проведении осмотра лесосек могут использоваться данные дистанционных мониторингов лесов и государственной инвентаризации лесов.

При осмотре лесосек, на которых осуществлены рубки ухода за лесами, дается оценка их качества (своевременность проведения этих рубок, интенсивность, правильность назначения деревьев в рубку) в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 г. № 185 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2007 г. № 10069).

При осмотре лесосек устанавливается объем заготовленной древесины в случае заготовки древесины гражданами для собственных нужд, а также в случае расхождения объема фактически заготовленной древесины и объема, указанного в лесной декларации, договоре купли-продажи лесных насаждений, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта, в соответствии с Правилами учета древесины, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1525 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 306).

По результатам осмотра лесосеки составляется акт осмотра лесосеки в соответствии с формой согласно приложению 3 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» в двух экземплярах.

2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы

Заготовка живицы регламентируется ст. 31 ЛК РФ и приказом Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении правил заготовки живицы».

Сырьевую базу подсоски составляют спелые и перестойные сосновые насаждения I–IV классов бонитета в эксплуатационных лесах, предназначенные для заготовки древесины - таблица 2.2.1. Подсочка еловых, лиственничных и пихтовых насаждений не проектируется.

Таблица 2.2.1

Фонд подсоски леса				
площадь, га				
№ п/п	Показатели	Подсочка		
		целевое назначение лесов		
		защитные леса	эксплуатационные леса	итого
1.	Всего спелых и перестойных насажде-ний, пригодных для подсоски:		1685	1685
1.1.	Из них:			
	- не вовлечены в подсочку		1685	1685
	- нерентабельны для подсочки		-	-
2.	Ежегодный объем подсочки		1125	1125

Пригодными для подсоски являются здоровые, без значительных повреждений дерева сосны диаметром 20 см и выше. Здоровые стволы диаметром от 16 до 20 см могут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки.

Не допускается проведение подсоски:

- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;
- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов;
- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;
- лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резер-ватах, а также плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос.

В подсочку могут передаваться:

- лесные насаждения с долей участия сосны в составе древостоя менее 40 процентов от общего запаса древесины лесного насаждения;
- сосновые насаждения IV класса бонитета на заболоченных почвах и V класса бонитета;
- сосновые редины;
- сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое назначение;
- деревья сосны, назначенные в выборочную рубку;
- сосновые насаждения, занимающие площадь до 2 - 3 га.

При недостатке спелых и перестойных сосновых насаждений для обеспечения 10 - 15-летнего срока проведения подсоски до-пускается проведение подсоски приспевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсоски достигнут возраста рубки, и предназначаются для рубки.

Параметры подсоски (пауза вздымки, шаг и глубина подновки, глубина желобка) в зависимости от вида подсоски, стимуля-тора указаны в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка на стволах деревьев сосны					
Вид подсоски, стимулятор	Категория подсоски	Пауза вздымки (период времени между нанесением подновки на одной и той же карре), не менее, сутки	Шаг подновки (рас-стояние по вертикали между верхними или нижними гранями смежных подновок), не более, мм	Глубина подновки (размер подновки по радиусу ствола, опре-деляемого толщиной срезанного слоя древе-сины), не более, мм	Глубина желобка (верти-кального среза на карре для стока живицы в специаль-ное приспособление – при-емник для сбора живицы), не более, мм
Обычная подсочка	I II-III	2	15	6	8
		3	15	4	6
Подсочка со стимуляторами выхода живицы групп А и Б	I II-III	3	20	4	6
		4		4	6

При проведении подсоски в сосновых насаждениях разрешается использовать стимуляторы выхода живицы, указанные в приложении № 3 к «Правилам заготовки живицы».

В течение одного сезона проведения подсоски не разрешается применять на одних и тех же деревьях различные стимуляторы выхода живицы.

Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов активных веществ и их смесей разной концентрации. Стимуляторы выхода живицы должны применяться в строгом соответствии с инструкциями по их применению.

Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых ремней или увеличение ширины карр по отноше-нию к параметрам, указанным в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев						
Диаметр ствола дерева в коре на высоте 1,3 м, в см	Категория проведения подсоски					
	1 категория		2 категория		3 категория	
	количество карр на стволе дерева, шт.	общая ширина межкарровых ремней, см	количество карр на стволе дерева, шт.	общая ширина межкарровых ремней, см	количество карр на стволе дерева, шт.	общая ширина межкарровых ремней, см
20	1	20	1	30	-	-
24	1 - 2	20	1 - 2	30	-	-
28	1 - 2	20	1 - 2	30	1	28
32	1 - 2	20	1 - 2	32	1	32
36	1 - 2	20	1 - 2	36	1	36
40	1 - 2	24	1 - 2	40	1	40
44	2	24	2	44	1	44
48	2	24	2	48	1	48
52	2	30	2	52	1	52
56	2	30	2	56	1	56
60	2	30	2	60	1	60
Более 60	2 – 3	40	2 – 3	равна диаметру ствола дерева	2	равна 1/2 диаметра ствола дерева

В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение подсоски с оставлением одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см. Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равно-мерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны закла-дываться только на здоровой части ствола дерева.

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочные рубки, передаются в подсочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подсоски сосновых насаждений зависит от продолжительности периода между рубками, но не может превышать 15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, подсочка может проводиться за 10 лет до проведения рубки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, подлежащих рубке в первый прием.

Сроки использования лесов для заготовки живицы

Срок проведения подсоски сосновых насаждений не должен превышать 15 лет.

В зависимости от продолжительности подсоски сосновых насаждений и срока поступления насаждений в рубку подсочка проводится по 3 категориям:

- по I категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;
- по II категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;
- по III категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.

Продолжительность проведения подсоски по той или иной категории приведена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Продолжительность проведения подсоски сосновых насаждений в зависимости от категории подсоски			
Срок подсоски, лет	Период подсоски, годы с начала эксплуатации	Продолжительность подсоски, лет	Категория подсоски
15	с 1-го по 5-й	5	III
	с 6-го по 12-й	7	II
	с 13-го по 15-й	3	I
10	с 1-го по 7-й	7	II
	с 8-го по 10-й	3	I

Заготовка живицы осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощитель-ного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаж-дений, хранением живицы и вывозом ее из леса.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного участка.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с целью заготовки живицы заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.3. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

В приведенном перечне названы основные лесные ресурсы, добываемые при осуществлении рассматриваемого вида ис-пользования лесов, но он не является исчерпывающим.

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым непосредственно от лесных насаждений (пни, луб, кора, береста, хворост, новогодние ели или деревья других хвойных пород, веники, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, другие ветви и иная древесная зелень).

Термин «сбор» используется применительно к недревесным лесным ресурсам, непосредственно не относящихся к лесным насаждениям (мох, лесная подстилка, камыш, тростник).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии с Правилами заготовки и сбора недре-весных лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 512. Заготов-ка и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд регламентируются законом Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам

Таблица 2.3.1.1

Параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов			
№ п/п	Вид недревесного лесного ресурса	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем заготовки
1	2	3	4
1	Пни	т	заготовка не планируется
2	Береста	т	заготовка не планируется
3	Кора деревьев и кустарников	т	заготовка не планируется
4	Хворост	т	заготовка не планируется
5	Веточный корм	т	заготовка не планируется
6	Еловая, пихтовая, сосновая лапы	т	заготовка не планируется
7	Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения	тыс. шт.	100
8	Новогодние ели, или деревья других хвойных пород для новогодних праздников	тыс. шт.	50
9	Мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы	т	заготовка не планируется

Существует классификация недревесных лесных ресурсов (Сударев и др. 1991), в основу которой положено подразделение ресурсов на 3 группы, различающихся местом образования (заготовки), способом учета (оценки) ресурса, характером использо-вания.

Классификация этих ресурсов отражена в таблице 2.3.1.2, а их выход с 1000 м³ заготовленной древесины - в таблице 2.3.1.3

Таблица 2.3.1.2

Классификация недревесных лесных ресурсов	
Вид недревесных лесных ресурсов	Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)	
Сучья	Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания более 3 см, ГОСТ 17462-84
Ветви	Отходящие от сучьев малодревесневшие или недревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84
Древесная зелень	Хвоя, листья, почки и недревесневшие побеги древесно-кустарниковой растительности, за исключением: крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у основания менее 1 см ГОСТ 21769-84
Кора ели, березы, прочих пород	Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84
Пневая древесина сосны, прочих пород	Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и ис-пользования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84
Хворост	Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79
Прочие лесные ресурсы	
Побеги ивы и других пород	Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и т.п.
Новогодние елки	ТУ 56 РСФСР 41 - 81

Таблица 2.3.1.3

Удельный выход продукции недревесных лесных ресурсов с 1000 м³ заготовленной древесины						
Дополнительные НЛР, м³	Нормативы в натуральном выражении, м³		Первичная продукция	Норма расхода сырья на единицу продукции	Удельный выход продукции в натуральном выражении из ресурсов, %	
	образование отходов (потенциальные ресурсы)	пригодные к использованию (экономически доступные ресурсы)			потенциальных	экономически доступных
Сучья	110	24	Сырье технологическое, м³	1,3	84,6	18,5
Ветви	90	20	Зелень древесная, т	2,7 – 3,3	30,0	6,7
Кора	100	70	Корье дубильное, т	2,1 – 3,6	39,2	24,8
Пни	30	15	Осмол пневой, т	5,4	5,6	2,8
Хворост	110	77	Хворост разных пород, м³	1,1	100,0	

Заготовка пней (пневого осмола)

Заготовка пней (заготовка пневого осмола) разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам.

Способ заготовки пневого осмола оговаривается в договоре аренды лесного участка.

Заготовка пневого осмола не допускается в противозрозийных лесах, на берегозащитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лесных культурах.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки пней.

Осмолом пневым сосновым называется здоровая часть зрелого пня и корней сосны, используемая как сырье для получения смолистых веществ. После рубки деревьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения захватывает, прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смолистые вещества придают древесине стойкость против гниения. Сначала отгнивают заболонь и мелкие корни. Процесс сгнивания малосмолистой части пня одновременно является процессом созревания пня с точки зрения его, будущего использования для заготовки пневого осмола.

Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть отгнила и легко отделяется от ядровой части, пень можно считать созревшим для его использования. Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. Во время созревания пня происходит его обогащение смолистыми веществами; менее смолистые пни сгнивают полностью. Уже через 15 лет пень считается созревшим для заготовки осмола и в это время на лесосеке остается около 70% всех пней. Если заготовка ведется через 25 лет после рубки, то на бывшей лесосеке сохранится, лишь около 40% от первоначального количества пней. Остаются пни самые крупные и с наиболее высоким содержанием смолистых веществ.

В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, различают свежие (до 5 лет), приспевающие (5-10 лет) и спелые (более 10 лет) пни.

Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-климатических и лесоводственных факторов и продолжается, как правило, до 10-15 лет. В южных районах созревание происходит быстрее, в северных – медленнее. На сухих почвах созревание происходит медленнее, чем в почвах с достаточной влажностью.

Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром; количество таких пней зависит от характеристики срубленного древостоя.

Заготовка пневого осмола разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба насаждени-ям, подросту или молодняку.

Способ заготовки пневого осмола (ручной, тракторный, взрывной и др.) оговаривается в договоре аренды.

Сырьевой базой для заготовки пневого осмола служат:

- невозобновившиеся сосновые вырубki со свежими и сухими почвами;
- хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до 13 лет, I–IV классов бонитета, с полнотой 0,3–0,7 в хвойных и 0,3–0,8 в лиственных насаждениях, кроме особозащитных участков лесов;
- лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4–5 лет с приживаемостью 40–50% (для несомкнувшихся культур) и в возрасте 6–12 лет с полнотой 0,4–0,6 при ширине междурядий более 2,5 м;
- сосновые лесосеки ревизионного периода I–IV классов бонитета.

Запасы пневого осмола определяют с использованием параметров, отражённых в таблице 2.3.1.4.

Таблица 2.3.1.4

Объемы сосновых пней по ступеням толщины стволов									
Ступени толщины стволов, см	Диа метр пня в коре, см	Двой ная толщи на коры, см	Диаметр пня без коры, см	Диа метр ядра, см	Объем 1 пня в складоч ных, м³	Количество пней в скла дочном, м³	Объем пня, (%) от объема ствола по разрядам высот		
							1	2	3
16	19	2,7	16,3	7,3	0,013	77	5,9	6,5	7
20	23,6	3,6	20	10,4	0,019	53	5,1	5,6	6
24	28,2	4,6	23,6	13,4	0,030	33	5,3	5,7	6,2
28	32,8	5,8	27	16,2	0,043	23	5,4	5,8	6,4
32	37,4	6,6	30,8	19,3	0,060	17	5,5	6	6,5
36	42	7,6	34,4	22,3	0,079	13	5,6	6,1	6,6
40	46,6	8,6	38	25,3	0,101	10	5,8	6,3	6,8
44	51,2	9,5	41,7	28,4	0,127	8	5,9	6,4	7
48	55,8	10,6	45,2	31,3	0,154	6	6	6,5	7,1
52	60,4	11,5	48,9	34,4	0,186	5	6,1	6,7	7,2
56	65	12,2	52,8	37,6	0,222	5	6,3	6,8	7,4
60	69,6	13,1	56,5	40,7	0,290	4	6,4	7	7,5

В соответствии с законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 118-оз (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», заготовка (выкопка) пней осуществляется на вырубках, а также на лесных участках, подлежащих расчистке от лесных насаждений, - квартальных просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площадях, где не требуется сохранения подроста и насаждений.

Заготовка бересты

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку лесных насаждениях за 1-2 года до рубки, на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранение насаждений), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осенний период без повреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева.

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года.

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.

Выход бересты приведён в таблице 2.3.1.5.

Таблица 2.3.1.5

Выход бересты с 1 м³ стволовой древесины, кг			
Наименование сортиментов	Диаметр, см	Выход бересты	
		в свежеснятом виде	в воздушно-сухом виде
Деловая крупная	26 и более	6,3	3,8
Деловая средняя	14 – 24	7,2	4,3
Деловая мелкая	13	2,2	1,3
Дрова	12 и менее	2,1	1,2

Заготовка коры деревьев и кустарников

Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется одновременно с рубкой деревьев и кустарников в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период.

Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и старше, древовидные - 15 лет и старше.

Заготовка хвороста

Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле до 4 см, а также срезанные вершины, сучья и ветви деревьев.

Сбор хвороста разрешается только со срубленных деревьев (Закон Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз; в ред. от 08.05.2009 № 21-оз).

Заготовка веточного корма

Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побегов лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту.

Заготавливают веточный корм из побегов лиственных пород в основном летом, хвойных пород - круглогодично.

Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках приведён в таблице 2.3.1.6.

Таблица 2.3.1.6

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках, т/га						
Высота, м	Полнота					
	0,4 и ниже		0,5-0,7		0,8-1,0	
	сосна	осина	сосна	осина	сосна	осина
До 5	0,1	0,8	-	0,7	-	0,4
6-10	2,0	0,8	1,6	0,7	0,3	0,5
11-20	2,5	0,4	2,1	0,1	0,1	0,1

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка древесной зелени

К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и лиственных пород с диаметром до 8 мм у основания.

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка древесной зелени (пихтовых лап) в спелых пихтовых насаждениях в весенне-летний период с растущих деревьев диаметром не менее 18 см путем обрезки веток острыми инструментами на протяжении не более 30% живой кроны. При этом срезы сучьев должны быть косыми и гладкими, без отлупов, расщепов, задиров и надломов, а длина оставляемых на деревьях оснований сучьев должна быть не менее 30 см.

Повторная заготовка пихтовых лап в одних и тех же насаждениях допускается не ранее чем через 4 - 5 лет.

Определение запасов древесной (технической) зелени производят с использованием нормативно-справочных таблиц по Сибирскому федеральному округу, приведённых в «Руководстве по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования», 2003 г. (таблицы 2.3.1.7 - 2.3.1.9).

Таблица 2.3.1.7

Масса кроны и ее частей для хвойных древесных пород Сибирского федерального округа, кг (сырой вес)							
Диаметр дерева, см	Крона в целом, кг	Ветки		Хвоя		Древесная зелень	
		кг	% от кроны	кг	% от кроны	кг	% от кроны
Сосна							
8	3	1,5	50	1,5	50	2,7	90
12	9	5	53	4	47	8	80
16	20	13	63	7	37	14	70
20	36	24	67	12	33	23	63
24	56	40	71	16	29	33	59
28	85	62	73	23	27	45	53
32	126	95	75	31	25	63	50
36	184	144	78	40	22	88	48
40	243	194	80	49	20	109	45
44	304	249	82	55	18	134	44
48	371	304	82	67	18	160	43
Лиственница сибирская							
8	6	3	50	3	50	6	100
12	13	7	54	6	46	11	82
16	23	14	61	9	39	15	67
20	36	23	64	13	36	21	57
24	52	35	67	17	33	26	50
28	73	50	68	23	32	33	45
32	96	68	71	28	29	39	41
36	122	88	72	34	28	46	38
40	152	111	73	41	27	53	35
44	184	136	74	48	26	61	33
48	230	172	75	58	25	71	31
Пихта сибирская							
8	6	2,2	36	3,8	64	4,7	78
12	14	7	50	7	50	9	66
16	28	17	59	11	41	16	58

Диаметр дерева, см	Крона в целом, кг	Ветки		Хвоя		Древесная зелень	
		кг	% от кроны	кг	% от кроны	кг	% от кроны
20	40	25	62	15	38	22	54
24	57	37	65	20	35	30	52
28	79	52	66	27	34	40	50
32	100	67	67	33	33	50	50

Для определения запаса технической зелени на 1 га нужно знать среднее число деревьев на 1 га данного насаждения и распределение их по ступеням толщины.

Если таких данных нет, необходимо заложить пробные площади размером 0,5 га и, пересчитав деревья, определить среднее число деревьев каждой ступени толщины на 1 га. Умножив полученное число на выход технической зелени с одного дерева, определяют запас ее на 1 га, а затем и ресурсы на всей площади сырьевой базы. При расчетах можно исходить также из среднего количества технической зелени на 1 м³ стволовой массы определенной древесной породы.

По содержанию коры, хвои (листьев), древесины, неорганических и органических примесей древесная зелень должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21769-84.

Таблица 2.3.1.8

Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)					
Диаметр дерева, см	Крона в целом, кг	Ветки		Листья	
		кг	% от кроны	кг	% от кроны
4	1,2	0,8	67	0,4	33
8	6	4,2	70	1,8	30
12	13	9,6	74	3,4	26
16	25	19	76	6	24
20	40	31	77	9	23

Таблица 2.3.1.9

Фракционный состав древесной зелени (сырой вес) для древесных пород Сибирского федерального округа				
Ветка		Фракция ветки, %%		
диаметр, мм	вес, грамм	хвоя, листья	кора	древесина
Сосна				
2	2	83	13	4
4	6	72	19	9
6	13	60	24	16
8	21	48	28	24
10	38	37	31	32
Лиственница сибирская				
2	2	75	20	3
4	6	60	17	7
6	13	45	24	25
8	23	36	31	24
10	39	27	38	37
Ель сибирская				
2	2	87	10	3
4	4	76	17	7
6	9	61	24	25
8	17	45	31	24
10	27	25	38	37
Пихта сибирская				
2	2	78	17	5
4	6	58	27	15
6	12	42	33	25
8	17	29	40	31
10	26	20	44	36
Береза				
2	2	76	18	6
4	7	59	23	18
6	15	43	27	30
8	30	27	30	43
10	51	15	31	54

Определение запасов сосновых и еловых лап производится с использованием региональных нормативно-справочных таблиц (таблица 2.3.1.10).

Таблица 2.3.1.10

Масса хвойной лапки					
D=1,3 м, см	Масса хвойной лапки с одного дерева в зависимости от разряда высот, кг				
	Ia	I	II	III	IV
Масса сосновой лапки					
12	13	12	11	10	9
16	20	18	17	15	14
20	28	25	23	21	19
24	34	31	29	27	25
28	41	38	36	32	29
32	48	44	41	37	34
36	54	48	46	42	38
40	61	56	51	48	43
44	66	60	57	52	47
48	72	67	61	56	52
52	77	72	66	60	56
56	82	76	70	66	59
Масса еловой лапки					
8	10	9	8	7	7
12	21	18	16	15	13
16	38	31	44	24	20
20	63	53	29	37	31
24	86	72	60	50	42
28	125	104	80	67	56
32	150	126	105	88	67
36	195	163	125	104	87
40	229	192	146	123	103
44	269	224	172	144	110
48	289	239	200	167	128
52	331	276	232	177	148

Заготовка елей и (или) других хвойных пород для новогодних праздников

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами осуществляется в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков согласно части 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в первую очередь производится на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений).

Допускается заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников из вершинной части срубленных елей.

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника производится с целью их использования в качестве вспомогательного материала для строительства, а также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или приготовления компоста. При их заготовке не должен быть нанесен вред окружающей природной среде.

Способы и нормы заготовки мха определяются в договоре аренды лесного участка.

Заготовка мха с помощью бензопил осуществляется только под контролем работников лесничества или лесопарка.

Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной и той же площади не чаще одного раза в пять лет. Сбор подстилки должен производиться частично, без углубления на всю ее толщину.

Сбор лесной подстилки должен производиться в конце летнего периода, но до наступления листопада, чтобы опадание листьев и хвои создало естественное удобрение лесной почвы.

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.

Заготовка (выкопка) деревьев, кустарников и лиан на лесных участках

Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может проводиться в хвойных и лиственных насаждениях в возрасте до 20 лет, в кедровых насаждениях и насаждениях твердолиственных пород семенного происхождения - до 40 лет. Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может проводиться в насаждениях с подлеском средней или высокой густоты и пребыванием в его составе заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов заготавливаемого вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на гектар.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и лиан.

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения

Заготовка ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не требуется сохранения подростa и насаждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

2.4. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора лекарственных растений», утвержденными приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.

Заготовленные пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения являются, согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации, собственностью арендатора лесного участка.

Граждане, юридические лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, должны применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут ограничиваться в соответствии со статьёй 27 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьёй 11 ЛК РФ. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьёй 27 ЛК РФ. К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими лекарственных растений для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 34 ЛК РФ.

На территории Иркутской области заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом Иркутской области от 10.12.2007 № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд (в ред. от 10.03.2015 № 5-оз).

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах (в ред. от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ)».

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам

Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№ п/п	Вид пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений	Единица измерения	Ежегодный допустимый (ориентировочный) объем заготовки
Пищевые ресурсы			
1.	Орехи по видам (кедровые орехи)	т	-
2.	Ягоды по видам:		
	Брусника	т	12,5*
	Клюква	т	2,5*
	Черника	т	1,2*
	Голубика	т	5,0*
	Смородина черная и красная	т	0,7*
	Жимолость	т	2,5*
	Малина	т	0,6*
	Итого по ягодам	т	25*
3.	Грибы по видам:		
	Груздь	т	1,3*
	Рыжик	т	1,3*
	Белый гриб	т	0,6*
	Моховик	т	5,3*
	Маслёнок	т	1,3*
	Подосиновик	т	0,6*
	Подберезовик	т	0,6*
	Опенок	т	0,6*
	Другие виды	т	1,3*
	Итого по грибам	т	12,9*
4.	Древесные соки (березовый сок)	т	30*
5.	Лекарственное сырье	т	396,2*

Примечание: * - данные варьируют по годам

Заготовка пищевых лесных ресурсов

Заготовка пищевых лесных ресурсов должна вестись способами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища.

Заготовка кедрового ореха

На территории Нукутского лесничества кедровые насаждения не произрастают.

Заготовка лесных плодов и ягод

К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требованиям:

- смородина черная – насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0,7 и ниже типов леса: ельники приручейные, ельники травяно-болотные, пихтаци крупнотравно-папоротниковые, березняки крупнотравно-папоротниковые;
- смородина красная – насаждения старше 40 лет, приручейной группы типов леса с полнотой 0,6 и ниже, редины, вырубки пихтарников крупнотравных и разнотравных типов леса в стадии возобновления;
- малина – вырубки сосновые, пихтарниковые крупнотравные и разнотравные.

На территории Нукутского лесничества большое распространение имеют такие ягоды, как брусника и черника.

Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к промысловым являются: площадь (редуцированная) не менее 0,5 га, низкая густота подлеска и наличие подростa не более 2 тыс. шт./га.

Заросли ягодников, не отвечающие критериям промысловых, относятся к резервным и учитываются отдельно. В процессе естественной динамики фитоценозов или в результате проведения специальных мероприятий эти угодья могут получить промысловое значение.

Некоторые из промысловых зарослей смородины, малины и брусники имеют высокие показатели фитомассы, поэтому могут служить основной базой для заготовки побегов и листьев в качестве лекарственного сырья.

Ягодные угодья группируются по трем показателям покрытия ягодными растениями: относительно низкое – 10–40%, среднее – 50–70%, высокое – 80–100%.

Такая группировка позволит эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы при заготовке ягод и лекарственных сырья, направляя сборщиков в первую очередь в места с наибольшей концентрацией заготавливаемой продукции.

На первом этапе промысловой оценки из учтенных площадей ягодников должны быть исключены ягодники, расположенные в зонах техногенного загрязнения. К зонам техногенного загрязнения следует относить полосы леса вдоль автодорог районного, областного и федерального значения шириной 100 м по обе стороны дороги. Другие зоны техногенного загрязнения выявляются для каждого индивидуально.

Последующие этапы промысловой оценки заключаются:

- в подразделении учтенных площадей на промысловые (с урожайностью более 100 кг/га) и резервные (с неустойчивым и слабым плодоношением);
- в определении эксплуатационного (хозяйственного) запаса ягод, который для прогнозных расчетов принимается равным 50% от биологического (показатель слабо изучен);
- в расчете доступности запаса по транспортным условиям.

Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц биологической урожайности («Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования», 2003 г.). В зависимости от проективного покрытия биологическая урожайность ягодников колеблется от 70 до 400 кг/га (таблица 2.4.1.5).

Таблица 2.4.1.5

Биологическая урожайность ягодников в Иркутской области (кг/га)											
Наименование ягодников	Тип леса	Проективное покрытие в %									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Брусника	Брусничный, лишайниково- брусничный, бруснично-разнотравный	80	110	150	190	220	260	300	330	370	400
	Бруснично-зеленомошный, разнотравно-черничный, зеленомошный, хвощово-зеленомошный	80	110	140	180	210	-	-	-	-	-
	Осоково-разнотравный, разнотравно-зеленомошный	70	110	150	200	240	-	-	-	-	-
	Багульниковый, багульниково-сфагновый, мохово-болотный	80	110	140	170	200	230	-	-	-	-
	Рододендрово-брусничный	110	160	200	200	200	180	-	-	-	-
Черника	Разнотравно-черничный, ольховниково-черничный, брусничный	70	100	130	160	190	220	250	280	310	340
	Багульниковый, долгомошно-зеленомошный	100	140	180	200	200	190	-	-	-	-
	Приручейниковый	60	90	120	140	170	-	-	-	-	-
	Рододендрово-брусничный	70	110	150	160	140	120	-	-	-	-
Голубика	Для всех типов леса	150	170	190	210	230	240	260	280	300	310

При промышленной заготовке ягод расстояние 3 км пешего перехода сборщика от путей транспорта до ягодного угодья считается предельным, при большем заготовка становится нерентабельной. В условиях транспортной недоступности территории, особенно для промышленной заготовки брусники и черники, необходима организация временных баз с использованием высокопроходимых видов транспорта.

Для определения экономической возможности в заготовках ягод и проектирование их объемов в расчет принимаются следующие данные: общая среднегодовая биологическая урожайность ягод, количество сборщиков, выработку при сборе ягод и длительность периода заготовки.

Заготовка грибов

Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые стандарты. Наиболее распространённые из них приведены в таблице 2.4.1.6

Таблица 2.4.1.6

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора			
Название грибов	Время сбора	Место сбора	Местное название
Строчки	май-июнь	В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных почвах	
Сморчки	май-июнь	В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках	
Белый гриб	июль-август	В сосновых, еловых, березовых лесах	Боровик, беловик, коровка
Рыжик	июль-август	В сосновых и еловых изреженных лесах	Еловик, рядка
Сыроежка	июль-август	Во всех лесах, но больше в лиственных	Говорушка, чертополох, горянка
Подберезовик	июль-август	Растет всюду, где есть береза	Черныш, колосовик, обабок
Подосиновик	июль-август	В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью осины	Красноголовик
Масленок	июль-август	В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах)	Масляк, челыш, желтяк
Моховик	июль-август	В сосновых борах на тощих торфянисто-песчаных почвах	
Опенок	июль-август	На пнях хвойных и лиственных пород, особенно берёзы	Осенний гриб
Лисичка	июль-август	Увлажненные места в березовых, хвойных и смешанных лесах	Лисица
Валуй	июль-август	Во всех лесах	Бычок, забалуй
Груздь	июль-август	В лиственных и смешанных лесах	Грузель, сухарь
Свинушка	июль-август	В хвойных и лиственных лесах по опушкам	
Волнушка	июль-август	В смешанных и березовых лесах	Волжанка

По пищевой и товарной ценности съедобные грибы подразделяют на четыре категории:

I – белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;

II – подосиновики, подберезовики, маслята, грузди, подгруздки, шампиньоны обыкновенные;

III – моховики, лисички, грузди черные, опята, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны полевые, сыроежки, строчки, сморчки;

IV – скрипицы, горькушки, грузди перечные, шампиньоны лесные, свинушки.

Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный учет грибоносных площадей по результатам натурной инвентаризации лесного фонда необъективен.

Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возраста – таблица «Распределение лесных земель по группам типов леса» и нормативной таблице 2.4.1.7.

Таблица 2.4.1.7

Шкала биологической урожайности грибов в основных группах типов лесорастительных условий				
Тип леса	Преобладающая порода	Сезонная урожайность, кг/га		
		плохая	средняя	хорошая
Лишайниковый и толокнянковый	с	10	25	50
Бруснично-зеленомошный	с	12	30	60
Черничниковый	с	16	40	80
Вейниково-черничниковый и орляковый	с	18	45	90
Бруснично-зеленомошный	б	24	60	120
Черничниковый, зеленомошно-черничниковый	б	40	100	200
Бруснично-зеленомошный	Ос	20	50	100
Черничниковый	Ос	30	75	150

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегодных запасов наиболее ценных в пищевом отношении видов при низком, среднем и высоком урожаях, что дает возможность в каждом году межревизионного периода судить о реальных запасах грибов в зависимости от степени их плодоношения. Критериями для ориентировочной оценки урожайности грибов (включая случаи ретроспективного анализа) по трем категориям могут служить предложения Козьякова (1981):

- низкая – грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовительными пунктами не производится, местное население заготавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;

- средняя – грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работают заготовительные и грибоварные пункты, местное население ведет заготовку грибов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные пункты;

- высокая – грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.

В расчеты не включаются лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста (как низкопродуктивные грибные угодья).

Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в натуре и включаются в учет не только общеизвестные съедобные грибы, но и малособираемые населением, имеющие пищевую ценность и высокую урожайность грибы (серушка, груздь черный, лисичка настоящая и др.).

Данные о величине урожаяв грибов редуцируются на грибоносную площадь насаждений. Общие биологические запасы грибов определяют по валовому (суммарному) урожаю всех съедобных грибов.

Средняя урожайность грибов на 1 га грибоносной площади составляет 50 кг.

При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического урожая на «червивость». Условно принято для всех видов грибов считать процент «червивости» равным 50%.

Доступные и возможные для заготовок запасы грибов определяются аналогично запасам ягод.

Заготовка лекарственных растений

Комплексная система охраны и воспроизводства лекарственного сырья включает в себя следующие группы мероприятий:

- исследовательские – учет запасов сырья и картирования основных зарослей и массивов важнейших видов лекарственных растений;

- организационные – планирование размеров и районов заготовок в первую очередь для видов с ограниченным распространением и небольшими запасами сырья;

- административные – организация заказников и ограничение сбора для редких видов лекарственного растительного сырья;

- воспитательные – разъяснительная работа о значении лекарственных растений, необходимости охраны лекарственных ресурсов;

- культивационные – окультивирование важнейших видов сырья;

- технические – рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных способов и сроков сбора сырья, оставление маточников и подземных частей молодых экземпляров и др.

Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к использованию в научной медицине, около 65% составляют дикорастущие, значительная часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных растений используются в народной (традиционной) медицине. При расчётах запасов лекарственного сырья рекомендуется использовать нормативы, указанные в таблицах 2.4.1.8 и 2.4.1.9.

Таблица 2.4.1.8

Запас лекарственного сырья на 1 га (в кг воздушно-сухой/сырой вес)								
Вид лекарственного сырья	Проективное покрытие, в %							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Брусника:	360	720	1080	1450	1790	2170	3530	2890
- надземная фитомасса	770	1540	2300	3080	3800	4620	5390	6160
- листья	330	500	750	1000	1240	1500	1750	1990
	530	1060	1590	2130	2620	3190	3720	4250
Толокнянка:	740	1480	2210	2960	3570	4180	4790	6400
- надземная фитомасса	1480	2950	4430	5920	7150	8360	9580	10800
- листья	520	1040	1550	2070	2500	2930	3350	3780
	1040	2070	3100	4140	5000	5850	6700	7560
Черника:	50	100	150	190	240	290	340	390
- листья	120	240	360	480	600	720	840	970

Таблица 2.4.1.9

Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья из свежесобранных лекарственных растений						
№ п/п	Название растения	Вид сырья	Выход воздушно-сухого сырья, %			
			эксперименталь- ные данные	справочник по за- готовкам, 1985 г	другие литературные данные	
1	Аир обыкновенный	Корневища	38 ± 1	30	25	30
2	Багульник болотный	Трава	-	32-26	-	-
3	Береза повислая (береза белая)	Почки	-	40	30,3	-
4	Бессмертник песчаный	Соцветия	46 ± 2	25-30	23-25	33
5	Боярышник	Цветки	-	18-20	-	-
6	Боярышник	Плоды	-	25	-	-
7	Брусника	Листья	56 ± 1	45	-	45
8	Валериана лекарственная	Корневища с корнями	35 ± 3	25	22-36	25
9	Калина обыкновенная	Кора	-	40	-	-
10	Кровохлебка лекарственная	Корневища с корнями	-	25	-	-
11	Крушина ломкая	Кора	-	40	37	-
12	Малина обыкновенная	Плоды	-	16-18	20	-
13	Мать-и-мачеха	Листья	18 ± 1	15	19-20	15
14	Можжевельник обыкновенный	Шишко-ягоды	-	30	-	-
15	Пижма обыкновенная	Соцветия	-	25	-	-
16	Плаун булавовидный (и др. виды)	Споры	-	6-7	-	-
17	Подорожник большой	Листья	20 ± 1	-	22-23	15
18	Полынь горькая	Трава	-	22	-	-
19	Полынь горькая	Листья	-	24-25	-	-
20	Пустырник сердцелистный	Трава	-	25	-	-
21	Рябина обыкновенная	Плоды	-	-	-	-
22	Смородина черная	Плоды	-	18-20	-	-
23	Сосна обыкновенная	Почки	-	40	-	-
24	Тимьян ползучий (чабрец)	Трава	-	25-30	-	-
25	Сушеница топяная	Трава	-	23-25	-	-
26	Толокнянка обыкновенная	Листья	60 ± 3	50	-	50
27	Тысячелистник обыкновенный	Трава	0	22	-	-
28	Хвощ полевой	Трава	-	25	-	-
29	Черёда трехраздельная	Трава	19 ± 1	15	25	15
30	Черемуха обыкновенная	Плоды	-	42-45	-	-
31	Черника обыкновенная	Плоды	16 ± 1	13	15-18,3	13
32	Чистотел большой	Трава	-	23-25	-	-
33	Шиповник майский (и др. высоковитаминные виды)	Плоды	46 ± 2	32-35	32-35	32
34	Шиповник собачий (и др. низковитаминные виды)	Плоды	58 ± 3	32-35	-	23

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и вос-
производство запасов сырья.

2.4.2. Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке древесных соков (березового сока).
Параметры куста (высота, возраст) при заготовке папоротника-орляка

Заготовка березового сока

Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез нет, они зависят от сочетания многих факто-
ров, поэтому фазу начала соковыделения устанавливают, прокалывая шилом кору с захватом древесины на глубину 1–15 см. День
появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделения. Началом соковыделения считается тот день, когда в
эту фазу вступит не менее 10% экземпляров, массовое сокодвижение – при 50%.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается примерно у 50% деревьев. Признаки начала бро-
жения – помутнение сока, появление белого налета в каналах и на приспособлениях для сбора сока. Биологическая продолжитель-
ность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсочки для использования сока в хозяйственных целях – от начала
соковыделения до начала брожения – в среднем 15–20 дней.

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки.

Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, где проводятся выборочные рубки, разреша-
ется с деревьев, намеченных в рубку.

Для подсочки подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на
одном гектаре не менее 200 штук. В подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более.

Сверление канала производят на высоте 20 - 35 см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве делается два и
более подсочных отверстия, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 см одно от другого с тем расчетом,
чтобы сок стекал в один приемник.

При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем каналов, рекомендуется руководство-
ваться следующими показателями (таблица 2.4.2.1).

Таблица 2.4.2.1

Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке березового сока		
Диаметр дерева на высоте груди, см	Количество каналов при подсочке, шт.	Примечание
20-22	1	За год до рубки разрешается подсочка деревьев с диаметром 16 см при следующих нормах нагрузки: 16 - 20 см - 1 канал 21 - 24 см - 2 канала 25 см и более - 3 канала
23-27	2	
28 и более	3	

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и
замазаны варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с интервалом 10 см в ту или другую сторону
по окружности ствола дерева.

Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических свойств древесины.

Заготовка папоротника-орляка

Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный побег (вайи), на верхушке которого должно быть
не более трех нераспустившихся листов - так называемый «тройничок».

Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 3 - 4 лет. Затем следует перерыв для восстано-
вления заросли: при одноразовом (за сезон) сборе сырья - 2 - 3 года, двухразовом - 3 - 4 года.

Оптимальная высота побегов папоротника-орляка, пригодных к сбору, - от 20 - 25 см до 30 - 40 см в зависимости от района
заготовки и условий произрастания. Побего обламывают у самого основания.

Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника.

В таблице 2.4.2.2 приведена средняя продуктивность одного гектара орляковых ценозов.

Таблица 2.4.2.2

Показатели	Густота стояния вай				
	очень густое	густое	среднее	редкое	очень редкое
Число вай, тыс.шт.	161-200	121-160	81-120	41-80	1-40
Число вай основного слоя, тыс.шт.	81-100	61-80	41-60	21-40	0,5-20
Фитомасса взрослых вай, кг	8500	6600	4700	2800	900
Фитомасса побегов, кг	1350	1000	750	450	150
Фитомасса побегов основного слоя, кг	950	700	520	310	100

Показатели	Густота стояния вай				
	очень густое	густое	среднее	редкое	очень редкое
Биологический урожай, кг	890	660	490	290	100
Эксплуатационный урожай, кг	620	460	340	200	60
Расчетный размер пользования, кг	310	270	200	120	30

Примечания:

1. Фитомасса побегов - масса в момент созревания урожая;
2. Биологический урожай - масса продукта, произведенного за сезон;
3. Эксплуатационный урожай - масса продукта в промысловом слое (составляет 70% биологического урожая);
4. Расчетный размер пользования - размер допустимого ежегодного пользования

2.4.3. Сроки заготовки и сбора

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих пло-
дов и ягод зависят от времени наступления массового созревания урожая.

Согласно приказу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 15.08.2016 г. № 12-мпр «О сроках заготовки ди-
корастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд» начало заготовки дикоросов, расположенных на землях лесного
фонда Иркутской области, осуществляется в следующие сроки:

- черника, голубика - с 20 июля;
- брусника - с 20 августа;
- клюква - с 10 сентября.
- кедровый орех с 1 сентября.

Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод составляет: смородины черной и красной - 15 дней, брусники, клюк-
вы и черники - от 30 до 45 дней, начиная со времени массового созревания плодов.

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и вос-
производство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного вос-
становления запасов сырья конкретного вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения реко-
мендуется руководствоваться следующим:

- заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений проводится на одной заросли один раз в 2 года;
- надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в течение 4 - 6 лет;
- подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще одного раза в 15 - 20 лет.

2.4.4. Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляются на принципах обеспечения много-
целевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в
лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муницип-
пальной собственности, для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений заключается на срок от десяти
до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.

2.5. Нормативы и параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на основании
охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных
участков допускается в случае, если осуществление указанных видов деятельности не влечёт за собой проведение рубок
лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.

Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства лесные участки, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в соответствии
со статьей 9 ЛК.

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, до-
пускается создание объектов охотничьей инфраструктуры, являющейся временными постройками, в том числе ограждений.

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев
использования лесов в указанных целях без предоставления лесных участков устанавливаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случаях предус-
мотренных статьей 36 ЛК заключается на срок не превышающий срок действия соответствующего охотхозяйственного со-
глашения.

По данным Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по состоянию на 1 января 2017 года на
территории Нукутского района общедоступные охотничьи угодья составляют 211,22 га.

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. от 03.07.2016 № 227-ФЗ);
- Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ с изм., внесенными
Постановлением Конституционного суда РФ от 25.06.2015 г. №17-П);
- приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в ред. от 06.08.2015 № 348);
- приказом МПР России от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также
порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»;
- приказом МПР России от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного
охотничьим ресурсам» (в ред. от 22.07.2013 г. № 252);
- приказом МПР России от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов
и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (в ред. от 11 января 2017 г. № 4);
- законом Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих
ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» (в ред. от 12.12.2016 г. № 101-оз).

К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота, относятся: лось, косуля, благородный
олень, дикий северный олень, кабарга, кабан, бурый медведь, соболь, норка, ондатра, белка, волк, рысь, лисица, росомаха, горно-
стай, колонок, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев, белая куропатка, утки.

Согласно закону Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих
ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» охотпользователь имеет право:

- добывать и организовывать добычу охотничьих ресурсов, предоставленных ему в пользование в соответствии с охотхозяй-
ственным соглашением;
- перерабатывать продукцию, полученную в процессе охоты, и производить изделия из этой продукции, осуществлять их
реализацию;
- заключать договоры об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с физическими лицами, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями;
- предоставлять услуги, связанные с охотой и ведением охотничьего хозяйства, использованием охотничьей инфраструктуры
в закрепленных охотничьих угодьях;
- представлять заявки в уполномоченный орган исполнительной власти области для определения квоты добычи охотничьих
ресурсов в отношении закрепленного охотничьего угодья;
- выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, норм добычи и пропускной способ-
ности закрепленных за охотпользователем охотничьих угодий;
- воздействовать на охотничьи угодья с целью улучшения состояния охотничьих ресурсов по согласованию с собственниками
земельных участков, землевладельцами, землепользователями, владельцами лесного фонда и уполномоченным органом испол-
нительной власти области;
- осуществлять производственный охотничий контроль в закрепленных за ним охотничьих угодьях, в том числе проверять
документы, удостоверяющие право на охоту, у охотника, заключившего с охотпользователем договор об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства;
- составлять и направлять сообщения в уполномоченный орган исполнительной власти области об административных право-
нарушениях в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства;
- создавать и поддерживать в закрепленных охотничьих угодьях охотничью инфраструктуру, вести подсобное хозяйство, свя-
занное с охотой и ведением охотничьего хозяйства;
- обжаловать в судебном порядке решение об установлении квоты добычи охотничьих ресурсов в закрепленном охотничьем
угодье;
- осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными соглаше-
ниями.

Охотпользователь обязан:

- соблюдать условия охотхозяйственного соглашения;
- осуществлять деятельность по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания;
- не допускать разрушения или ухудшения качества охотничьих угодий;
- оказывать помощь органам государственной власти области, в том числе должностным лицам уполномоченного органа ис-
полнительной власти области, в осуществлении охраны охотничьих ресурсов;
- применять гуманные способы и орудия охоты, не нарушающие целостности естественных сообществ;
- осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также осуществлять учет добытых
охотничьих ресурсов;
- организовывать и проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей
инфраструктуры;

- не допускать нарушений прав других природопользователей;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными соглашениями.

Сроки добывания охотничье-промысловых животных установлены приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (от 06 08. 2015 № 348).

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации вправе осуществить корректировку сроков добывания объектов животного мира в пределах 2 недель раньше или 2 недель позже сроков, установленных Правительством Российской Федерации.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской, спортивной и промысловой охоты утверждаются Службой по охране и использованию животного мира Иркутской области ежегодно.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017-2018 годов утверждены приказом Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 12.07.2017 г. № 7-спр «О нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормах пропускной способности охотничьих угодий в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017-2018 гг. на территории Иркутской области». Они дифференцированы по административным районам (таблица 2.5.1).

Таблица 2.5.1

Виды (группы видов) охотничьих ресурсов	Административные районы Иркутской области	Нормы добычи охотничьих ресурсов (особей) на одного охотника (не более)	
		за день охоты	за весь срок (сезон) охоты
Белка:	Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Шелеховский	не устанавливаются	50
	Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский	не устанавливаются	100
Лисица, норка	все районы Иркутской области	не устанавливаются	5
Волк	все районы Иркутской области	не устанавливаются	3
Ондатра	все районы Иркутской области	не устанавливаются	50
Росомаха	все районы Иркутской области	не устанавливаются	1
Горностай, заяц – беляк, колонок	Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Шелеховский	не устанавливаются	5
	Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский	не устанавливаются	20
Рябчик	Все районы Иркутской области	5	30
Глухари (обыкновенный, каменный)	Ангарский, Аларский, Балаганский, Братский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Шелеховский,	1	3
	Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский	1	5
Тетерев	Все районы Иркутской области	2	10
Белая, тундряная и бородатая куропатки	Все районы Иркутской области	2	10
Утки*	Все районы Иркутской области	5	30
Гуси*	Все районы Иркутской области	1	3
Вальдшнеп	Все районы Иркутской области	5	30
Бекас	Все районы Иркутской области	8	30
Кабан	Все районы Иркутской области	не устанавливаются	1

Примечание: * за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области.

Сроки добывания охотничьих ресурсов на территории на территории Иркутской области в 2017-2018 годах отражены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2

Сроки добывания охотничьих ресурсов		
I. Копытные животные		
Охотничьи ресурсы	Возрастная группа	Сроки добывания
Лось	до года	с 1 октября по 15 января
	свыше года	с 1 октября по 31 декабря
	взрослые самцы	с 1 сентября по 30 сентября
Благородный олень (изюбрь)	все половозрастные группы	с 1 октября по 31 декабря
	взрослые самцы	с 1 сентября по 30 сентября
	взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами)	с 1 июня по 15 июля
Косуля сибирская	все половозрастные группы	с 1 октября по 31 декабря
	взрослые самцы	с 25 августа по 20 сентября
Дикий северный олень	все половозрастные группы	с 1 августа по 15 марта
Кабан	все половозрастные группы	с 1 июня по 28 февраля
Кабарга	все половозрастные группы	с 1 ноября по 31 декабря
II. Медведь		
Бурый медведь	весенний период	с 2 апреля по 31 мая
	летне-осенний	с 1 августа по 30 ноября
III. Пернатая дичь		
Пернатая дичь в весенний период (селезни уток, гуси, вальдшнеп, самцы глухаря, и самцы тетерева		южные районы с последней субботы апреля продолжительностью 10 дней; центральные районы с первой субботы мая продолжительностью 10 дней; северные районы со второй субботы мая продолжительностью 10 дней
На водоплавающую дичь в летне-осенний и осенне-зимней период (утки, гуси)		с 19 августа по 31 декабря
На болотно-луговую, полевую и степную дичь (бородатая куропатка, дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, мородунка, камнешарка, пастушок, обыкновенный погоныш)		с 19 августа по 31 декабря
На боровую дичь (глухарь, рябчик, тетерев, белая и тундряная куропатки, вальдшнеп)		с 19 августа по 28 февраля
Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами		
На болотно-луговую дичь		с 25 июля по 15 ноября
На боровую, полевую и степную дичь		с 5 августа по 31декабря
IV. Пушные звери		
Крот		с 1 июня по 25 октября
Суслик длиннохвостый		с 1 июля по 30 сентября
Заяц-беляк, лисица, волк		с 15 сентября по 28 февраля
Ондатра, водяная полёвка		с 1 октября по 1 апреля
Норка, белка		с 19 августа по 28 февраля
Колонок, рысь, росомаха, горностай		с 1 октября по 28 февраля
Соболь		с 15 октября по 28 февраля
Барсук		с 15 августа по 31 октября

Лимиты добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи на территории Иркутской области, за исключением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, утверждаются Губернатором Иркутской области.

2.5.1. Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий

Виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов, утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24.12. 2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».

- К биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов.
- В охотничьих угодьях проводятся следующие виды биотехнических мероприятий:
 - Предотвращение гибели охотничьих ресурсов:
 - устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их обитания;
 - регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов;
 - предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов;
 - предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера;
 - создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов.
 - Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:
 - выкладка кормов;
 - посадка и культивирование растений кормовых культур;
 - создание искусственных водоемов;
 - обеспечение доступа к кормам;
 - создание сооружений для выкладки кормов;
 - устройство кормовых полей.
 - Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:
 - создание защитных посадок растений;
 - устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов;
 - создание искусственных водоемов.
 - Расселение охотничьих ресурсов:
 - акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов;
 - расселение охотничьих ресурсов;
 - размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
 - Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметров их экстерьера.
 - Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:
 - профилактика и лечение инвазионных заболеваний;
 - профилактика и лечение инфекционных заболеваний;
 - профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний.
 - Биотехнические мероприятия проводятся в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях.
 - Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.
 - Проведение биотехнических мероприятий осуществляется ежегодно, в объеме и составе, определяемом документом внутри хозяйственного охотустройства.
 - В таблице 2.5.1.1 приведены виды мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охотничьего хозяйства.

Таблица 2.5.1.1

Рекомендуемые виды биотехнических мероприятий			
№п/п	Виды мероприятий	Ед.изм.	Ежегодный объём мероприятий
1.	Устройство солонцов:		Устанавливаются при охотустройстве
	для лося	шт.	
	для зайцев	шт.	
2.	Устройство галечников и порхалищ	шт.	
3.	Подрубка осины, ивы	м³	
4.	Устройство подкормочных площадок	шт.	

2.5.2. Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание охотничьей инфраструктуры, являющихся временными постройками, в том числе ограждений в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г. № 224-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П).

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 г. № 1469-р утвержден Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре.

В состав объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, включены:

1. Волвер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

2. Егерский кордон.

3. Охотничья база.

Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

В соответствии со ст. 38 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокосения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности).

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускаются размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других временных построек, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 21.06.2017 № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».

В Правилах использования лесов для ведения сельского хозяйства содержатся общие положения, распространяющие свое действие на любое использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специальные требования, определяющие особенности осуществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.

Ведение сельского хозяйства запрещается:

в лесах, расположенных в водоохранных зонах, за исключением сенокосения и пчеловодства;

в лесопарковых зонах;

в зеленых зонах, за исключением сенокосения и пчеловодства. Также в зеленых зонах запрещено возведение изгородей в целях сенокосения и пчеловодства;

в городских лесах;

на заповедных лесных участках;

на особо защитных участках лесов, за исключением сенокосения и пчеловодства.

В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Запрещается использовать земли, занятые лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, селекционно-лесосеменными, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, ореховых плантаций, с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными породами, с легкоразмываемыми и развеваемыми почвами.

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком.

2.6.1. Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокосение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые объемы)

Использование лесов для сенокосения

Для сенокосения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

В необходимых случаях для сенокосения могут использоваться пригодные для этой цели участки малоценных лесных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных

Для выпаса сельскохозяйственных животных должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспособным подростом;

селекционно-лесосеменными, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;

с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами;

Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечить:

огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных участков леса;

выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участках или на привязи).

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи.

Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве кормовой базы должны использоваться лесные участки в местах обитания животных, используемых для мараловодства.

На лесных участках, предназначенных для ведения пантового оленеводства (мараловодства) допускается возведение ограждений.

Пчеловодство

В качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться лесные участки, на которых, в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются, в первую очередь, на опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях.

Выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность

Для выращивания сельскохозяйственных культур должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, могут применяться химические и биологические препараты.

2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

В таблице 2.6.2.1 приведены виды пользования с указанием возможного объема их использования.

Таблица 2.6.2.1

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства			
№ п/п	Виды пользования	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем
1	2	3	4
1.	Использование пашни	га	162
2.	Сенокосение	га/тонн	223/178
3.	Выпас сельскохозяйственных животных		
	а) в лесу	га/голов	59184/17209
	б) на выгонах, пастбищах	га/голов	339/114
4.	Пчеловодство	тыс. га	Не планируется
	а) медоносы: ива	га	-
	разнотравье	тыс. га	-
	б) медопродуктивность: ива	кг/га	-
	разнотравье	кг/га	-
	в) возможное к содержанию количество пчелосемей	количество пчелосемей	-
5.	Северное оленеводство	га/голов	Не планируется
6.	Товарная аквакультура (товарное рыболовство)		Не планируется
7.	Выращивание сельскохозяйственных культур	га	Не планируется
8.	Иная сельскохозяйственная деятельность		Не планируется

2.6.3. Сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для ведения сельского хозяйства заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности

Леса лесничества могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательными организациями.

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 утверждены «Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности».

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности допускается создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для проведения научных исследований изучения природы леса, обучения в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с объектами необходимой лесной инфраструктуры.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, проектом освоения лесов.

Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие научные организации, образовательные организации, использующие леса для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, имеют право:

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;
- устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, ограничивающие территорию, на которой осуществляется образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность;
- осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных целях;
- создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую);
- осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в целях разработки, опытно-производственной проверки и внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
- проводить испытания химических, биологических и иных средств для изучения их влияния на экологическую систему леса;
- создавать и использовать объекты научной и учебно-практической базы;
- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности не допускается:

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
- захламливание предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами.

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности строится на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Леса используются для осуществления рекреационной деятельности с целью организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (ст. 41 ЛК РФ).

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах (ст. 11 ЛК РФ).

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафта и другое)

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании предельно допустимых единовременных рекреационных нагрузок на природные комплексы территории парка лесничества. Нормы допустимых рекреационных нагрузок принимаются в соответствии с «Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987).

Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих на единице площади лесов (1 га) в определенный промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год). Допустимая рекреационная нагрузка - это нагрузка, не превышающая восстановительных способностей лесных биогеоценозов при неопределенно длительном ее воздействии. Она приводит в основном к слабым нарушениям, т.е. вносит незначительные изменения в отдельные элементы биогеоценозов, не изменяя их структурную и функциональную устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не требуется целенаправленного лесоводственного вмешательства.

Предельно допустимая рекреационная нагрузка - максимальная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность, приводит к существенным изменениям в структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную устойчивость. Для устранения последствий требуется или периодическое снятие нагрузок, или активное лесоводственное вмешательство.

Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям отдельных элементов биогеоценоза, постепенной потере его структурной, функциональной и позиционной устойчивости.

Ландшафтная таксация лесов лесничества, при которой определяются группы и типы ландшафтов, даётся оценка биологической устойчивости насаждений, оценка рекреационной деградации лесной среды, санитарно-гигиеническая оценка лесных участков, оценка эстетической ценности лесных участков, не проводилась.

Региональные нормы допустимых рекреационных нагрузок на леса Иркутской области отсутствуют. В качестве ориентиров рекомендуется использовать нормы, приведённые в таблице 2.8.1.1

Таблица 2.8.1.1

Нормы допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда, чел./га (Общесоюзные нормативы для таксации лесов: Справочник, М., 1992)				
Протяжённость дорожной сети на 1000 га лесного фонда, км	Преобладающие породы			
	Е, П	С, Л, К	Ос, Ив, Т	Б
Молодняки				
До 10	0,7/0,6	1,1/0,7	1,3/-	1,4/0,8
11-15	0,8/0,7	1,3/0,8	1,5/-	1,7/0,9
16-20	0,9/0,8	1,5/0,9	1,8/-	1,9/1,0
21-25	1,0/0,9	1,6/1,0	1,9/-	2,1/1,1
Более 25	1,1/0,9	1,8/1,1	2,1/-	2,2/1,2
Средневозрастные и приспевающие насаждения				
До 10	1,0/0,8	1,5/0,9	1,7/-	1,8/1,0
11-15	1,2/0,9	1,8/1,1	2,0/-	2,1/1,2
16-20	1,4/1,0	2,0/1,2	2,3/-	2,9/1,3
21-25	1,5/1,1	2,2/1,3	2,5/-	2,7/1,4
Более 25	1,6/1,2	2,4/1,4	2,7/-	2,5/1,5
Спелые и перестойные насаждения				
До 10	0,9/0,7	1,3/0,8	1,5/-	1,6/0,9
11-15	1,1/0,8	1,5/0,9	1,8/-	1,9/1,0
16-20	1,2/0,9	1,8/1,0	2,0/-	2,2/1,2
21-25	1,3/1,0	1,9/1,1	2,2/-	2,4/1,3
Более 25	1,4/1,1	2,1/1,2	2,4/-	2,6/1,4

Примечание:

1. В числителе - на дренированных почвах (А₁, А₂, А₃, В₂, В₃, С₂, С₃, D₂, D₃), в знаменателе - на избыточно-увлажнённых почвах (А₄, А₅, В₄, В₅, С₄, С₅).
2. Предельно допустимые рекреационные нагрузки: для насаждений с преобладанием сосны в типах условий местопрорастания А₁ - 0,4, А₂ - 0,8 чел./га; для насаждений с преобладанием берёзы в типах условий местопрорастания А₂ - 0,9 чел./га.
3. При переводе данных шкалы в чел. ч/га их умножают на 8.
4. Для применения данных шкалы в холмистой и горной местности их перемножают на коэффициенты: при крутизне склона 4-10 градусов коэффициент 0,8, 11-15 - 0,6, 16 и более - 0,5.
5. Протяжённость дорожной сети приведена для условий комплексного благоустройства территории лесных массивов. В процессе лесоустройства Нукутского лесничества ландшафтная таксация лесов не проводилась. Не выполнялось в лесничестве и специальных исследований по учету посетителей в разрезе лесных участков, функциональных зон по категориям посетителей, сезонам года, часам в течение светлого времени суток и другим параметрам с целью определения рекреационной нагрузки на лес.

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов и (или) их частей в которых допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений

Лесным кодексом Российской Федерации (частью 2 статьи 41) допускается при осуществлении рекреационной деятельности в лесах возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.

Лесным планом Иркутской области в Нукутском лесничестве зона рекреационной деятельности не предусмотрена и по состоянию на 01.09.2017 г. границы зоны рекреационной деятельности в лесничестве не установлены.

Настоящим лесохозяйственным регламентом также не предусматривается выделение зоны рекреационной деятельности.

Перечень лесных кварталов, в которых разрешается осуществление рекреационной деятельности, приведен в таблице 1.2.1. Наиболее пригодными для этой цели являются леса зеленых зон, которых в Нукутском лесничестве насчитывается 439 га. Перечень лесных кварталов, где выделена категория защитных лесов - зеленые зоны, приведен в таблице 1.1.5.1, а их территориальное расположение отражено на прилагаемой карте-схеме.

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

В связи с отсутствием на территории лесничества зоны рекреационной деятельности, границы функциональных зон зоны рекреационной деятельности не установлены.

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления рекреационной деятельности допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда.

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 г. № 849-р (в ред. 09.04.2016 г. № 628-р)

Для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, в Нукутском лесничестве возможно создание:

- площадок для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки мусоросборников;
 - форм малых архитектурных (некапитальное нестационарное сооружение, включая беседки, ротонды, веранды, дровницы, навесы, объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны);
 - элементов благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким покрытием, георешетка, устройство для оформления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, настил, малогабаритный (малый) контейнер-мусоросборник, урна, физкультурный снаряд (тренажер), наземная туалетная кабина);
 - построек временных, используемых в рекреационных целях.
- В более далекой перспективе, за пределами срока действия настоящего регламента, при условии выделения в лесничестве зоны рекреационного использования станет возможным возведение в эксплуатационных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Таких как:
- бассейн крытый для плавания;
 - бассейн открытый искусственный;
 - велодром;
 - велотрек;
 - зал спортивный;
 - канализация;
 - каток с искусственным льдом крытый;
 - каток с искусственным льдом открытый;
 - кемпинг;

-комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений;
-комплекс физкультурно-оздоровительный;
-комплекс физкультурных сооружений;
-корт теннисный;
-котельная;
-манеж легкоатлетический;
-пирс;
-площадка спортивная;
-подстанция трансформаторная всех классов напряжения;
-поле для гольфа;
-поле для стрельбы из лука;
-поле футбольное;
-пристань;
-сеть тепловая;
-сооружение спортивное;
-стадион;
-стрельбище для пулевой стрельбы;
-стрельбище для стендовой стрельбы;
-тир;
-трибуна стадиона с подтрибунными помещениями;
-трибуна стадиона;
-эзлингг для хранения катеров и лодок.

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации лица, использующие лесные участки для осуществления рекреационной деятельности обязаны рекультивировать земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности строится на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В соответствии с ч. 3 ст.72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для осуществления рекреационной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации

Согласно статье 42 ЛК РФ создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений определенных пород (целевых пород) искусственного происхождения, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками.

Лесные плантации могут создаваться на не покрытых лесной растительностью и нелесных землях. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений допускается без ограничений.

Не допускается создание лесных плантаций в защитных лесах и на особо защитных участках лесов (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»).

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатация осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, земельные участки - в соответствии с земельным законодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для создания лесных плантаций и их эксплуатации заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (ст. 39 ЛК РФ) представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений утверждены приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, допускается размещение временных построек, создание лесной инфраструктуры.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ.

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3510; 2003, № 2, ст. 153, ст. 167; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 43, ст. 4412; 2008, № 26, ст. 3022; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 41 (ч. II), ст. 5189; 2011, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4596).

Согласно пункта 15 приказа Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» на особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на основании договоров

аренды лесных участков.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

Согласно статье 39.1 ЛК РФ, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений, допускается размещение теплиц, других строений и сооружений.

Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений утверждены приказом Рослесхоза от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)».

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

В лесничестве предусматривается использование лесов для выполнения работ по выращиванию посадочного материала на площади 0,9 га.

Для выращивания посадочного материала используются районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016), Указаниями по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденными первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г., приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 3 «Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений», приказом Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». и Порядком использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород, утвержденным приказом Рослесхоза от 02.02.2012 № 26.

В повышении продуктивности и качества создаваемых лесных культур важное значение имеет использование посевного и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.

Семена лесных растений, в зависимости от наследственных свойств, подразделяют на категории: сортовые, улучшенные и нормальные.

Нормальные - это семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных ниже случаев, ВЛСУ, а также с нормальных деревьев в насаждениях (в том числе на лесосеках) нормальной селекционной категории.

Улучшенные - это семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных или выделенных на основе отбора по фенотипу, но не испытанных по потомству.

Сортовые - это семена, получаемые на объектах, прошедших генетическую оценку по потомству, выделенных в качестве сортов-популяций, сортов-гибридов и включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.

Мероприятия по заготовке и хранению семян приведены в нормативно- технологических картах № 13, № 14, № 15 в Приложении 3.

На территории лесничества объекты лесного семеноводства, отсутствуют.

Лесным планом Иркутской области в 2018 году планируется выращивание посадочного материала в количестве 200 тыс. шт. и заготовку семян в количестве 18 кг. Мероприятия по выращиванию посадочного материала приведены в нормативно-технологической карте № 23 в Приложении 3.

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых

В соответствии со статьей 21 ЛК РФ при осуществлении работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с проектом освоения лесов. По окончании работ земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 ст.21 ЛК РФ).

Частью 3 и 4 статьи 105 ЛК РФ в зеленых зонах и лесопарковых зонах разработках месторождений полезных ископаемых запрещена.

Пунктом 2 статьи 8.2 Федерального закона «О введении в действие ЛК РФ» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г. № 519-ФЗ) предусмотрено, что в ценных лесах и на особо защитных участках лесов допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31.12.2010 г., на срок, не превышающий срока действия таких лицензий. Использование лесов в этих случаях допускается с соблюдением требований части 4 статьи 12 и части 5 статьи 102 ЛК РФ.

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки предоставляются на основании договоров аренды. Если выполнение работ по геологическому изучению недр не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления лесных участков по разрешениям органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев и кустарников без предоставления лесных участков (ст. 43 ЛК РФ).

В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Федерации на древесину, которая получена при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых. В тех случаях, когда пользователи недр предполагают осуществлять заготовку древесины, они обязаны оформить ее в порядке, предусмотренном ст. 29 ЛК РФ.

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом Рослесхоза от 27.12.2010 г. № 515 (в ред. от 26.06.2012 № 275).

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозийных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лесных насаждений осуществляется по согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной власти или органами местного самоуправления.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не допускается:

валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; затопление и длительное подтопление лесных насаждений; захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, обеспечивают:

регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осуши-

тельных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц;

максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует проведения аукциона (часть 3 ст. 72 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов осуществляется в соответствии со статьями 21 и 44 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным законодательством.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов.

В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам; в аренду, безвозмездное пользование – гражданам (ст. 71 ЛК РФ).

Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключаются без проведения аукциона.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» (в ред. от 15.05.2014 г. № 442).

Для использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

При использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

В защитных лесах, предусмотренные частью 5 статьи 21 выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для указанных выше целей не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 22.10.2014 № 1090).

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, использующих леса для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации одним из видов использования лесов является строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. К линейным объектам согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса относятся линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Порядок использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, в том числе и в охранных зонах таких объектов установлен статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 г. № 223.

Частью 2 статьи 45 Лесного кодекса предусмотрено, что лесные участки для строительства линейных объектов предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса.

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и на которых расположены линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные объекты (часть 3 статьи 45 Лесного кодекса).

Согласно пунктам 2 и 6 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486, воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения, или землям поселений и предназначенных для установки опор воздушных линий, либо на земельных участках, отнесенных к иным категориям земель, не указанным выше, если хозяйствующим субъектам предоставлено право использовать эти участки (части участков) для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети).

Требование лиц, использующих леса для эксплуатации линий электропередачи, о предоставлении участков только под опорами линий электропередачи, правомерно. В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, не лесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площадки, на которых произрастают низкополотные и наименее ценные лесные насаждения.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданам, юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные объекты, осуществляются:

1) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов.

Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (в редакции Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 №736).

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранный зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
35	15
110	20
150, 220	25
300, 500, +/- 400	30
750, +/- 750	40
1150	55;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольт в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивышей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

(пп. «д» введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 736)

Примечание: требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

2) обрезка крон, рубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра;

3) рубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков. Проект освоения лесов при этом не составляется.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.

В защитных лесах предусмотренные выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 5.1. статьи 21 Лесного кодекса российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 22.10.2014 № 1090).

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, использующих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В зоне притундровых лесов и редкостойной тайги рубка лесных насаждений, трелевка должна производиться с минимальным нарушением растительного и почвенного покрова.

Если иное не установлено законодательством, в охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий связи, других линейных объектов допускается рубка деревьев, кустарников, лиан, их уничтожение, в том числе химическим или комбинированным способом.

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранный зоны; захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранный зоны.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:

регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов заключается на срок до сорока девяти лет без проведения аукциона (часть 3 статьи 72 и пункт 3 части 3 статьи 74 ЛК РФ).

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов утверждены приказом МПР России от 01.12.2014 № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки в соответствии с частью 1 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, не лесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площадки, на которых произрастают низкополотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов размещения указанных объектов.

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях в соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов должны исключаться случаи:

загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) лесов и иного негативного воздействия на леса в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации;

выезда транспортных средств в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, имеют право:

создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другое) в соответствии с частью 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации;

создавать лесоперерабатывающую инфраструктуру (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое) в соответствии с частью 1 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять на землях лесного фонда строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с частью 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии со статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации;

составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов; осуществлять учет древесины, предусмотренный статьей 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации;

соблюдать требования, установленные правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами;

подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об использовании лесов в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об охране и о защите лесов в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять в государственный лесной реестр документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

выполнять иные обязанности, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должны проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников.

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов направлено на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов (часть 2 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации).

В случае если федеральными законами допускается осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 2.1 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для переработки древесины и иных лесных ресурсов заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления религиозной деятельности

Согласно статье 47 ЛК РФ леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ред. от 13.07.2015).

Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:

вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются религиозным организациям в безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 01.07.2017 г. № 141-ФЗ), ЛК РФ (статьи 51-53, 53.1-53.8, 57 и 60), а также Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 (в ред. от 18.08.2016 № 807).

Кроме того, в практической деятельности необходимо учитывать следующие нормативные правовые документы:

- Постановления Правительства Российской Федерации:
 - от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
 - от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров» (в ред.от 29.06.2016 г. № 601);
 - от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (в ред. от 11.06.2016 № 528);
 - от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 09.04.2016 № 281);
 - от 18.08.2011 № 687 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах» (в ред. от 09.06.2014 № 536);
 - от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» (в ред. от 28.04.2015 г. № 403).
- Приказы МПР России:
 - от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенности охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов»;
 - от 16.12.2013 г. № 591 «Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных пожаров» (в ред. от 19.04.2016 г. № 250);
 - от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в ред. от 15.07.2015 № 321);
 - от 23.06.2014 г. № 275 от 23.06.2014 г. № 275 «Об утверждении Методики инструментального замера площади лесного пожара»;
 - от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» (в ред. от 01.06.2016 № 325);
 - от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» (в ред. от 16.02.2017 № 64);
 - от 13.10.2014 г. № 437 «Об утверждении Методики проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров с использованием данных дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения»;
- Приказы Рослесхоза:
 - от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;
 - от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;
 - от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;
 - от 11.08.2015 № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России 16.07.2014 № 2-4-87-9-18.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

6) проведение работ по гидромелиорации;

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) Иные определенные Правительством Российской Федерации меры.

Целесообразно осуществлять и такие меры противопожарного обустройства лесов, как:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьёй 11 ЛК РФ;

- установка и эксплуатация слагабумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство листовенных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:

1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах включает в себя:

1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств;

3) организацию патрулирования лесов;

4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.

Лесопожарное зонирование Нукутского лесничества установлено в соответствии с распоряжением министерства лесного комплекса Иркутской области от 24.10.2017 года № 3311-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год».

Распределение земель лесного фонда по лесопожарному зонированию приведено в таблице 2.17.1.1.

Таблица 2.17.1.1

Лесопожарное зонирование территории Нукутского лесничества					
Лесничество	Участковое лесничество	Площадь лесного фонда по государственному лесному реестру, га	Зоны охраны лесов от пожаров		
			наземных средств (наземное обнаружение и тушение)	авиационных средств	
				космических средств	
				зона лесоавиационных работ	
				зона авиационного обнаружения и наземного тушения	зона обнаружения с помощью космических средств и авиационного тушения
Нукутское	Новонукутское, Харётское	64887	64887	-	-

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 ЛК РФ, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:

1) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

2) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований сил и средств, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами, иных юридических лиц, которые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

3) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;

4) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов;

5) иные мероприятия.

В случае, если план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение в установленном порядке сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, он подлежит согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Порядок разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 09.04.2016 г. № 281);

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на основании планов тушения лесных пожаров разрабатывает межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования.

Тушение лесного пожара включает в себя:

1) обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;

2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;

3) локализацию лесного пожара;

4) ликвидацию лесного пожара;

4.1) выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара;

4.2) осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара;

5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;

6) предотвращение возобновления лесного пожара.

Лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно обязаны сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Статьей 53.5 ЛК РФ предусмотрены ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.6 ЛК РФ), являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации.

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При проведении указанных мероприятий на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. Решение об осуществлении таких рубок принимают органы государственной власти или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 23.06.2016 г. № 218-ФЗ).

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.7 ЛК РФ), в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляются в первую очередь на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами или земельными участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка и проекты освоения лесов.

В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, или последствий этой чрезвычайной ситуации повлекло за собой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при заключении такого договора, он может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьёй 9 ЛК РФ.

Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах органы государственной власти вправе привлекать добровольных пожарных (ст.53.8 ЛК РФ).

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 Правил пожарной безопасности, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Рослесхозом, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Перед началом пожароопасного периода юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины должна производиться очистка мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются преимущественно безопенные способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:

а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 м для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 м, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;

в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок, производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосек) подроста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки древесины на специально оборудованных местах, при этом места для сжигания должны располагаться на расстоянии не менее 100 м от хвойного леса или молодняка, 50 м от листовенного леса. Территория вокруг мест сжигания порубочных остатков должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами шириной 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м.

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленицы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками, отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок площадью свыше 25 га должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии:

от прилегающего листовенного леса при площади места складирования до 8 гектаров – 20 м, а при площади места складирования 8 га и более – 30 м;

от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 га – 40 м, а при площади места складирования 8 га и более – 60 м.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 – 10 м одна от другой.

При осуществлении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов необходимо размещать объекты переработки на расстоянии не менее 50 м от лесных насаждений. Территории в радиусе 50 м от объектов переработки содержат очищенными от мусора и других горючих материалов, по границам указанных территорий проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м, а в

хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – две противопожарные минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 – 10 м между ними.

При использовании лесов для заготовки живицы промежуточные склады для хранения живицы должны размещаться на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м.

Основные склады для хранения живицы размещаются на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстояниях не менее 50 м от лесных насаждений. По границам этих территорий должна быть проложена противопожарная минерализованная полоса шириной 1,4 м и содержаться в период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении в лесах рекреационной деятельности в пожароопасный сезон устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при этом на используемых лесных участках должны быть оборудованы места для разведения костров и сбора мусора.

При использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, связи, трубопроводов и других линейных объектов, просеки, на которых находятся эти объекты, на период пожароопасного сезона должны быть очищены от горючих материалов. При строительстве, реконструкции линейных объектов, при необходимости проведения рубок лесных насаждений, обеспечивается складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, (а для лесных дорог, не имеющих полос отвода – полосы шириной 10 м с каждой стороны дороги) должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной ошапкой шириной 3–5 м или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог, обязаны:

не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными устройствами, на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;

организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей;

в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи неё немедленно организовывать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах (п.п. 8 – 12 раздела II – Общие требования...);

при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По степени пожарной опасности лесной фонд Нукутского лесничества разделен на классы природной пожарной опасности (таблица 2.17.1.2).

Таблица 2.17.1.2

Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности						
Ед. изм.	Классы природной пожарной опасности					
	I	II	III	IV	V	
	га	6895	168	19032	37849	943
	%	10,6	0,3	29,3	58,3	1,5

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 3,4. Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров и мероприятия по противопожарному обустройству лесов приведены в таблицах 2.17.1.3 и 2.17.1.4.

Таблица 2.17.1.3

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров		
№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)
1.	Общие нормативы	
1.1	Лесопожарное районирование лесного фонда:	
	- районы наземной охраны - районы наземной охраны с авиапатрулированием	Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами. Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение – наземными силами и средствами
1.2	Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности	
	- высокая	По условиям местопрорастания – 1–2 классы, по условиям погоды – 4–5 классы 3 класс (в обоих случаях)
	- средняя - низкая	По условиям местопрорастания – 4–5 классы, по условиям погоды – 1–2 классы
1.3	Период фактической горимости лесов (период пожароопасной погоды)	Дни со 2–5 классами пожарной опасности по условиям погоды
1.4	Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона по конкретному лесничеству	Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам – крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса пожарной опасности погоды
1.5	Относительная горимость лесов	Величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади
1.6	Размеры лесных пожаров: - крупные - учитываемые	Лесной пожар, распространившийся на площади более 25 га в районах наземной охраны лесов и более 200 га в районах авиационной охраны лесов. Загорание на территории лесного фонда любой площади
1.7	-слабый низовой пожар - средней силы низовой пожар - сильный низовой пожар	Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке до 0,5 м; Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке от 0,6–1,5 м Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке более 1,5 м.
2.	Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:	
2.1	Планировка крупных пожароопасных массивов хвойных пород	Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)	
2.2	Выбор естественных противопожарных барьеров на территории лесных массивов	Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и горючим материалом участки	
2.3	Выбор искусственных противопожарных барьеров и разрывов	Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50–60 м. Общая ширина барьера – 120–150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минполосы шириной 1,4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, – две минполосы на расстоянии 5–10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах шириной 120–150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1,5–2,0 м и т.п.). Такие полосы из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20–30 м минполосами шириной 1,4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) – 260–320 м.	
2.4	Устройство дополнительных противопожарных барьеров и разрывов	В случае если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания замкнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам	
2.5	Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности	Крупные блоки и массивы площадью 2–12 тыс. га (см. п. 2.1), в свою очередь, разделяют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2–2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, шоссейных) создают (силами их владельцев) шириной 30–50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и кварталных просек, шириной 10–15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минполосы через каждые 20–30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60–100 м, из хвойных пород – 200 м, вдоль просек – 20–30 м (без учета ширины разрывов и просек)	
2.6	Планировка крупных участков хвойных культур и молодняков в лесах зеленых зон и других защитных лесах	Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами противопожарного назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10 м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру – 30 м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шир.100 м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные минполосы через каждые 20–30 м (см.п.2.3)	
2.7	Планировка хвойных лесов вблизи поселков	Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной не менее 2,5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250–300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минполосы (см.п.2.3)	
2.8	Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:		
	- из лишайников и зеленых мхов - из ягодников и вереска - при мощном травяном покрове и на захламленных участках минимальная ширина - внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)	От 1,0 до 1,5 м От 1,5 до 2,5 м От 2,5 до 4,0 м 1,4 м (создается за один проход плуга ПКЛ-70)	Могут служить только в качестве придержки из расчета, что ширина полосы должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара
		Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо	
	- на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с составленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопорудкой и порубочными остатками	Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минполосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках – двумя такими полосами на расстоянии 5–10 м друг от друга	
	- вдоль железных, шоссейных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении которых они находятся)	Полосы отвода вдоль них (лесовозные – по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве – две минполосы на расстоянии 5 м одна от другой. В этих же условиях минерализованными полосами окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями	
Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:			
2.9	- вокруг складов древесины в лесу	Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного леса при площади места складирования до 8 га – 20 м, 8 га и больше – 30 м, от стен хвойного и смешанного леса при площади места складирования до 8 га – 40 м, 8 га и более – 60 м. Места складирования и указанные противопожарные разрывы очищают от горючих материалов	
	- вокруг торфодобывающих предприятий	Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 – 100 м с замкнутым водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вырубает хвойный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и убирают горючий материал	

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)	
	Устройство пожарных водоемов: размещение водисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных пожаров:		
2.10	Класс пожарной опасности насаждений	Расстояние, км	Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из одного водоема, га
	1	2–4	500
	2	2–8	2000–5000
	3–5	8–12	5000–10 000
	- подготовка естественных водисточников для целей пожаротушения	Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водоемов или создание запруд	
	- строительство искусственных пожарных водоемов	По типовым проектам института "Росгипролес", в лесных массивах с высокой пожарной опасностью при отсутствии в них естественных водисточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды	
	- эффективный запас воды в противопожарном водоеме	Не менее 100 м³ в самый жаркий период лета	
2.11	Устройство лесных дорог:		
	- общая плотность (густота) сети дорог	Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя	
	- лесохозяйственные дороги	Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравняются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа: Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос – 8 м, ширина обочин – по 1.75 м. Расчетная скорость движения – 60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40 км/ч	
2.12	- дороги противопожарного назначения	Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина земляного полотна которых равна 4.5 м, ширина обочин – по 0.5 м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы	
	Время доставки сил и средств пожаротушения к месту возникновения пожара	Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара, а для участков высокой пожарной опасности – не более 0,5–1,0 часа	
2.13	Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара		
	- для лесохозяйственных дорог 1 типа - для лесохозяйственных дорог 3 типа (противопожарных)	В равнинной местности – 1,1; в холмистой – 1,25 В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65	
2.14	Скорость движения рабочего-пожарника	Обычно составляет 1–3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструментом)	
2.15	Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:		
2.15.1	Места размещения	В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса по территории. При охране лесозащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам и т. п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авианаблюдению – в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью	
2.15.2	Протяженность маршрута патрулирования	Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охраняемого участка	
2.15.3	Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках		
	- мотоциклов, машин и других транспортных средств - на моторных лодках и катерах	По шоссе/лесным дорогам общего пользования – не более 30 км/ч, по лесным дорогам – 15–20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена. По водным путям – в пределах 15–20 км/час	
2.16	Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:		
2.16.1	Максимальный радиус обзора (при отличных условиях видимости) в зависимости от высоты вышек над окружающей местностью: - высота вышек, м - радиус обзора, км	10 15 20 25 30 35 40 12 15 17 19 21 23 24	
2.16.2	Оптимальное размещение вышек	На возвышенных местах – не далее 10–12 км друг от друга, а в равнинной местности – 5–7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2–3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель	
2.16.3	Допустимое размещение вышек (при недостатке средств)	Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при плохих погодных условиях на расстоянии 10–12 км, а при хороших – до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20–24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10–15 км	
2.16.4	Срок службы наблюдательных вышек	Деревянных - 10 лет, металлических - 30 лет. Стоимость вышек практически одинакова	
2.17	Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций:		
2.17.1	Показатели целесообразности организации ПХС (в соответствии с планами противопожарного устройства лесов)	В первую очередь, в лесничествах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда	

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)	
2.17.2	Радиус закрепляемой вокруг каждой ПХС территории лесов: - при хорошем состоянии дорожной сети - при удовлетворительном - при некачественном	Не более 40 км Не более 30 км Не более 20 км	
2.17.3	Выбор места размещения здания ПХС	Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре закрепляемой территории, вблизи конторы лесничества (лесничества), цехов, нижних складов древесины и других подразделений, имеющих большое количество работающих, вблизи основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов подбирают оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных в данных условиях требований. Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут размещаться в двух и более пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах или урочищах, где организовывать отдельные ПХС нецелесообразно)	
3.	Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров		
3.1	Размещение линий маршрутов на местности	Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка не более 60 км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка – не более 30 км	
3.2	Высота полета: - при авиапатрулировании лесов от пожаров - при совмещении авиапатрулирования с общим надзором за санитарным состоянием лесов	Оптимальная 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24 – до 7000 м) Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов)	
3.3	Оценка точности определения места пожара авиапатрулированием: - отлично - хорошо - удовлетворительно - неудовлетворительно		
3.4	Точность определения площади пожара с высоты	Допускается ошибка не более чем на 30%	
3.5	Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов-пожарников: - высота полета - скорость ветра у земли - размеры открытых площадок приземления - запрещение прыжка		
3.6	Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, подлежащих авиационной охране:		
3.6.1	Организация пунктов приема авиадонесений:		
3.6.1	- место размещения - оборудование опознавательным знаком для патрульных самолетов (вертолетов)	У контор лесничества и участков лесничеств, ПХС, сельских администраций, в местах жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием телефонной и радиосвязи На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежеструганным тесом. Размер цифр: по высоте – 2,5–3,0 м, по ширине – 0,75 м	
3.6.2	- типы ориентиров и место их размещения - оборудование их опознавательным знаком	Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов: Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100х100 м) сооружают на земле из скоренных жердей (неокоренных березовых плетей) шалаши, двускатные крыши или прочно устанавливают вежи высотой до 7 м с белым флагом На обоих скатах крыши построек наносится во всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака – не менее 3 м, ширина – не менее 0,75 м	
3.6.3.	Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов: - назначение - место размещения - минимальные размеры площадок для взлета и посадки вертолетов (рабочая площадь учета подходов) - размещение препятствий в направлении взлета и посадки (участок воздушных подходов) - размещение препятствий высотой: более 0,5 м – для МИ-2, МИ-1А, Ка-26; более 1 м – для МИ-6, МИ-8, МИ-4		
		посадочных площадок в районах работы вертолетов: Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений и т.п. В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная опасность Типы вертолетов МИ - 6 МИ - 8 МИ - 4 МИ - 2 МИ - 1А Равнинная местность, м 50°50 30°30 30°30 16°16 16°16	
		Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы площадки На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки	

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров;
- ограничение их распространения;
- организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов и снижающие вероятность возникновения пожаров.

Нормативы противопожарного обустройства лесов Нукутского лесничества определены в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» (таблица 2.17.1.4).

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного пользования лесным участком (часть 8 статьи 51 ЛК РФ).

Таблица 2.17.1.4

Нормативы противопожарного обустройства лесов Нукутского лесничества				
№ п/п	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесного района	
			Среднесибирский подтаежно-лесостепной район	Количество проектируемых мероприятий
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде:	шт.	32/4	
	стендов	шт.	2	
	плакатов		3	
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		27	
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	1	
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	1/4	
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:			
	строительство	км	1	
	реконструкция		3	
	эксплуатация		348	
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	1	
6	Прокладка противопожарных разрывов	км	не планируется	
	Прокладка просек		2/18*	
	Устройство противопожарных минерализованных полос		2/18*	
7	Прочистка и обновление:			
	просек	км	4/30*	
	противопожарных минерализованных полос		4/30*	
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:			
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	1/-	
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		По одному на добровольную пожарную дружину	
9	Устройство пожарных водоемов	шт.		
	1 КППО <*>			
	2 КППО			
	3 -5 КППО			
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	2/2	
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	по количеству имеющихся	
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесным планом Иркутской области	
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	32/400*	
13	Проведение работ по гидромелиорации:		не планируется	
	строительство лесосушительных систем на осушенных землях	км		
	строительство дорог на осушенных лесных землях	км		
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.		
14	Создание и содержание противопожарных заслонов:			
	шириной 120-320 м.	км	1,9	
	шириной 30 - 50 м		1,9	
	Устройство листовных опушек шириной 150 - 300 м		1,9	

Примечания: 1. <*> - КППО - класс природной пожарной опасности.
2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос осуществляется за исключением территорий государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и государственных заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленным в границах этих особо охраняемых природных территорий), в водоохраных зонах, а также выполняющих функции природных и иных объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).
3. Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных вышек, мачт, павильонов в районах авиационной охраны лесов по необходимости проектируется с учетом местных условий.
4. Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом имеющейся плотности дорог всех назначений. Общая протяженность дорог в защитных лесах должна составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 га.
5. *- числитель - согласно норматива противопожарного обустройства лесов в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»; *- знаменатель - согласно данным Министерства лесного комплекса Иркутской области.
С целью предупреждения, своевременного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации лесных пожаров в Нукутском лесничестве предусматривается организация и содержание пожарно-химических станций (таблица 2.17.1.5).

Таблица 2.17.1.5

Информация о местах базирования и типах пожарно-химических станций (ПХС)					
Лесничество	Автономное учреждение (лесхоз)	Место базирования	Тип ПХС		
			I	II	III
Нукутское	ОГАУ «Черемховский лесхоз»	п. Новонукутский	1		

В соответствии с частью 15 статьи 69 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ) и приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а также других определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий)

Защита лесов - это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, и в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация.
Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).
Карантинных объектов на территории Нукутского лесничества не установлено.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и при использовании населением лесов для рекреационных целей) обеспечивается согласно федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).
Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.
Правила устанавливают порядок и условия организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.
Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:
а) лесозащитное районирование;
б) государственный лесопатологический мониторинг;
в) проведение лесопатологических обследований;
г) предупреждение распространения вредных организмов;
д) иные меры санитарной безопасности в лесах.
Проведение лесозащитного районирования обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства.
Осуществление государственного лесопатологического мониторинга обеспечивается:
- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, - Федеральным агентством лесного хозяйства.
Проведение лесопатологических обследований и предупреждение распространения вредных организмов обеспечиваются:
а) на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, - лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов;

б) на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду;
- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по защите которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Лесозащитное районирование

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы.
Порядок лесозащитного районирования утвержден приказом МПР России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования.
Минимальной единицей лесозащитного районирования является участковое лесничество, в случае его отсутствия - лесничество (лесопарк) (далее - объект лесозащитного районирования).
Для отнесения объекта лесозащитного районирования к той или иной зоне лесопатологической угрозы используются следующие критерии:
объем санитарно-оздоровительных мероприятий;
объем мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов;
площадь очагов вредных организмов, в отношении которых требуется принятие мер по их ликвидации;
площадь лесного участка, занятого погибшими и поврежденными насаждениями;
площадь защитных лесов, в том числе особо охраняемых природных территорий.
В зависимости от зоны лесопатологической угрозы определяются методы осуществления государственного лесопатологического мониторинга и проведения лесопатологических обследований.
На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угрозы выделены лесозащитные районы. Нукутское лесничество отнесено к Тайшетскому лесозащитному району.

Государственный лесопатологический мониторинг

Государственный лесопатологический мониторинг представляет собой систему наблюдений (с использованием наземных и (или) дистанционных методов) за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них процессами и явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов (статья 60.5 ЛК РФ).
Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ) является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга установлен приказом МПР России от 05.04.2017 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга».
Целями ГЛПМ являются своевременное обнаружение, анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.
Проведение ГЛПМ обеспечивается органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.
Уполномоченные органы, осуществляющие ГЛПМ, на безвозмездной основе получают от органов государственной власти Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, имеющиеся у них сведения о состоянии лесов и неблагоприятных факторах; сведения о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов; таксационные описания на электронных и бумажных носителях с приложением актуальных планов лесонасаждений и лесоустроительных планшкетов; лесные планы, лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков); проекты освоения лесов; материалы по отводу лесосек и иную информацию, которая может повлиять на санитарное и лесопатологическое состояние лесов.

Источниками информации для осуществления ГЛПМ являются:

- а) данные дистанционного зондирования Земли;
- б) сведения федеральных органов исполнительной власти;
- в) сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, в том числе данные, полученные в результате лесопатологических обследований;
- г) данные государственного лесного реестра;
- д) сообщения граждан, юридических лиц и средств массовой информации;
- е) иные источники информации о состоянии лесов и их количественных и качественных характеристиках.

К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие способы проведения ГЛПМ:
- регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
- выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;
- выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;
- инвентаризацию очагов вредных организмов;
- экспедиционные обследования;
- оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе по актам лесопатологических обследований.
К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов.

Основной задачей проведения регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов (далее - регулярные наземные наблюдения) является сбор данных о динамике изменения состояния лесов для осуществления прогноза и своевременное обнаружение отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Регулярные наземные наблюдения должны осуществляться на постоянных пунктах наблюдений.

Регулярные наземные наблюдения проводятся только во время вегетационного периода, характерного для лесорастительной зоны или лесного района.

Периодичность осуществления регулярных наземных наблюдений на одном и том же постоянном пункте наблюдения определяется в зависимости от зоны лесопатологической угрозы:

- а) зона сильной лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 2 года;
- б) зона средней лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 3 года;
- в) зона слабой лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 5 лет.

Не допускается закладывать постоянный пункт наблюдений на лесных участках, назначенных в рубку для заготовки древесины, а также в рубку в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Результатом регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является оценка динамики состояния лесных насаждений по типологическим группам для прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Задачей выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов (далее - выборочные наблюдения) является сбор данных о состоянии популяций вредных организмов, оценка их динамики и прогнозирование угрозы повреждения лесов.

Выборочные наблюдения организуются и ежегодно проводятся на пунктах детального надзора, расположенных на постоянных маршрутных ходах, заложенных на лесных участках, где установлено наличие постоянного скопления вредных насекомых видов, отнесенных к особо опасным вредным организмам, в период стабильно низкой численности популяции вредных насекомых или в лесах, наиболее пригодных для образования первичных очагов вредных организмов.

Результаты выборочных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Основной задачей выборочных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов (далее - выборочные наземные наблюдения) является сбор и уточнение информации о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и (или) лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) на лесных участках.

Выборочные наземные наблюдения осуществляются в соответствии с порядком проведения лесопатологических обследований, утвержденным приказом Минприроды России от 16 сентября 2016 г. № 480. (зарегистрирован Минюстом России 13 января 2017 г., регистрационный № 45200 (в ред. от 22.08.2017 № 459).

При выборочных наземных наблюдениях должны осуществляться визуальная и (или) инструментальная оценка состояния леса по маршрутным ходам или на пунктах учета. Маршрутные ходы должны намечаться с учетом наибольшего охвата лесотаксационных выделов.

Результаты выборочных наземных наблюдений должны включаться соответственно в реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов, реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам.

Результаты выборочных наземных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Задачей инвентаризации очагов вредных организмов является ежегодный учёт действующих, затухших и вновь выявленных очагов вредных организмов, прогноз возможного повреждения лесов.

При инвентаризации очагов вредных организмов должны проводиться учет численности вредных организмов, анализ данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов, выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов, лесопатологических обследований, камеральное списание очагов вредных организмов на основании биологических особенностей развития вредителей и фактических данных о повреждении соответствующих лесных насаждений.

На основании анализа результатов учета численности вредных организмов должен составляться реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

Реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, в срок до 1 ноября текущего года должен быть передан в уполномоченные органы для планирования и осуществления мероприятий по защите лесов.

Результаты инвентаризации очагов вредных организмов должны включаться в реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам или реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и использоваться для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов. Задачей дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является выявление изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов, а также предварительное определение границ и площади лесных насаждений, на которых выявлены такие изменения.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов должны осуществляться путем дешифрирования космических снимков и аэрофотоснимков, полученных с применением воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов.

В зонах сильной и средней лесопатологической угрозы результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов являются одним из оснований для планирования объемов и мест проведения работ по ГЛПМ наземными методами на следующий год. В зоне слабой лесопатологической угрозы и в экономически труднодоступных для прове-

дения наземных работ участках результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов используются для обобщенной оценки площади погибших и поврежденных лесных насаждений.

Экспедиционные обследования. В целях подтверждения данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов в труднодоступных или удаленных районах, а также в районах с наличием массовых очагов вредных организмов или при значительном повреждении лесных насаждений неблагоприятными факторами, работы по проведению ГЛПМ наземными методами должны проводиться путем экспедиционного обследования.

Способы ГЛПМ, применяемые при проведении экспедиционных обследований, выбираются в зависимости от поставленных задач, планируемой точности работ и доступности лесных участков.

Минимальным объектом работ, проводимых посредством экспедиционных обследований, является лесничество или лесопарк. Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов осуществляется в целях определения достоверности прогнозов санитарного и лесопатологического состояния лесов, контроля результатов проводимых мероприятий по защите лесов и основана на сравнительном анализе результатов ГЛПМ и данных о фактическом санитарном и лесопатологическом состоянии насаждений, в которых проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов, а также санитарно-оздоровительные мероприятия.

Для сравнительного анализа и прогнозирования санитарного и лесопатологического состояния лесов на текущий год применяются результаты ГЛПМ текущего года и прогнозы санитарного и лесопатологического состояния лесов предыдущего года.

По результатам оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов путем сравнительного анализа данных, полученных при проведении ГЛПМ, должен уточняться реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, а также должны составляться прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации и обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России.

Основными результатами ГЛПМ являются составляемые уполномоченными органами:

- а) реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);
 - б) реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);
 - в) реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);
 - г) реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);
 - д) реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов (ежегодно до 1 ноября текущего года);
 - е) прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации (один раз в шесть месяцев);
 - ж) обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России (ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным).
- В соответствии с пунктом 8 Порядка лесозащитного районирования, утвержденного приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 1 методы (способы) осуществления ГЛПМ определяются с учетом зон лесопатологической угрозы:
- в зоне слабой лесопатологической угрозы используются дистанционные методы (способы) наблюдения и экспедиционные лесопатологические обследования;
 - в зоне средней лесопатологической угрозы - дистанционные и выборочные наземные методы (способы) наблюдения;
 - в зоне сильной лесопатологической угрозы - все методы (способы), предусмотренные порядком осуществления ГЛПМ, с преобладанием наземных.

Проведение лесопатологических обследований

Лесопатологические обследования (далее - ЛПО) проводятся в лесах с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга, а также иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Порядок проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования утверждены приказом МПР России от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» (в ред. от 22.08.2017 № 459).

Акт лесопатологического обследования в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения с приложениями размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), за исключением актов, содержащих информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами. Срок размещения акта с приложениями на официальном сайте составляет два года.

Проведение ЛПО обеспечивается органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий, (далее - уполномоченные органы), определенных статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, либо гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов (далее - граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица), в случае обнаружения признаков появления вредителей, болезней, неблагоприятного состояния, значительного или массового повреждения или поражения обязаны в пятидневный срок с даты обнаружения проинформировать об этом уполномоченные органы. Проверка информации уполномоченными органами проводится в 30-дневный срок с момента ее получения.

ЛПО проводится с использованием наземных и (или) дистанционных методов, визуальными и (или) инструментальными способами, обеспечивающими необходимую точность оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов.

ЛПО проводятся в целях получения информации о текущем санитарном (характеристика, которая определяется по количеству деревьев разных категорий состояния) и лесопатологическом (характеристика, которая определяется по количеству вредных организмов и степени повреждения ими деревьев) состоянии лесных участков, а также для обоснования и назначения мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов.

ЛПО проводятся в лесных насаждениях во время вегетационного периода с момента распускания листвы (хвои) и до момента начала сезонной дехромации (изменения цвета хвои или листьев в результате воздействия неблагоприятных природных и антропогенных факторов).

В чистых по составу вечнозеленых лесных насаждениях, а также лесных насаждениях, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом) и верховыми пожарами, ЛПО проводятся в течение года.

Объемы ЛПО в лесном плане субъекта Российской Федерации и лесохозяйственном регламенте лесничеств (лесопарков) не указываются и определяются ежегодно, в том числе с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга и иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

В процессе ЛПО производятся:

- определение причин повреждений (или гибели) лесных насаждений, а также выявление аварийных деревьев;
- определение местоположения и границ поврежденных лесных участков;
- определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных участков;
- назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, в том числе профилактических мероприятий по защите лесов, а также агитационных мероприятий (далее - мероприятия) в первую очередь на лесных участках, представленных для осуществления рекреационной деятельности, в ценных лесах.

ЛПО визуальным способом планируются на основе информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, полученной в результате осуществления государственного лесопатологического мониторинга, государственного мониторинга воспроизводства лесов, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также информации, полученной от уполномоченных органов, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЛПО инструментальным способом планируются на лесных участках, на которых по результатам ЛПО визуальным способом или по информации, полученной из других источников, необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (далее - СОМ).

ЛПО визуальным способом проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов. По результатам ЛПО визуальным способом в акте лесопатологического обследования прогнозируется развитие очагов вредных организмов, изменение площади ослабленных и усыхающих лесных насаждений, указываются площади лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, а также указываются назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия.

ЛПО инструментальным способом проводятся только с использованием наземного метода. По результатам ЛПО инструментальным способом в Акте лесопатологического обследования указываются процент выборки деревьев по категориям состояния, назначения мероприятий, степень поражения лесного насаждения, причины повреждения и гибели лесных насаждений.

Осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов

Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов утверждены приказом МПР России от 12.09.2016 № 470 «Об утверждении правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов».

- Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя проведение:
- профилактических мероприятий по защите лесов;
 - агитационных мероприятий;
 - санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших (утративших жизнеспособность в результате воздействия неблагоприятных факторов) и поврежденных (имеющих видимые признаки повреждения неблагоприятными факторами) лесных насаждений, уборки неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские свойства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), рубки аварийных деревьев;

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, осуществляются лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов; на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду - органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в пределах полномочий (далее - уполномоченные органы), определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Не допускается осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов:

- в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом лесопатологического обследования;
- в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти направлено предписание об отмене соответствующего акта лесопатологического обследования или о внесении в него изменений;
- в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 статьи 60.6 Лесного кодекса акта лесопатологического обследования на официальном сайте уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Профилактические мероприятия.

Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов и предотвращение неблагоприятных воздействий на леса.

Основанием для планирования профилактических мероприятий являются результаты лесопатологических обследований (далее - ЛПО). Результаты планирования профилактических мероприятий отражаются в лесохозяйственных регламентах и проектах освоения лесов.

Профилактические мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и биотехнические.

К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся:

- использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений в неблагоприятные периоды (засуха, повреждение насекомыми);
- лечение деревьев;
- применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных организмов.

Лечение деревьев осуществляется в первую очередь на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности. Лечение деревьев заключается в обрезке отдельных усыхающих и поврежденных ветвей, удалении плодовых тел дереворазрушающих грибов, лечении ран, санации дупел.

Применение пестицидов и биологических средств для предотвращения появления очагов вредных организмов в первую очередь производится на участках ценных лесов или в питомниках на основании прогнозных данных на начальной фазе развития очага. При этом не допускается использование пестицидов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, предусмотренный статьей 3 Федерального закона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

Профилактическими биотехническими мероприятиями являются:

- улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных;
- охрана местобитаний, выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомофагов;
- посев травянистых нектароносных растений.

Агитационные мероприятия.

К агитационным мероприятиям относятся:

- беседы с населением;
- проведение открытых уроков в образовательных учреждениях;
- развешивание аншлагов и плакатов;
- размещение информационных материалов в средствах массовой информации.

Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов приведены в таблице 2.17.2.3

Таблица 2.17.2.3 Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов				
Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем мероприятия	Срок проведения	Ежегодный объем мероприятия
1. Профилактические				
1.1. Лесохозяйственные				
Использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений				по необходимости
Лечение деревьев				по необходимости
Применение пестицидов для предотвращения очагов вредных организмов				по необходимости
1.2. Биотехнические				
Улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных:				
- изготовление гнездовий	шт.	20	2018 г.	20
- изготовление кормушек для птиц	шт.	20	2018 г.	20
- расселение и огораживание муравейников	шт.	20	2018 г.	20
Посев травянистых нектароносных растений				по необходимости
2. Другие мероприятия				
Агитационные:				
- беседы с населением	беседа			по необходимости
- проведение открытых уроков в образовательных школах	урок			по необходимости
- развешивание аншлагов и плакатов	шт.			по необходимости
- размещение информационных материалов в средствах массовой информации	статья			по необходимости
Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах	шт.	2	2018 г.	2

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов (вредные организмы, воздействие огня, погодные условия, почвенно-климатические факторы и другие, биотические и абиотические факторы, наносящие ущерб устойчивости или целевой функции лесов).

К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, а также аварийных деревьев.

Сведения о видах и объемах СОМ, планируемых к проведению лицами, использующими леса на основании договора аренды, права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, отражаются в лесной декларации.

Планирование объемов СОМ на лесных участках, не переданных в пользование, отражается в лесохозяйственном регламенте лесничества (лесопарка) на основании данных государственного лесопатологического мониторинга и ЛПО.

СОМ не планируются в лесных насаждениях 4 и 5 классов бонитетов, за исключением случаев угрозы возникновения в этих лесных насаждениях очагов вредных организмов, а также в лесничествах, где лесные насаждения данных бонитетов являются преобладающими.

СОМ планируются в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков.

Отвод лесосек для проведения СОМ в лесных насаждениях (лиственных и лиственничных) (30% и более в составе насаждений) проводится в вегетационный период (кроме лесных участков, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом - деревьев 5 «а», «б» и 6 «а», «б» категорий состояния) и верховыми пожарами).

Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений проводится в форме сплошной (для погибших и поврежденных насаждений) и выборочной (для поврежденных насаждений) санитарной рубки.

В молодниках до созревания в них деловой древесины при наличии погибших семенников проводятся выборочные санитарные рубки и (или) уборка неликвидной древесины.

При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном порядке отбираются деревья 5 - 6-й категорий состояния. Ветровал, бурелом и снеголом относят к 5 - 6-й категориям состояния.

Допускается назначение в сплошную и выборочную санитарную рубку деревьев категорий состояния в следующих случаях:

деревья хвойных пород 4-й категории состояния;

деревья 3 - 4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку при повреждении корневой губкой (в сосняках), деревья осины - при повреждении осиновым трутовиком и деревья различных видов вяза - при повреждении голландской болезнью;

в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола); деревья ели и пихты, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола;

в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев) или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола, или поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку при повреждении хвое- и листвогрызущими насекомыми производится после завершения периода восстановления хвои (листвы).

При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5 - 10 шт./га оставляются в целях обеспечения естественными укрытиями представителей животного мира.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красные книги субъектов Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, в соответствии приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» разрешается рубка только погибших экземпляров.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений не должна быть ниже минимальных допустимых значений, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целевому назначению (таблица 2.17.2.4).

Таблица 2.17.2.4
Минимальные допустимые значения полноты, до которых назначаются выборочные санитарные рубки в Нукутском лесничестве

Вид использования или категория защитных лесов	Преобладающая порода			
	Ель, пихта	Кедр	Сосна	Лиственница Береза и прочие лиственные
Эксплуатационные леса				
Заготовка древесины	0,5	-	0,3	0,3
Заготовка живицы			0,3	
Заготовка и сбор недревесных ресурсов	0,5	0,3	0,3	0,3
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	0,5	0,3	0,3	0,3
Научно-исследовательская и образовательная деятельность	Не лимитируется			
Осуществление рекреационной деятельности	0,5	0,3	0,3	0,3
Эксплуатация лесных плантаций	Не лимитируется			

Вид использования или категория защитных лесов	Преобладающая порода				
	Ель, пихта	Кедр	Сосна	Лиственница	Береза и прочие лиственные
Прочие виды деятельности	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Защитные леса					
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:					
а) защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов российской Федерации	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Ценные леса:					
а) нерестоохранные полосы лесов	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
б) зеленые зоны	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	Не лимитируется для пустынных, полупустынных и малолесных горных территорий. В остальных случаях – 0,3 для всех пород				

В спелых и перестойных насаждениях в эксплуатационных лесах выборочные санитарные рубки не проводятся. При наличии в них повышенного текущего отпада они планируются в рубку для заготовки древесины в первую очередь (часть 3 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение выборочных рубок запрещается, за исключением случаев, когда полнота в данной категории защитности не лимитируется (таблица 2.17.2.4).

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Запрещается проводить сплошную санитарную рубку на всем выделе, если куртины деревьев без признаков ослабления превышают половину площади данного выдела.

Сплошная санитарная рубка проводится в лесных насаждениях, в которых после уборки деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении ЛПО.

Порубочные остатки после выборочных и сплошных санитарных рубок подлежат сжиганию, мульчированию или вывозу в места, предназначенные для переработки древесины.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев.

В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, а также в ценных лесах. На землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка неликвидной древесины производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах.

По результатам осуществления СОМ вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка.

Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных деревьев проводятся в соответствии Правилами санитарной безопасности производится в лесах, а также утвержденными в установленном порядке правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами.

При заготовке древесины, осуществляемой в порядке проведения сплошных рубок насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, учитывается степень повреждения лесных насаждений, являющаяся основанием для корректировки ставок платы за единицу объема лесных ресурсов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (в ред. от 19.08.2017 г. № 989).

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в таблице 2.17.2.2.

Таблица 2.17.2.2

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий								
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений			Уборка аварийных деревьев	Уборка неликвидной древесины	Итого
			всего	в том числе				
				сплошная	выборочная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по лесничеству								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	190	96	94		25	190
		тыс. м³	17,1	13,7	3,4			17,1
2	Срок вырубki или уборки	лет	1					
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	190	96	94		25	190
	выбираемый запас, всего	тыс. м³	17,1	13,7	3,4			17,1
	корневой	тыс. м³	17,1	13,7	3,4			17,1
	ликвидный	тыс. м³	13,3	10,7	2,6			13,3
	деловой	тыс. м³	6,5	5,2	1,3			6,5
в том числе: хвойные								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	154	75	79		12,5	154
		тыс. м³	14,4	11,4	3,0			14,4
2	Срок вырубki или уборки	лет	1					
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	154	75	79		12,5	154
	выбираемый запас, всего	тыс. м³	14,4	11,4	3,0			14,4
	корневой	тыс. м³	14,4	11,4	3,0			14,4
	ликвидный	тыс. м³	11,5	9,1	2,4			11,5
	деловой	тыс. м³	5,7	4,5	1,2			5,7
мягколиственные								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	36	21	15		12,5	36
		тыс. м³	2,7	2,3	0,4			2,7
2	Срок вырубki или уборки	лет	1					
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	36	21	15		12,5	36
	выбираемый запас, всего	тыс. м³	2,7	2,3	0,4			2,7
	корневой	тыс. м³	2,7	2,3	0,4			2,7
	ликвидный	тыс. м³	1,8	1,6	0,2			1,8
	деловой	тыс. м³	0,8	0,7	0,1			0,8
Распределение выявленного фонда СОМ по преобладающим породам								
сосна								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га						
		тыс. м³						
2	Срок вырубki или уборки	лет						
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	142	75	67		11	142
	выбираемый запас, всего	тыс. м³						
	корневой	тыс. м³	14,0	11,4	2,6			14,0
	ликвидный	тыс. м³	11,2	9,1	2,1			11,2
	деловой	тыс. м³	5,6	4,5	1,1			5,6
лиственница								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	12		12		1,5	12
		тыс. м³	0,4		0,4			0,4
2	Срок вырубki или уборки	лет	1					
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	12		12		1,5	12
	выбираемый запас, всего	тыс. м³	0,4		0,4			0,4
	корневой	тыс. м³	0,4		0,4			0,4
	ликвидный	тыс. м³	0,3		0,3			0,3
	деловой	тыс. м³	0,1		0,1			0,1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений			Уборка аварийных деревьев	Уборка не- ликвидной древесины	Итого
			всего	в том числе				
				сплошная	выборочная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
береза								
1	Выявленный фонд по лесовод- ственным требованиям	га	25	11	14		12,5	25
		тыс. м³	1,8	1,4	0,4			1,8
2	Срок вырубki или уборки	лет						
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	25	11	14		12,5	25
	выбираемый запас, всего	тыс. м³	1,8	1,4	0,4			1,8
	корневой	тыс. м³	1,8	1,4	0,4			1,8
	ликвидный	тыс. м³	1,2	0,1	0,2			1,2
	деловой	тыс. м³	0,5	0,4	0,1			0,5
осина								
1	Выявленный фонд по лесовод- ственным требованиям	га	11	10	1			11
		тыс. м³	0,9	0,9				0,9
2	Срок вырубki или уборки	лет	1					
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	11	10	1			11
	выбираемый запас, всего	тыс. м³	0,9	0,9				0,9
	корневой	тыс. м³	0,9	0,9				0,9
	ликвидный	тыс. м³	0,6	0,6				0,6
	деловой	тыс. м³	0,3	0,3				0,3

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации.

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов

Правила ликвидации очагов вредных организмов утверждены приказом МПР России от 23.06.2016 № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов».

Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя следующие меры:

- проведение обследований очагов вредных организмов;
- уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с применением химических препаратов (препаратов, в которых действующим началом являются химические вещества);
- рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами.

Для назначения рубок лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится обследование.

Результаты обследования оформляются актом обследования, в котором указываются: лесничество (лесопарк), субъект Российской Федерации, фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя, дата и место проведения, площадь запланированного мероприятия, информация о фактической таксационной характеристике, причинах ее несоответствия таксационному описанию, причины повреждения насаждений, с указанием вида вредителя, его встречаемости, степени заселения, расчета процента выборки деревьев, полноты после уборки деревьев, заключения о виде и площади мероприятия с дополнительным заполнением ведомости перечта деревьев, подлежащих вырубке с приложением абриса лесного участка.

Акт обследования утверждается органом государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, и в срок не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами обследований, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в пределах полномочий, определенных в соответствии с пунктом 4 части 9 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Контрольные обследования проводятся комиссией, сформированной уполномоченным органом.

На основании данных контрольных обследований комиссиями, сформированными уполномоченным органом, могут быть изменены (сокращены или продлены) сроки проведения мер по ликвидации очагов вредных организмов, но не более чем на десять дней.

Планирование мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в лесах, в том числе на лесных участках, переданных в пользование, проводится в соответствии с документом, являющимся основанием для проведения указанных мероприятий (Обоснованием).

Обоснования составляют уполномоченными органами по результатам инвентаризации очагов вредных организмов, проводимой, в том числе, на основании данных государственного лесопатологического мониторинга.

В соответствии с подготовленными Обоснованиями, а также по итогам проведения контрольных обследований, уполномоченные органы принимают решение о проведении мероприятий, и включают выбранные лесные участки в план мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов могут осуществляться наземным и авиационным способами.

При проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов авиационным способом основным методом внесения пестицидов является опрыскивание; наземным способом - опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков.

В целях уничтожения или подавления численности вредных организмов могут использоваться следующие средства: пестициды; биологические фунгициды (биологически активные вещества органического происхождения, подавляющие жизнеспособность ли вызывающие гибель микроорганизмов), энтомофаги (хищные и паразитические насекомые, являющиеся естественными врагами вредителей леса); вирусы; и иные (например, аэрозоли или вещества, образующие на поверхности кладок яиц воздухопроницаемые пленки), а также следующие виды работ: развешивание феромонных ловушек; сбор и уничтожение яйцекладок, гнезд вредителей; обработка нетоксичными средствами; нанесение ловчих клеевых поясов.

Препараты для обработки насаждений уполномоченные органы выбирают из числа разрешенных к применению на территории Российской Федерации (в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации).

Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится на основании утвержденного в установленном порядке акта обследования.

Рубка лесных насаждений, зараженных вредными организмами, включает в себя следующие мероприятия:

- рубку и выкладку ловчих деревьев с их последующей уборкой;
- рубку лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов.

Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, проводится сплошным способом. Отвод лесосек осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины.

Таблица 2.17.2.4

Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов				
Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем мероприятия	Срок проведения	Ежегодный объем мероприятия
1. Проведение обследований очагов вредных организмов	га	по необходимости		
2. Уничтожение или подавление численности вредных организмов:				
2.1. Авиационным способом – внесение пестицидов методом опрыскивания	га	по необходимости		
2.2. Наземным способом – опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков	га	по необходимости		
3. Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного состава лесных насаждений, зараженных вредными организмами				
3.1. Рубка и выкладка ловчих деревьев с их последующей уборкой	м³	по необходимости		
3.2. Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов	га/м³	по необходимости		

В перспективе на территории лесничества могут появляться поврежденные насаждения, очаги вредных организмов, поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и своевременно выявлять участки, нуждающиеся в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

Лесовосстановление

Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 29.06.2016 г. № 375.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов. Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) осуществляется вследствие как природных

процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие естественному лесовосстановлению).

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания лесных культур: посадки семян, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений, в том числе при реконструкции малочисленных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

Лесовосстановление обеспечивается:

а) на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины - арендаторами этих лесных участков;

б) на лесных участках, за исключением указанных в пункте "а", - органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной растительностью лесных земель на территории лесничества, в зависимости от условий местопроизрастания, являются кедр, сосна, лиственница, ель и пихта, а сопутствующими - берёза и осина.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и количества на них подроста и молодняка, определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями таблицы 2 Приложений 22 к Правилам лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановлению вследствие природных процессов, содействию естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам ле-соустройства, материалам специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ (осмотре лесосек).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

При составлении проекта лесовосстановления проводятся:

обследование лесного участка;

проектирование способа лесовосстановления;

отвод лесного участка.

При отводе лесного участка для проектирования работ по естественному, искусственному и комбинированному лесовос-становлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориентирам.

Проект лесовосстановления должен содержать:

характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участков лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь лесного участка);

характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);

характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных остатков и валежной дре-весины, характер и размещение оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы;

характеристику имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород (состав пород, средний возраст, средняя вы-сота, количество деревьев и кустарников на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных насаждений и его оценка);

обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главной лесной древесной породы, породного состава восстанав-ливаемых лесов, с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов;

сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению;

требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу;

требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению выполненными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, средняя высота).

Выбор способа лесовосстановления проводят с учетом следующих условий.

Таблица 2.17.3.1

Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных древесных пород (Таблица 2 Приложение 22 к Правилам лесовосстановления)				
Способы лесовосстановления		Древесные породы	Группы типов леса, типы лесорастительных условий	Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район				
Естественное лесовосстановление	путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Более 4
			Брусничные, рододендровые, травяные	Более 3
			Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Более 3
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Более 2
		Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Более 2,5
			Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	Более 2
	путем минерализации почвы	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	2 - 4
			Брусничные, рододендровые, травяные	2 - 3
			Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	2 - 3
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1,5 - 2
		Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1,5 - 2,5
			Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1,5 - 2
Комбинированное лесовосстановление		Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	1 - 2
			Брусничные, рододендровые, травяные	1 - 2
			Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	1 - 2
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1 - 1,5
	Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1 - 1,5	
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1 - 1,5	
Искусственное лесовосстановление		Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Менее 1
			Брусничные, рододендровые, травяные	Менее 1
			Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Менее 1
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Менее 1
	Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Менее 1	
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	Менее 1	
Естественное лесовосстановление путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом	Сосна кедровая сибирская	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, рододендровые, остепненные	Более 2,5	
Естественное лесовосстановление путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом	Сосна кедровая сибирская	Брусничные, зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Более 2	
Естественное лесовосстановление	Сосна кедровая сибирская	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, рододендровые, остепненные	1,5-2,5	
		Брусничные, зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	1-1,5	
Комбинированное лесовосстановление	Сосна кедровая сибирская	Для всех условий	1-1,5	
Искусственное лесовосстановление	Сосна кедровая сибирская	Для всех условий	Менее 1	

Естественное лесовосстановление

Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов планируется в зоне притундровых лесов и редкостойной тайги, таежной зоне хвойно-широколиственных лесов и Южно-Сибирской горной зоне в соответствии с приказом Минприроды России от 18 августа 2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 23 декабря 2014 г. № 569, при-казом Минприроды России от 21 марта 2016 г. № 83.

Нукутское лесничество полностью расположено в лесостепной зоне, в которой в соответствии с «Правилами лесовосстанова-ления», утвержденными приказом МПР России от 29.06.2016 г. № 375, естественного лесовосстановления вследствие природных процессов не предусмотрено

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород лесных насаждений (подрост) (далее - главные лесные древесные породы), способного образовывать в данных природ-но-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учитываются;
- сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка (экземпляров высотой более 2,5 метров), главных лесных древесных пород, при проведении рубок лесных насаждений;
- уход за подростом главных лесных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями (приземление под-роста, оправка подроста, окашивание подроста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами);
- минерализация поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках;
- оставление семенных деревьев, куртин и групп;
- огораживание площадей.
- подавление корнеотпрысковой способности деревьев (инъекции арборицидов или окольцовывание).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с прове-дением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения количество подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных экземпляров.

Сохранению подлежат жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных древесных пород – для лесничества: сосновых, кедровых, лиственничных, еловых и пихтовых насаждений, в соответствующих им природно-климатических условиях.

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежат весь имеющийся под пологом леса подрост и молодняк, независимо от количества, степени жизнеспособности и характера их размещения по площади.

При отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса площадью более 1 гектара, на которых имеется подрост и молодняк в количестве, достаточном для обеспечения естественного восстановления леса с преобладанием лесных насаждений ценных лесных древесных пород, и участки, где после завершения рубок требуются меры по лесовосстановлению.

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей в Нукутском лесничестве не планируется.

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы проводится на площадях, на которых имеются источники семян главных лесных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6).

На участках проводится минерализация не менее 25 - 30% поверхности почвы в годы удовлетворительного и обильного уро-жая семян лесных растений до начала опадения семян главных лесных древесных пород. Минерализация поверхности почвы проводится как в виде отдельного мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, так и в комплексе с сохранением семенников, семенных куртин и групп деревьев.

Минерализация поверхности почвы осуществляется путем обработки почвы механическими, химическими или огневыми средствами в зависимости от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травяного покрова, мощности лесной подстилки, количества семенных деревьев.

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению признаются достаточными в случае их соответ-ствия критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, установленным в таблице 1 Приложения 22 к Правилам лесовосстановления.

Учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению проводится через два года после проведения ра-бот.

При количестве подроста менее, указанного в таблице 2 Приложения 22 к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.1) предусматриваются дополнительные меры искусственного или комбинированного лесовосстановления.

Площади, на которых произошло эффективное естественное лесовосстановление древесными породами, относятся к зем-лям, покрытым лесной растительностью.

Искусственное лесовосстановление

Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

В целях создания условий для качественного выполнения всех последующих технологических операций, а также для умень-шения пожарной опасности и улучшения санитарного состояния лесных культур проводится подготовка лесного участка для соз-дания лесных культур.

Подготовка лесного участка к созданию лесных культур включает;

маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы тех-ники;

сплошную или полосную (частичную) расчистку площади от валежной древесины, камней, нежелательной древесной рас-тительности, мелких пней, стволов усохших деревьев;

корчевку пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего движению техники;

планировку поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ, нарезку террас на склонах; при необходимости - предварительную борьбу с вредными почвенными организмами.

на заболоченных, избыточно увлажненных почвах - проведение осушительных мероприятий.

Способы обработки почвы (сплошная или частичная) выбираются при проектировании искусственного лесовосстановления в зависимости от природно-климатических условий, типов почвы и иных факторов.

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) преимуще-ственно механическим способом.

Сплошная механическая обработка может проводиться на участках, не имеющих препятствий для работы техники (при кру-тизне склонов до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой эрозии почвы).

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путём полосной вспашки, минерализации или рыхления почвы на полосах или площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмиков), под-готовок ямок.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных культур путем посадки саженцев на хорошо очищенных вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления быстрорасту-щих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород.

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной лесной древесной породы (чистые культуры) или из лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные культуры).

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных древесных пород и должна отвечать целям лесовосстанова-ления и соответствовать природно-климатическим условиям лесного участка.

Для Нукутского лесничества главной лесной древесной породой является сосна обыкновенная.

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая осуществляется различными видами посадочного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью, а также в районах с недостаточным увлажнением.

Для искусственного и комбинированного лесовосстановления используется посадочный материал, соответствующий крите-риям и требованиям, указанным в) таблице 1 Приложения 22 к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.4). Допускается применять посадочный материал в возрасте менее указанного в таблицах 1 Приложения 22 к Правилам лесовосстановления, при соответствии его требованиям по высоте и диаметру стволика у корневой шейки.

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур является ранняя весна, до начала распускания почк.

Лесные культуры создают в соответствии с проектируемой густотой посадки (посева).

На вырубках таежной зоны лесов на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, созда-ваемых посадкой семян, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке семян увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с закрытой корневой системой допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре.

Технологические схемы создания лесных культур отражены в таблице 2.17.3.2.

Комбинированное лесовосстановление

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, на которых естественное лесовосстановление лесных насаждений главными лесными древесными пород не обеспечивается.

При комбинированном лесовосстановлении первоначальная густота посадки (посева) главной лесной древесной поро-ды на единице площади устанавливается в зависимости от количества имеющегося жизнеспособного подроста и молодняка главной лесной древесной породы. Общее количество культивируемых растений и подроста главной лесной древесной поро-ды должно быть в таежной зоне не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в зеленых зонах в целях повышения санитарно-гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений должна составлять не менее 50% от первоначальной густоты, установленной пунктом 37 Правил лесовосстановления.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.

Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и (или) комбинированное лесовосстановление, относятся к землям, занятым лесными насаждениями, при достижении лесными растениями параметров главной лесной древесной породы, указанных в 1 Приложения 22 к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.7).

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления отражены в таблице 2.17.3.3.

Таблица 2.17.3.2

Технологические схемы создания лесных культур								
Тип условий местопроиз-растания	Группы типов леса, почвы	Номер техно-логической схемы	Подготовка почвы, используемые машины и орудия	Обработка почвы, используемые машины и орудия	Главная порода	Способ производства лесных культур, используемый агрегат	Размещение растений, м: между рядами в рядах	Уход за лесными культурами
При нормативе 4 тыс. шт./га								
В ₂ С ₂₋₃	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 3-5 м, Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев вручную или с использованием высевающего приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 4,8 тыс.шт./га 4,0м*0,52 м; 0,8 кг семян 1кл. качества на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 8-10 м, Т-100 создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт ручную	Число посадочных мест 4 тыс. шт./га 4,0 м*0,62 м;	КЛБ-1,7 0-2-1-1

Примечание: При посадке лесных культур крупномерным посадочным материалом (саженцами) и посадочным материалом, обеспечивающим максимальную приживаемость (с закрытой корневой системой) допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектар.

Таблица 2.17.3.3

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления								
Тип условий местопроиз-растания	Группы типов леса, почвы	Номер техно-логической схемы	Подготовка почвы, используемые машины и орудия	Обработка почвы, используемые машины и орудия	Главная порода	Способ производства лесных культур, используемый агрегат	Размещение растений, м: между рядами в рядах	Уход за лесными культурами
При нормативе 4 тыс. шт./га								
В ₂ С ₂₋₃	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 8-10 м, создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев ручную или с использованием высевающего приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 1,2....3,6 тыс. шт./ га; 0,2-0,5 кг семян 1кл. качества на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 8-10 м, , создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт ручную	Число посадочных мест 1....3 тыс. шт./га	КЛБ-1,7 0-2-1-1

Таблица 2.17.3.6

Распределение земельного фонда по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления								
Показатели	Не покрытые лесной растительностью земли				Лесосеки сплошных рубок предстояще го периода	Лесораз-ведение	Всего	
	гари и погибшие насаждения	выруб ки	прогалины и пустоши	итого				
Земельный фонд, всего	1146	3934	40	5120	4050		9170	
в том числе земли:								
- недоступные для лесовосстанов-ления	986	2776	40	3802	2380		6182	
- доступные для лесовосстановления	160	1158	0	1318	1670	0	2988	
Из числа земель, доступных для лесовосстановления:								
- земли, на которых проведены меры содействия естественному воз-обновлению леса, но возобновление главными породами не закончено		838		838			838	
- земли, нуждающиеся в хозяйствен-ном воздействии, всего	160	320	0	480	1670	0	2150	
в том числе требуется лесовосста-новление:								
- искусственное (создание лесных культур)	100	100		200	400		600	
- комбинированное				0	50		50	
- естественное	60	220	0	280	1220	0	1500	
На землях, оставленных под естественное лесовосстановление намечается:								
- сохранение подроста и агротехниче-ский уход за ним	60	70		130	1000		1130	
минерализация поверхности почвы		150		150	220		370	

Примечания:
1. Для сеянцев с закрытой корневой системой допускается уменьшение диаметра стволика у корневой шейки на 20 процен-тов. Для саженцев параметры надземной части увеличивают на 50 процентов и более.
2. Сеянцы и саженцы должны иметь корневую систему длиной не менее 10 и не более 25 см.
Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур методом посева лесных семян должны использоваться только районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).
Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приведены в таблице 2.17.3.5.

Таблица 2.17.3.5

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению								
площадь, га								
Показатели	Не покрытые лесной растительностью земли				Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода	Лесораз-ведение	Всего	
	гари и погибшие насаждения	выруб-ки	прогалины и пустоши	итого				
Земли, нуждающиеся в лесовос-тановлении, всего	1146	3934	40	5120	4050	0	9170	
В том числе по породам:							0	
- хвойным	653	2546	20	3219	2860	0	6079	
- мягколиственным	493	1388	20	1901	1190	0	3091	
В том числе по способам:							0	
Искусственное (создание лесных культур), всего	100	100	0	200	400	0	600	
Из них по породам:							0	
- хвойным	100	100	0	200	400	0	600	
- мягколиственным							0	
Комбинированное, всего	0	0	0	0	50	0	50	
Из него по породам:							0	
- хвойным	0	0	0	0	50	0	50	
-мягколиственным							0	
Естественное зарращивание, всего	1046	3834	40	4920	3600	0	8520	
Из него по породам:							0	
- хвойным	553	2446	20	3019	2410	0	5429	
- мягколиственным	493	1388	20	1901	1190	0	3091	

Министерством лесного комплекса Иркутской области обеспечивается ежегодный учет не покрытых лесной растительностью земель, при котором они подразделяются на доступные и недоступные для лесовосстановления. По результатам натурного обследо-вания, в том числе при отводе лесосек, проектируются мероприятия по обеспечению доступности земель, способы и методы лесовосстановления. При этом отдельно учитывают площади, нуждающиеся в проведении мероприятий по естественному лесо-восстановлению, искусственному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению, а также площади, где за счет естественного зарастания земель обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздействия.
К землям, недоступным для лесовосстановления, относятся: нерасчищенные гари и ветровальники, транспортно недоступ-ные, заболоченные и иные земли, на которых лесовосстановление невозможно без проведения мероприятий, обеспечивающих их доступность.
В таблице 2.17.3.6. приведено распределение земельного фонда (не покрытых лесной растительностью земель и лесосек сплошных рубок предстоящего периода) на территории Нукутского лесничества по доступности для лесовосстановления и спосо-бам лесовосстановления.
В таблице отражены проведенные меры содействия естественному возобновлению леса, на участках, где возобновление главными породами не закончено, определены площади участков, на которых обеспечивается создание молодняков без хозяй-ственного воздействия за счёт естественного зарастания земель. Доступные для лесовосстановления земли, нуждающиеся в хозяйственном воздействии, распределены по способам лесовосстановления.

Уход за лесами
Мероприятия по уходу за лесами проектируются в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 185.
Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.
Уход за лесами осуществляется в лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным ре-гламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов.
Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов или органами государ-ственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации.
Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий заключается в создании на лесных участках за-щитных лесных насаждений, обеспечивающих повышение противозрозийных, водорегулирующих, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов.
К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки ре-конструкции), уход за плодоношением древесных пород (в частности - кедра), обрезка сучьев деревьев, удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уход за лесами путем уничтожения нежелательной древесной растительности и другие меро-приятия.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Исходя из принятого срока повторяемости (10 лет), ежегодный размер ухода за молодняками определён в объёме 220 га с вырубаемым запасом 1980 м3 хвороста и хмыза.

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода приведены в таблице 2.17.3.8.

Таблица 2.17.3.8

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода								
Наименование видов ухода за лесами	Наименование участкового лесничества	Хозяйство (хвойное, мягколиственное)	Древесная порода	Площадь, га	Вырубаемый запас, куб. м	Срок повторяемости, лет	Ежегодный размер	
							площадь, га	вырубаемый запас, куб. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Проведение рубок ухода за лесами, в том числе:								
Прочистки	Новонукутское	Хвойное:	Сосна	100	500	10	10	50
		Итого хвойных		100	500	10	10	50
Прочистки	Харетское	Хвойное:	Сосна	88	440	10	9	45
			Лиственница	12	60	10	1	5
		Итого хвойных		100	500	10	10	50
	Всего по Нукутскому лесничеству	Хвойное:		200	1000	10	20	100

Нормативы режима рубок ухода в молодняках основных лесообразующих пород по группам типов леса приведены в таблице 2.17.3.9.

Таблица 2.17.3.9

Нормативы режима рубок ухода (осветления, прочистки) в насаждениях основных лесообразующих пород							
Исходный состав насаждений	Группы типов леса	Возраст начала ухода (лет)	Осветления		Прочистки		Целевой состав к возрасту спелости
			миним. сомкнут. до ухода после ухода	интенс. в % по запасу срок повтор.	миним. сомкнут. до ухода после ухода	интенс. в % по запасу срок повтор.	
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район							
1. Лиственные с участием сосны и лиственницы до 3 ед. состава	Крупнотравная, разнотравная, разнотравно-брусничная, злаковая	10-15	0,6 0,5	50-70 6-8	0,6 0,5	50-70 8-10	7СЗБ 7Л ЗБ,Ос
2. Смешанные с участием сосны и лиственницы 4-6 единиц состава	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендрово-брусничная	20-25	0,7 0,6	30-40 10-12	0,7 0,6	30-40 10-12	8-10С 0-2Б,Ос 8-10Л 0-2Б,Ос
3. Чистые сосновые и лиственничные и с примесью лиственных до 3 единиц	Сухие (сухоразнотравные, толокнянковые, лишайниковые), брусничные, рододендрово-ольховниковые	25-30	0,8 0,7	20-25 10-15	0,8 0,7	20-30 10-15	9-10С 0-1Б,Ос 9-10Л 0-1Б,Ос
4. Чистые берёзовые и осиновые	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендрово-разнотравная		Не проводятся				
5. Берёзовые и осиновые с редкой примесью хвойных			Не проводятся				

Примечания:

Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности на 5-7% по запасу может допускаться при прорубке технологических коридоров и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий.

2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонами и лесным районам, включающих схему лесорастительного районирования лесничества, особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным видам использования лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами

Леса лесничества разделены на две лесорастительные зоны и два лесных района (см. раздел 1.1.4). Особенности требований к различным видам использования лесов по лесорастительным зонам и лесным районам подробно освещены в предыдущих разделах главы 2.

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам осуществлено в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 23.12.2014 № 569) «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

В связи с выходом названного документа, в некоторых нормативно правовых актах (НПА), законодательно утвержденных ранее упомянутого выше приказа Минприроды России, образовался правовой вакуум – отсутствие требований к использованию лесов, их охране, защите и воспроизводству для Среднеангарского таежного района. В частности – Правилах ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

При установлении требований по видам использования лесов, их охране, защите и воспроизводству в настоящем лесохозяйственном регламенте в некоторых случаях применялись нормативы, параметры и сроки, установленные в НПА для Приангарского лесного района, из состава которого приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 23.12.2014 № 569) был выделен Среднеангарский таежный район.

Глава 3. Ограничения использования лесов

ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществление определенной деятельности или действий и в виде установления обязанностей, определяемых настоящим регламентом и определенного отношения к действиям других организаций или физических лиц.

В ЛК РФ нет полного перечня ограничений и запретов на использование лесов, они в большинстве случаев содержатся в иных федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нарушений порядка использования лесов в соответствии с настоящим регламентом использование лесов приостанавливается (ст. 28 Лесного кодекса РФ). Применительно к условиям Нукутского лесничества перечень ограничений и запретов приведен в нижеследующих таблицах.

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица 3.1.1).

Таблица 3.1.1

Ограничения по видам целевого назначения лесов		
№ п/п	Целевое назначение лесов	Ограничения использования лесов
I.	Защитные леса	Сплошные рубки осуществляются в случаях: а) если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; б) если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. При этом для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов допускаются сплошные рубки для создания просек шириной, определенной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов – Особенности*, п. 35. Запрещается: создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – ЛК РФ, ст. 14, ч. 2; Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30. Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1. статьи 21 ЛК РФ и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1. Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности, п. 19. Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер предупреждения лесных пожаров, связанных со сплошными рубками.
2.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:	

№ п/п	Целевое назначение лесов	Ограничения использования лесов
2.	а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушечной части полос шириной 50–100 м высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5–0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной интенсивности – Особенности, п. 23.
	б) зеленые зоны;	Запрещаются (ЛК РФ, ст.106, ч. 5; Особенности, п. 33): 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий); 4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокосения и пчеловодства; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается (ч. 6, ст. 105, ЛК РФ). При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурам осуществляются без применения токсичных химических препаратов – Особенности, п. 10. Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полукрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20 – 25% и 10 – 15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов – Особенности, п. 24.
3.	Ценные леса:	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планиваемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19.
	а) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубki погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2
	б) нерестоохранные полосы	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубki погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.
II.	Эксплуатационные леса	Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2.

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

В соответствии с ЛК РФ (статья 102, часть 6) выделение особо защитных участков лесов (ОЗУЛ) и установление их границ осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ. Подпунктом 39 статьи 81 ЛК РФ выделение ОЗУЛ и установление их границ отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.

ОЗУЛ выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах (часть 1 статьи 107 ЛК РФ). Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736 (с изменениями на 24 ноября 2016 года) «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ (подпункт 5.4.4.) осуществляет Рослесхоз.

Выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ на территории Иркутской области по состоянию на 01.01.2018 г. Рослесхозом не осуществлено.

Перечень ОЗУЛ отражен в статье 102, части 3 ЛК РФ. Он не носит исчерпывающий характер, так как предусматривает наличие «других особо защитных участков лесов», не конкретизируя каких именно.

Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516, содержит нормативы и признаки выделения ОЗУЛ. Она приводит расширенный перечень ОЗУЛ по сравнению с ЛК РФ (таблица 3.2.1).

Поскольку проектирование ОЗУЛ в Нукутском лесничестве не проведено, в практической деятельности (при отводах лесосек, проведении рубок и др.) необходимо руководствоваться нормативами и признаками выделения ОЗУЛ, отражёнными в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов	
Наименование особо защитных участков лесов	Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
1.	Участки лесов в границах прибрежных защитных полос, ширина которых составляет:
	для берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном – 30 м;
	для берега водного объекта с уклоном до трех градусов – 40 метров;
	для берега водного объекта с уклоном три и более градусов – 50 м;
	для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков – 50 м;
	для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) независимо от уклона прилегающих земель – 200 м.
	Леса, расположенные на склоне оврага, и полосы лесов шириной до 50 метров, примыкающие к кромке оврага.

Наименование особо защитных участков лесов		Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
2.	Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами	Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, простирающимися не менее чем на 1,5–2 км от кромки леса.
3	Объекты лесного семеноводства:	
	плюсовые насаждения	Самые высокопродуктивные, высококачественные и устойчивые для данных лесорастительных условий насаждения.
	лесосеменные плантации	Специально создаваемые насаждения, предназначенные для массового получения в течение длительного времени ценных по наследственным свойствам семян лесных растений.
	постоянные лесосеменные участки	Высокопродуктивные и высококачественные для данных лесорастительных условий участки насаждений лесных культур известного происхождения, специально созданные (сформированные) для получения с них семян в течение длительного периода.
	маточные плантации	Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях их массового вегетативного размножения.
	архивы клонов плюсовых деревьев	Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях сохранения их генофонда и изучения наследственных свойств.
	испытательные культуры	Лесные культуры, создаваемые по специальным методикам семенным потомством плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, лесосеменных плантаций первого порядка и постоянных лесосеменных участков с целью их генетической оценки.
	популяционно-экологические культуры	Опытные культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов лучших для конкретного региона климатипов в двух-трех наиболее распространенных типах лесорастительных условий с целью их испытания в данном регионе и выделения сортов-популяций.
	географические культуры	Опытные культуры, создаваемые семенным потомством наиболее характерных популяций нескольких экотипов (климатипов) с целью их испытания в новых условиях.
4.	Заповедные лесные участки	Сформировавшиеся естественным путем в течение длительного периода, мало нарушенные хозяйственной деятельностью и рекреацией небольшие по площади участки лесов, расположенные в границах лесных участков, предоставленных для заготовки древесины.
5.	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.
6.	Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных	Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.
7.		Другие особо защитные участки лесов:
	полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством	В горных районах полосы леса шириной 200 м вдоль верхней его границы с безлесными пространствами.
	небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств	Участки лесов до 100 га, расположенные среди безлесных пространств.
	защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов	В горных районах полосы шириной 100–200 м, в зависимости от местных условий, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20 градусов.
	участки леса на крутых горных склонах	Участки леса на склонах крутизной более 30 градусов независимо от экспозиции склона.
	особо охранные части государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий	Участки лесов в границах государственных природных заказников и других, особо охраняемых природных территорий, площадь которых определяется при их образовании (выделяются в случае, когда на отдельных лесных участках ООПТ устанавливается режим пользования более строгий, чем на остальной территории).
	леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков и иных особо охраняемых природных территорий, а также территории, зарезервированные для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения	Участки лесов в границах охранных зон, площадь которых определяется при их образовании, но не менее полосы шириной 1000 м для особо охраняемых природных территорий федерального значения вдоль их границ.
	участки лесов вокруг глухариных токов	Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов из расчета не более 3 таких участков лесов на 10 тыс. га лесов. В лесах, переданных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства количество выделяемых участков лесов вокруг глухариных токов на 10 тыс. га может быть увеличено.
	участки лесов вокруг естественных солонцов	Участки леса в радиусе 500 м вокруг естественных солонцов.
	полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами	Полосы лесов шириной 100 м по каждому берегу реки или иного водного объекта устанавливаются шириной, равной ширине водоохраной зоны.
	медоносные участки лесов	Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы и акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных пастек.
	постоянные пробные площади	Предназначенные для периодического детального обмера деревьев и подробного описания в течение длительного периода лесные участки, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, закрепленные на местности лесоустроительными или лесохозяйственными знаками и нанесенные на лесоустроительные планшеты.
	участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений	Участки лесов в радиусе не более 1 км вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в лесах зеленых зон, лесопарковых зон.
	участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение	Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных источников (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных категорий защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и использования лесов).
	полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в установленном порядке трасс туристических маршрутов федерального или регионального значения	Полосы лесов шириной от 100 до 250 м, в зависимости от местных условий, в каждую сторону от туристического маршрута федерального или регионального значения.
	участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ	Участки лесов шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ.

Источник: приложение 4 к Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516.
В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам ОЗУЛ (таблица 3.2.2).

Ограничения по видам особо защитных участков

Таблица 3.2.2.

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
1.	Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В прибрежных защитных полосах: - лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распахку земель – Особенности*, п. 12; - согласно ст. 65 Водного кодекса запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубki погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
2.	Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубki погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
3.	Объекты лесного семеноводства: плюсовые насаждения; лесосеменные плантации; постоянные лесосеменные участки; маточные плантации; архивы клонов плюсовых деревьев; испытательные культуры; популяционно-экологические культуры; географические культуры.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за плодоношением древесных пород. На других особо защитных участках лесов допускается только проведение выборочных и сплошных рубок погибших лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
4.	Заповедные лесные участки.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение рубок лесных насаждений; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубki погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
5.	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубki погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
6.	Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных.	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубki погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
7.	Другие особо защитные участки лесов: полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством; небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств; защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов; участки леса на крутых горных склонах; особо охранные части государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий; леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков и иных особо охраняемых природных территорий, а также территории, зарезервированные для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения; участки лесов вокруг глухариных токов; участки лесов вокруг естественных солонцов; полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами; медоносные участки лесов; участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений; участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение; полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в установленном порядке трасс туристических маршрутов федерального или регионального значения; участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубki погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции природной защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

3.3. Ограничения по видам использования лесов

Таблица 3.3.1

Ограничения по видам использования лесов	
Виды использования лесов	Ограничения
Для всех видов использования лесов.	Согласно п. 14 Санитарных правил** при использовании лесов не допускается: - загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса; - невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации; - уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах; - уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса; - уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных. Согласно статьи 59 ЛК РФ в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.
Заготовка древесины.	При заготовке древесины не допускается и запрещается (п.14 Правил заготовки древесины..., утвержденный приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474): - использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламливание лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; - повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; - повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; - оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; - уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; - рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; - заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком; - оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; - вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ; - не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки; - не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок. Для предотвращения усыхания деревьев по опушкам вырубок не допускается проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях - п. 15 Санитарных правил. При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней необходимо принять меры по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. Сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам установлены для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района – с 15 апреля по 15 сентября. В зависимости от погодных условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной древесины могут изменяться уполномоченными органами, но не более чем на 15 дней от установленно-го настоящими Правилами срока – п. 16 Санитарных правил. Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. – п. 17 Санитарных правил. Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора сожжена с соблюдением утвержденных в установленном порядке правил пожарной безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходим срочный вывоз этой древесины из леса - п. 18 Санитарных правил.
Заготовка живицы.	Не допускается проведение подсокы: - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; - лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; - постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; - сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины межквартовых ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. Заготовка живицы осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов.	Запрещается использование для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ, а также включенных в перечень видов, заготовка древесины которых запрещена Не допускается: - заготовка пильного осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8–1,0; - рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; - сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. Сбор недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников, лесной подстилки) осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.	Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. Не допускается: - осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; - рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; - вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; - превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке берёзового сока; - при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; - заготавливать лекарственные растения в объёмах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.
Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.	При ведении охотничьего хозяйства не допускается: - нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; - осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; - нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством.
Ведение сельского хозяйства.	При ведении сельского хозяйства не допускается: - ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов; - негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; - использование для сенокосения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления. Пастыба скота запрещается: - на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; - на селекционно-семеноводческих объектах; - на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; - на легкоразмываемых почвах; - пастыба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи. Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в лесах осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и гигиеническими требованиями и с учетом требований санитарных правил, утвержденных в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Виды использования лесов	Ограничения
Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности.	При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности, запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламливание предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка.
Осуществление рекреационной деятельности.	При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: - осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; - препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламливание площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов - п. 20 Санитарных правил.
Создание лесных плантаций и их эксплуатация.	Согласно п. 30 Особенности* использование лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается.
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений.	Согласно п. 13 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений», утверждённых приказом Рослесхоза использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьёй 59 Лесного кодекса Российской Федерации
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).	Запрещается использовать семена лесных растений для посева в случаях, если их сортовые или посевные качества не проверены или не соответствуют требованиям государственных стандартов, иных нормативных документов в области семеноводства. Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со <u>статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации</u> .
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых.	При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: - валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламливание древесными остатками приграничных полос и опушек; - повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; - затопление и длительное подтопление лесных насаждений; - захламливание лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; - загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых – п.25 Санитарных правил.
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов.	Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов – п.25 Санитарных правил.
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.	При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхности и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламливание прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – п. 25 Санитарных правил. В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.
Переработка древесины и иных лесных ресурсов.	При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: - проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; - захламливание предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов – п.25 Санитарных правил.
Осуществление религиозной деятельности.	Запрещается: захламливание участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений.

Примечания:
1. Перечень особых видов, занесённых в Красную книгу Иркутской области, утверждён постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2015 г. № 235-пл «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области».
2. Виды древесных и кустарниковых растений, заготовка древесины которых запрещена, отражены в приказе Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
3.*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.
4. **Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.
Лесохозяйственный регламент разработан в 2008 году начальником лесоохранительной партии филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Воронжлеспроект» Светиковым Е.Н.
Изменения в лесохозяйственный регламент в 2017 году внесены инженером 2 категории филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» Карпенко О.П.

Приложение 1

Государственный контракт № 39/2017
на оказание услуг по внесению изменений в лесохозяйственные
регламенты лесничеств Иркутской области
и в лесной план Иркутской области

См. газета «Областная» от 15 декабря 2017 года № 141 (1751), с. 76-84

Приложение 2

Протокол технического совещания по внесению изменений
в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области

См. газета «Областная» от 15 декабря 2017 года № 141 (1751), с. 84-87

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1
на рубки ухода в молодняках (кустореzum)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тариф- ный раз- ряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённым нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка пилы к работе, спиливание, переход от дерева к деревцу (хворост не очищенный, длиной 2,1-6м)	скл кбм	40,00	Кусторез	10	ТНВ на рубки ухода стр.70.т.65 п.10 Москва 1999 г		36,80	1,09	1,09
Хворост длиной от 2,1 до 6 м с подноской сбором и укладкой	скл.м³	40,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		22,20		1,80
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль ГАЗ-66	10				0,05	0,05

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2
на рубки ухода в молодняках (ручным способом)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто- ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённым нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Точка топорov и лопат	шт.	4,00		3	ТНВ на рубки ухода стр.79.т.73 п.10 Москва 1999 г		12,00		0,33
Рубка хвороста длиной от 2,1 до 6 м со сбором в кучи и сжиганием сучьев и хвороста	скл. м³	40,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		6,80		5,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		Авто-мобиль ГАЗ-66	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3
На прореживание

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный раз- ряд работ	Наимено- вание норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количество вре- мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягко- лиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	34,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50		0,84
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13- 0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		15,80		1,90
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и лиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		32,70		0,92
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - обрезчик сучьев.	м³	30,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		45,2		0,66
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - тракторист на трелевке + чокаровщик	м³	30,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		18,2		1,65
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1 м и более. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - штабелевщик	м³	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,0		3,33
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы; количе- ство порубочных остатков более 60 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4
На проходные рубки

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто- ра, машины, орудия	Тарифный раз- ряд работ	Наимено- вание норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. хвойных и мягколи- ственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	45,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		54,90		0,82
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	40,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		21,50		1,86
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	40,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		45,70		0,88
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. (Состав звена - об- резчик сучьев)	м³	40,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		52,8		0,76
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,23- 0,36 кбм. (Состав звена -тракторист на трелевке + чокаровщик)	м³	40,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т. 35 Москва 1999 г		23,6		1,69
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1 м и более. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. (Состав звена - штабелевщик)	м³	40,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,6		4,17
7.Очистка мест рубок ухода за лесом . Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 60 скл. м³ на 1 га. Состав звена - лесоруб	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5
на выборочные санитарные рубки

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наимено- вание норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количество вре- мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. хвойных и мягколиственных. пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	56,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		71,00		0,79
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	50,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		30,90		1,62
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	50,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		58,20		0,86
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	50,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		60,0		0,83
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. (Состав звена -тракторист на трелевке + чокаровщик)	м³	50,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		32,6		1,53
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1 м и более. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. (Состав звена - штабелевщик)	м³	50,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		11,0		4,55
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 60 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 на прочие лесохозяйственные рубки									
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	193,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		86,30		2,24
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	159,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1 999 г		37,40		4,25
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	159,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		69,80		2,28
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	159,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		91,0		1,75
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. (Состав звена -тракторист на трелевке + чокаровщик)	м³	159,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		39,5		4,03
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. (Состав звена - штабелевщик)	м³	159,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		12,1		13,14
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 80 кл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	80,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		22,6		3,54
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 на очистку леса от захламленности (неликвид)									
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 20 кл. м³ на 1 га. Состав звена - лесоруб	склм³	20,00	ручн	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		1,47
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		а/мобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 на очистку от захламленности									
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	34,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50		0,84
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		15,80		1,90
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		32,70		0,92
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		45,2		0,66
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - тракторист на трелевке + чокаровщик)	м³	30,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		18,2		1,65
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - штабелевщик)	м³	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,0		3,33
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы количество порубочных остатков более 20 кл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	20,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		1,47
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 на разрубку квартальной просеки шириной 1 м. нормаобразующие факторы: запас на 1 га 200 кбм., средний объём хлыста 0,77-1,02 кбм., условия: зимние, равнинные.									
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,10		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,05		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,01
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	0,10		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,05
Изготовление из растущего леса деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	25,00	вальщик, лесоруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		0,24
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	22,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		0,50
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	22,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		0,27
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев .)	м³	22,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		0,18
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	25,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		29,20		0,86
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	22,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		1,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	22,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	0,63	0,63
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	0,10		10	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,08	0,08
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противополож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,03	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	0,08	0,08
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,10	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,10	0,10
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м³ грунта)	га	0,03	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист 21, табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,01	0,01
Устройство минерализованных полос по границам просек с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	0,10	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист 46 таб. 4.1.35	13,40	13,40	0,01	0,01
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10
настроительство дороги лесохозяйственного назначения шириной 10 м, нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 км., средний объём хлыста 0,77-1,02 км., условия: зимние, равнинные.

Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный раз-ряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
						6	7	8	9
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, за-готовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,53
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,50		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,14
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изготовление из растущего леса. дяляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	250,00	вальщик, лесоруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	223,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,11
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 км. хвой-ных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	223,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		2,73
4.Зачистка сучьев после раскряжки. Объем хлыста 0,77-1,02 км. (Состав звена - обрезачик сучьев)	м³	223,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		1,86
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	250,00	лесо-руб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	223,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		16,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	223,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	6,37	6,37
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на рас-стояние до 50м, сжигание.	га	1,00		10	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчёрка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100 м³ грунта)	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб. 4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11
на содействие естественному возобновлению леса с сохранением подроста

Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
						6	7	8	9
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,21
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/ км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса дяляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Очистка мест рубок ухода за лесом . Хвойные и мягколиственные породы, количе-ство порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га.	скл.м³	4,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		0,29
Освобождение и опривка подроста	га/ км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр 73 таб. 72 Москва 1999г		0,3		3,33
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		а/мобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12
на содействие естественному возобновлению леса (минерализация почвы)

Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
						6	7	8	9
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в на-саждениях, км с полнотой 1.0-0.8. сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		2,85		0,14
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/ км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса дяляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Минерализация почвы трактором ДТ-75 с агрегатом ПЛН-4-35 расстояние между центрами борозд 4 м при длине гона свыше 250 м (почва средняя)	га	1,00		10	ТНВ на работы в лесных питомниках стр.14 Т.3.5		5,4		0,19
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13
на заготовку семян со стоящих деревьев

Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ на принятую ед. изм. Готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. до-кумента	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. Нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
						6	7	8	9
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со стоящих деревьев высотой до 5 м с помощью лестниц хвойных пород (сосна обыкновенная), урожайность хорошая (4 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		25,4		3,9
Переработка шишек, собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара),сортировка по бутылкам; про-верка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14
на заготовку семян со срубленных деревьев

на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со срубленных деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная) урожайность средняя (2 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		51,1		2,0
Переработка шишек собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара),сортировка по бутылкам; провер-ка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15
на хранение семян (страхового фонда)

на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара),сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16
наустройство противопожарного разрыва шириной 20 м,
по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники.
норм условия :запас 200м на 1га,объем хлыста 0,77-1,02 м3

на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, маши-ны, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8. сосновые и лиственные	км	2,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,27
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	2,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,91
Изготовление из растущего леса дялянчных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	400,00	вальщик, ле-соруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		3,80
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	357,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		8,19
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. хвойных и мягко-лиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	357,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		4,37
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	357,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		2,98
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	400,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва 1999 г		29,20		13,70
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	357,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		26,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	357,00	ТДТ-40 тракто-рист, чекеровщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	10,20	10,20
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	2,00		10	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100 м³ грунта)	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб. 4.1.35	13,40	13,40	0,15	0,15
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17
на уход за противопожарным разрывом шириной 20 м,
по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники. норм

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплошная расчистка (срезка) от кустарников и мелколесья при характеристике участка - густые заросли	га	2,00		10	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	2,86	2,86
Сгребание срезанного мелколесья и кустарника на расстояние 50м	га	2,00		10	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	1,08	1,08
Сжигание кустарника и мелколесья (с кол-вом 80 скл. кбм. на 1 га)	скл. кбм.	160,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Москва 1999 г	25,70	25,70	6,23	6,23
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18
насосоздание защитных противопожарных полос путём контролируемого выжигания сухой травы
нормообразующие факторы: от естественных опорных рубежей

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Огневая разведка (регулярные посещения леса с пробными зажиганиями сухой травы)	смена		АЦ-30, бригада из 2 чел. ЗА, РЛО	10				0,03	0,03
2.Создание защитной полосы огнем способом, осмотр пройденной площади и ликвидация очагов длительного горения	час	1,00	бригада из 5 чел. зажигат. Аппарат-2шт, РЛО5шт.	10	Рекомендации по созданию защит. полос Москва . 1999г. Стр.6 п.3.6		7,00		0,14
3.Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел).	смена		АЦ-30	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19
насосоздание защитных противопожарных полос путём контролируемого выжигания сухой травы

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.Создание защитной полосы огнем способом, осмотр пройденной площади и ликвидация очагов длительного горения	га	1,00	бригада из 2 чел. Зажигатель-ный аппарат - 2шт, РЛО 5шт.	10	Рекомендации по созданию защит. полос Москва, 1999г. Стр.6 п.3.6		8,00		0,13

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20
науход за минерализованными полосами в один проход шириной 1,4 м.
нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Подновление минерализованных полос	км	1,00	ТДТ-55	10	МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36	19,20	19,20	0,05	0,05
2.Перегон трактора до 25 км	км	1,00	ТДТ-55	10		56,00	56,00	0,02	0,02

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21
наустройство минерализованной полосы в один проход шириной 1,4 м.
нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22
на строительство дороги противопожарного назначения шириной 10 м,
нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 км., средний объём хлыста 0,77-1,02 км. . условия :
зимние, равнинные

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. до-кумента	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.73-т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,53
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,50		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,14
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изготовление из растущего леса делянчных столбов, колка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75-т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	250,00	вальщик, лесоруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	223,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,11
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 км. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м3	223,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		2,73
4.Зачистка сучьев после раскряжки. Объем хлыста 0,77-1,02 км. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м3	223,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		1,86
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	250,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	223,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		16,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	223,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	6,37	6,37
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустар-ника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	1,00		10	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчёрка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г. Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г. Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100 м³ грунта)	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	сме-на		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23
на выращивание посадочного материала (открытая корневая система) сосны обыкновенной

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на приня-тую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тариф ный раз-ряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Черный пар									
Вспашка с одновренним боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2	0,5
Обработка почвы гербицидом 2 раза	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ стр.23 М. 1995 г	31,8	31,8	0,03	0,1
Дискование почвы после усыхания сорняков 2 раза	га	2,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	10,0	10,0	0,2	0,8
Вывозка минеральных удобрений	км	60,00	ГАЗ, МАЗ	10,0				0,5	1,0
Погрузка мин. удобрений в сеялку	т	0,5	ручная	10,0	ТНВ стр.54 М. 1995 г	5,4	5,4		0,1
Внесение мин.удобрений	га	1,0	МТЗ-82, СЗУ-3,6	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	10,6	10,6	0,1	0,2
Перепахка пара с одновременным боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2	0,5
1 год выращивания									
Вспашка почвы	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ (1995г.) с.8	4,6		0,2	0,4
Фрезерование с одновременной нарезкой гряд	га	1,0	Т-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.20	1,6		0,6	1,3
Подготовка семян к посеву	кг	60,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.59		307		0,2
Погрузка субстрата в мульчирователь	т	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.56		6,0		1,7
Мульчирование посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995г.) с.29	2,3		0,4	0,9
Сухая подкормка посевов (2-х кратная)	тыс.м²	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.72		1,8		5,5
Опрыскивание посевов фунгицидом (2-х кратная)	га	2,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.33	19,2		0,1	0,2
Опрыскивание посевов гербицидами	га	1,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.23	31,8		0,03	0,1
Прополка посевов	тыс.м²	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1		142,9
Полив посевов	тыс.м²	100,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.67		2,1		47,6
Погрузка и разгрузка удобрений	т	1,0	вручную	10,0			10,0		0,1
2 год выращивания									
Ранневесенняя культивация посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.31	5,5		0,18	0,4
Внесение минеральных удобрений	га	3,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.25	18,3		0,16	0,3
Опрыскивание гербицидами	га	1,0	МТЗ-83 ОПШ-16	12,0	ТНВ(1995г.) с.33	19,2	19,2	0,05	0,1
Прополка посевов вручную (4-х кратная)	т.м²	20,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1		181,8
Прополка мотыгой (4-хкратная)	т.м²	5,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.69		0,2		25,0

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕСНИЧЕСТВ


Масштаб 1:5250000

Экспликация

Названия лесничеств

- 1 - Катангское
- 2 - Киренское
- 3 - Мамское
- 4 - Бодайбинское
- 5 - Илимское
- 6 - Северное
- 7 - Усть-Кутское
- 8 - Казачинско-Ленское
- 9 - Бирюсинское
- 10 - Тайшетское
- 11 - Нижнеудинское
- 12 - Тулунское
- 13 - Чунское
- 14 - Братское
- 15 - Падунское
- 16 - Нижнеилимское
- 17 - Усть-Удинское
- 18 - Балаганское
- 19 - Жигаловское
- 20 - Качугское
- 21 - Куйтунское
- 22 - Зиминское
- 23 - Заларинское
- 24 - Черемховское
- 25 - Усольское
- 26 - Ольхонское
- 27 - Иркутское
- 28 - Ангарское
- 29 - Голоустненское
- 30 - Слюдянское
- 31 - Шелеховское
- 32 - Нукутское
- 33 - Осинское
- 34 - Аларское
- 35 - Кировское
- 36 - Усть-Ордынское
- 37 - Баяндаевское
- 38 - Витимский заповедник
- 39 - Байкало-Ленский заповедник
- 40 - Прибайкальский национальный парк

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"






КАРТА-СХЕМА

деления территории
Нукутского лесничества
Иркутской области
по участковым лесничествам,
лесным дачам
и техническим участкам
с нанесенными границами
внутрихозяйственных муниципальных
образований,
границами горной
и равнинной частей
административных районов

Масштаб 1:250000
Общая площадь 64 887 га



Муниципальные образования

- 1 Шаратское
- 2 Хареты
- 3 Новоленино
- 4 Первомайское
- 5 Новонукутское
- 6 Целинный
- 7 Нукуты
- 8 Закулей
- 9 Хадахан
- 10 Алтарик

Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ						ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки озера ручьи		Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	Муниципальных образований	Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естественным рубежам
		Защитных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нерестовых полос	Памятников природы		
ДОРОГИ		НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ		КОНТОРЫ		Участковых лесничеств	Муниципальных образований	КВАРТАЛОВ	
Автомобильные	Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Земли	Железные	Населенные пункты	Лесничеств	Участковых лесничеств	1	14 25

ЭКСПЛИКАЦИЯ


- 1 - Харетское участковое лесничество
- 2 - Новонукутское участковое лесничество

- Равнинные леса

КАРТА-СХЕМА

распределения территории
Нукутского лесничества
Иркутской области
по лесорастительным зонам и
лесным районам

Масштаб 1:250000
Общая площадь 64 887 га



Лесорастительная зона	Лесной район
Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесостепной

Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ					ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки, озера, ручьи	Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естеству рубежам	
	Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нерестовых полос	Памятников природы		
ДОРОГИ		Железные		Железные		НОМЕРА		
Автомобильные	Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные	Населенные пункты	Лесничеств	Участковых лесничеств	Кварталов
							1	25

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 - Харетское участковое лесничество
- 2 - Новонкутское участковое лесничество


Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспектр" 2017 год
Лицензия № 77-00309Ф от 6 сентября 2012 г. Тираж 3 экз.



КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Нукутского лесничества
Иркутской области
по зонам лесозащитного
районирования

Масштаб 1:250000
Общая площадь 64 887 га



Лесозащитный район

- Тайшетский

Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ					ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки	озера	Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естественным рубежам
		Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нерасчтенных полос	Памятников природы	
ДОРОГИ		НОМЕРА						
Автомобильные	Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные	Населенные пункты	КОНТОРЫ	Участковых лесничеств	Кварталов
						Лесничеств	Участковых лесничеств	
							1	25

ЭКСПЛИКАЦИЯ


- 1 - Харетское участковое лесничество
- 2 - Новонукутское участковое лесничество



КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Нукутского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного
районирования
(Кедр)

Масштаб 1:250000
Общая площадь 64 887 га



Лесосеменной район



- Кедр

Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ					ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки, озера, ручьи		Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естественным рубежам
		Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нерестуарных полос	Памятников природы	
ДОРОГИ		НОМЕРА					Участковых лесничеств	
Автомобильные	Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные	Населенные пункты	Лесничеств	Участковых лесничеств	Кварталов
							1	25

ЭКСПЛИКАЦИЯ


- 1 - Харетское участковое лесничество
- 2 - Новонукутское участковое лесничество



КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Нукутского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного
районирования
(Лиственница)

Масштаб 1:250000
Общая площадь 64 887 га



Лесосеменной район

- Лиственница

Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ					ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ		
Реки, озера, ручьи	Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач		Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естеств рубежам	
	Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нересторозанных полос	Памятников природы			
							НОМЕРА		
ДОРОГИ					Населенные пункты	КОНТОРЫ		Участковых лесничеств	Кварталов
Автомобильные	Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Зиминки	Железные		Лесничеств	Участковых лесничеств	1	25

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 - Харетское участковое лесничество
- 2 - Новонукутское участковое лесничество


Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспроект" 2017 год
Лицензия № 77-00309Ф от 6 сентября 2012 г. Тираж 3 экз.



КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Нукутского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного
районирования
(Сосна)

Масштаб 1:250000
Общая площадь 64 887 га



Лесосеменной район

- Сосна

Условные обозначения

ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ						ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки, озера, ручьи	Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач		Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естеств рубежам	
	Запретных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нересторонных полос	Памятников природы			
							НОМЕРА		
ДОРОГИ					Населенные пункты	КОНТОРЫ		Участковых лесничеств	Кварталов
Автомобильные	Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Зимники	Железные		Лесничеств	Участковых лесничеств	1	25


ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 - Харетское участковое лесничество
- 2 - Новонукутское участковое лесничество

КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Нукутского лесничества
Иркутской области
по целевому назначению
с нанесением местоположения
существующих и проектируемых
особо охраняемых природных
территорий и объектов,
заказников, территорий
традиционного природопользования
коренных и малочисленных народов

Масштаб 1:250000
Общая площадь 64 887 га



Защитные леса

- Нерестоохранные полосы лесов
- Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
- Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
- Зеленые зоны

Эксплуатационные и резервные леса

- Эксплуатационные леса

Условные обозначения

Гидрография		ГРАНИЦЫ					ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Реки, озера, ручьи	Районов	Лесничеств	Участковых лесничеств	Дач	Прочих землепользователей	По кв. просекам	Условные и по естественным рубежам	
	Защитных полос лесов	Защитных полос лесов	Лесов зеленых зон	в пустынных, полупустынных	Нерестоохранных полос	Памятников природы		
		НОМЕРА						
ДОРОГИ		КОНТОРЫ		Участковых лесничеств	Лесных дач	Кварталов		
Автомобильная	Грунтовые с покрытием	Грунтовые проселочные и полевые	Земельные	Железные	Населенные пункты	Лесничества	1	2
							1	2
								25

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 - Харетское участковое лесничество
- 2 - Новонукутское участковое лесничество

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 марта 2018 года

№ 17-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативно-технологических карт, подлежащих применению при исчислении неустоек за нарушение предусмотренных договорами аренды лесных участков обязательств по проведению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, при исчислении размера ущерба, причиненного лесам вследствие нарушений лесного законодательства

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, приказываю:

1. Утвердить нормативно-технологические карты по мероприятиям на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов (приложения 1-53).

2. Установить, что утверждаемые нормативно-технологические карты подлежат применению при исчислении неустоек за нарушение предусмотренных договорами аренды лесных участков обязательств по проведению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, при исчислении размера ущерба, причиненного лесам вследствие нарушений лесного законодательства.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр
С.В. Шеверда

Приложение 1 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

Наименование работы	Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 1 км шириной 10 м.												
Базовые условия выполнения (критерии)	1. Условия	зимние		8. Расстояние трелевки		до 500 м							
	2. Рельеф	равнинный		9. Густота кустарника		средняя							
	3. Породный состав	сосна и мягколиственные насаждения		10. Дальность перемещения кустарника в кучи		50 м							
	4. Грунт	обычный		11. Тип дорог		III							
	5. Количество пней на 1 га	до 500 шт		12. Планировка полотна		шириной 4,5 м в три следа							
	6. Исходный запас древостоя на 1 га	250 м³		13. Переезды в течение смены		до 4 км							
	7. Средний объем хлыста	0,77-1,02 м³		14. Расстояние доставки рабочих		до 10 км							

Объем производства по НТК 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объема	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость, 1 км		
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	на чел./день	на 1 агр./см, руб.	Всего, руб.						за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм.1км	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Прорубка визиров по заданному направлению,уборка вырубленного хвороста на сторону,заготовка вешек и проведение линий,затеска деревьев на границе визира в насаждениях,км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05			5144,65	310,24	326,57	97,97	163,28	587,82	176,35	176,35	940,52			940,52	284,04			0,00	1224,55	
Промер визиров (просек,границных линий)стальной лентой с приготвлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54			5144,65	310,24	167,70	50,31	83,85	301,86	90,56	90,56	482,97			482,97	145,86			0,00	628,82	
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	1,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45			5144,65	310,24	141,02	42,31	70,51	253,83	76,15	76,15	406,13			406,13	122,65			0,00	528,78	
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов, копка ям (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	35,96			35,96	10,86			0,00	46,82	
Валка деревьев	кбм	250,00	вальщик, ле-соруб, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37			5144,65	620,48	1473,12	441,94	736,56	2851,62	795,49	795,49	4242,60			4242,60	1281,26	бензин- НР,Москва 99г. стр.121 (0.09/012)масло 2,2%	30,00	38,5	1155,00	6678,86
																								2,20	0,66	90	59,33	59,33	
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	250,00	обру-бщик сучьевб/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,73			5144,65	310,24	1778,90	533,67	889,45	3202,02	960,61	960,61	5123,23			5123,23	1547,22	бензин НР,Москва 99г. стр.121 (0.13/0.175)масло 2,2%	39,00	38,5	1501,50	8171,94
																								2,20	0,86	90	77,13	77,13	
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке.Объем хлыста 077-102 хвойных и листв.пород (Состав звена раскряжевщик+разметчик хлыстов)	м3	250,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т.22 Москва 1999 г		81,70		3,06			5144,65	310,24	1898,65	569,60	949,33	3417,58	1025,27	1025,27	5488,12			5488,12	1651,37	бензин «Хускварна»(0.08/0,1)и масла 2.2% (нормы расхода М1999г стр.121)	22,30	38,5	858,55	7978,05
																								2,20	0,49	90	44,10	44,10	
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 077-102 (Состав звена-обрезчик сучьев.)	м3	250,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		2,08			5144,65	310,24	646,33	193,90	323,17	1163,40	349,02	349,02	1861,44			1861,44	562,15	бензин НР,Москва 99г. стр.85 (0,12/0,16)масла 2,2%	35,68	38,5	1373,68	3797,27
																								2,20	0,78	90	70,57	70,57	
Подбор и сжигание сучьев(очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	250,00	лесо-руб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		8,56			5144,65	310,24	2656,16	796,85	1328,08	4781,10	1434,33	1434,33	7649,75			7649,75	2310,23			0,00	9959,98	
Сортировка-штабелёвка (состав звена-штабелёвщик)	кбм	250,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		18,86			5144,65	310,24	5788,06	1736,42	2894,03	10418,51	3125,55	3125,55	16669,61			16669,61	5034,22			0,00	21703,83	
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	250,00	ТДТ-40 тракторист, чеке-ровщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	7,14	7,14		0,0	5144,65	620,48	4432,00	1329,60	2216,00	7977,60	2393,28	2393,28	12764,16			12764,16	3854,78	ДТ, Мос-ква 99г. стр.125 (0.97/1.175) масла 5,9%	262,00	38,5	10087,00	26705,94
																								5,90	15,46	90	1389,67	1389,67	
Сплошная расчистка от кустарников и мелкокося,сдвигание их в сторону,корчевка кустарников и единичных деревьев,сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника,мелкокося на расстояние до 50м,сжигание.	га	1,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80	2500,00	2000,0	5144,65	310,24	248,19	74,46	124,10	446,75	134,02	134,02	714,79			714,79	215,87	ДТ, Мос-ква 99г. стр.85 (81,2/98,4) масла5,9%	98,42	38,5	3789,17	6719,83
																								5,90	5,81	90	522,03	522,03	
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4,5 м по центру разрыва для проезда проти-вопоз. (до 500 шт на 1 га)	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г. Москва, лист.16, таб.4.1.1.1.	0,32	0,32	1,41	1,41	2500,00	3515,6	5144,65	310,24	436,28	130,88	218,14	785,30	235,59	235,59	1256,47			1256,47	379,45	д/т - НР Москва 1999г. Стр.24, т.2.1.1 (148/179)масло 5,9%)	71,76	38,5	2762,76	7914,31
																								5,90	4,23	90	380,62	380,62	

Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г. Москва, лист.17, табл.4.1.2.	1,00	1,00	0,45	0,45	2500,00	1125,0	5144,65	310,24	139,61	41,88	69,80	251,29	75,39	75,39	402,07		402,07	121,43	д/т - НР Москва 1999г. Стр.24, т.2.1.1 (66,4/80,5) масло 5.9%	32,20	38,5	1239,70	2888,20
																								5,90	1,90	90	170,79	170,79
Планировка площади на 4,5-х м. полосе для проезда транспорта (100м3 грунта)	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл..4.1.7	2,20	2,20	0,20	0,20	2500,00	511,4	5144,65	310,24	63,46	19,04	31,73	114,22	34,27	34,27	182,76		182,76	55,19	д/т - НР Москва 1999г. Стр.110 т.3.5.3.2 (9/10,9) масло 5.9%	10,90	38,5	419,65	1168,97
																								5,90	0,64	90	57,81	57,81
Доставка рабочих к месту работы и обратно	сме-на		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1					0,50		0,0	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
Итого прямых затрат																								2,20	0,48	90	43,51	43,51
																												110349,41
Общепроизводственные расходы					10																							11034,94
ВСЕГО ЗАТРАТ											7151,99			20363,66	6109,10	10181,83											26838,60	121 384,35

1 м³ 485,54

Приложение 2 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
(шириной 10 м)

Объем производства по НТК																									1 км.			
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость 1 км
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	на чел./день	на 1 агр./см, руб.	Всего, руб.							за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.,30%					наименование материлов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм. 1 км	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Планировка площади на 4,5 м. полосе для проезда транспорта (100м3 грунта)	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл..4.1.7	2,20	2,20	0,20	0,20	2500,00	511,4	5144,65	310,24	63,46	19,04	31,73	114,22	34,27	34,27	182,76		182,76	55,19	Д/т - НР Москва 1999г. Стр.110 т.3.5.3.2 (9/10,9) масло 5.9%	25,45	38,50	979,83	1729,14
																							5,90	1,50	90,00	135,14	135,14	
Расчистка обочин и кюветов дороги от кустарников и мелколесья	кбм	15,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.15 Т. 9.	11,90	11,90		1,26		0,0	5144,65	310,24	391,06	117,32	195,63	703,91	211,17	211,17	1126,25		1126,25	340,13					1466,38
Обрубка нависающих ветвей и тонкомерных деревьев,уборка ветвей с дороги.(объем хлыста 0,13-0,22)	кбм	15,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.15 Т. 9.	11,90	11,90		1,26		0,0	5144,65	310,24	391,06	117,32	195,63	703,91	211,17	211,17	1126,25		1126,25	340,13					1466,38
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50		0,0	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																							2,20	0,48	90	43,51	43,51	
Итого прямых затрат																												6258,21
Общепроизводственные расходы				10																								625,82
ВСЕГО ЗАТРАТ											511,36			609,64	182,89	304,82										1994,48	6 884,03	

Приложение 3 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прокладка противопожарных разрывов
(шириной 20 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники. норм условия : запас 200м³ на 1га, объем хлыста 0,77-1,02 м³)

Объем производства по НТК 1 км.																												
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 км	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день	на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.						наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм. 1км					Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Прорубка визиров по заданному направлению,уборка вырубленного хвороста на сторону,заготовка вешек и проведение линий,затеска деревьев на границе визира в насаждениях,км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05			5144,65	310,24	326,57	97,97	163,28	587,82	176,35	176,35	940,52		940,52	284,04			0,00	1224,55	

Объем производства по НТК 1 км.

Промер визиров (просек,границных линий)сталь- ной лентой с приготвлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54			5144,65	310,24	167,70	50,31	83,85	301,86	90,56	90,56	482,97					0,00	628,82	
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 20 метровой полосы	га	2,00		1	ТНВ на рубки уxo- да стр.74-т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,91			5144,65	310,24	282,04	84,61	141,02	507,67	152,30	152,30	812,26					0,00	1057,57	
Изгот.из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки уxo- да стр.74-75-т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	35,96					0,00	46,82	
Валка деревьев	кбм	400,00	вальщик, ле-соруб, б/ пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		3,80			5144,65	620,48	2357,00	707,10	1178,50	4242,60	1272,78	1272,78	6788,16			бензин- НР,Мос-ква 99г. стр.121 (0.09/012) масло 2,2%	48,00	38,00	1824,00	10862,18
																						2,20	1,06	90,00	95,04	95,04	
Обрезка сучьев и вершин б/ пилами	кбм	400,00	обру-бщик сучьевб/ пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		9,17			5144,65	310,24	2846,24	853,87	1423,12	5123,23	1536,97	1536,97	8197,17			бензин НР,Мос- ква 99г. стр.121 (0.13/0.175)масло 2,2%	60,69	38,00	2306,22	12978,93
3.Раскряжевка хлыстов бензо- моторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв.пород (Состав звена рас- кряжевщик+ разметчик хлыстов)	м3	400,00	«Хусквар- на»	1	ТНВ на рубки уxo- да стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		4,90			5144,65	310,24	3037,85	911,35	1518,92	5468,12	1640,44	1640,44	8749,00			бензин «Хусквар- на»(0.08/0,1)и масла 2.2% (нормы расхода М1999г стр.121)	35,70	38,00	1356,60	12747,79
																						2,20	0,79	90,00	70,69	70,69	
4.Зачистка сучьев после рас- кряжевки.Объем хлыста 077-102 (Состав звена-обрезчик сучьев .)	м3	400,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37-т.34 Москва 1999 г		120,0		3,33			5144,65	310,24	1034,13	310,24	517,07	1861,44	558,43	558,43	2978,30			бензин НР,Мос- ква 99г. стр.85 (0,12/0,16)масла 2,2%	57,12	38,00	2170,56	6048,31
																						2,20	1,26	90,00	113,10	113,10	
Подбор и сжигание сучьев(очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	400,00	лесо-руб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		13,70			5144,65	310,24	4249,86	1274,96	2124,93	7649,75	2294,93	2294,93	12239,61					0,00	15935,97	
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевик)	кбм	400,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		29,85			5144,65	310,24	9260,90	2778,27	4630,45	16669,61	5000,88	5000,88	26671,38					0,00	34726,14	
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	400,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39г.35 Москва 1999 г		35,00	35,00	11,43	11,43		5144,65	620,48	7091,20	2127,36	3545,60	12764,16	3829,25	3829,25	20422,66			ДТ,Мос-ква 99г. стр.125 (0,97/1,175) масла 5,9%	417,69	38,50	16081,07	42671,36
																						5,90	24,64	90,00	2217,93	2217,93	
Сплошная расчистка от кустар- ников и мелкокося,сдвигание их в сторону,корчевка кустарников и единичных деревьев,сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника,мелкокося на рас- стояние до 50м,сжигание.	га	2,00	Т-130, трак- торист	1	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.		1,25	1,25	1,60	1,60	2500,00	5144,65	310,24	496,38	148,92	248,19	893,49	268,05	268,05	1429,59			ДТ,Мос-ква 99г. стр.85 (81,2/98,4) масла5,9%	196,84	38,50	7578,34	13439,66
																						5,90	11,61	90,00	1045,22	1045,22	
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда про- ти-вопож. (до 500 шт на 1 га)	га	0,40	Т-130, трак- торист	1	МТНВ-2006г. Москва, лист.16, таб.4.1.1.		0,32	0,32	1,25	1,25	2500,00	5144,65	310,24	387,80	116,34	193,90	698,04	209,41	209,41	1116,86			д/т - НР Москва 1999г. Стр.24, т.2.1.1 (148/179 масло 5,9%)	71,76	38,50	2762,76	7341,92
																						5,90	4,23	90,00	381,05	381,05	
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, трак- торист	1	МТНВ-2006г. Москва, лист.17, таб.4.1.2.		1,00	1,00	0,40	0,40	2500,00	5144,65	310,24	124,10	37,23	62,05	223,37	67,01	67,01	357,40			д/т - НР Москва 1999г. Стр.24, т.2.1.1 (66,4/80,5)масло 5.9%	32,20	38,50	1239,70	2705,03
																						5,90	1,90	90,00	170,98	170,98	
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м3 грунта)	га	0,40	Т-130, трак- торист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7		2,20	2,20	0,18	0,18	2500,00	5144,65	310,24	56,41	16,92	28,20	101,53	30,46	30,46	162,45			д/т - НР Москва 1999г. Стр.110 т.3.5.3.2 (9/10,9) масло 5.9%	10,90	38,50	419,65	1085,71
																						5,90	0,64	90,00	57,88	57,88	
Устройство мине- реализованных полос по границам разрыва с чис- лом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	Т-130, трак- торист	1	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб.4.1.35		13,40	13,40	0,15	0,15	2500,00	5144,65	310,24	46,30	13,89	23,15	83,35	25,00	25,00	133,36			Диз.топ. НР 1999 г Москва стр.131 т.5.1.1(7,8/9,45)масло 5,9%	9,45	38,50	363,83	910,59
																						5,90	0,56	90,00	50,18	50,18	
Доставка рабочих к месту работы и обратно	сме- на		а/мобиль повыш.про- ход. УАЗ	1					0,50			5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75			бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																						2,20	0,01	90	1,10	1,10	
Итого прямых затрат																											169 832,18
Общепроизводственные расходы			10																								16 983,22
ВСЕГО ЗАТРАТ											8 952,68			31 932,07	9 579,62	15 966,04										48 720,23	186 815,40

Приложение 4 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прокладка противопожарных разрывов
(шириной 30 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники. норм условия : запас 200 м³ на 1га, объем хлыста 0,77-1,02 м³)

Объем производства по НТК1 км.

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выра-ботки		По-требное коли-чество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на со-держа-ние и экс-плу-атацию оборудо-вания		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производ. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле-ния на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производ-ственная стоимость на 1 км		
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день	на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.						за работу в р-не Кр. Севера, руб.,30;	по районному коэфф., руб.,30%					наименова-ние материалов и ед.изм., руб	норма расхода матери-ал. на ед.изм. 1км	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расхо-дов			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Прорубка визиров по заданному направлению,уборка вырубленного хвороста на сторону,заготовка вешек и проведение линий,затеска деревьев на границе визира в насаждениях,км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05			5144,65	310,24	326,57	97,97	163,28	587,82	176,35	176,35	940,52		940,52	284,04			0,00	1224,55		
Промер визиров (просек,граничных линий)стальной лентой с приготвлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54			5144,65	310,24	167,70	50,31	83,85	301,86	90,56	90,56	482,97		482,97	145,86			0,00	628,82		
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 30 метровой полосы	га	3,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		1,36			5144,65	310,24	423,05	126,92	211,53	761,50	228,45	228,45	1218,40		1218,40	367,96			0,00	1586,35		
Изгот.из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	35,96		35,96	10,86			0,00	46,82		
Валка деревьев	кбм	600,00	вальщик, ле-соруб, б/ пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		5,70			5144,65	620,48	3535,50	1080,65	1767,75	6363,90	1909,17	1909,17	10182,24		10182,24	3075,04		48,00	38,00	1824,00	15081,27	
																								2,20	1,06	90,00	95,04	95,04	
Обрезка сучьев и вершин б/ пилами	кбм	600,00	обру-бщик сучьевб/ пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		13,76			5144,65	310,24	4289,36	1280,81	2134,68	7684,84	2305,45	2305,45	12295,75		12295,75	3713,32		60,69	38,00	2306,22	18315,29	
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв.пород (Состав звена раскряжевщик+ разметчик хлыстов)	м3	600,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		7,34			5144,65	310,24	4556,77	1367,03	2278,38	8202,18	2460,66	2460,66	13123,49		13123,49	3963,30		бензин НР,Мос-ква 99г. стр.121 (0.09/012)масло 2,2% бензин НР,Мос-ква 99г. стр.121 (0.13/0.175)масло 2,2% бензин «Хускварна»(0.08/0,1) и масла 2.2% (нормы расхода М1999г стр.121)	35,70	38,00	1356,60	18443,39
																								2,20	0,79	90,00	70,69	70,69	
4.Зачистка сучьев после раскряжевки.Объем хлыста 077-102 (Состав звена-обрезчик сучьев .)	м3	600,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		5,00			5144,65	310,24	1551,20	465,36	775,60	2792,16	837,65	837,65	4467,46		4467,46	1349,17		бензин НР,Мос-ква 99г. стр.85 (0,12/0,16) масла 2,2%	57,12	38,00	2170,56	7987,19
																								2,20	1,26	90,00	113,10	113,10	
Подбор и сжигание сучьев(очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	600,00	лесо-руб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		20,55			5144,65	310,24	6374,79	1912,44	3187,40	11474,63	3442,39	3442,39	18359,41		18359,41	5544,54				0,00	23903,95	
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик)	кбм	600,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		44,78			5144,65	310,24	13891,34	4167,40	6945,67	25004,42	7501,33	7501,33	40007,07		40007,07	12082,13				0,00	52089,20	
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	600,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	17,14	17,14		0,0	5144,65	620,48	10636,80	3191,04	5318,40	19146,24	5743,87	5743,87	30633,98		30633,98	9251,46		ДТ,Мос-ква 99г. стр.125 (0.97/1.175) масла 5,9%	417,69	38,50	16081,07	55966,51
																								5,90	24,64	90,00	2217,93	2217,93	
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья,сдвигание их в сторону,корчевка кустарников и единичных деревьев,сребание срезанного и выкорчеванного кустарника,мелколесья на расстоянии до 50м,сжигание.	га	2,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60	2500,00	4000,0	5144,65	310,24	496,38	148,92	248,19	893,49	268,05	268,05	1429,59		1429,59	431,73		ДТ,Мос-ква 99г. стр.85 (81,2/98,4) масла5,9%	196,84	38,50	7578,34	13439,66
																								5,90	11,61	90,00	1045,22	1045,22	
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противо-пожог. (до 500 шт на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г. Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25	2500,00	3125,0	5144,65	310,24	387,80	116,34	193,90	698,04	209,41	209,41	1116,86		1116,86	337,29		д/т - НР Москва 1999г. Стр.24, т.2.1.1 (148/179)масло 5,9%)	71,76	38,50	2762,76	7341,92
																								5,90	4,23	90,00	381,05	381,05	
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г. Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40	2500,00	1000,0	5144,65	310,24	124,10	37,23	62,05	223,37	67,01	67,01	357,40		357,40	107,93		д/т - НР Москва 1999г. Стр.24, т.2.1.1 (66,4/80,5)масло 5,9%	32,20	38,50	1239,70	2705,03
																								5,90	1,90	90,00	170,98	170,98	
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м3 грунта)	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл..4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18	2500,00	454,5	5144,65	310,24	56,41	16,92	28,20	101,53	30,46	30,46	162,45		162,45	49,06		д/т - НР Москва 1999г. Стр.110 т.3.5.3.2 (9/10,9)масло 5,9%	10,90	38,50	419,65	1085,71
																								5,90	0,64	90,00	57,88	57,88	
Устройство мине- рализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб.4.1.35	13,40	13,40	0,15	0,15	2500,00	373,1	5144,65	310,24	46,30	13,89	23,15	83,35	25,00	25,00	133,36		133,36	40,27		Диз.топ. НР 1999 г Москва стр.131 т.5.1.1(7,8/9,45)масло 5,9%	9,45	38,50	363,83	910,59
																								5,90	0,56	90,00	50,18	50,18	
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль по-выш.проход. УАЗ	1					0,50		0,0	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92		бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66

Приложение 8 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прочистка просек

(шириной 4 м, густые заросли с количеством 80 скл.куб.м. на 1 га)

Объем производства по НТК 1 км.

[illegible]

Приложение 9 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

(нормообразующие факторы: от естественных опорных рубежей)

Объем производства по НТК 1 га

Наименование работ	Ед. изм.		Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа				Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжелые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производс. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день									за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материала на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНБ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07	2500,00	186,6	5144,65	310,24	23,15	6,95	11,58	41,67	12,50	12,50	66,68			20,14	Диз.топ. НР 1999г Москва стр.131 т.5.1.1(7,8/9,45) масло 5,9%	4,72	38,50	181,72	455,10
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		56,00	56,00	0,18	0,18	2500,00	446,4	5144,65	310,24	55,40	16,62	27,70	99,72	29,92	29,92	159,55			48,18	Диз.топ. НР 1999г Москва стр.135 т.6.2(1,1/1.3л, масло 5,9%)	6,90	38,50	265,65	919,82
3.Создание защитной полосы огнемным способом, осмотр пройденной площади и ликвидация очагов длительного горения	час	1,00	бригада из 5 чел. зажигат. Аппарат-2шт., РЛОбшт.	1	Рекомендации по созданиюзащит. полос Моск. 1999г. Стр.6 п.3.6	7,00			0,14		0,0	5144,65	1551,20	221,60	66,48	110,80	398,88	119,66	119,66	638,21			192,74	Бензин - справоч. Механизатора лесн. хозяйства Московской 1977 с.180	4,00	38,00	152,00	982,95
																								0,09			7,92	7,92

4.Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а\мобиль повыш.проход. УАЗ	1						0,50		0,0	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	2,20	0,48	90	43,51	836,00	1417,66
Итого прямых затрат																															
Общепроизводственные рас- ходы					10																										
ВСЕГО ЗАТРАТ											633,00				455,27	136,58	227,64													1548,50	4229,66

Приложение 10 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Уход за противопожарными разрывами
(шириной 20 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники)

Наименование работ	Ед. изм.		Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выра- ботки		Потребное коли- чество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду за- работной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле- ния на соц. нужды, руб.	Расходы мате- риалов				Производственная стоимость на 1 км		
	на агр./ смену	на чел./ день					агр./ смена	на чел./ день		на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.						за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм. км	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Сплошная расчис- тка (срезка)от кустарников и мелколосья при характеристике участка - густые заросли	га	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-лк 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	2,86	2,86	1000,0	2857,1	5144,65	310,24	886,40	265,92	443,20	1595,52	478,66	478,66	2552,83		2552,83	770,96	д/т - НР Москва 1999г. Стр.30 т.2.1.5. (46,5/56,35)	5,90	112,70	38,50	4338,95	10 519,88
Стребание срезан- ного мелколосья и кустарника на рас- стояние 150м	га	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-лк 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	1,08	1,08	1000,0	1075,3	5144,65	310,24	333,59	100,08	166,80	600,46	180,14	180,14	960,74		960,74	290,14	д/т - НР Москва 1999г. Стр.31 т.2.1.8. (166/201,2)	5,90	402,40	38,50	15492,40	17 818,56
Сжигание кустарни- ка и мелколосья(с кол-вом 80 скл.кбм. на 1 га)	скл. кбм.	160,00	лесо-руб	1	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Моск 1999 г	25,70	25,70	6,23	6,23			5144,65	310,24	1931,46	579,44	965,73	3476,62	1042,99	1042,99	5562,59		5562,59	1679,90		23,74		0,00	2136,74	2 136,74
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва, лист.21 табл.,4.1.7	2,20	2,20	0,30	0,30	0,0		5144,65	310,24	93,07	27,92	46,54	167,53	50,26	50,26	268,05		268,05	80,95	д/т - НР Москва 1999г. Стр.110 т.3.5.3,2	5,90	15,51	38,50	597,14	946,13
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		автомобиль по- выш.проход. УАЗ	1					0,50		0,0	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	2,20	22,00	38,00	836,00	1417,66
Общепроизвод- ственные расходы				10																								40 805,78	
ВСЕГО ЗАТРАТ										3932,41				3399,64	1019,89	1699,82											24125,54	44 886,35	

Приложение 11 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
(в один проход шириной 1,4 м. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

																Объем производства по НТК								1 км.			
Наименование работ	Ед. изм.				Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учетом увеличения на 24 % за тяжелые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость 1 км	
	1	2	3	4		на агр./смену	на чел./ день		агр/ смена	на чел./ день						на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.					за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%	наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм.		Цена за ед. изм., руб.
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.Подновление минерализованных полос	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36	19,20	19,20	0,05	0,05	2500,0	130,2	5144,65	310,24	16,16	4,85	8,08	29,09	8,73	46,54		46,54	14,05	Диз.топ. НР 1999 г Москва стр.132 т.5.1.2 (1,9/2,3л, масло 5,9%)	2,30	38,5	88,55	279,35

[illegible]

Приложение 12 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
(в два прохода нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

[illegible]

Приложение 13 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
(аншлаги)

Наименование работ		Ед. изм.		Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта		Состав агрегата трактора, машины, орудия		Квалификационный уровень по НСОТ		Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Должностной оклад		Дневная тарифная ставка увеличивается на 24 % за работу с особо тяжелых и особо вредных условиях труда, руб. коп.		Тарифный фонд зар. платы, руб.		Надбавка за классность 25%		Надбавка за выслугу лет 30%		Премия 50%		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производ. рабочих, руб. (отпуск)		Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.		Общий фонд заработной платы, руб.		Отчисления на соц. нужды, руб.		Расходы материалов				Производственная стоимость шт.	
A	1	2	3	4	5	на агр./ смену на чел./ день	7	агр./ смена	9	на чел./ день	10	на 1 агр./ см, руб.	11	Всего, руб.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29											
1. Лесопожарный аншлаг на атмосферостойкой импортной баннерной основе для наружной установки Размер 1,5*1,10	шт.	1																											Типографские услуги : печать на баннерной ткани (Корея) 440г/м2 4+0	1	577,5	577,50	577,50										
2. Установка аншлага (состав звена 2 чел)	шт.	1		1			1	0,2		0,2					5 144,65							67,01	67,01	357,40		357,40	107,93	бруски- фанера-краска - олифа- ки-сти-гвозди	3*6 6*3*6 4 банки: (белая ,желтая,красная,голубая) 1банка : 0,5 кг	1670	1670,00	2 135,33											
3. Доставка аншлага до места установки на расстояние до 100 км	шт.	1	Автомобиль повышенной проходимости УАЗ	1		1		0,2		0,2			0,0		5 144,65	310,24	62,05		18,61	31,02	111,69	33,51	33,51	178,70		178,70	53,97	бензин	22	38	836,00	1 068,67											
Итого нормативных прямых затрат																																		3 781,50									

[illegible]

Приложение 14 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Установка и размещение стенов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
(баннеры)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем производства по НТК																												на 1 шт.
		Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта		Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Должностной оклад	Дневная тарифная ставка увеличивается на 24 % за работу с особо тяжелых и особо вредных условиях труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Надбавка за выслугу лет 30%	Премия 50%	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производс. рабочих, руб. (отпуск) 30 %	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость 1 шт.				
		на агр./смену	на чел./день			на 1 агр./см, руб.	Всего, руб.		за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%						наименование материалов и ед.изм.	норма расхода материал. на 1шт					Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов							
																								агр./смена	на чел./день		на 1 агр./см, руб.	Всего, руб.	за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	
A	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1. Лесопожарные баннеры на атмосферной импортной баннерной основе для наружной установки Размер 4*2	шт.	1																				Типографские услуги: печать на баннерной ткани (Корея) 440г/м2 4+0	1	6300	6300,00	6 300,00				
2. Установка баннера (состав звена 2 чел)	шт.	1		1		1	0,8	0,8			5 144,65	620,48	496,38	148,92	248,19	893,49	288,05	288,05	1429,59		1429,59	431,73				0,00	1 861,32			
3. Доставка баннера до места установки на расстояние до 100 км	шт.	1	Автомобиль повышенной проходимости УАЗ	1	1	1	0,2	0,2		0,0	5 144,65	310,24	62,05	18,61	31,02	111,69	33,51	33,51	178,70		178,70	53,97	бензин	22	38	836,00	1 088,67			
Итого нормативных прямых затрат																											9 229,99			
Нормативные косвенные затраты (общепроизводственные расходы)				10																							923,00			
ВСЕГО ЗАТРАТ									0,00				558,43	167,53	279,22											7 136,00	10 152,98			

Приложение 15 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Создание противопожарных заслонов
(нормаобразующие факторы: (ширина заслона 250 м запас на 1 га 15 кл/кбм.,хворост неочищенный длиной от 2 до 6м)

В 1 км 25 га (1000 м.Х250м.= 250000 кв.м. : 10000кв.м.=25 га)

Наименование работ												Объем производства по НТК												1 км.
Ед. изм.																								
Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта																								
Состав агрегата трактора, машины, орудия																								
Квалификационный уровень по НСОТ																								
Нормы выработки												на агр./ смену		на чел./ день		агр./ смена		на чел./ день		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)				
												на 1 агр./ см. руб.		Всего, руб.		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования								
Оклад по НСОТ																								
Дневная тарифная ставка увеличивается на 24 % за работу с особо тяжелых и особо вредных условиях труда, руб. коп.																								
Тарифный фонд зар. платы, руб.																								
Надбавка за классность 25%																								
Надбавка за выслугу лет 30%																								
Премия 50%																								
Надбавки												за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%		по районному коэфф., руб.20%		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.		Допол. заработная плата производ. рабочих, руб. (отпуск)		Общий фонд заработной платы, руб.		Отчисления на соц. нужды, руб.		
												наименование материалов и ед.изм.		норма расхода материал. на 1км		Цена за ед. изм., руб.		Сумма расходов		Расходы материалов				
Производственная стоимость																								

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 3 человека)	смена		автомобиль по- выш.проход. УАЗ	1									0.50			0.00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00		38,00	836,00	1417,66
																												2,20	0,48	90	43,51	43,51		
Итого прямых затрат																																		1462,31
Общепроизводственные расходы					10																													146,23
ВСЕГО ЗАТРАТ															155,42	46,63	77,71															879,51	1608,54	

Приложение 21 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов
Санитарно-оздоровительные мероприятия
Сплошная санитарная рубка

нормы выработки в зимних условиях

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжелые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га			
						на агр./ смену	на чел./ день								за работу в р-не Кр. Севера, руб.30% по районному коэфф., руб.30%	наименование материалов и ед.изм., руб					норма расхода материалов на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 055-076хвойных и мягколиств.пород (состав звена вальщик+лесоруб)	м3	178,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		86,30		2,06			5144,65	310,24	1279,78	383,94	639,89	2303,61	691,08	691,08	3685,78		1113,11	бензин «Хускварна»(0,09/012) и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	23,16	38,00	880,08	5 678,97	
																						2,2	0,51	90,00	45,86	45,86		
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке.Объем хлыста 055-076 хвойных и листв.пород(состав звена-обрезчик сучьев)	м3	178,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		37,40		4,76			5144,65	310,24	1476,54	442,96	738,27	2657,78	797,33	797,33	4252,44		1284,24	бензин «Хускварна» (0,13/0,175 и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр. 121)	27,82	38,00	1057,16	6 593,84	
																						2,2	0,61	90,00	55,08	55,08		
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке.Объем хлыста 055-076 хвойных и листв.пород (Состав звена раскряжевщик+разметчик хлыстов)	м3	178,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		69,80		2,55			5144,65	310,24	1582,31	474,69	791,16	2848,16	854,45	854,45	4557,06		1376,23	бензин «Хускварна»(0,08/0,1) и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	15,90	38,00	604,20	6 537,49	
																						2,2	0,35	90,00	31,48	31,48		
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 055-076 (Состав звена-обрезчик сучьев .)	м3	178,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		91,0		1,96			5144,65	310,24	606,84	182,05	303,42	1092,32	327,70	327,70	1747,71		527,81			0,00	2 275,52		
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55,ЛХТ-55 на расстояние до 300м.Объем хлыста 055-076 (Состав звена -тракторист на трелевке+чокоеровщик)	м3	178,00	ТДТ-55	1	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		39,5	4,51	4,51	1800	8111,39	5144,65	310,24	2796,09	838,83	1398,04	5032,96	1509,89	1509,89	8052,73		2431,92	ДТ-нормы расхода стр. 124 (1,41/1,709) масла 5,9%	271,73	38,50	10461,61	29 057,65	
																						5,9	16,03	90,00	1442,89	1 442,89		
6.Сортировка ,штабелевка древесины на верхнем складе.Сортименты длиной 2,1м и более.Объем хлыста 055-076(Состав звена-штабелевщик)	м3	178,00	ручн.	1	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		12,1		14,71			5144,65	310,24	4563,86	1369,16	2281,93	8214,95	2464,49	2464,49	13143,92		3969,46			0,00	17 113,38		
7.Очистка мест рубок Хвойные и мягколиственные породы количество порубочных остатков более 80скл.м3 на 1 га.(Состав звена-лесоруб)	склм3	40,00	ручн	1	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		22,6		1,77			5144,65	310,24	549,10	164,73	274,55	988,38	296,51	296,51	1581,40		477,58			0,00	2 058,98		
8.Проведение минерализованной полосы с числом пней от 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07	2500,00	186,6	5144,65	310,24	23,15	6,95	11,58	41,67	12,50	12,50	59,73		18,04	Диз.топ. НР 1999 г Москва стр.131 т.5.1.1(7,8/9,45) масло 5,9%	9,45	38,50	363,83	628,16	
																						5,90	0,56	90,00	50,18	50,18		
9.Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 2 человека)	смена		автомобиль по-выш.проход. УАЗ	1					0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66	
																							2,20	0,48	90	43,51	43,51	
Итого прямых затрат																												73 030,67
Общепроизводственные расходы					10																						7 303,07	
ВСЕГО ЗАТРАТ										8297,96			13032,80	3909,84	6516,40											15871,87	80 333,73	

1м³ 451,31
1 м³ ликв. 382,71

Приложение 22 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов
Санитарно-оздоровительные мероприятия
Выборочная санитарная рубка

нормы выработки в зимних условиях

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержденным нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость 1га
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день	на 1 агр./ см. руб.	Всего, руб.							за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материалов на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 037-054хвойных и мягколиств.пород (состав звена вальщик+лесоруб)	м3	60,20	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		71,00		0,85			5144,65	310,24	526,10	157,83	263,05	946,97	284,09	284,09	1515,16		1515,16	457,58	бензин «Хускварна»(0,09/012)и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	6,72	38,0	255,36	2 241,40
																								2,2	0,15	90,0	13,31	345,81
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке.Объем хлыста 037-054 хвойных и листв.пород(состав звена-обрезчик сучьев)	м3	50,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		30,90		1,62			5144,65	310,24	502,01	150,60	251,00	903,61	271,08	271,08	1445,78		1445,78	436,63	бензин «Хускварна»(0,13/0,175)и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	8,75	38,0	332,50	2 232,23
																								2,2	0,19	90,0	17,33	207,33
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 037-054 хвойных и листв.пород (Состав звена раскряжевщик+разметчик хлыстов)	м3	50,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		58,20		0,86			5144,65	310,24	533,06	159,92	266,53	959,51	287,85	287,85	1535,21		1535,21	463,63	бензин «Хускварна»(0,08/0,1)и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	5,00	38,0	190,00	2 198,74
																								2,2	0,11	90,0	9,90	9,90
4.Зачистка сучьев после раскряжевки.Объем хлыста 037-054 (Состав звена-обрезчик сучьев .)	м3	50,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		60,0		0,83			5144,65	310,24	258,53	77,56	129,27	465,36	139,61	139,61	744,58		744,58	224,86			0,00	4 259,26	
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55,ЛХТ-55 на расстояние до 300м.Объем хлыста 037-054 (Состав звена -тракторист на трелевке+чокировщик)	м3	50,00	ТДТ-55	1	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		32,6	1,53	1,53	1800	2760,74	5144,65	310,24	951,66	285,50	475,83	1712,98	513,89	513,89	2740,77		2740,77	827,71	ДТ-нормы расхода(1,41/1,709) стр.124 масла 5,9%	85,45	38,5	3289,83	10 072,78
																								5,90	5,04	90,0	453,74	453,74
6.Сортировка ,штабелевка древесины на верхнем складе.Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 037-054(Состав звена-штабелевщик)	м3	50,00	ручн.	1	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		11,0		4,55			5144,65	310,24	1410,18	423,05	705,09	2538,33	761,50	761,50	4061,32		4061,32	1226,52			0,00	5 287,84	
7.Очистка мест рубок . Хвойные и мягколиственные породы количество порубочных остатков более 60скл.м3 на 1 га.(Состав звена-лесоруб)	склм3	10,20	ручн	1	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		0,52			5144,65	310,24	161,45	48,44	80,73	290,61	87,18	87,18	464,98		464,98	140,42			0,00	1 441,40	
9.Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 2 человека)	смена		а/мобиль повыш.прод-ход. УАЗ	1					0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	886,00	1417,66
																								2,20	0,48	90	43,51	43,51
Итого прямых затрат																												30 211,61
Общепроизводственные расходы					10																							3 021,16
ВСЕГО ЗАТРАТ											2760,74			4498,11	1349,43	2249,05											5441,47	33 232,77

1м³ 552,04
1 м³ ликв. 441,63

Приложение 23 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов
Санитарно-оздоровительные мероприятия
Уборка неликвидной древесины

в расчете на 1 га расчистки

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость	
						на агр./ смену	на чел./ день		агр./ смена	чел./ день							на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.					за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%	наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм.		Цена за ед. изм., руб.
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 037-054хвойных и мягколиств.пород (состав звена вальщик+лесоруб)	м3	60,20	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		71,00		0,85			5144,65	310,24	526,10	157,83	263,05	946,97	284,09	284,09	1515,16		1515,16	457,58	бензин «Хускварна» (0,09/012)и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	6,72	38,0	255,36	2 241,40

Приложение 25 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Локализация и ликвидация очагов вредных организмов Санитарно-оздоровительные мероприятия Очистка леса от загрязнения или захламления коммунально-бытовыми, промышленными отходами, бытовым и строительным мусором и приведение территории в состояние, пригодное для дальнейшего использования в расчете на 1 га расчистки																												
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы вы- работки		Потребное количе- ство вре- мени (по утвержд. нормам)		Расходы на содер- жание и эксплу- атацию оборудо- вания		Оклад по НСОТ		Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду за- работной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы произ- водс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабо- чих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле- ния на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость
	на агр./ смену					на чел./ день	агр./ смена	чел./ день	на 1 агр./ см. руб.	Всего, руб.	за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%							по районному коэфф., руб.30%	наиме- нова- ние материлов и ед.изм., руб					норма расхода матери- ал. на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Очистка лесов от загряз- нения или захламления коммунально-бытовыми, промышленными отходами, бытовым и строительным мусором	м3	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,60		2,21			5144,65	310,24	1 368,71	410,61	205,31	1 984,62	595,39	595,39	3 175,40	635,08	3 810,48	1150,8					6 329,95
Погрузка вручную (лопатами,вилами) мусора на автомобиль	м3	30,00	ручная	10	Межотр. нормы выработки и времени и нормативы числен- ности на подготовительные работы в лесозагот.производ- стве М.№90 от 21.04.1993 г.		12,00		2,50			5144,65	310,24	1 551,20	465,36	232,68	2 249,24	674,77	674,77	3 598,78	719,76	4 318,54	1304,2					7 173,94
Вывоз коммунально-быто- вых и промышленных отходов, бытового и строительного мусора	м3	30,00	а/мобиль-са- мосвал	10		12	13,60	2,50	2,21	2 500,00	6 250,00	5144,65	310,24	1 368,71	410,61	205,31	1 984,62	595,39	595,39	3 175,40	635,08	3 810,48	1150,8	бензин	32,00	35,00	1 624,00	7 953,95
																								масла	5,60	90,00		
																												21 457,83
Общепроизводственные расходы					10																							2 145,78
ВСЕГО ЗАТРАТ																												23 603,62

1м³ мусора 786,79

1м³ мусора 786,79

Приложение 26 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Осуществление лесовосстановления и лесоразведения Искусственное лесовосстановление Посев районированных семян лесных хозяйственно - ценных пород вручну в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления (3,6 тыс.шт/га)																												
Объем производства по НТК																												
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наимено-вание нор-матив. документа	Нормы вы-работки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)		Расходы на содер-жание и эксплуата-цию оборо-дования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов					
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день	на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.						за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наименование материлов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов	Производственная стоимость на 1 га	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	29,71		29,71	8,97					38,69
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30	300,00	90,00	5144,65	310,24	93,07	27,92	46,54	167,53	50,26	50,26	268,05		268,05	80,41	д/топливо 3,6/4,36 и масла 5,9%	10,20	38,50	392,70	831,16
																								5,90	0,60	90,00	54,00	54,00
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву:погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	1	вручную	1	ТНВ в лесн. пит.1995г. стр.61		45		0,02			5144,65	310,24	6,89	2,07	3,45	12,41	3,72	3,72	19,86		19,86	5,96					25,81
Посев мелкохвойных семян вручну	посевная площадь, м2	10000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г	2205,00			4,54			5144,65	310,24	1406,98	422,10	703,49	2532,57	759,77	759,77	4052,11		4052,11	1215,63	семена	0,6	8000	4800,00	10 067,75
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1		0,5	0,50	0,50		0,00		5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																								2,20	0,48	90	43,51	43,51
Итого прямых затрат																												12 478,59
Общепроизводственные расходы					10																							1 247,86
ВСЕГО ЗАТРАТ										90,00				1674,56	502,37	837,28											6028,70	13 726,44

без приобретения семян8 926,44

без приобретения семян 8 926,44

Приложение 27 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Искусственное лесовосстановление

Посев районированных семян лесных хозяйственно - ценных пород вручную в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления (4,8 тыс.шт/га)

Объем производства по НТК
на 1 га

[illegible]

без приобретения семян	9 086,44
------------------------	----------

Приложение 28 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Искусственное лесовосстановление

Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления (сеянцы 3 тыс.шт. на 1 га)

Объем производства по НТК на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производ. работ., руб.	Допол. заработная плата производ. работ., руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость		
						на агр./смену	на чел./день									агр./смена	чел./день					на 1 агр./см. руб.	Всего, руб.	за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%		наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материалов на ед.изм.
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	29,71		29,71	8,97				38,69	
Выкопка пос. материала	га	0,003	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00		0,00	5144,65	310,24	620,48	186,14	310,24	1116,86	335,06	335,06	1786,98		1786,98	539,67	ДТ-нормы расхода стр.124 (1,41/1,709) масла 5,9%	50,00	38,50	1925,00	4251,65
																							5,9	2,95	90,00	265,50	265,50	
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках , шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесосекаторные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30	300,00	90,00	5144,65	310,24	93,07	27,92	46,54	167,53	50,26	50,26	268,05		268,05	80,41	д/топливо 3,6/4,36 и масла 5,9%	10,20	38,50	392,70	831,16
																							5,9	0,60	90,00	54,16	54,16	
Выборка семян с погрузкой	тыс.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,20			5144,65	310,24	60,83	18,25	30,42	109,50	32,85	32,85	175,19		175,19	52,91				228,10	
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,32			5144,65	310,24	99,01	29,70	49,51	178,22	53,47	53,47	285,16		285,16	86,12			0,00	371,27	

Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль по- выш.проход. УАЗ	1						0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																								2,20	0,48	90	43,51	43,51	
Разгрузка посадочного материала	т.шт.	3,00	вручную	1			392			0,01			5144,65	310,24	2,37	0,71	1,19	4,27	1,28	1,28	6,84		6,84	2,07					8,90
Временная прикопка посадочного матриала	т.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ на лесосуль- турные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3			0,05			5144,65	310,24	15,96	4,79	7,98	28,74	8,62	8,62	45,98		45,98	13,89					59,86
Посадка с подноской семян под меч Колесова на глубину до 22 см на сред- ней почве без подновления	т.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ на лесосуль- турные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64			4,67			5144,65	310,24	1449,72	434,92	724,86	2609,50	782,85	782,85	4175,19		4175,19	1252,56	сеянцы стан- дартные	3 000,0	2,70	8 100,0	13527,75
Итого прямых затрат																													21 098,23
Общепроизводственные расходы					10																							2109,82	
Всего:											90,00				2509,06	752,72	1254,53			7219,85			7219,85	2171,51				11253,70	23 208,05

без приобретения пос.материала

15 108,05

Приложение 29 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Искусственное лесовосстановление
Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором)
в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления (сеянцы 4 тыс.шт.на 1 га)

Объем производства по НТК на 1 га																												
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наимено-вание норма- тив. документа	Нормы выработки			Потребное количество време- ни (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и экс- плуатацию оборудования	Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле- ния на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га		
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена								чел./ день	за работу в р-не Севе- ра, руб.30%					по районному коэфф., руб.30%	наименование матери- лов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.		Сумма расходов	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	29,71		29,71	8,97				38,69	
Выкопка пос. материала	га	0,003	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00		0,00	5144,65	310,24	620,48	186,14	310,24	1116,86	335,06	335,06	1786,98		1786,98	539,67	ДТ-нормы расхода стр.124(1,41/1,709)	50,00	38,50	1925,00	4251,65
																						5,90	2,95	90,00	265,50	265,50		
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках , шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30	300,00	90,00	5144,65	310,24	93,07	27,92	46,54	167,53	50,26	50,26	268,05		268,05	80,41	д/топливо 3,6/4,36 и масла 5,9%	10,20	38,50	392,70	831,16
																						5,9	0,60	90,00	54,16	54,16		
Выборка сеянцев с погрузкой	тыс.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,26			5144,65	310,24	81,11	24,33	40,55	146,00	43,80	43,80	233,59		233,59	70,54				304,14	
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,43			5144,65	310,24	132,02	39,61	66,01	237,63	71,29	71,29	380,21		380,21	114,82			0,00	495,03	
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль по- выш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																						2,20	0,48	90	43,51	43,51		
Разгрузка посадочного материала	т.шт.	4,00	вручную	1			392		0,01			5144,65	310,24	3,17	0,95	1,58	5,70	1,71	1,71	9,12		9,12	2,75				11,87	
Временная прикопка посадочного матриала	т.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3		0,07			5144,65	310,24	21,29	6,39	10,64	38,31	11,49	11,49	61,30		61,30	18,51				79,82	
Посадка с подноской сеянцев под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	т.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64		6,23			5144,65	310,24	1932,96	579,89	966,48	3479,33	1043,80	1043,80	5566,92		5566,92	1670,08	сеянцы стандартные	4 000,0	2,70	10 800,0	18037,00
Итого прямых затрат																												25 830,19
Общепроизводственные расходы					10																						2583,02	
ВСЕГО ЗАТРАТ											90,00			3051,69	915,51	1525,85									13953,70	28 413,21		

без приобретения пос.материала

17 613,21

Приложение 30 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Содействие естественному возобновлению
Уход за подростом лесных насаждений ценных древесных пород

Объем производства по НТК на 1 га																															
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объ-екта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Ква	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количе-ство времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержа-ние и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле-ния на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га			
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день	на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.							наименова-ние материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм.					Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Отвод лесного участка (прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению,уборка вырубленного хвороста на сторону,затеска деревьев на границе)	км	0,4		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,9		0,21			5144,65	310,24	65,3	19,6	32,7	117,6	35,3	35,3	188,10		188,10	56,81					244,91			
Промер визиров (просек,границных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев	км	0,4		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		0,59		0,68			5144,65	310,24	210,3	63,1	105,2	378,6	113,6	113,6	605,76		59,49	17,97					77,46			
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	29,71		29,71	8,97					38,69			
Проведение минерализованных полос гусеничным трактором, класс тяжести от 1,5 до 3 т, с плугом ПКЛ -70 по периметру участка на свежих вырубках , при количестве пней 500 шт./га, шириной 3м	км	1,20		1	ТНВ на лесоскуль-турные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	12,70	12,70	0,30	0,30	300	90	5144,65	310,24	93,1	27,9	46,5	167,5	50,3	50,3	268,05		268,05	80,95	д/топливо 3,6/4,36 и масла 5,9%				10,0	38,5	385,0	824,00
																								5,90	0,6	90,0	53,10	53,10			
Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		56,00	56,00	0,18	0,18	300	54	5144,65	310,24	55,4	16,6	27,7	99,7	29,9	29,9	159,55		159,55	48,18	д/топливо 33,1/40,1и масла 5,9%				11,0	38,5	423,5	684,81
																								5,90	0,65	90,00	58,41	58,41			
Освобождение и оправка подроста	га/км	1,00		1	ТНВ на рубки ухода стр 73 таб. 72Москва 1999 г.		0,3		3,33			5144,65	310,24	1034,1	310,2	517,1	1861,4	558,4	558,4	2978,30		2978,30	899,45							3877,75	
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		автомобиль повыш. проход. УАЗ	1					0,50		0,0	5144,65	310,24	155,1	46,5	77,6	279,2	83,8	83,8	446,75		446,75	134,92	бензин				22,00	38,00	836,00	1417,66
																								2,20	0,48	90	43,51	43,51			
Итого прямых затрат																														7320,30	7320,30
Общепроизводственные расходы					10																									732,03	732,03
ВСЕГО ЗАТРАТ											143,57			1625,86	487,76	812,93													1799,52	8052,33	

Приложение 31 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Содействие естественному возобновлению
(минерализация почвы)

Объем производства по НТК																																
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта		Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа		Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ		Дневная тарифная ставка с учётом увеличения на 24 % за тяжёлые условия труда, руб. коп.		Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле- ния на соц. нужды, руб.	Расходы матери- риалов				Производственная стоимость за 1 га
	на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена					чел./ день	на 1 агр./ см. руб.												Всего, руб.											
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Отвод лесного участка (прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению,уборка вырубленного хвороста на сторону,затеска деревьев на границе)	км	0,4		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Мос-ска 1999 г		1,9		0,21			5144,65	310,24	65,31	19,59		35,27	35,27	188,10		188,10	56,81						244,91				
Промер визиров (просек,границных линий) стальной лентой с приготовлением и по-становкой пикетных кольев	км	0,4		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Мос-ска 1999 г		0,59		0,68			5144,65	310,24	210,33	63,10		113,58	113,58	500,59		59,49	17,97						77,46				
Изгот.из растущего леса.деляночных стол-бов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	29,71		29,71	8,97						38,69			
Нарезка борозд гусеничным трактором, класс тяжести от 1,5 до 3 т, с плугом ПКЛ -70, на свежих вырубках , при количестве пней 500 шт./га, при расстоянии между цен-трами борозд 2,5 м, длина гона до400 м	га	1,00		1	ТНВ на лесоскуль-турные работы Т.4.1.14. Москва 2006 г	3,6	3,60	0,25	0,28	700,0	175,0	5144,65	310,24	86,18	25,85	43,09	155,12	46,54	46,54	205,10		205,10	61,94	д/топливо 33,1/40,1и масла 5,9%				35,00	38,5	1347,50	1 789,54	
																							5,90	2,07							185,85	185,85
Проведение минерализованных полос гусе-ничным трактором, класс тяжести от 1,5 до 3 т, с плугом ПКЛ -70 по периметру участка на свежих вырубках , при количестве пней 500 шт./га, шириной 3м	км	1,20		1	ТНВ на лесоскуль-турные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	12,70	12,70	0,30	0,30	300	90	5144,65	310,24	93,1	27,9	46,5	167,5	50,3	50,3	268,05		268,05	80,95	д/топливо 3,6/4,36 и масла 5,9%				10,0	38,5	385,0	824,00	

Приложение 32 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

Приложение 33 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

Объем производства по НТК																											
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выра-ботки		Потребное коли-чество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ				Надбавки	за работу в р-не Кр. Севера, руб.30% по районному коэфф. руб.30%	ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработанная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле-ния на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день	на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.											наименова-ние материлов и ед.изм., руб	норма расхода мате-риал. на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г			8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	29,71		29,71	8,97						38,69
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках , шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30	300,00	90,00	5144,65	310,24	93,07	27,92	46,54	167,53	50,26	50,26	268,05		268,05	80,41	д/топливо 3,6/4,36 и масла 5,9%	10,20	38,50	392,70	831,16		
																							5,9	0,60	90,00	54,16	54,16			
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву:погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	0,4	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45		0,01			5144,65	310,24	2,76	0,83	1,38	4,96	1,49	1,49	7,94		7,94	2,38						10,32	
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м2	5000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00		2,27			5144,65	310,24	703,49	211,05	351,75	1266,29	379,89	379,89	2026,06		2026,06	611,87	семена	0,34	8000	2720,00	5 357,93		
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66		
																							2,20	0,48	90	43,51	43,51			
Итого прямых затрат																													7 753,44	
Общепроизводственные расходы					10																							775,34		
ВСЕГО ЗАТРАТ											90,00			966,93	290,08	483,46										4046,37	8 528,78			

без приобретения семян 5 808,78

Приложение 34 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Комбинированное лесовосстановление
Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления(сеянцы)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта			Наимено-вание норма-тив. документа	Нормы выработки		Потребное количе-ство времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содер-жание и эксплуата-цию оборудования		Оклад по НСОТ		Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду за-работной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы произ-водс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле-ния на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га
		на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена		чел./ день	на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.	за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%	наименова-ние матери-лов и ед.изм., руб	норма расхода мате-риал. на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.					Сумма расходов										
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	29,71		29,71	8,97					38,69
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30	300,00	90,00	5144,65	310,24	93,07	27,92	46,54	167,53	50,26	50,26	268,05		268,05	80,41	д/топливо 3,6/4,36 и масла 5,9%	10,20	38,50	392,70	831,16
																								5,90	0,60	90,00	54,00	54,00
Выкопка пос. материала	га	0,0015	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00		0,00	5144,65	310,24	620,48	186,14	310,24	1116,86	335,06	335,06	1786,98		1786,98	539,67	ДТ-нормы расхода стр.124(1,41/1,709) масла 5,9%	48,24	32,00	5,09	2 331,75
																					0,00			5,90	2,85	90,00	1,75	1,75
Выборка сеянцев с погрузкой	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,16			5144,65	310,24	48,67	14,60	24,33	87,60	26,28	26,28	140,16		140,16	42,33					182,48
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,26			5144,65	310,24	79,21	23,76	39,61	142,58	42,77	42,77	228,13		228,13	68,89			0,00		297,02
Разгрузка посадочного материала	тыс.шт.	2,40	вручную	1			392		0,01			5144,65	310,24	1,90	0,57	0,95	3,42	1,03	1,03	5,47		5,47	1,65					7,12
Временная прикопка посадочного мате-риала	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3		0,04			5144,65	310,24	12,77	3,83	6,39	22,99	6,90	6,90	36,78		36,78	11,11					47,89
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																								2,20	0,48	90	43,51	43,51
Посадка с подноской сеянцев под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64		3,74			5144,65	310,24	1159,78	347,93	579,89	2087,60	626,28	626,28	3340,15		3340,15	1008,73	сеянцы стандартные	2400	2,7	6480	10 828,88
Итого прямых затрат											90,00			2183,48	655,04	1091,74												16 081,92
Общепроизводственные расходы					10																							1 608,19
ВСЕГО ЗАТРАТ														2183,48	655,04	1091,74											7813,06	17 690,11

без приобретения пос.материала 11 210,11

Приложение 35 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами
Ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхление около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секатором

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производ. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день	на 1 агр./ см. руб.	Всего, руб.							за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материала на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		автомобиль повыш. проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																								2,20	0,48	90	43,51	43,51
Рыхление почвы ручным инструментом с удалением сорняков вокруг саженцев и сеянцев на средней почве средней засоренности при размере 0,5 * 0,5	площадки , шт.	1000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.8 Москва 2006 г		422,00		2,37			5144,65	310,24	735,17	220,55	367,58	1323,30	396,99	396,99	2117,28		2117,28	639,42				2756,70	
Выкашивание травы косой в междурядьях при размере 0,5 м от борозды лесных культур	га	1,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.8 Москва 2006 г		0,2		4,55			5144,65	310,24	1410,18	423,05	705,09	2538,33	761,50	761,50	4061,32		4061,32	1226,52				5287,84	
Итого прямых затрат																											9505,71	
Общепроизводственные расходы					10																						950,57	
ВСЕГО ЗАТРАТ											0,00			2300,47	690,14	1150,23						2000,85				879,51	10 456,28	

Приложение 36 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами
Ручная опровка от завала травой и почвой, удаление сорной травянистой растительности

[illegible]

Приложение 37 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами
Проведение механизированного ухода культиватором лесным в агрегате с трактором (гусеничным) и уничтожение сорных культур (в междурядьях лесных культур)

Наименование работ	Ед. изм.		Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ		5	Нормы вы- работки	Потребное количество времени (по ут- вержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка увеличивается на 24 % за работу с особо тяжелых и особо вредных условиях труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Надбавка за классность 25%	Надбавка за выслугу лет 30%	Премия 50%		за работу в р-не Кра. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%	ИТОГО фонда основной зар. платы произ- извод. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб. (отпуск)	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле- ния на соц. нужды, руб.	наименование матери- алов и ед.изм.	норма расхода матери- ал. на 1га	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов	Производственная стоимость
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Механизированный уход за лесными культурами на вырубках, очищенных от порубочных остатков. Гусеничный трактор, класс тяги от 1,5 до 3 т и мощностью двигателя до 100 л.с. в агрегате с КЛБ - 1,7, количество пней 350 шт/га, ширина междурядий 3,0 м; длина гона 250 м.	га	1,0	ДТ - 75 КЛБ -1,7	5	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.26. Москва 2006 г	3,5	3,5	0,29	0,29	1836	524,57	5144,65	310,24	88,64	26,59	44,32	159,55	47,87	47,87	255,28	255,28	77,10	Дт	масло 3,8%	0,30	7,80	38,00	296,40	1 180,03
Доставка механизмов и оборудования (средняя скорость движения 60 км/час, среднее расстояние в одну сторону 50 км) к месту работы и обратно.	смена		автомобиль грузовой повышенной прох.	5				0,25	0,25	1581	395,3	5144,65	310,24	77,56	23,27	38,78	139,61	41,88	41,88	223,37	223,37	67,46	ДТ	масло 2,7%	0,594	22,0	90,00	836,00	1575,55
Итого нормативных прямых затрат																												2 755,58	
Нормативные косвенные затраты (общепроизводственные расходы)				10																							275,56		
ВСЕГО ЗАТРАТ											919,83			166,20	49,86	83,10										1 212,54	3 031,14		

Приложение 38 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Проведение лесоводственного ухода за лесными культурами
Уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности.

Наименование работ	Ед. изм.		Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка увеличивается на 24 % за работу с особо тяжелых и особо вредных условиях труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Надбавка за классность 25%	Надбавка за выслугу лет 30%	Премия 50%	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб. (отпуск)	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов			Производственная стоимость			
	на агр./ смену	на чел./ день				агр./ смена	на чел./ день		на 1 агр./ см. руб.	Всего, руб.							за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф. , руб.30%					Сумма расходов						
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Рубка, сбор,вынос хвороста и сучьев на расстояние до 50 м., и укладка хвороста и сучьев длиной до 2 м в кучи (мягколиственные породы), точка инструмента во время работы	скл.м3	15,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.69,т.64 Москва 1999 г		9,60		1,56			5 144,65	310,24	484,75		145,43	242,38	872,55	261,77	261,77	1396,08		1396,1	421,62				0,00	1 817,70
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		автомобиль. повыш. прох.-ход. УАЗ	1					0,2		0,0	5 144,65	310,24	46,54		13,96	23,27	83,76	25,13	25,13	134,02		134,02	40,48	бензин	50,00	38,00	1900	2 074,50
Итого нормативных прямых затрат																													3 892,19
Нормативные косвенные затраты (общепроизводственные расходы)				10																								389,22	
ВСЕГО ЗАТРАТ											0,00			531,29	0,00	159,39	265,64		286,89	286,89	1 530,10	0,00	1 530,10	462,09				1 900,0	4 281,41

Приложение 39 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Дополнение лесных культур
Дополнительная высадка семян на площадях с низкой приживаемостью лесных культур (посадка)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки			Итого фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га
	на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день		на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.	за работу в р-не Кр. Севера, руб. 30%	по районному коэфф., руб. 30%	нормативные материалы и ед. изм., руб.	норма расхода материала на ед. изм.							Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов										
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		автомобиль повыш. прох.-ход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66	
Выкопка пос. материала	га	0,0015	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00		0,00	5144,65	310,24	620,48	186,14	310,24	1116,86	335,06	335,06	1786,98		1786,98	539,67	ГСМ	0,48	35,00	4,62	2 331,27	
Выборка семян с погрузкой	тыс.шт.	0,80	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,05			5144,65	310,24	16,22	4,87	8,11	29,20	8,76	8,76	46,72		46,72	14,11		2,85	90,00		60,83	
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	0,80	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,09			5144,65	310,24	26,40	7,92	13,20	47,53	14,26	14,26	76,04		76,04	22,96				0,00	99,01	
Разгрузка посадочного материала	т.шт.	0,80	вручную	1			392		0,00			5144,65	310,24	0,63	0,19	0,32	1,14	0,34	0,34	1,82		1,82	0,55					2,37	

[illegible]

Приложение 42 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
Искусственное лесовосстановление
Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка, раскорчевка)

нормы выработки в зимних условиях

Объем производства по НТК на 1 га

[illegible]

Наименование работ	Ед. изм.		Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	Оклад по НСОТ														
	на агр./смену	на чел./день																							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Сбор шишек со стоящих деревьев высотой до 5 м с помощью лестниц хвойных пород(сосна обыкновенная)урожайность хорошая (4 балла)	кг	100,00		1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		25,4		3,9			5144,65	310,24	1221,42	366,43	610,71	2198,55	659,57	659,57	2906,97	2906,97	872,09			3 779,07
Переработка шишек собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88			5144,65	310,24	272,14	81,64	136,07	489,85	146,96	146,96	647,69	194,31				842,00
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а\мобиль повыш.пр-ход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75	446,75	134,92	бензин		1417,66
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		1				0,3				5144,65	310,24	93,07	27,92	46,54	167,53	50,26	50,26	221,51	221,51	66,45	2,20	0,48	287,96
Итого прямых затрат																									6 326,69
Общепроизводственные расходы			10,0																						632,67
ВСЕГО ЗАТРАТ													1741,75	522,52	870,87									879,51	6 959,36
																									Производственная стоимость

Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наимено-вание нор-матив. документа	Нормы выработки		Потребное количе-ство времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержа-ние и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду за-работной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы произ-вods. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле-ния на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день	на 1 агр./ см. руб.	Всего, руб.							за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наимено-ние мате-рипов и ед.изм., руб	норма расхода мате-риал. на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Сбор шишек со срубленных деревьев хвой-ных пород (сосна обыкновенная) урожай-ность средняя (2 балла)	кг	100,00		1	ТНВ на лесокультур-ные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		51,1		2,0			5144,65	310,24	607,12	182,14	303,56	1092,82	327,85	327,85	1444,95		1444,95	433,49					1 878,44
Переработка шишек собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		1	ТНВ на лесокультур-ные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88			5144,65	310,24	272,14	81,64	136,07	489,85	146,96	146,96	647,69		647,69	194,31					842,00
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																								2,20	0,48	90	43,51	43,51
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; про-верка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		1				0,3				5144,65	310,24	93,07	27,92	46,54	167,53	50,26	50,26	221,51		221,51	66,45				287,96	
Итого прямых затрат																												4 426,07
Общепроизводственные расходы			10,0																									442,61
ВСЕГО ЗАТРАТ														1127,46	338,24	563,73											879,51	4 868,68

Приложение 45 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Выполнение работ по лесному семеноводству
Формирование и хранение страхового фонда семян лесных растений
Сбор и обработка семян древесных пород на лесных участках (со срубленных деревьев)

Объем производства по НТК на 1 кг																												
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 кг	
						на агр./ смену	на чел./ день		агр./ смена	чел./ день							на 1 агр./ см. руб.	Всего, руб.					за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%	наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материала на ед.изм.		Цена за ед. изм., руб.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		1					0,3			5144,65	310,24	93,07	27,92	46,54	167,53	50,26	50,26	268,05		268,05	80,41					348,46
Итого прямых затрат																												348,46
Общепроизводственные расходы					10																							34,85
ВСЕГО ЗАТРАТ														93,07	27,92	46,54												383,31

Приложение 46 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Проведение ухода за лесами
Уход за лесами в молодняках
Проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки)

Объем производства по НТК на 1 га																										
Наименование работ	Ед. изм.		Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производ. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га
	1	2				на агр./смену	на чел./день		агр./смена	чел./день						на 1 агр./см, руб.	Всего, руб.					за работу в р-не Кр. Севера, руб.30% по районному коэфф., руб.30%	Надбавки	наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материалов на ед.изм.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Рубка, сбор,вынос хвороста и сучьев на расстояние до 50 м., и укладка хвороста и сучьев длиной до 6 м и толщиной в комле до 4 см в кучи (хвойные (кроме ели и пихты) и мягколиственные), точка инструмента во время работы	окл.м3	30,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		9,60		3,13			5144,65	310,24	969,50	290,85	484,75		1745,10	523,53	523,53	2792,16					3 635,39
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56		279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	1417,66
																						2,20	0,48	90	43,51	43,51
Итого прямых затрат																										5 096,57
Общепроизводственные расходы					10,0																					509,66
ВСЕГО ЗАТРАТ													1124,62	337,39	562,31										879,51	5 606,22

скл. 1м³ 186,87

Приложение 47 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Проведение ухода за лесами
Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. осуществления ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение качества и устойчивости лесных насаждений, сохранение и усиление защитных, водоохраных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины
Прореживание, проходные рубки (рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка заготовленной древесины, очистка мест рубок)

Объем производства по НТК на 1 га																												
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производ. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость за 1 га		
						на агр./ смену	на чел./ день		агр./ смена	чел./ день						на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.					за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%	наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм.		Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 013-022 хвойных и мягколиств.пород (состав звена вальщик+лесоруб)	м3	34,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50		0,84			5144,65	310,24	520,90	156,27	260,45	937,61	281,28	281,28	1500,18		1500,18	453,06	бензин «Хускварна»(0.09/012)и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	4,00	38,0	152,00	2113,16
																							2,20	0,088	90,0	7,92		

2. Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55,ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 013-022 (Состав звена -тракторист на трелевке+чокеровщик)	м3	30,00	ТДТ-55	1	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г	18,2	1,65	5144,65	310,24	1022,77	306,83	511,38	1840,98	552,30	552,30	2945,58	2945,58	889,56	ДТ-нормы расхода стр.124(1.41/1.709 масла 5,9%	51,27	38,50	1973,9	6081,28
																			5,9	3,02	90,00	272,2	
3. Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на верхнем складе (погрузочной площадке). Объем хлыста 013-022 хвойных и листов.пород(состав звена-обрезчик сучьев).	м3	30,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г	15,80	1,90	5144,65	310,24	589,06	176,72	294,53	1060,31	318,09	318,09	1696,50	1696,50	512,34	бензин «Хускварна»(013/0.175)и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	5,25	38,00	199,50	2418,74
																			2,20	0,116	90,00	10,40	
4. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на верхнем складе (погрузочной площадке). Объем хлыста 013-022 хвойных и листов.пород (Состав звена раскряжевщик+разметчик хлыстов)	м3	30,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г	32,70	0,92	5144,65	310,24	569,25	170,77	284,62	1024,65	307,39	307,39	1639,43	1639,43	495,11	бензин «Хускварна»(0.08/0,1)и масла 2% (нормы расхода М1999г стр.121)	3,00	38,0	114,00	2254,48
																			2,20	0,07	90,0	5,94	
5. Зачистка сучьев после раскряжев-ки.Объем хлыста 013-022 (Состав звена-обрезчик сучьев)	м3	30,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г	45,2	0,66	5144,65	310,24	205,91	61,77	102,96	370,64	111,19	111,19	593,03	593,03	179,09					772,12
6. Сортировка ,штабелевка древесины на верхнем складе.Сортименты длиной 2,1м и более.Объем хлыста 013-022(Состав звена-штабелевщик)	м3	30,00	ручн.	1	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г	9,0	3,33	5144,65	310,24	1034,13	310,24	517,07	1861,44	558,43	558,43	2978,30	2978,30	899,45					3877,75
7. Очистка мест рубок ухода за лесом . Хвойные и мягколиственные породы количество порубочных остатков более 60скл.м3 на 1 га.(Состав звена-лесоруб) Подбор сучьев и хмыза, измельчение порубочных остатков, равномерное разбрасывание	склм3	60,00	ручн	1	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г	19,6	3,06	5144,65	310,24	949,71	284,91	474,86	1709,49	512,85	512,85	2735,18	2735,18	826,02					3561,20
8. Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		а/мобиль по- выш.проход. УАЗ	1			0,50	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75	446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																			2,20	0,48	90	43,51	43,51
Итого прямых затрат																							22539,90
Общепроизводственные расходы					10,0																		2253,99
ВСЕГО ЗАТРАТ										5046,86	1514,06	2523,43										3615,41	24 793,90

1м²729,23

1 м³ ликв.619,85

Приложение 48 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Проведение ухода за лесами

Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. осуществления ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение качества и устойчивости лесных насаждений, сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины

Прореживание, проходные рубки (рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка заготовленной древесины, очистка мест рубок)

Проходные

Нормы выработки в зимних условиях											Объем производства по НТК на 1 га																	
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта			Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.		Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га
		на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена		чел./ день	на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.	за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%	наименование материалов и ед.изм., руб							норма расхода материал. на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.					Сумма расходов				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 023-036хвойных и мягколиств.пород (состав звена вальщик+лесоруб)	м3	45,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		54,90		0,82			5144,65	310,24	508,59	152,58	254,30	915,46	274,64	274,64	1464,74		1464,74	442,35	бензин «Хускварна»(0,09/012)и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	5,40	38,00	205,20	2 122,98
																							2,2%		0,12	90,00	10,69	
2.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55,ЛХТ-55 на расстояние до 300м.Объем хлыста 023-036 (Состав звена -тракторист на трелевке+чокеровщик)	м3	45,00	ТДТ-55	1	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		23,6		1,91			5144,65	310,24	1183,12	354,94	591,56	2129,61	638,88	638,88	3407,38		3407,38	1029,03	ДТ-нормы расхода стр.124(1,41/1,709) масла 5,9%	68,36	38,50	2631,86	7 203,62
																							5,90%		1,50	90,00	135,35	
3.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на верхнем складе (погрузочной площадке). Объем хлыста 013-022 хвойных и листов.пород(состав звена-обрезчик сучьев).	м3	45,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		21,50		2,09			5144,65	310,24	649,34	194,80	324,67	1168,81	350,64	350,64	1870,10		1870,10	564,77	бензин «Хускварна»(0,13/0.175)и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	7,00	38,00	266,00	2 714,73
																							2,20%		0,15	90,00	13,86	
4.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на верхнем складе (погрузочной площадке). Объем хлыста 013-022 хвойных и листов.пород (Состав звена раскряжевщик+разметчик хлыстов)	м3	45,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		45,70		0,98			5144,65	310,24	610,98	183,29	305,49	1099,76	329,93	329,93	1759,61		1759,61	531,40	бензин «Хускварна»(0,08/0,1и масла 2,2% (нормы расхода М1999г стр.121)	4,00	38,00	152,00	2 450,93
																							2,20%		0,09	90,00	7,92	
5.Зачистка сучьев после раскряжев-ки.Объем хлыста 023-036 (Состав звена-обрезчик сучьев0	м3	45,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		52,8		0,85			5144,65	310,24	264,41	79,32	132,20	475,94	142,78	142,78	761,50		761,50	229,97				991,47	

6.Сортировка ,штабелевка древеси-ны на верхнем складе.Сортименты длиной 2,1м и более.Объем хлыста 023-036 (Состав звена-штабелев-щик)	м3	45,00	ручн.	1	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,6		4,69		5144,65	310,24	1454,25	436,28	727,13	2617,65	785,30	785,30	4188,24	1264,85						
7.Очистка мест рубок ухода за лесом . Хвойные и мягколиственные породы количество порубочных остатков более 60скл.м3 на 1 га. (Состав звена-лесоруб) Подбор сучьев и хмыза, измельчение по-рубочных остатков, равномерное разбрасывание	склм3	60,00	ручн	1	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06		5144,65	310,24	949,71	284,91	474,86	1709,49	512,85	512,85	2735,18	826,02						
8. Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1					0,50		5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75	446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66
																					2,20	0,48	90	43,51	43,51	
Итого прямых затрат																										25 959,20
Общепроизводственные расходы					10,0																					2 595,92
ВСЕГО ЗАТРАТ													5775,52	1732,66	2887,76									4302,40	28 555,12	5 453,09

1м³634,56

1 м³ ликв.539,37

Приложение 49 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Выполнение работ по отводу лесосек
Отвод лесосек
(под рубки ухода в молодняках)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта				Наимено-вание норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количе-ство времени (по утвржд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию обо-рудования		НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	ФОТ по НСОТ	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. пла-ты производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата произ-вод. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле-ния на соц. нужды, руб.	Расходы матери-алов				Производственная стоимость	
		на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день		на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.	за работу в р-не Кр. Севе-ра, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%	наименова-ние матери-алов и ед.изм., руб	норма расхо-да материал. на ед.изм.							Цена за ед. изм., руб.	Сумма рас-ходов										
																									1	2	3	4		5
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14				15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25
Прорубка визиров по заданному направлению,уборка вырубленного хвороста на сторону,заготовка вешек и проведение линий,затеска деревьев на границе визира в насаждениях,км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные	км	0,40		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		2,85		0,14			5144,65	310,24	43,52	13,06	21,76	78,34	23,50	23,50	103,58		103,58	31,28						134,86	
Промер визиров (просек,границных линий)стальной лентой с пригото-влением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11			5144,65	310,24	33,54	10,06	16,77	60,37	18,11	18,11	79,82		79,82	24,11						103,93	
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	29,71		29,71	8,97						38,69	
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов на п/л(сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5144,65	310,24	12,49	3,75	6,24	22,47	6,74	6,74	29,71		29,71	8,97						38,69	
На пробных площадях рубка хвороста длиной от 2,1 до 6м со сбором в кучи и оставлением куч на перегнивание	скл.м3	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.69 т.64 Москва 1999 г		7,70		0,26			5144,65	310,24	80,58	24,17	40,29	145,05	43,51	43,51	191,78		191,78	57,92						249,70	
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 2 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1					0,50		0,00	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22	83,76	83,76	446,75		446,75	134,92	бензин	22,00	38,00	836,00	1417,66		
																									2,20	0,48	90	43,51	43,51	
Итого прямых затрат																													1983,53	
Общепроизводственные расходы					10																								198,35	
ВСЕГО ЗАТРАТ														337,73	101,32	168,87												879,51	2181,88	

Приложение 50 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Выполнение работ по отводу лесосек
Отвод лесосек
(под выборочные рубки)

Наименование работ		Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта				Наимено-вание норматив. документа	Нормы выра-ботки		Потребное коли-чество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Квалификационный уровень по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет,30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	ФОТ по НСОТ	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производс. рабочих, руб.	Допол. заработная плата произ-вод. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле-ния на соц. нужды, руб.	Расходы мате-риалов				Производственная стоимость
			на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день		на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.	за работу в р-не Кр. Севе-ра, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%	наименова-ние материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм.							Цена за ед. изм., руб.	Сумма рас-ходов									
																										1	2	3	4	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Приложение 51 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

Объем производства по НТК на 1 га

Приложение 52 к приказу № 17-мпр от 13.03.2018 года

Объем производства по НТК на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.				Наимено-вание норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное коли- чество времени (по утвержд. нормам)	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	Квалификационный уровень по НСОТ	Дневная тарифная ставка, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет 30% к тарифному фонду заработной платы Премия, 50 % к тариф. фонду зарабо- той платы, руб.	ФОТ по НСОТ	Надбавки			ИТОГО фонда основной зар. платы про- извод. рабочих, руб. Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисле- ния на соц. нужды, руб.	Расходы матери- алов				Производственная стоимость	
	на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день		на 1 агр./ см, руб.	Всего, руб.								за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному ко- эфф., руб.30%	на ед.изм., руб				норма расхода мате- риал. на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	250,00	ТДТ-55 тракторист, чекеровщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00		35,00	7,14	7,14	2500	17857,1	5144,65	620,48	4432,00	1329,60	2216,00	7977,60					ДТ НР,Мос-ква 99г. стр.125 (0.97/1.175) масла 5,9%	262,00	38,50	10087,00	38 330,98
																							5,90	15,46	90,00	1391,22	1 391,22
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья,сдвигание их в сторону,корчевка кустарников и единичных деревьев,сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника,мелколесья на расстояние до 50м,сжигание.	га	1,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25		1,25	0,80	0,80	2500,00	2000,0	5144,65	310,24	248,19	74,46	124,10	446,75					ДТ-нр,Мос-ква 99г. стр.85 (81,2/98,4) масла 5,9%	98,42	38,50	3789,17	6 370,83
																							5,90	5,81	90,00	522,61	522,61
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда проти-вопож. (до 500 шт на 1 га)	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32		0,32	1,25	1,25	2500	3125,0	5144,65	310,24	387,80	116,34	193,90	698,04					д/т - НР Москва 1999г. Стр.24, т.2.1.1 (148/179 масло 5,9%)	71,76	38,50	2762,76	6 796,61
																							5,90	4,23	90,00	381,05	381,05
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00		1,00	0,40	0,40	2500,00	1000,0	5144,65	310,24	124,10	37,23	62,05	223,37					ДТ- НР Москва 1999г. Стр.24, т.2.1.1 (66,4/80,5) масло 5,9%	32,20	38,50	1239,70	2 530,53
																							5,90	1,90	90,00	170,98	170,98
Планировка площади на 4-х м. полосе для про-езда транспорта (100м3 грунта)	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7	2,20		2,20	0,18	0,18	2500,00	454,5	5144,65	310,24	56,41	16,92	28,20	101,53					д/т - НР Москва 1999г. Стр.110 т.3.5.3.2 (9/10,9) масло 5,9%	10,90	38,00	414,20	1 000,94
																							5,90	0,64	90,00	57,88	57,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1						0,50		0,0	5144,65	310,24	155,12	46,54	77,56	279,22					бензин	22,00	38,00	836,00	1 199,54
																							2,20	0,48	90	43,51	43,51
Итого прямых затрат																											102 539,46
Общепроизводственные расходы						10,0																					10 253,95
ВСЕГО ЗАТРАТ												24436,69			21902,22	6570,66	10951,11								26772,74	112 793,41	

1 м³ 451,17

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 марта 2018 года

№ 20-мпр

Иркутск

Об утверждении регламента деятельности комиссии по организации и проведению аукциона на право заключения договора купли - продажи лесных насаждений в электронной форме

В целях реализации части 1 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федера-ции, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемый регламент деятельности комиссии по организа-ции и проведению аукциона на право заключения договора купли - продажи лесных насаждений в электронной форме. 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шверда

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного комплекса
Иркутской области
от 16 марта 2018 года № 20-мпр

Регламент деятельности комиссии по организации и проведению аукциона на право заключения договора купли - продажи лесных насаждений в электронной форме.

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент (далее - Регламент) устанавливает правила орга-низации деятельности комиссии по организации и проведению аукциона на право заключения договора купли - продажи лесных насаждений в электронной форме (далее – комиссия, аукцион), на территории Иркутской области. 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Мето-дическими указаниями по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключе-ние договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78 - 80 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Приказом Мини-стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 75, в части, не противоречащей Лесному кодексу Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, настоящим Регламентом. 1.3. Организатором аукциона является министерство лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство).

1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. 1.5. Деятельность комиссии обеспечивает соблюдение принципов законно-сти, объективности, единства требований к участникам аукциона, доступности информации о проведении аукциона и обеспечения открытости его проведения, добросовестной конкуренции.

2. Основные цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создается с целью проведения аукциона в электронной фор-ме. 2.2. Основной задачей деятельности комиссии является создание равных конкурентных условий среди участников аукциона.

3. Функции комиссии

3.1. В целях реализации своих задач комиссия выполняет следующие функ-ции: 3.1.1. обеспечивает размещение решения о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона на официальном сайте министерства; 3.1.2. размещает информацию о проведении аукциона, включающую изве-щение о проведении аукциона, подготовленную организатором аукциона доку-ментацию об аукционе и проекты договоров купли-продажи лесных насаждений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт торгов), на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет» для проведения торгов в электронной форме (далее – электронная площад-ка), 3.1.3. размещает извещение об отказе организатора аукциона от проведе-ния аукциона на официальном сайте торгов, на электронной площадке, а так же на сайте министерства. 3.1.4. рассматривает представленные заявки и документы на участие в аукционе; 3.1.5. принимает решение о признании лиц, подавших заявки на участие в аукционе, участниками аукциона или об отказе в допуске их к участию в аук-ционе в соответствии с частью 18 статьи 78 Лесного кодекса Российской Фе-дерации; 3.1.6. подписывает протокол заявок и размещает его на электронной пло-щадке, и на официальном сайте торгов; 3.1.7. направляет протокол о результатах аукциона, подписанный организа-тором аукциона усиленной квалифицированной подписью, оператору электрон-ной площадки, размещает на официальном сайте торгов 3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право запрашивать и получать необходимые документы, материалы и информацию от органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций по во-просам, отнесенным к сфере ее деятельности. 3.3. Лица, состоящие в комиссии, обязаны: 3.3.1. руководствоваться в своей деятельности настоящим Регламентом; 3.3.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии; 3.3.3. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной им при исполнении обязанностей; 3.3.4. подписывать протоколы заседаний комиссии, на которых они присут-ствовали, при отсутствии замечаний к их содержанию. 3.4. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой ко-миссии и несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач. 3.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия пред-седателя комиссии в его отсутствие. 3.6. Секретарь комиссии:

3.6.1. извещает членов комиссии о дне, времени и месте проведения за-седания комиссии за три дня до дня заседания комиссии; 3.6.2. ведет протоколы заседаний комиссии и обеспечивает их надлежащее оформление; 3.6.3. обеспечивает выполнение комиссией функций, предусмотренных пун-ктами 3.1.1 – 3.1.7 настоящего регламента.

4. Порядок формирования комиссии

4.1. Состав комиссии утверждается распоряжением организатора аукциона. 4.2. Количественный состав комиссии не может быть менее пяти человек. 4.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, членов комиссии и секретаря комиссии, осуществляющего организационное обеспе-чение работы комиссии. 4.4. В составе комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересо-ванные в результатах аукциона (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указан-ные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники аукциона и лица, подавшие заявки на участие в аукционе.

5. Регламент работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся в связи с принятием решения о прове-дении аукциона в форме распоряжения организатора аукциона, которое должно содержать: 5.1.1. решение о проведении аукциона; 5.1.2. сведения об аукционных единицах, их количестве; 5.1.3. сведения о дате размещения на официальном сайте торгов и элект-ронной площадке информации о проведении аукциона; 5.1.4. сведения о дате, времени и месте проведения аукциона; 5.1.5. указание на то, что аукцион проводится в электронной форме; 5.1.6. сведения об электронной площадке, на которой будет размещена ин-формация о проведении аукциона. 5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от состава комиссии, включая председателя комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя комиссии). 5.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-сутствующих. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя комиссии). 5.4. Итоги всех заседаний комиссии оформляются протоколами комиссии. Хранение оригиналов протоколов обеспечивает отдел организации использова-ния лесных ресурсов министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Заключительные положения

6.1. Любое лицо имеет право обжаловать в административном или судеб-ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации дей-ствия (бездействие) комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в течение трех месяцев со дня, когда такому лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов. 6.2. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии, секретарь комиссии несут административную ответственность в слу-чае нарушения процедуры аукциона, порядка заключения договора по результа-там проведения аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-нарушениях.

Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шверда

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 марта 2018 года

Иркутск

№ 54-уг

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:

1) в Положении о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области, утвержденном указом:

абзац второй пункта 4 после слов «должности Иркутской области» дополнить словами «и муниципальные должности»;

подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«5) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные должности Иркутской области и муниципальные должности, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Иркутской области, назначаемыми на должности Губернатором Иркутской области, заместителями руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции»;»;

2) в Положении о порядке рассмотрения президиумом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, отнесенных к его полномочиям, утвержденном указом:

пункт 1 дополнить подпунктом 1' следующего содержания:

«1') вопросов, касающихся фактов несоблюдения гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности (далее – гражданин, претендующий на замещение должности), лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»)»;»;

в пункте 2:

в подпункте 1:

в абзаце первом слова «в подпункте 1» заменить словами «в подпунктах 1, 1'»;

абзац второй после слов «21 июня 2013 года № 46-ОЗ» дополнить словами «, Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) поступившее в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области;

заявление лица, замещающего областную государственную должность или должность областной гражданской службы, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление лица, замещающего областную государственную должность или должность областной гражданской службы, о невозможности выполнить требования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление лица, замещающего областную государственную должность или должность областной гражданской службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;»;

в абзаце третьем пункта 3 слова «абзаце третьем,» заменить словами «абзацах третьем, пятом»;

в абзаце третьем пункта 5 слово «пятом» заменить словом «шестом»;

в пункте 7 слово «либо» заменить словами «гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную должность»;

пункт 11' изложить в следующей редакции:

«11'. Заседание президиума проводится в отсутствие гражданина, гражданина, претендующего на замещение должности, надлежащим образом извещенного о времени и месте его проведения, в случае, если гражданин, гражданин, претендующий на замещение должности, не явился на заседание президиума.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. На заседании президиума в порядке, определяемом председателем президиума, заслушиваются пояснения лица, замещающего областную государственную должность или должность областной гражданской службы, гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную должность, гражданина и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. На заседании президиума по ходатайству членов президиума, лица, замещающего областную государственную должность или должность областной гражданской службы, гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную должность, гражданина могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.»;

дополнить пунктом 14' следующего содержания:

«14'. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 2 настоящего Положения в отношении гражданина,

претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную должность, президиум принимает одно из следующих решений:

1) об отсутствии фактов несоблюдения гражданином, претендующим на замещение должности, лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) о наличии фактов несоблюдения гражданином, претендующим на замещение должности, лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

«15. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 2 настоящего Положения в отношении лица, замещающего областную государственную должность или должность областной гражданской службы, президиум принимает одно из следующих решений»;

дополнить пунктом 19' следующего содержания:

«19'. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце пятом подпункта 2 пункта 2 настоящего Положения, президиум принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления гражданином, претендующим на замещение должности, лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления гражданином, претендующим на замещение должности, лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае президиум рекомендует гражданину, претендующему на замещение должности, лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений»;

3) признать, что причина непредставления гражданином, претендующим на замещение должности, лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не объективна и является способом уклонения от представления указанных сведений.»;

в пункте 20 слово «пятом» заменить словом «шестом»;

в пункте 25:

в подпункте 3 слово «либо» заменить словами «гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную должность»;

в подпункте 5 слово «либо» заменить словами «гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную должность»;

в пункте 27 слово «либо» заменить словами «гражданину, претендующему на замещение должности, лицу, замещающему муниципальную должность.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 марта 2018 года

Иркутск

№ 30-р

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение в 2014 - 2018 годах премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни

С.Г. Левченко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14 марта 2018 года

Иркутск

№ 8-пра

О внесении изменений в единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места, расположенные на территории Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 146-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с организацией и проведением публичных мероприятий на территории Иркутской области», Законом Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 106-ОЗ «Об упразднении Визирнинского муниципального образования, образованного на территории Киренского района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах

муниципальных образований Киренского района Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места, расположенные на территории Иркутской области, определенные приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 24 января 2013 года № 1-пра, следующие изменения:

1) пункт 3 раздела I «Городские округа» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

2) в пункте 15 раздела II «Муниципальные районы» слова «Визирнинское муниципальное образование» заменить словами «Киренский район».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

Приложение
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 марта 2018 года № 8-пра

«	3.	Муниципальное образование города Братска	г. Братск, ж.р. Центральный	Площадь возле МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	Территория в границах парковочной площадки, расположенной напротив дома № 36 по проспекту Ленина	1940	3880/5820
			г. Братск, ж.р. Энергетик	Сквер Первопостроителей города Братска, ул. Наймушина, 54	Территория, расположенная юго-восточнее здания № 54 по улице Наймушина	1724	3448/5172
			г. Братск, ж.р. Гидростроитель	Сквер 45 квартала	Территория, расположенная восточнее многоквартирного дома № 7А по улице Сосновой	1340	2680/4020

».

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям
О.А. Куриленкова

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 марта 2018 года

№ 51-уг

Иркутск

Об утверждении Положения об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области, предусматривающего наделение органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями, установленными Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 15 марта 2018 года № 51-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

1. Настоящее Положение определяет порядок: организации представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение муниципальной должности (далее – гражданин, претендующий на замещение должности), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности (далее – лицо, замещающее должность), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган);

направления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) в целях реализации их полномочий, установленных законодательством.

2. Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) осуществляется путем взаимодействия уполномоченного органа с органами местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления городских округов Иркутской области, муниципальных районов Иркутской области (далее при совместном упоминании – органы местного самоуправления, наделенные областными государственными полномочиями) формируют и представляют в уполномоченный орган список лиц, замещающих должности, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. Указанный список оформляется по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Органы местного самоуправления городских округов Иркутской области формируют и представляют список, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в отношении лиц, замещающих должности соответствующего городского округа Иркутской области.

Органы местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области формируют и представляют список, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в отношении:

лиц, замещающих должности соответствующего муниципального района Иркутской области;

лиц, замещающих должности поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

4. В случае обращения граждан, претендующих на замещение должности, и лиц, замещающих должности (далее при совместном упоминании – лицо, обязанное представить сведения), должностное лицо органа местного самоуправления, наделенного областными государственными полномочиями, оказывает им консультативную помощь по вопросам, связанным с представлением сведений.

5. Сведения представляются лицами, обязанными представить сведения, в орган местного самоуправления, наделенный областными государственными полномочиями.

6. При приеме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка) должностное лицо органа местного самоуправления, наделенного областными государственными полномочиями, осуществляет ее первичную оценку, которая направлена на выявление очевидного отсутствия необходимой информации, возможных неточностей, технических ошибок при заполнении справки и включает оценку:

- 1) своевременности представления справки;
- 2) соответствия представленной справки утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президент Российской Федерации» форме;
- 3) правильности указания отчетного периода и отчетной даты, даты представления сведений, наличие подписи лица, обязанного представить сведения на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей;
- 4) полноты заполнения соответствующих разделов справки.
7. При оценке полноты заполнения соответствующих разделов справки должностным лицом органа местного самоуправления, наделенного областными государственными полномочиями, устанавливается, что в разделе 1 справки должны быть заполнены строки «Доход по основному месту работы» или «Иные доходы»; а также строка «Итого доход за отчетный период». В случае отсутствия указанных доходов в соответствующих строках справки должно быть указание об отсутствии такого вида дохода (например, «нет», «не имеется», «0» и пр.). В разделе 3 справки, в случае указания наличия имущества в собственности, заполнению подлежат все графы соответствующего подраздела. Должен быть заполнен подраздел 3.1 «Недвижимое имущество» или подраздел 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки. Одновременное отсутствие информации в обоих указанных подразделах не допускается. В разделах 4-7, в случае наличия соответствующих объектов (счет в банке или иной кредитной организации, акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах, иные ценные бумаги, имущество, находящееся в пользовании и

пр.), обязательным является заполнение всех соответствующих граф разделов справки.

В случае выявления по результатам первичного анализа справки очевидного отсутствия необходимой информации, неточностей, технических ошибок при заполнении справки должностным лицом органа местного самоуправления, наделенного областными государственными полномочиями, предлагается лицу, обязанному представить сведения, устранить выявленные недостатки.

В случае невыявления по результатам первичного анализа справки очевидного отсутствия необходимой информации, неточностей, технических ошибок при заполнении справки либо несогласия лица, обязанного представить сведения, устранить выявленные недостатки должностным лицом органа местного самоуправления, наделенного областными государственными полномочиями, ставится подпись на последнем листе справки.

8. В день подачи справки путем личного обращения должностным лицом органа местного самоуправления, наделенного областными государственными полномочиями, лицу, обязанному представить сведения, выдается расписка о получении справки по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению с указанием даты и времени получения справки.

9. Орган местного самоуправления, наделенный областными государственными полномочиями, в соответствии с примерным графиком, определенным приложением 2 к настоящему Положению, направляет представленные ему сведения в уполномоченный орган.

В случае поступления сведений после наступления дат, определенных приложением 2 к настоящему Положению, орган местного самоуправления, наделенный областными государственными полномочиями, направляет представленные ему сведения в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня их получения.

10. В день поступления справки в уполномоченный орган должностным лицом уполномоченного органа осуществляется ее регистрация в журнале поступления справок (далее – журнал) в порядке очередности, исходя из даты и времени ее поступления, в случае личного обращения указывается дата выдачи лицу, обязанному представить сведения, расписки о получении справки.

Журнал ведется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в уполномоченном органе.

11. Организация представления уточненных сведений осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для представления сведений.

12. Заявление лица, замещающего должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) оформляется в письменной форме согласно приложению 5 к настоящему Положению и представляется в уполномоченный орган путем личного обращения лица, замещающего должность, либо путем его направления через организацию почтовой связи заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Заявление регистрируется в журнале учета заявлений в день его поступления в уполномоченный орган. Журнал учета заявлений ведется по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению. Листы журнала учета заявлений должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал учета заявлений хранится в уполномоченном органе.

На заявлении ставится отметка о дате и времени его поступления в уполномоченный орган, номер регистрации в журнале учета заявлений, подпись должностного лица уполномоченного органа, ответственного за прием заявлений, наименование замещаемой им должности государственной гражданской службы Иркутской области.

Лицу, замещающему должность, подавшему заявление лично, в день поступления заявления выдается расписка в получении заявления с указанием даты и номера регистрации заявления в журнале учета заявлений.

Расписка о получении заявления, направленного через организацию почтовой связи, лицу, замещающему должность, не выдается.

13. Копии справок лиц, замещающих должности, в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений в уполномоченный орган, орган местного самоуправления, наделенный областными государственными полномочиями, направляются ими в соответствующий орган местного самоуправления для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

Приложение 1
к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

СПИСОК ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

№ п/п	Ф.И.О. (при наличии) лица, замещающего муниципальную должность	Наименование замещаемой муниципальной должности	Дата рождения лица, замещающего муниципальную должность	Основное место работы (при наличии)	Ф.И.О. (при наличии) супруги (супруга) лица, замещающего муниципальную должность	Ф.И.О. (при наличии) несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность, дата рождения
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 2
к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

**ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК
НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

№п/п	Наименование муниципального образования Иркутской области	Число и месяц направления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера года, следующего за отчетным
Городские округа		
1.	Муниципальное образование «Ангарский городской округ»	21 мая

2.	Муниципальное образование города Братска	24 апреля
3.	Зиминское городское муниципальное образование	11 мая
4.	Город Иркутск	28 мая
5.	Муниципальное образование «Город Свирск»	21 мая
6.	Муниципальное образование «Город Саянск»	17 мая
7.	Муниципальное образование – «Город Тулун»	18 апреля
8.	Муниципальное образование «Город Усолье-Сибирское»	24 апреля
9.	Муниципальное образование город Усть-Илимск	25 апреля
10.	Муниципальное образование «Город Черемхово»	22 мая
Муниципальные районы		
11.	Муниципальное образование «Аларский район»	24 мая
12.	Муниципальное образование Балаганский район	14 мая
13.	Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	23 апреля
14.	Муниципальное образование города Бодайбо и района	3 апреля
15.	Муниципальное образование Боханский район	14 мая
16.	Муниципальное образование «Братский район»	23 апреля
17.	Муниципальное образование «Жигаловский район»	25 апреля
18.	Муниципальное образование «Заларинский район»	15 мая
19.	Зиминское районное муниципальное образование	7 мая
20.	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	29 мая
21.	Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»	9 апреля
22.	Муниципальное образование «Катангский район»	4 апреля
23.	Муниципальное образование «Качугский район»	24 апреля
24.	Киренский район	2 апреля
25.	Муниципальное образование Куйтунский район	8 мая
26.	Муниципальное образование Мамско-Чуйского района	5 апреля
27.	Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	10 апреля
28.	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	16 апреля
29.	Муниципальное образование «Нукутский район»	16 мая
30.	Ольхонское районное муниципальное образование	26 апреля
31.	Осинский муниципальный район	15 мая
32.	Муниципальное образование «Слюдянский район»	22 мая
33.	Муниципальное образование «Тайшетский район»	20 апреля
34.	Муниципальное образование «Тулунский район»	19 апреля
35.	Усольское районное муниципальное образование	25 мая
36.	Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	26 мая
37.	Усть-Кутское муниципальное образование	11 апреля
38.	Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	16 мая
39.	Черемховское районное муниципальное образование	23 мая
40.	Чунское районное муниципальное образование	17 апреля
41.	Шелеховский район	23 мая
42.	Муниципальное образование «Схирит-Булагатский район»	10 мая

Приложение 3

к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ СПРАВКИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Справка (ки) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера _____

(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой муниципальной должности, муниципальной должности, на которую претендует гражданин)

от «__» _____ 20__ года на себя _____, своих супругу (супруга) _____, несовершеннолетних детей _____, принята (ы) «__» _____ 20__ года в ____ часов ____ минут.

(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица, ответственного за прием справок) _____ (подпись) _____ «__» _____ 20__ года

Приложение 4

к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

ЖУРНАЛ ПОСТУПЛЕНИЯ СПРАВОК О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Регистрационный номер	Дата регистрации справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Ф.И.О. (при наличии) гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, лица, замещающего муниципальную должность	Категории лиц (гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, лицо, замещающее муниципальную должность, супруг (супруг), несовершеннолетние дети), в отношении которых представлена справка	Наименование должности, на которую претендует гражданин, замещаемой муниципальной должности	Ф.И.О. (при наличии) должностного лица уполномоченного органа, принявшего и (или) зарегистрировавшего справку, подпись	Дата получения лицом, представившим справку путем личного обращения, расписки о получении справки, подпись
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 5

к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Заявление

ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Я, _____, замещающий (ая) _____ (Ф.И.О.(при наличии), дата рождения) муниципальную должность _____ (наименование муниципальной должности)

не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, а именно _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 марта 2018 года

№ 31-р

Иркутск

О внесении изменений в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным знаком «Материнская слава»

В соответствии с пунктом 14 Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 31 марта 2014 года № 25-р (далее – коллегия), следующие изменения:

1) ввести в состав коллегии Ревтову Надежду Евгеньевну – начальника отдела поддержки молодежных и общественных инициатив министерства по молодежной политике Иркутской области, членом коллегии;

2) вывести из состава коллегии Волкову С.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

(указать, каких именно сведений)

(Ф.И.О. (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

за период _____ (далее - сведения), по следующим объективным и уважительным (указать период)

причинам: _____ (указать каким именно, какие меры предприняты для представления вышеуказанных сведений в полном объеме, результаты предпринятых мер)

Также прошу учесть следующее: _____ (излагаются обстоятельства по усмотрению лица, замещающего муниципальную должность)

Прошу признать причины непредставления сведений объективными и уважительными.

Приложение: _____ (прилагаются документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении, при их наличии)

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).

«__» _____ 20__ года. _____ (подпись) _____

«__» _____ 20__ года. _____ (подпись должностного лица уполномоченного органа, ответственного за прием заявлений)

_____ часов ____ минут № регистрации _____

РАСПИСКА

Заявление _____

(Ф.И.О. (при наличии), наименование муниципальной должности)

от «__» _____ 20__ года о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей получено и зарегистрировано в журнале учета заявлений лиц, замещающих муниципальные должности, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

«__» _____ 20__ года № _____.

(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица, ответственного за прием заявления) _____ (подпись) _____

«__» _____ 20__ года

Приложение 6

к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

N п/п	Информация о поступившем заявлении		Ф.И.О. (при наличии) лица, замещающего муниципальную должность, подавшего (направившего) заявление	Наименование муниципальной должности	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за прием заявлений	Заявление подано (направлено) лично / заказным письмом	Краткое содержание заявления	Отметка о выдаче лицу, замещающему муниципальную должность, расписки о получении заявления (дата, подпись лица, замещающего муниципальную должность)	Отметка о направлении заявления председателю президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области (дата, номер документа)	Отметка о решении, принятом президиумом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области
	дата поступления	№ регистрации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 марта 2018 года

№ 164-рп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), установленного постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 787-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 19 сентября 2016 года № 522-рп «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 6 октября 2017 года № 540-рп «О внесении изменения в Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, связанные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) отдельными областными государственными полномочиями в области противодействия коррупции (далее – государственные полномочия).

Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления наделяются следующими государственными полномочиями по обеспечению реализации положений Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

- 1) при представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе при представлении уточненных сведений:
 - прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, и лиц, замещающих муниципальные должности (далее – справки);
 - выдача гражданам, претендующим на замещение муниципальной должности, лицам, замещающим муниципальные должности, расписки о получении справок, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
- 2) при проверке достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
 - по указанию аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган) уведомление гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 - прием обращения гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, лица, замещающего муниципальную должность, о проведении с ним беседы;
 - по указанию уполномоченного органа получение от граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, или лиц, замещающих муниципальные должности, пояснений в письменной форме по представленным ими сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
 - по указанию уполномоченного органа ознакомление гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, с результатами проведенной в отношении него проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Органы местного самоуправления городских округов Иркутской области (далее – область) наделяются государственными полномочиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, в отношении граждан, претендующих на замещение муниципальной должности соответствующего городского округа области, и лиц, замещающих муниципальные должности соответствующего городского округа области.

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов области наделяются государственными полномочиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, в отношении:

- 1) граждан, претендующих на замещение муниципальной должности соответствующего муниципального района области, и лиц, замещающих муниципальные должности соответствующего муниципального района области;
- 2) граждан, претендующих на замещение муниципальной должности поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района области, и лиц, замещающих муниципальные должности поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района области.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий вправе:
 - 1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных законодательством;
 - 2) обращаться в уполномоченный орган за оказанием методической помощи по вопросам осуществления государственных полномочий;
 - 3) в установленном порядке запрашивать и получать от организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности информацию, необходимую для осуществления государственных полномочий;
 - 4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования области;
 - 5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий обязаны:
 - 1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с действующим законодательством;
 - 2) не допускать нецелевое использование финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, а также нецелевое использование материальных ресурсов, предоставленных за счет средств области на осуществление государственных полномочий;
 - 3) представлять в уполномоченный орган документы и отчеты по вопросам осуществления государственных полномочий;
 - 4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания уполномоченного органа, иных органов государственной власти области об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государственных полномочий;
 - 5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий органы местного самоуправления обязаны возратить области неиспользованные финансовые средства, предоставленные из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, а также материальные ресурсы, предоставленные за счет средств области на осуществление государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти области при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Уполномоченный орган вправе в установленном порядке:
 - 1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;

- 2) давать письменные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государственных полномочий;
 - 3) разрабатывать нормативные правовые акты Губернатора Иркутской области о порядке взаимодействия уполномоченного органа с органами местного самоуправления;
 - 4) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
 - 5) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий;
 - 6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
1. Уполномоченный орган обязан:
 - 1) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий;
 - 2) разрабатывать и утверждать формы отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий и доводить их до сведения органов местного самоуправления не позднее чем за один месяц до отчетной даты;
 - 3) оказывать органам местного самоуправления методическую помощь при осуществлении ими государственных полномочий;
 - 4) представлять органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления по их письменным запросам документы и материалы, необходимые для осуществления государственных полномочий;
 - 5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
 2. Иные органы государственной власти области при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляют права и исполняют обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 5. Материальное обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, перечень подлежащих передаче материальных ресурсов определяется исполнителем органом государственной власти области, осуществляющим функции по управлению областной государственной собственностью.
- Указанный перечень формируется при необходимости такого предоставления материальных ресурсов исполнителем органом государственной власти области, осуществляющим функции по управлению областной государственной собственностью, в соответствии с предложениями органов местного самоуправления.
2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль за использованием материальных ресурсов, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий, осуществляет исполнителем органом государственной власти области, осуществляющий функции по управлению областной государственной собственностью.
- В целях осуществления указанного контроля исполнителем органом государственной власти области, осуществляющий функции по управлению областной государственной собственностью, вправе осуществлять полномочия, предусмотренные настоящим Законом для уполномоченного органа.

Статья 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета.
- Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.
2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе области об областном бюджете на очередной финансовый год и передаются органам местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 7. Способ расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление государственных полномочий

Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, производится в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону.

Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий

1. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган:
 - 1) информацию о ходе выполнения работы по осуществлению государственных полномочий и отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств области на осуществление государственных полномочий, – в сроки, установленные уполномоченным органом;
 - 2) расчет расходов на осуществление государственных полномочий на следующий год – ежегодно в сроки, определенные бюджетным законодательством;
 - 3) иные данные, необходимые для контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий.
2. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее двадцати дней после окончания квартала представляет в исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий управление областными финансами, сводный отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий.
3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, а также об использовании материальных ресурсов, предоставленных за счет средств области на осуществление государственных полномочий, представляется органами местного самоуправления в уполномоченный орган в течение месяца со дня вступления в силу закона области о прекращении осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.

Статья 9. Порядок осуществления органами государственной власти области контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляют уполномоченный орган, исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий государственный финансовый контроль.
- Иные органы государственной власти области осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий в порядке, установленном законодательством.
2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий в следующих формах:
 - 1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий;
 - 2) истребование и получение необходимой информации и документов, связанных с осуществлением государственных полномочий, в том числе правовых

актов органов местного самоуправления, принимаемых по вопросам осуществления государственных полномочий;

- 3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий;
- 4) анализ деятельности органов местного самоуправления по осуществлению ими государственных полномочий и внесение предложений по совершенствованию деятельности указанных органов или по изъятию государственных полномочий;
- 5) иные формы, установленные законодательством.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий производится в следующих случаях:
 - 1) существенное изменение условий осуществления государственных полномочий в результате принятия органами государственной власти нормативного правового акта;
 - 2) повторное нецелевое использование финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий;
 - 3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов области при осуществлении государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществления государственных полномочий в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий производится в порядке, установленном законодательством.

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления за осуществление государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление государственных полномочий в пределах выделенных муниципальным образованием области на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненадлежащее осуществление государственных полномочий в порядке, установленном законодательством.

Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 13. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
16 марта 2018 года
№ 7-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ
«О наделении органов
местного самоуправления отдельными
областными государственными
полномочиями в области противодействия
коррупции»

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований Иркутской области, наделяемых отдельными областными государственными полномочиями в области противодействия коррупции

1. Городские округа:
 - 1) муниципальное образование «Ангарский городской округ»;
 - 2) муниципальное образование города Братска;
 - 3) Зиминское городское муниципальное образование;
 - 4) город Иркутск;
 - 5) муниципальное образование «город Свирск»;
 - 6) муниципальное образование «город Саянск»;
 - 7) муниципальное образование – «город Тулун»;
 - 8) город Усолье-Сибирское;
 - 9) муниципальное образование город Усть-Илимск;
 - 10) муниципальное образование «город Черемхово».

2. Муниципальные районы:
 - 1) муниципальное образование «Аларский район»;
 - 2) муниципальное образование Балаганский район;
 - 3) муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области;
 - 4) муниципальное образование города Бодайбо и района;
 - 5) муниципальное образование Боханский район;
 - 6) муниципальное образование «Братский район»;
 - 7) муниципальное образование «Жигаловский район»;
 - 8) муниципальное образование «Заларинский район»;
 - 9) Зиминское районное муниципальное образование;
 - 10) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области;
 - 11) муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»;
 - 12) муниципальное образование «Катангский район»;
 - 13) муниципальное образование «Качугский район»;
 - 14) Киренский район;
 - 15) муниципальное образование Куйтунский район;
 - 16) муниципальное образование Мамско-Чуйского района;
 - 17) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
 - 18) муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
 - 19) муниципальное образование «Нукутский район»;
 - 20) Ольхонское районное муниципальное образование;
 - 21) Осинский муниципальный район;
 - 22) муниципальное образование «Слюдянский район»;
 - 23) муниципальное образование «Тайшетский район»;
 - 24) муниципальное образование «Тулунский район»;
 - 25) Усольское районное муниципальное образование;
 - 26) муниципальное образование «Усть-Илимский район»;
 - 27) Усть-Кутское муниципальное образование;
 - 28) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»;
 - 29) Черемховское районное муниципальное образование;
 - 30) Чунское районное муниципальное образование;
 - 31) Шелеховский район;
 - 32) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области противодействия коррупции»

СПОСОБ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ
для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции

1. Расчет субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции (далее – государственные полномочия) производится по следующей формуле:

$$S = \frac{Qq \times Fq}{12 \text{ мес.} \times 22 \text{ дн.}} \times K + D + Mz,$$

где S – субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий;

Qq – средний должностной оклад муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия;
Fq – количество должностных окладов, учитываемых при формировании расходов областного бюджета на очередной финансовый год на оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия;
K – количество дней, необходимых для проверки справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, и лиц, замещающих муниципальные должности (далее – справки);
D – начисления на оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Mz – материальные затраты, необходимые для осуществления государственных полномочий. Объем материальных затрат определяется исходя из количества справок, территориальной удаленности муниципального образования Иркутской области от областного центра и тарифов на почтовые услуги.
2. Показатели, предусмотренные в пункте 1 настоящего приложения, определяются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области.
3. Количество дней, необходимых для проверки справок (*K*), определяется по следующей формуле:

$$K = C \times 0,25 \text{ ч./}8 \text{ ч.},$$

где C – количество справок, проверенных муниципальным служащим, исполняющим государственные полномочия, за период, предшествующий расчетному.

4. Расчет среднего должностного оклада муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия (Qq), определяется суммированием долей должностных окладов согласно следующей схеме:

Наименование должности муниципальной службы	%
Главный специалист	1
Ведущий специалист	1
Специалист I категории	44
Специалист II категории	34
Специалист	20
Итого:	100

Норматив формирования годового фонда оплаты труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, применяется в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими формирование фонда оплаты труда.

Нормативный годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Показатели, связанные с формированием фонда оплаты труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, согласовываются с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 марта 2018 года № 18-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на базе анатомического музея федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, привлечения молодежи к здоровому образу жизни и ориентации на социально значимую позицию в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, в соответствии с основным мероприятием «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на базе анатомического музея федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной политике Иркутской области
от 5 марта 2018 года № 18-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА БАЗЕ АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп (далее - Подпрограмма), в целях реализации основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области», и определяет сроки и порядок проведения семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - Семинары) на базе анатомического музея федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО «ИГМУ»).

2. Ответственным за организацию Семинаров является областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»).

3. Проведение Семинаров осуществляется в соответствии с: стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года;

Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;

подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп;

Уставом ОГКУ «ЦПН».

4. Проведение Семинаров направлено на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, привлечение молодежи к здоровому образу жизни и ориентации на социально значимую позицию в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

5. ОГКУ «ЦПН» формирует список профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования, из числа образовательных организаций (далее- Образовательная организация), с которыми заключены соглашения о сотрудничестве в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области (далее - Соглашение) в сфере пропаганды здорового образа жизни среди обучающейся молодежи, которая примет участие в Семинарах.

6. ОГКУ «ЦПН» разрабатывает и согласовывает проведение Семинаров с Образовательными организациями, с которыми заключены Соглашения.

7. Согласованный график проведения Семинаров утверждается директором ОГКУ «ЦПН» и ректором ФГБОУ ВО «ИГМУ».

8. К проведению Семинаров ФГБОУ ВО «ИГМУ» привлекает специалистов, имеющих соответствующую подготовку.

9. ФГБОУ ВО «ИГМУ» проводит следующие мероприятия:

семинары по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, включающие в себя проведение информационно-разъяснительных лекций с демонстрацией экспонатов анатомического музея ФГБОУ ВО «ИГМУ»;

семинары по профилактике табакокурения в молодежной среде, включающие в себя проведение информационно-разъяснительных лекций с демонстрацией экспонатов анатомического музея ФГБОУ ВО «ИГМУ»;

семинары по профилактике алкогольной зависимости в молодежной среде, включающие в себя проведение информационно-разъяснительных лекций с демонстрацией экспонатов анатомического музея ФГБОУ ВО «ИГМУ».

10. ФГБОУ ВО «ИГМУ» предоставляет в ОГКУ «ЦПН» аналитический отчет о проведенных Семинарах с приложением заверенного списка участников.

Глава 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕМИНАРОВ

11. Финансирование проведения Семинаров осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп.

Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 марта 2018 года № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области, утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 40-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 18 слова «Победителями признаются 10 кабинетов профориентации» заменить словами «Победителями признаются 9 кабинетов профориентации»;

2) приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Положению о содействии деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ, КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ИХ ФИНАНСОВОМУ ЭКВИВАЛЕНТУ

Минимальная стоимость услуг рассчитана на основании рекомендуемого размера минимального оклада (ставки) педагога-психолога (приказ министерства образования Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 93-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Ир-

кутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области» и приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»)

№	Наименование услуг	Количественные и качественные требования	Минимальная стоимость услуг
1.	Организация и проведение консультирования молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по развитию карьеры и профессиональному самоопределению, с использованием современных диагностических методов, психологического тестирования, актуальных информационных и методических ресурсов	Консультирование молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (включая несовершеннолетних, находящихся на профилактических учетах). Продолжительность процедуры: от 1 академического часа до 4 академических часов	14391,6 рублей/месяц
2.	Организация и проведение профориентационных занятий, обучающих программ с молодежью (тренинги, уроки, семинары, беседы, лекции, игры и другие формы занятий), активизирующих профессиональное самоопределение, информирующих о рынке труда, формирующих умения и навыки профессионального самоопределения	Занятия с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет (включая несовершеннолетних, находящихся на профилактических учетах). Продолжительность занятия: от 1 академического часа до 4 академических часов. Численность группы: от 10 до 25 человек	
3.	Организация и проведение профессиональных проб, практик, экскурсий, стажировок, развивающих курсов и других форм практической профориентации для молодежи	Мероприятия с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет (включая несовершеннолетних, находящихся на профилактических учетах)	
ВСЕГО:		Не менее 201 академического часа в месяц, не менее 350 человеко/услуг в месяц	

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 марта 2018 года № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 15 типового Положения о кабинете профилактики социально-негативных явлений в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 15 типового Положения о кабинете профилактики социально-негативных явлений в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования Иркутской области, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 31 января 2017 года № 7-мпр, изменения, изложив подпункты 3, 4 в следующей редакции:

«3) жилеты, футболки, банданы, значки, призывная продукция и иные материалы для проведения мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;

4) канцелярские товары (офисная бумага), периферийные устройства компьютера (жесткий диск памяти (внешний), USB - флеш карта) и иные товары для осуществления эффективной деятельности Кабинета.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 32 – 34 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

Статья 1
Внести в приложения 32 – 34 к Закону Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 57, т. 2) изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
16 марта 2018 года
№ 6-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 16 марта 2018 года № 6-ОЗ
«Приложение 32
к Закону Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)			
Виды долговых обязательств	2018 год	2019 год	2020 год
Объем заимствований, всего	6 237 901,8	6 652 568,3	6 326 001,5
в том числе:			
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость кото- рых указана в валюте Российской Федерации, в том числе:	7 000 000,0	6 000 000,0	4 100 000,0
объем привлечения	7 000 000,0	7 000 000,0	7 000 000,0
объем погашения	0,0	-1 000 000,0	-2 900 000,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде- рации, в том числе:	-457 928,2	956 738,3	2 834 341,5
объем привлечения	45 303 799,5	45 105 132,9	48 529 006,5
объем погашения	-45 761 727,7	-44 148 394,6	-45 694 665,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	-304 170,0	-304 170,0	-608 340,0
объем привлечения	45 761 727,7	44 148 394,6	45 694 665,0
объем погашения	-46 065 897,7	-44 452 564,6	-46 303 005,0
из них:			
по реструктурированным бюджетным кредитам, предостав- ленным из федерального бюджета для частичного погашения дефицита бюджета Иркутской области	-304 170,0	-304 170,0	-608 340,0
объем погашения	-304 170,0	-304 170,0	-304 170,0
по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе:	0,0	0,0	0,0
объем привлечения	45 761 727,7	44 148 394,6	45 694 665,0
объем погашения	-45 761 727,7	-44 148 394,6	-45 694 665,0

Приложение 2
к Закону Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 16 марта 2018 года № 6-ОЗ
«Приложение 33
к Закону Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2018 ГОД

(тыс.рублей)		
Наименование	Код	Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	000 01 00 00 00 00 0000 000	6 809 345,1
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	000 01 01 00 00 00 0000 000	7 000 000,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	000 01 01 00 00 00 0000 700	7 000 000,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	810 01 01 00 00 02 0000 710	7 000 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 000	-457 928,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 700	45 303 799,5
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 02 00 00 02 0000 710	45 303 799,5
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 800	-45 761 727,7
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	810 01 02 00 00 02 0000 810	-45 761 727,7
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 01 03 00 00 00 0000 000	-304 170,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 00 0000 000	-304 170,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 00 0000 700	45 761 727,7
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 03 01 00 02 0000 710	45 761 727,7
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 00 0000 800	-46 065 897,7
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 03 01 00 02 0000 810	-46 065 897,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 000	0,0
Увеличение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 500	-225 967 169,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 500	-225 967 169,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 510	-225 967 169,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	000 01 05 02 01 02 0000 510	-225 967 169,0
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 600	225 967 169,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 600	225 967 169,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 610	225 967 169,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	000 01 05 02 01 02 0000 610	225 967 169,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000 01 06 00 00 00 0000 000	571 443,3

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 000	571 443,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 600	1 071 443,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 01 00 0000 600	1,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 06 05 01 02 0000 640	1,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 02 00 0000 600	1 071 441,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 06 05 02 02 0000 640	1 071 441,9
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 500	-500 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 02 00 0000 500	-500 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 06 05 02 02 0000 540	-500 000,0

Приложение 3
к Закону Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов от 16 марта 2018 года № 6-ОЗ
«Приложение 34
к Закону Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)			
Наименование	Код	2019 год	2020 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	000 01 00 00 00 00 0000 000	6 865 223,2	6 393 553,6
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи- нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	000 01 01 00 00 00 0000 000	6 000 000,0	4 100 000,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	000 01 01 00 00 00 0000 700	7 000 000,0	7 000 000,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	810 01 01 00 00 02 0000 710	7 000 000,0	7 000 000,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	000 01 01 00 00 00 0000 800	-1 000 000,0	-2 900 000,0
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	810 01 01 00 00 02 0000 810	-1 000 000,0	-2 900 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 000	956 738,3	2 834 341,5
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 700	45 105 132,9	48 529 006,5
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже- тами субъектов Российской Федерации в валюте Россий- ской Федерации	810 01 02 00 00 02 0000 710	45 105 132,9	48 529 006,5
Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга- низациями в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 800	-44 148 394,6	-45 694 665,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	810 01 02 00 00 02 0000 810	-44 148 394,6	-45 694 665,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 01 03 00 00 00 0000 000	-304 170,0	-608 340,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 00 0000 000	-304 170,0	-608 340,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 00 0000 700	44 148 394,6	45 694 665,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 03 01 00 02 0000 710	44 148 394,6	45 694 665,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 00 0000 800	-44 452 564,6	-46 303 005,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий- ской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 03 01 00 02 0000 810	-44 452 564,6	-46 303 005,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 000	0,0	0,0
Увеличение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 500	-223 171 997,3	-230 992 539,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 500	-223 171 997,3	-230 992 539,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 510	-223 171 997,3	-230 992 539,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	000 01 05 02 01 02 0000 510	-223 171 997,3	-230 992 539,1
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 600	223 171 997,3	230 992 539,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 600	223 171 997,3	230 992 539,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 610	223 171 997,3	230 992 539,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	000 01 05 02 01 02 0000 610	223 171 997,3	230 992 539,1
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000 01 06 00 00 00 0000 000	212 654,9	67 552,1
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 000	212 654,9	67 552,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 600	612 654,9	467 552,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 02 00 0000 600	612 654,9	467 552,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 06 05 02 02 0000 640	612 654,9	467 552,1
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 500	-400 000,0	-400 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 02 00 0000 500	-400 000,0	-400 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	810 01 06 05 02 02 0000 540	-400 000,0	-400 000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2018 года

Иркутск

№ 198-пп

О памятнике природы регионального значения «Гаженский источник»

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Гаженский источник» является памятником природы регионального значения «Гаженский источник».
2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Гаженский источник» (прилагается).
3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Гаженский источник» (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 15 марта 2018 года № 198-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГАЖЕНСКИЙ ИСТОЧНИК»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Гаженский источник».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» памятник природы областного значения «Гаженский источник» является особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Гаженский источник» (далее – памятник природы).

2. Памятник природы представляет собой группу источников у подножья левого склона долины р. Нижней Тунгуски. Профиль памятника – гидрологический.

3. Памятник природы создан в целях сохранения и поддержания в неизменном состоянии уникального гидрологического объекта, важного в природоохранном, оздоровительном, эколого-просветительском и рекреационном отношении.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Катангский район» Иркутской области в границах кадастрового квартала 38:23:70018 на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального образования «Катангский район» Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия. Функционирование памятника природы не влечет изъятия земельных участков, входящих в границы памятника природы, у землепользователей, землевладельцев и собственников этих земельных участков.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на собственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются:

- 1) сохранение уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного с ним;
- 2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.

11. Задачами образования памятника природы являются:

- 1) снижение уровня антропогенного воздействия;
- 2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации;
- 3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии без нарушения установленного режима особой охраны памятника природы;
- 4) государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Катангский район» Иркутской области и занимает общую площадь 2,74 га, в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению.

Памятником природы является группа источников у подножья левого склона долины реки Нижней Тунгуски, вблизи заброшенной деревни Гаженка. Территория относится к Ангаро-Ленской возвышенности Среднего-Сибирского плоскогорья и представляет собой слабо расчлененную поверхность с широкими водораздельными пространствами и неглубоко врезаемыми долинами водотоков. В геологическом строении территории памятника природы принимают участие осадочные породы кембрийской, ордовикской и четвертичной систем.

Источники Гаженской группы являются аналогами Усольского типа воды. Название типа вода получила в честь курорта Усолье-Сибирское, на котором эти воды успешно используются в лечебных целях с пятидесятых годов XX столетия. Воды этого типа хлоридного натриевого состава характеризуются невысоким содержанием активных компонентов (брома, железа, бора, лития и других), применяются для бальнеологических процедур при лечении заболеваний нервной и костно-мышечной системы, а также гинекологических и кожных болезней.

13. Растительный покров в окрестностях памятника природы представлен лиственнично-сосновыми и березово-елово-лиственничными лесами. Непосредственно выходы вод окружены травяными сообществами из тростника южного – *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. У уреза вод произрастают галофитный вид солерос солончаковый – *Salicornia repens* Willd., встречается бескильница Гаупта – *Rusciniella hauptiana* V. I. Krecz.

Животный мир имеет смешанный облик и включает разнообразные компоненты лесного, околородного и даже антропогенного комплексов с некоторым преобладанием элементов таежной фауны и включением интразональных и эвритопных элементов.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, является сохранение уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного с ним.

Воды памятника природы используются в оздоровительных целях местными жителями.

15. Памятник природы имеет природоохранное, оздоровительное и рекреационное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- 1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника природы;
- 2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
- 3) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей на территории памятника природы;
- 4) проведение всех видов рубок, за исключением: проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы; проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и лесовоспроизводственных мероприятий, в установленных законодательством случаях, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;
- 5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений полезных ископаемых;
- 6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;
- 7) осуществление деятельности, влекущей за собой засорение, загрязнение вод памятника природы.

17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.И. Кондрашов

Приложение
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Гаженский источник»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГАЖЕНСКИЙ ИСТОЧНИК»

УЧАСТОК 1



УЧАСТОК 2



Масштаб 1:5000
(в 1 см 50 м)

Условные обозначения:

-
- граница памятника природы регионального значения «Гаженский источник»
-
- поворотная точка границы памятника природы
-
- номер кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 15 марта 2018 года № 198-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГАЖЕНСКИЙ ИСТОЧНИК»

УЧАСТОК 1

Сведения об узловых и поворотных точках границы			Сведения об участках границы	
№ п/п	Номер точки на карте	Описание местоположения точки	Направление участка границы	Описание прохождения участка границы
1	2	3	4	5
1	1	Точка северной части памятника природы, расположена в юго-восточном направлении в 14 км от с. Непя.	Юго-восточное	Граница проходит в юго-восточном направлении на расстоянии 30,67 м от точки 1 до точки 2.
2	2	Точка северо-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-восток.	Юго-восточное	Граница поворачивает на север на расстоянии 10,83 м от точки 2 до точки 3.
3	3	Точка северо-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-восток.	Юго-восточное	Граница поворачивает на восток на расстоянии 15,75 м от точки 3 до точки 4.
4	4	Точка северо-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-восток.	Юго-восточное	Граница поворачивает на юго-восток на расстоянии 53,08 м от точки 4 до точки 5.
5	5	Точка северо-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-восток.	Юго-восточное	Граница поворачивает на юго-восток на расстоянии 31,81 м от точки 5 до точки 6.
6	6	Точка северо-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-восток.	Юго-восточное	Граница поворачивает на юго-восток на расстоянии 29,30 м от точки 6 до точки 7.
7	7	Точка северо-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-восток.	Юго-восточное	Граница поворачивает на юго-восток на расстоянии 44,56 м от точки 7 до точки 8.
8	8	Точка юго-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-запад.	Юго-западное	Граница поворачивает на юго-запад на расстоянии 11,82 м от точки 8 до точки 9.
9	9	Точка юго-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-запад.	Юго-западное	Граница поворачивает на юго-запад на расстоянии 28,02 м от точки 9 до точки 10.
10	10	Точка юго-западной части памятника природы расположена в месте поворота границы на северо-запад.	Северо-западное	Граница поворачивает на северо-запад на расстоянии 64,92 м от точки 10 до точки 11.
11	11	Точка юго-западной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-запад.	Юго-западное	Граница поворачивает на юго-запад на расстоянии 20,11 м от точки 11 до точки 12.
12	12	Точка юго-западной части памятника природы расположена в месте поворота границы на северо-запад.	Северо-западное	Граница поворачивает на юго-запад на расстоянии 52,22 м от точки 12 до точки 13.

13	13	Точка юго-западной части памятника природы расположена в месте поворота границы на северо-восток.	Северо-вос-точное	Граница поворачивает на северо-вос-ток на расстоянии 8,80 м от точки 13 до точки 14.
14	14	Точка юго-западной части памятника природы расположена в месте поворота границы на северо-запад.	Северо-западное	Граница поворачивает на северо-запад на расстоянии 22,54 м от точки 14 до точки 15.
15	15	Точка юго-западной части памятника природы расположена в месте поворота границы на северо-запад.	Северо-западное	Граница поворачивает на северо-запад на расстоянии 17,08 м от точки 15 до точки 16.
16	16	Точка юго-западной части памятника природы расположена в месте поворота границы на северо-запад.	Северо-западное	Граница поворачивает на северо-запад на расстоянии 47,32 м от точки 16 до точки 17.
17	17	Точка северо-западной части памятника природы расположена в месте поворота границы на северо-восток.	Северо-вос-точное	Граница поворачивает на северо-запад на расстоянии 16,21 м от точки 17 до точки 1.

УЧАСТОК 2

Сведения об узловых и поворотных точках границы			Сведения об участках границы	
№ п/п	Номер точки на карте	Описание местоположения точки	Направление участка границы	Описание прохождения участка границы
1	2	3	4	5
1	1	Точка северной части памятника природы, расположена в юго-восточном направлении в 12,68 км от с. Непя.	Юго-восточное	Граница проходит в юго-восточном направлении на расстоянии 33,81 м от точки 1 до точки 2.
2	2	Точка северо-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-восток.	Юго-восточное	Граница поворачивает на юго-восток на расстоянии 95,44 м от точки 2 до точки 3.
3	3	Точка восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юг	Южное	Граница поворачивает на юг на расстоянии 133,33 м от точки 3 до точки 4.
4	4	Точка юго-восточной части памятника природы расположена в месте поворота границы на юго-запад	Юго-западное	Граница поворачивает на юго-запад на расстоянии 74,75 м от точки 4 до точки 5.
5	5	Точка юго-западной части памятника природы, в месте поворота границы северо-восток	Северо-восточное	Граница поворачивает на северо-восток на расстоянии 35,73 м от точки 5 до точки 6.
6	6	Точка юго-западной части памятника природы, в месте ее поворота на запад	Западное	Граница поворачивает на запад на расстоянии 22,94 м от точки 6 до точки 7.
7	7	Точка в юго-западной части памятника природы в месте поворота границы на северо-запад	Северо-западное	Граница поворачивает на северо-запад на расстоянии 57,25 м от точки 7 до точки 8.
8	8	Точка в западной части памятника природы, в месте ее поворота на северо-восток	Северо-восточное	Граница поворачивает на северо-восток на расстоянии 56,72 м от точки 8 до точки 9.
9	9	Точка в северо-западной части памятника природы, в месте ее поворота на север	Северное	Граница поворачивает на север на расстоянии 62,97 м от точки 9 до точки 1.

УЧАСТОК 1

Система координат – МСК 38 зона 4					
№п/п	№ точки на карте	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	2	3	4	5	6
1	1	1146895.58	4379853.35		
				141° 17' 15.62"	30,67
2	2	1146871.65	4379872.53		
				119° 35' 38.40"	10,83
3	3	1146866.30	4379881.95		
				95° 32' 12.78"	15,75
4	4	1146864.78	4379897.63		
				117° 21' 24.55"	53,08
5	5	1146840.39	4379944.77		
				94° 16' 22.75"	31,81
6	6	1146838.02	4379976.49		
				167° 07' 16.27"	29,30
7	7	1146809.46	4379983.02		
				138° 24' 09.97"	44,56
8	8	1146776.14	4380012.60		
				181° 53' 28.98"	11,82
9	9	1146764.33	4380012.21		
				248° 17' 50.39"	28,02
10	10	1146753.97	4379986.18		
				299° 13' 06.00"	64,92
11	11	1146785.66	4379929.52		
				223° 45' 04.08"	20,11
12	12	1146771.13	4379915.61		
				322° 20' 39.97"	52,22
13	13	1146812.47	4379883.71		
				43° 03' 58.72"	8,80
14	14	1146818.90	4379889.72		
				338° 46' 28.21"	22,54
15	15	1146839.91	4379881.56		
				297° 21' 36.54"	17,08
16	16	1146847.76	4379866.39		
				325° 40' 06.83"	47,32
17	17	1146886.84	4379839.70		
				57° 22' 07.85"	16,21
18	1	1146895.58	4379853.35		

Общая площадь территории – 8931 м², общая протяженность границы – 505 м.

УЧАСТОК 2

Система координат – МСК 38 зона 4

№п/п	№ точки на карте	X	Y	Дирекционный угол	Расстояние (м)
1	2	3	4	5	6
1	1	1149595.28	4382423.60		
				99° 46' 27.64"	33,81
2	2	1149589.54	4382456.92		
				133° 03' 34.53"	95,44
3	3	1149524.38	4382526.65		
				179° 39' 22.40"	133,33
4	4	1149391.05	4382527.45		
				267° 49' 49.42"	74,75
5	5	1149388.22	4382452.75		
				349° 52' 33.21"	35,73
6	6	1149423.39	4382446.47		
				272° 32' 53.27"	22,94
7	7	1149424.41	4382423.55		
				341° 54' 58.90"	57,25
8	8	1149478.83	4382405.78		
				19° 25' 19.57"	56,72
9	9	1149532.32	4382424.64		
				359° 03' 13.14"	62,97
10	1	1149595.28	4382423.60		

Общая площадь территории – 18496 м², общая протяженность границы – 573 м.

УЧАСТОК 1

Система координат – WGS84				
№п/п	№ точки на карте	Широта	Долгота	Расстояние (м)
1	2	3	4	5
1	1	59°07'01.8"	108°18'03.3"	
				30,67
2	2	59°07'01.0"	108°18'04.5"	
				10,83
3	3	59°07'00.8"	108°18'05.1"	
				15,75
4	4	59°07'00.7"	108°18'06.1"	
				53,08
5	5	59°06'59.9"	108°18'09.0"	
				31,81
6	6	59°06'59.8"	108°18'11.0"	
				29,30
7	7	59°06'58.9"	108°18'11.3"	
				44,56
8	8	59°06'57.7"	108°18'13.1"	
				11,82
9	9	59°06'57.4"	108°18'13.0"	
				28,02
10	10	59°06'57.1"	108°18'11.4"	
				64,92
11	11	59°06'58.1"	108°18'07.9"	
				20,11
12	12	59°06'57.7"	108°18'07.0"	
				52,22
13	13	59°06'59.1"	108°18'05.1"	
				8,80
14	14	59°06'59.3"	108°18'05.5"	
				22,54
15	15	59°06'59.9"	108°18'05. 0"	
				17,08
16	16	59°07'00.2"	108°18'04.1"	
				47,32
17	17	59°07'01.5"	108°18'02.5"	
				16,21
18	1	59°07'01.8"	108°18'03.3"	

Общая площадь территории – 8931 м², общая протяженность границы – 505 м.

УЧАСТОК 2

Система координат – WGS84				
№п/п	№ точки на карте	Широта	Долгота	Расстояние (м)
1	2	3	4	5
1	1	59° 08' 26.1"	108° 20' 50.8"	
				33,81
2	2	59° 08' 25.9"	108° 20' 52.9"	
				95,44
3	3	59° 08' 23.7"	108° 20' 57.1"	
				133,33
4	4	59° 08' 19.4"	108° 20' 56.9"	
				74,75
5	5	59° 08' 19.4"	108° 20' 52.2"	
				35,73
6	6	59° 08' 20.5"	108° 20' 51.8"	
				22,94
7	7	59° 08' 20.6"	108° 20' 50.4"	
				57,25
8	8	59° 08' 22.3	108° 20' 49.4"	
				56,72
9	9	59° 08' 24.0"	108° 20' 50.7"	
				62,97
10	1	59° 08' 26.1"	108° 20' 50.8"	

Общая площадь территории – 18496 м², общая протяженность границы – 573 м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.И. Кондрашов

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

Статья 1
Утвердить:
1) дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 27 июля 2015 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;
2) дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 1 октября 2015 года № 01-01-06/06-162 о предоставлении бюджету Иркут-

ской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;
3) дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 24 февраля 2016 года № 01-01-06/06-28 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;
4) дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 5 августа 2016 года № 01-01-06/06-146 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;
5) дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 17 апреля 2017 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного

покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;
6) дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 14 сентября 2017 года № 01-01-06/06-244 о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
16 марта 2018 года
№ 5-ОЗ

11	Число утраченных избирательных бюллетеней	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000001
12	Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов		Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата						
13	Бабурин Сергей Николаевич	000099	000016	000058	000059	000030	000319	000391
14	Грудинин Павел Николаевич	003229	000324	001443	002263	000685	010670	011849
15	Жириновский Владимир Вольфович	001563	000324	000937	001215	000491	003918	002710
16	Путин Владимир Владимирович	015551	003360	009275	008356	004345	048708	046690
17	Собчак Ксения Анатольевна	000086	000028	000063	000077	000027	000871	001631
18	Сурайкин Максим Александрович	000087	000015	000052	000068	000030	000356	000305
19	Титов Борис Юрьевич	000056	000017	000028	000045	000020	000388	000588
20	Явлинский Григорий Алексеевич	000069	000013	000023	000046	000013	000563	000948

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
Секретарь

Девицкий Э.И.
Шавенкова Л.И.

МП
Экземпляр № ____

Сводная таблица составлена 21 марта 2018 года

Лист № 3 Всего листов 7

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования
на территории Иркутская область

Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта Российской Федерации

45

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий		Иркутская городская N 3	Иркутская городская N 4	Иркутская	Казачинско- Ленская	Катангская	Качугская	Киренская
1	Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования	084946	157719	083398	014168	004093	014063	016715
2	Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями	074240	148250	065790	013400	003330	014360	014326
3	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно	000000	000000	000000	000011	000057	000009	000011
4	Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования	044673	087907	045623	007216	002435	007161	008396
5	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования	002400	002951	001753	000260	000057	000785	000538
6	Число погашенных избирательных бюллетеней	027167	057392	018414	005913	000781	006405	005381
7	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования	002400	002950	001753	000271	000114	000794	000549
8	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования	044665	087861	045616	007213	002435	007160	008396
9	Число недействительных избирательных бюллетеней	000479	000880	000455	000079	000031	000063	000105
10	Число действительных избирательных бюллетеней	046586	089931	046914	007405	002518	007891	008840
11	Число утраченных избирательных бюллетеней	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
12	Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов		Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата						
13	Бабурин Сергей Николаевич	000258	000599	000237	000021	000012	000041	000048
14	Грудинин Павел Николаевич	007959	016031	008182	000970	000359	001098	001455
15	Жириновский Владимир Вольфович	002421	004148	002622	000603	000231	000537	000966
16	Путин Владимир Владимирович	033724	064691	034477	005676	001841	006106	006143
17	Собчак Ксения Анатольевна	001029	001898	000626	000058	000035	000050	000080
18	Сурайкин Максим Александрович	000209	000463	000192	000035	000013	000023	000057
19	Титов Борис Юрьевич	000348	000735	000249	000028	000008	000022	000044
20	Явлинский Григорий Алексеевич	000638	001366	000329	000014	000019	000014	000047

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
Секретарь

Девицкий Э.И.
Шавенкова Л.И.

МП
Экземпляр № ____

Сводная таблица составлена 21 марта 2018 года

Лист № 4 Всего листов 7

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования
на территории Иркутская область

Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта Российской Федерации

45

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий		Куйтунская	Мамско-Чуйская	Нижнеилимская	Нижнеудинская	Нукутская	Ольхонская	Осинская
1	Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования	024482	003785	041581	051805	011580	007140	015336
2	Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями	024800	003950	034559	047465	012087	007200	015400
3	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно	000000	000009	000000	000006	000000	000011	000001
4	Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования	012270	001665	020997	024489	006753	003830	007736
5	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования	000980	000139	001190	001800	000591	000480	000690
6	Число погашенных избирательных бюллетеней	011550	002137	012372	021170	004743	002879	006973
7	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования	000980	000148	001190	001806	000591	000491	000691
8	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования	012270	001665	020996	024486	006753	003830	007736
9	Число недействительных избирательных бюллетеней	000156	000014	000274	000317	000059	000046	000056
10	Число действительных избирательных бюллетеней	013094	001799	021912	025975	007285	004275	008371
11	Число утраченных избирательных бюллетеней	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
12	Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов		Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата						
13	Бабурин Сергей Николаевич	000069	000012	000102	000121	000027	000019	000032
14	Грудинин Павел Николаевич	001585	000151	003783	003154	000843	000648	001254
15	Жириновский Владимир Вольфович	000947	000188	001793	002053	000318	000188	000294
16	Путин Владимир Владимирович	010335	001412	015780	020177	005935	003316	006638
17	Собчак Ксения Анатольевна	000057	000010	000124	000150	000081	000049	000077
18	Сурайкин Максим Александрович	000058	000012	000142	000162	000040	000019	000031
19	Титов Борис Юрьевич	000028	000006	000096	000089	000015	000013	000017
20	Явлинский Григорий Алексеевич	000015	000008	000092	000069	000026	000023	000028

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
Секретарь

Девицкий Э.И.
Шавенкова Л.И.

МП

Сводная таблица составлена 21 марта 2018 года

Экземпляр № ____

Лист № 5 Всего листов 7

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования
на территории Иркутская область

Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта Российской Федерации45

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий		Саянская	Свирская	Слюдянская	Тайшетская	Тулунская городская	Тулунская	Усолье-Сибирская городская
1	Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования	030920	010994	033404	057396	034397	019507	064084
2	Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями	030750	009400	029650	057250	034110	019050	060120
3	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
4	Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования	019005	006311	016886	027786	016312	009552	033851
5	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования	000659	000492	000877	001945	002021	000965	001004
6	Число погашенных избирательных бюллетеней	011086	002597	011887	027519	015777	008533	025265
7	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования	000659	000492	000877	001945	002021	000965	001004
8	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования	019005	006310	016870	027786	016311	009552	033847
9	Число недействительных избирательных бюллетеней	000265	000096	000250	000389	000198	000078	000384
10	Число действительных избирательных бюллетеней	019399	006706	017497	029342	018134	010439	034467
11	Число утраченных избирательных бюллетеней	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
12	Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов		Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата						
13	Бабурин Сергей Николаевич	000102	000043	000111	000178	000084	000046	000182
14	Грудинин Павел Николаевич	003448	001001	003943	004367	002786	001138	006496
15	Жириновский Владимир Волфович	001145	000582	001438	002695	001030	000706	002195
16	Путин Владимир Владимирович	014345	004923	011644	021474	013846	008395	024783
17	Собчак Ксения Анатольевна	000122	000059	000126	000193	000136	000044	000323
18	Сурайкин Максим Александрович	000094	000043	000089	000199	000121	000056	000176
19	Титов Борис Юрьевич	000065	000025	000062	000125	000071	000028	000151
20	Явлинский Григорий Алексеевич	000078	000030	000084	000111	000060	000026	000161

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
Секретарь

Девицкий Э.И.
Шавенкова Л.И.

МП
Экземпляр № ____

Сводная таблица составлена 21 марта 2018 года

Лист № 6 Всего листов 7

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования
на территории Иркутская область

Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта Российской Федерации45

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий		Усольская	Усть-Илимская городская	Усть-Илимская	Усть-Кутская	Усть-Удинская	Черемховская городская	Черемховская
1	Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования	036500	063678	013435	041540	011133	040758	022044
2	Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями	035510	061700	011520	040375	011400	039450	022683
3	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно	000000	000000	000005	000014	000000	000000	000000
4	Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования	019394	033824	006031	020095	004662	021084	013100
5	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования	000875	001191	000349	000812	000426	001788	001380
6	Число погашенных избирательных бюллетеней	015241	026685	005135	019454	006312	016578	008203
7	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования	000875	001191	000354	000826	000426	001788	001380
8	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования	019392	033822	006031	020094	004662	021084	013099
9	Число недействительных избирательных бюллетеней	000257	000494	000080	000279	000050	000299	000172
10	Число действительных избирательных бюллетеней	020010	034519	006305	020641	005038	022573	014307
11	Число утраченных избирательных бюллетеней	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
12	Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов		Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата						
13	Бабурин Сергей Николаевич	000087	000199	000040	000091	000015	000116	000066
14	Грудинин Павел Николаевич	004152	005591	000924	003384	000453	003191	001654
15	Жириновский Владимир Волфович	001139	002418	000471	001767	000363	002030	001205
16	Путин Владимир Владимирович	014336	025426	004758	014970	004142	016764	011195
17	Собчак Ксения Анатольевна	000113	000324	000039	000158	000030	000175	000079
18	Сурайкин Максим Александрович	000089	000205	000036	000112	000019	000122	000069
19	Титов Борис Юрьевич	000053	000183	000018	000074	000008	000086	000021
20	Явлинский Григорий Алексеевич	000041	000173	000019	000085	000008	000089	000018

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
Секретарь

Девицкий Э.И.
Шавенкова Л.И.

МП
Экземпляр № ____

Сводная таблица составлена 21 марта 2018 года

Лист № 7 Всего листов 7

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования
на территории Иркутская область

Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта Российской Федерации45

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий		Чунская	Шелеховская	Эхирит-Булагатская	Итого
1	Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования	027429	051741	023784	1877547
2	Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями	026710	048100	023900	1763939
3	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно	000014	000000	000000	0000178
4	Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования	012769	029712	011291	0995467

5	Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования	001424	000799	000696	0050075
6	Число погашенных избирательных бюллетеней	012503	017589	011913	0718218
7	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования	001438	000799	000696	0050251
8	Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования	012769	029710	011288	0995267
9	Число недействительных избирательных бюллетеней	000160	000347	000094	0011545
10	Число действительных избирательных бюллетеней	014047	030162	011890	1033973
11	Число утраченных избирательных бюллетеней	000000	000000	000000	0000001
12	Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении	000000	000000	000000	0000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов		Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата			
13	Бабурин Сергей Николаевич	000056	000137	000048	0005480
14	Грудинин Павел Николаевич	002252	005424	002105	0166540
15	Жириновский Владимир Вольфович	0000975	001933	000516	0067373
16	Путин Владимир Владимирович	010531	021797	008946	0763810
17	Собчак Ксения Анатольевна	000077	000355	000150	0012646
18	Сурайкин Максим Александрович	000073	000107	000041	0005240
19	Титов Борис Юрьевич	000045	000150	000030	0005339
20	Явлинский Григорий Алексеевич	000038	000259	000054	0007545

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
Секретарь

Девицкий Э.И.
Шавенкова Л.И.

МП

Сводная таблица составлена 21 марта 2018 года

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 марта 2018 г.

Иркутск

№ 44-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:


1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба», расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. Милицейский, 6а, 6б, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 44-спр от 1 марта 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Городская усадьба».
Адрес: г. Иркутск, пер. Милицейский, 6а, 6б.
Масштаб 1:500



Условные обозначения:



Объект культурного наследия регионального значения
«Городская усадьба». В состав входит: дом жилой, фотостудия-мастерская.
Граница территории объекта культурного наследия



Поворотные точки

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Городская усадьба».
Адрес: г. Иркутск, пер. Милицейский, 6а, 6б.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1, через поворотные точки 2, 3 до поворотной точки 4. Общая протяженность границы – 25,86 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 4, через поворотную точку 5 до поворотной точки 6. Общая протяженность границы – 34,2 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 6 до поворотной точки 7. Общая протяженность границы – 24,40 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 7, через поворотную точку 8 до поворотной точки 1. Общая протяженность границы – 32,81 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 44-спр от 1 марта 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Городская усадьба».
Адрес: г. Иркутск, пер. Милицейский, 6а, 6б.
Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
1	385060.58	3336939.63	11.28	120° 46' 19"
2	385054.81	3336949.32	06.48	124° 18' 13"
3	385051.16	3336954.67	08.10	123° 49' 39"
4	385046.65	3336961.40	11.95	209° 44' 20"
5	385036.27	3336955.47	22.25	219° 21' 49"
6	385019.07	3336941.36	24.40	305° 29' 38"
7	385033.24	3336921.49	09.80	033° 38' 29"
8	385041.40	3336926.92	23.01	033° 31' 52"
1	385060.58	3336939.63		

Площадь – 866 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
1	22080.73	33237.33	11.28	122° 19' 23"
2	22074.70	33246.86	06.48	125° 53' 51"
3	22070.90	33252.11	08.10	125° 21' 25"
4	22066.21	33258.72	11.95	211° 18' 33"
5	22056.00	33252.51	22.26	220° 55' 10"
6	22039.18	33237.93	24.40	307° 04' 19"
7	22053.89	33218.46	09.80	035° 11' 53"
8	22061.90	33224.11	23.01	035° 04' 18"
1	22080.73	33237.33		

Площадь – 866 кв.м.

Система координат геодезическая WGS-84

№ пп	Широта	Долгота
1	52° 17' 14.5843"	104° 18' 27.6175"
2	52° 17' 14.3922"	104° 18' 28.1232"
3	52° 17' 14.2711"	104° 18' 28.4020"
4	52° 17' 14.1213"	104° 18' 28.7528"
5	52° 17' 13.7890"	104° 18' 28.4304"
6	52° 17' 13.2407"	104° 18' 27.6702"
7	52° 17' 13.7103"	104° 18' 26.6353"
8	52° 17' 13.9712"	104° 18' 26.9293"
1	52° 17' 14.5843"	104° 18' 27.6175"

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 44-спр от 1 марта 2018 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Городская усадьба».
Адрес: г. Иркутск, пер. Милицейский, 6а, 6б.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелiorативных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Статья 1 Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 43; 2017, № 50, т. 1, № 56) следующие изменения: 1) приложение 3 дополнить пунктом 25 следующего содержания: «25. Сельские поселения муниципального образования «Качугский район»: 25.1. Ангинское муниципальное образование 25.2. Белоусовское муниципальное образование 25.3. Бирюльское муниципальное образование 25.4. Большешаретарьское муниципальное образование 25.5. Бутаковское муниципальное образование 25.6. Верхоленское муниципальное образование 25.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование 25.8. Залогское муниципальное образование 25.9. Заречное муниципальное образование 25.10. Карлукское муниципальное образование 25.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение) 25.12. Манзурское муниципальное образование 25.13. Харбатовское муниципальное образование»; 2) приложение 9 дополнить пунктом 20 следующего содержания: «20. Сельские поселения муниципального образования «Качугский район»: 20.1. Ангинское муниципальное образование 20.2. Белоусовское муниципальное образование 20.3. Бирюльское муниципальное образование 20.4. Большешаретарьское муниципальное образование 20.5. Бутаковское муниципальное образование 20.6. Верхоленское муниципальное образование 20.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование 20.8. Залогское муниципальное образование 20.9. Заречное муниципальное образование 20.10. Карлукское муниципальное образование 20.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение)
--

20.12. Манзурское муниципальное образование 20.13. Харбатовское муниципальное образование»; 3) приложение 11 дополнить пунктами 23 и 24 следующего содержания: «23. Сельские поселения муниципального образования «Боханский район»: 23.1. Муниципальное образование «Александровское» 23.2. Муниципальное образование «Бохан» 23.3. Муниципальное образование «Буреть» 23.4. Муниципальное образование «Казачье» 23.5. Муниципальное образование «Каменка» 23.6. Муниципальное образование «Новая Ида» 23.7. Муниципальное образование «Олонки» 23.8. Муниципальное образование «Середкино» 23.9. Муниципальное образование «Тараса» 23.10. Муниципальное образование «Тихоновка» 23.11. Муниципальное образование «Укыр» 23.12. Муниципальное образование «Хохорск» 23.13. Муниципальное образование «Шаралдай» 24. Сельские поселения муниципального образования «Качугский район»: 24.1. Ангинское муниципальное образование 24.2. Белоусовское муниципальное образование 24.3. Бирюльское муниципальное образование 24.4. Большешаретарьское муниципальное образование 24.5. Бутаковское муниципальное образование 24.6. Верхоленское муниципальное образование 24.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование 24.8. Залогское муниципальное образование 24.9. Заречное муниципальное образование 24.10. Карлукское муниципальное образование 24.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение) 24.12. Манзурское муниципальное образование 24.13. Харбатовское муниципальное образование»; 4) приложение 12 дополнить пунктом 28 следующего содержания: «28. Сельские поселения муниципального образования «Качугский район»: 28.1. Ангинское муниципальное образование 28.2. Белоусовское муниципальное образование 28.3. Бирюльское муниципальное образование 28.4. Большешаретарьское муниципальное образование 28.5. Бутаковское муниципальное образование 28.6. Верхоленское муниципальное образование 28.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование 28.8. Залогское муниципальное образование 28.9. Заречное муниципальное образование 28.10. Карлукское муниципальное образование 28.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение)
--

28.12. Манзурское муниципальное образование 28.13. Харбатовское муниципальное образование»; 5) приложение 13 дополнить пунктом 20 следующего содержания: «20. Сельские поселения муниципального образования «Качугский район»: 20.1. Ангинское муниципальное образование 20.2. Белоусовское муниципальное образование 20.3. Бирюльское муниципальное образование 20.4. Большешаретарьское муниципальное образование 20.5. Бутаковское муниципальное образование 20.6. Верхоленское муниципальное образование 20.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование 20.8. Залогское муниципальное образование 20.9. Заречное муниципальное образование 20.10. Карлукское муниципальное образование 20.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение) 20.12. Манзурское муниципальное образование 20.13. Харбатовское муниципальное образование»; 6) приложение 14 дополнить пунктом 30 следующего содержания: «30. Сельские поселения муниципального образования «Качугский район»: 30.1. Ангинское муниципальное образование 30.2. Белоусовское муниципальное образование 30.3. Бирюльское муниципальное образование 30.4. Большешаретарьское муниципальное образование 30.5. Бутаковское муниципальное образование 30.6. Верхоленское муниципальное образование 30.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование 30.8. Залогское муниципальное образование 30.9. Заречное муниципальное образование 30.10. Карлукское муниципальное образование 30.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение) 30.12. Манзурское муниципальное образование 30.13. Харбатовское муниципальное образование»; 7) приложение 16 дополнить пунктом 20 следующего содержания: «20. Сельские поселения муниципального образования «Качугский район»: 20.1. Ангинское муниципальное образование 20.2. Белоусовское муниципальное образование 20.3. Бирюльское муниципальное образование 20.4. Большешаретарьское муниципальное образование 20.5. Бутаковское муниципальное образование 20.6. Верхоленское муниципальное образование 20.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование 20.8. Залогское муниципальное образование 20.9. Заречное муниципальное образование

20.10. Карлукское муниципальное образование 20.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение) 20.12. Манзурское муниципальное образование 20.13. Харбатовское муниципальное образование»; 8) приложение 22 дополнить пунктом 25 следующего содержания: «25. Сельские поселения муниципального образования «Качугский район»: 25.1. Ангинское муниципальное образование 25.2. Белоусовское муниципальное образование 25.3. Бирюльское муниципальное образование 25.4. Большешаретарьское муниципальное образование 25.5. Бутаковское муниципальное образование 25.6. Верхоленское муниципальное образование 25.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование 25.8. Залогское муниципальное образование 25.9. Заречное муниципальное образование 25.10. Карлукское муниципальное образование 25.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение) 25.12. Манзурское муниципальное образование 25.13. Харбатовское муниципальное образование»; 9) приложение 23 дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11. Сельские поселения муниципального образования «Качугский район»: 11.1. Ангинское муниципальное образование 11.2. Белоусовское муниципальное образование 11.3. Бирюльское муниципальное образование 11.4. Большешаретарьское муниципальное образование 11.5. Бутаковское муниципальное образование 11.6. Верхоленское муниципальное образование 11.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование 11.8. Залогское муниципальное образование 11.9. Заречное муниципальное образование 11.10. Карлукское муниципальное образование 11.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение) 11.12. Манзурское муниципальное образование 11.13. Харбатовское муниципальное образование».
--

Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко г. Иркутск 15 марта 2018 года № 4-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
5 марта 2018 года № 17-мпр
Иркутск
Об установлении Порядка взаимодействия министерства по молодежной политике Иркутской области и подведомственных областных государственных казенных учреждений по составлению бюджетной росписи министерства по молодежной политике Иркутской области
В соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета, утвержденного приказом министерства финансов Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 112н-мпр, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Установить Порядок взаимодействия министерства по молодежной политике Иркутской области и подведомственных областных государственных казенных учреждений по составлению бюджетной росписи министерства по молодежной политике Иркутской области (прилагается). 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. Министр А.К. Попов Установлен приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 5 марта 2018 года №17-мпр
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок взаимодействия министерства по молодежной политике Иркутской области и подведомственных областных государственных казенных учреждений по составлению бюджетной росписи министерства по молодежной политике Иркутской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с приказом министерства финансов Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 112н-мпр «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета» (далее - Порядок составления и ведения бюд-

жетной росписи ГРБС) и устанавливает процедуру взаимодействия министерства по молодежной политике Иркутской области (далее - Министерство) и областных государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству, являющимися получателями бюджетных средств (далее - ПБС), по составлению бюджетной росписи Министерства (далее - бюджетная роспись).

2. В целях формирования показателей бюджетной росписи на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) ПБС готовят предложения по форме согласно Приложению к настоящему Порядку и представляют в Министерство в сроки, установленные для подготовки проекта областного бюджета.

3. Предложения ПБС о показателях бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период должны быть обоснованы, подписаны руководителем ПБС (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности руководителя), главным бухгалтером. Распределение показателей осуществляется в пределах объема, не превышающего доведенных Министерством предельных объемов бюджетных ассигнований.

4. Бюджетная роспись составляется Министерством и утверждается руководителем Министерства в установленном порядке в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью областного бюджета.

5. Утвержденные показатели бюджетной росписи доводятся до ПБС в течение 2 рабочих дней после их утверждения, но не позднее начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по форме, установленной приложением № 12 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи ГРБС.

6. В процессе исполнения областного бюджета ПБС вправе обратиться в Министерство с предложением об изменении показателей бюджетной росписи. Обращения ПБС с предложением об изменении показателей бюджетной росписи подписываются руководителем ПБС (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности руководителя), главным бухгалтером.

7. В обращении об изменении показателей бюджетной росписи указываются:

1) обоснование причин образования экономии по исполняемому бюджетным ассигнованиям и обоснование необходимости ее направления на предлагаемые цели с приложением подтверждающих расчетов и необходимых нормативных правовых актов;

2) иные обоснования перераспределения бюджетных ассигнований;

3) обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности и отсутствии потребности до конца текущего года по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям.

8. Обращения ПБС с предложением об изменении бюджетной росписи представляются в Министерство не чаще одного раза в квартал до 15 числа второго месяца текущего квартала, в четвертом квартале - не позднее 20 ноября текущего финансового года.

9. Обращение ПБС с предложением об изменении бюджетной росписи рассматривается Министерством в течение 5 рабочих дней.

10. При необходимости у ПБС запрашивается дополнительная информация по обоснованию необходимости и целесообразности изменения бюджетных ассигнований. При этом срок рассмотрения обращения увеличивается на срок, в течение которого ПБС была предоставлена запрошенная информация.

11. По результатам рассмотрения поступившего обращения Министерством принимается одно из следующих решений:

1) о целесообразности внесения предлагаемых изменений показателей бюджетной росписи;

2) об отклонении предлагаемых изменений бюджетных ассигнований в связи с недостаточностью представленных обоснований целесообразности внесения указанных изменений.

12. В случае принятия решения о целесообразности внесения предлагаемых изменений бюджетных ассигнований, Министерством в установленном порядке направляются соответствующее обращение и пакет необходимых документов в министерство финансов Иркутской области.

13. Утвержденные показатели уточненной бюджетной росписи доводятся до ПБС по форме, установленной приложением № 12 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи ГРБС, в течение 2 рабочих дней после дня их утверждения.

14. В случае отклонения предлагаемых изменений бюджетных ассигнований в связи с недостаточностью представленных обоснований целесообразности внесения указанных изменений в адрес ПБС направляется письменный ответ с указанием причины отклонения представленных документов.

Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

Приложение
к Порядку взаимодействия министерства
по молодежной политике Иркутской области и
подведомственных областных государственных
казенных учреждений по составлению
бюджетной росписи министерства по
молодежной политике Иркутской области

РОСПИСЬ РАСХОДОВ

(наименование получателя бюджетных средств)

НА 20__ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ

Единицы измерения: руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации				Ассигнования на год (1 год)	Ассигнования на плановый период	
	КбСР	КЦСР	КВР	Код аналитического показателя (КОСГУ, Доп. ФК, Доп. Эк)		__ год (2-й год)	__ год (3-й год)
Итого:							

Руководитель получателя бюджетных средств

(подпись) (фамилия инициалы)

Главный бухгалтер получателя бюджетных средств

(подпись) (фамилия инициалы)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
от 6 октября 2017 года № 72-мпр
Иркутск
Об оценке эффективности расходования субсидий
В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от № 1-оз «», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, П Р И К А З Ы В А Ю: 1. Установить: 1) Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно (прилагается); 2) Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях в целях софинансирования расходных обязательств

муниципальных образований Иркутской области на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области (прилагается);

3) Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить:

1) Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из областного бюджета неkomмерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя (прилагается);

2) Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, осуществляемых по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования
В.В. Перегудова

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства образования
Иркутской области
от 6.10.2017 года № 72-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И
ЕЖЕДНЕВНОГО ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАТНО

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно (далее соответственно - оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство образования Иркутской области (далее - министерство) на основании данных, полученных из представленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий в следующей последовательности:

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого Получателя по формуле:

$$P = \frac{\sum_{n=1}^N \frac{P_{\phi}}{P_n}}{N} * 100\%,$$

где:

Рф - фактическое значение целевого показателя;

Рп - плановое значение целевого показателя;

N - общее количество целевых показателей.

В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого показателя считается равным плановому значению.

Результативность использования субсидии считается высокой, если значение результативности использования субсидии равно или выше 80%.

В остальных случаях результативность использования субсидии считается низкой.

2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем Получателям определяется по формуле:

$$\text{Эф} = \frac{K_{\text{в}}/m}{3_{\phi}/3_{\text{пл}}} \times 100\%,$$

где:

Эф - эффективность предоставления субсидий;

Kв - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии, достигших высокой результативности использования субсидий;

m - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии;

Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям;

Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям.

Эффективность предоставления Субсидии признается высокой, если значение Эф выше либо равно 90%.

Эффективность предоставления Субсидии признается средней, если значение Эф выше либо равно 70%.

Эффективность предоставления Субсидии признается неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%.

3. В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 13 мая 2016 года № 271-пп министерство формирует отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий согласно приложению к настоящему Порядку.

После подписания отчета в установленном порядке министерство обеспечивает:

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления субсидий направление отчета в министерство экономического развития Иркутской области;

2) в срок до 1 мая года следующего за годом предоставления субсидий размещает отчет на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

Приложение
к Порядку проведения ежегодной оценки
эффективности (результативности) предоставления
(использования) субсидии из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение
школьных автобусов для обеспечения безопасности
школьных перевозок и ежедневного подвоза
обучающихся к месту обучения и обратно

Форма

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И
ЕЖЕДНЕВНОГО ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАТНО
ЗА _____ ГОД

N п/п	Наименование муниципально- го образования Иркутской области, являющегося получателем субсидий	Факти- ческое значение целевых показате- лей, Рф	Плановое значение целевых показате- лей, Рп	Результативность использования субсидий, (Р) %	Тип результативности (высокая/средняя/низкая)	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих высокую результативность использования субсидий	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих среднюю результативность использования субсидий	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих низкую результативность использования субсидий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						X	X	X
2						X	X	X
Итого:				X	X			
Эффективность (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам				Эф		X	X	X

(наименование должности лица, уполномоченного на подписание отчета от имени министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - уполномоченное лицо)

(дата, подпись)

И.О. Фамилия уполномоченного лица

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства образования
Иркутской области
от 6.10.2017 года № 72-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДНЕСУТОЧНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
ИНТОКСИКАЦИЕЙ И (ИЛИ) НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ У ФТИЗИАТРА,
ПОСЕЩАЮЩИХ ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области (далее соответственно - оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство образования Иркутской области (далее - министерство) на основании данных, полученных из представленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, ежегодно проводит оценку результативности использования субсидий в следующей последовательности:

1) в разрезе каждого Получателя по формуле:

$$P_j = \frac{C_{\phi i}}{C_{\text{пл}i}} \times 100\%,$$

где:

Pj - результативность использования субсидий Получателем;

Cφi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю;

Cпi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю.

Результативность использования субсидий признается высокой в случае, если значение Pi выше 90%.

Результативность использования субсидий признается низкой в случае, если значение Pi ниже либо равно 70%.

В иных случаях результативность использования субсидий признается средней;

2) в целом по всем Получателям по формуле:

$$\text{Эф}_{\text{jn}} = \frac{P_{\text{jn}} + P_{\text{jn}1} + P_{\text{jn}2} + P_{\text{jn}3} + P_{\text{jn}}}{q},$$

где:

Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям;

Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn... - результативность предоставления субсидий по каждому Получателю;

q - общее количество Получателей.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается высокой, в случае если значение Эфjn выше 90%.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается низкой в случае, если значение Эфjn ниже либо равно 70%.

В иных случаях результативность использования субсидий признается средней.

3. В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 июня 2016 года № 390-пп министерство формирует отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий согласно приложению к настоящему Порядку.

После подписания отчета в установленном порядке министерство обеспечивает:

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления субсидий направление отчета в министерство экономического развития Иркутской области;

2) в срок до 1 мая года следующего за годом предоставления субсидий размещает отчет на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

Приложение
к Порядку проведения ежегодной оценки
эффективности (результативности) предоставления
(использования) субсидии из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на обеспечение
среднесуточного набора продуктов питания детей,
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или)
находящихся под диспансерным наблюдением у
фтизиатра, посещающих группы оздоровительной
направленности в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, расположенных на
территории Иркутской области

Форма

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДНЕСУТОЧНОГО НАБОРА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ И (ИЛИ) НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ У ФТИЗИАТРА, ПОСЕЩАЮЩИХ ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - СУБСИДИИ)
ЗА _____ ГОД

N п/п	Наименование муниципально- го образования Иркутской области, являющегося получателем субсидий	Сумма плановых затрат на выплату субсидий, (Cпi) тыс. руб.	Сумма фактиче- ских затрат на выплату субсидий (Cφi), тыс. руб.	Результативность использования субсидий, (Pi) %	Тип результативности (высокая/средняя/низкая)	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих высокую результативность использования субсидий	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих среднюю результативность использования субсидий	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих низкую результативность использования субсидий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						X	X	X
2						X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ито- го:	(q)			X	X			
Эффективность (результативности) предо- ставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам				(Эфjп)		X	X	X

(наименование должности лица, уполномо-
ченного на подписание отчета от
имени министерства жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской
области (далее - уполномоченное лицо)

(дата, подпись)

И.О. Фамилия уполномоченного лица

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства образования
Иркутской области
от 6.10.2017 года № 72-мпр

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства образования
Иркутской области
от 6.10.2017 года № 72-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ БЮДЖЕТНЫЕ ИЛИ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ

- Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предо-
ставления (использования) из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные
учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полно-
мочия учредителя (далее соответственно – оценка эффективности (результативности), субсидии).
- Министерство образования Иркутской области (далее – Министерство) на основании данных, полученных из пред-
ставленных в установленном порядке некоммерческими организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, не являющимися казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых
органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя (далее – Получа-
тель), отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, ежегодно проводит оценку резуль-
тативности использования Получателями субсидий в следующей последовательности:
 - 1) рассчитывается результативность использования Получателем субсидии в отношении каждой услуги по формуле:

$$Pi = Ko/ Kз*100\%,$$

- где:
Pi - результативность использования i-той субсидии Получателем;
Ko – количество обучающихся по образовательной программе на конец календарного года, на который предоставлена
субсидия, из списка поступивших на образовательную программу;
Kз – количество обучающихся, поступивших на обучение по образовательной программе.
Результативность использования i-той субсидии Получателем признается высокой в случае, если значение Pi выше
95%.
Результативность использования i-той субсидии Получателем признается низкой в случае, если значение Pi ниже
либо равно 90%.
В иных случаях результативность использования i-той субсидии Получателем признается средней.
2) в целом по Получателю субсидии рассчитывается эффективность предоставления субсидий по формуле:

$$Эфjп=Σ_{i=1}^n Pi /n,$$

- где:
Эфjп – эффективность предоставления (использования) субсидий Получателем;
Pi – результативность предоставления субсидий по каждой образовательной программе;
n – количество предоставленных субсидий.
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается высокой, если значение Эфjп
выше 95%.
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается низкой в случае, если значение
Эфjп ниже либо равно 90%.
В иных случаях результативность использования субсидий признается средней.
3. В соответствии с Порядком проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления
(использования) субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отноше-
нии которых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя на
финансовое обеспечение обучения граждан в организациях в соответствии с контрольными цифрами приема, включая
расходы на оказание услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, выпла-
ту государственных академических стипендий и государственных социальных стипендий, Министерство формирует отчет
о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий согласно
приложению к настоящему Порядку (далее – отчет).
Расчет эффективности предоставления субсидий и подготовку отчета осуществляет отдел профессионального об-
разования Министерства (далее - отдел).
После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:
 - 1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления субсидий, направление отчета в министерство эконо-
мического развития Иркутской области;
 - 2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, размещает отчет на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

Приложение
к Порядку проведения ежегодной оценки
эффективности (результативности)
предоставления (использования) субсидии
из областного бюджета некоммерческим
организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, не являющимся казенными
учреждениями, включая бюджетные или автономные
учреждения, в отношении которых органы
исполнительной власти
Иркутской области не осуществляют функции и
полномочия учредителя

Форма

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ БЮДЖЕТ-
НЫЕ ИЛИ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ СТИПЕНДИЙ ЗА _____ ГОД

N п/п	Наименование образо- вательной организации Иркутской области, являющейся получателем субсидий	Сумма плановых затрат на выплату субсидий, (Cпi) тыс. руб.	Сумма фактических затрат на выплату субси- дий (Cфi), тыс. руб.	Результа- тивность использования субсидий, (Pi) %	Тип результативности (высокая/средняя/ низкая)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Ито- го:	(n)			X	X
Эффективность (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного бюджета образовательным организациям				(Эфjп)	

(наименование должности лица, уполномо-
ченного на подписание
отчета от имени министерства
образования Иркутской области
(далее - уполномоченное лицо)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия
уполномоченного лица)

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства образования
Иркутской области
от 6.10.2017 года № 72-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТОЛОВЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - СУБСИДИИ)
ЗА _____ ГОД

N п/п	Наименование муниципаль- ного образования Иркут- ской области, являющегося получателем субсидий	Сумма плановых затрат на выплату субсидий, (Cпi) тыс. руб.	Сумма фактических затрат на выплату субсидий (Cфi), тыс. руб.	Результативность использования субсидий, (Pi) %	Тип результативности (вы- сокая/средняя/низкая)	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих высокую результативность использо- вания субсидий	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих среднюю результативность использо- вания субсидий	Количество муниципальных образований Иркутской об- ласти, имеющих низкую результативность использо- вания субсидий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						X	X	X
2						X	X	X
Ито- го:	(q)			X	X			
Эффективность (результативности) предо- ставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам				(Эфjп)		X	X	X

(наименование должности лица, уполномо-
ченного на подписание отчета от
имени министерства жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской
области (далее - уполномоченное лицо)

(дата, подпись)

И.О. Фамилия уполномоченного лица

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп, на реализацию мероприятий, осуществляемых по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (далее соответственно - оценка эффективности (результативности), субсидии).
2. Министерство образования Иркутской области (далее - Министерство) ежегодно в срок не позднее 30 января года, следующего за годом предоставления субсидий, проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) предоставления субсидий за отчетный период по формуле:
- 1) в разрезе каждого Получателя

$$P_j = \frac{C_{fi}}{C_{pi}} \times 100\%,$$

где:

Pj - результативность использования субсидий Получателем;

Cfi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю;

Cpi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю.

Результативность использования субсидий признается высокой в случае, если значение Pi выше 99%.

Результативность использования субсидий признается низкой в случае, если значение Pi ниже либо равно 90%.

В иных случаях результативность использования субсидий признается удовлетворительной;

2) в целом по всем Получателям по формуле:

$$\text{Эфjп} = \frac{P_{jn} + P_{jn1} + P_{jn2} + P_{jn3} + P_{jn}}{q},$$

где:

Эфjп - эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям;

Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn... - результативность предоставления субсидий по каждому Получателю;

q - общее количество Получателей.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается высокой, в случае если значение Эфjп равно и выше 99%.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается низкой в случае, если значение Эфjп ниже либо равно 90%.

В иных случаях результативность использования субсидий признается удовлетворительной.

3. В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом и о внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 427-пп министерство формирует отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий согласно приложению к настоящему Порядку.

После подписания отчета в установленном порядке министерство обеспечивает:

- 1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления субсидий направление отчета в министерство экономического развития Иркутской области;
- 2) в срок до 1 мая года следующего за годом предоставления субсидий размещает отчет на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

Форма

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ЗА _____ ГОД

№ п/п	Наименование муниципального образования Иркутской области, являющегося получателем субсидий	Сумма плановых затрат на выплату субсидий, (Спi) тыс. руб.	Сумма фактических затрат на выплату субсидий (Сfi), тыс. руб.	Результативность использования субсидий, (Pi) %	Тип результативности (высокая/удовлетворительная/низкая)	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих высокую результативность использования субсидий	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих удовлетворительную результативность использования субсидий	Количество муниципальных образований Иркутской области, имеющих низкую результативность использования субсидий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						X	X	X
2						X	X	X
Итого:	(q)			X	X			
Эффективность (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам				(Эфjп)		X	X	X

(наименование должности лица, уполномоченного на подписание отчета от имени министерства образования Иркутской области

(дата, подпись)

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Облжилкомхоз» Булдырева Татьяна Владимировна, действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от «22» июня 2016г. по делу № А19-16386/2013, ИНН 380400393500, СНИЛС №048-325-840-67, рег.№705, СОАУ «Континент» (СРО), 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67, ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес арбитражного управляющего: 664005, г. Иркутск, а/я 20, irkpred@mail.ru. сообщает о проведении аукциона посредством публичного предложения имущества должника (являющегося предметом залога): ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» (ОГРН: 1063808011410, ИНН 3808133575, адрес: 664035, Иркутская обл., Иркутск г., Сурнова ул., 16) , процедура конкурсного производства введена на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 22.06.20116 года по делу А19-16386/2013):

Лот 1 Здание, назначение - нежилое 4-этажный(подземных этажей -1), площадь 1 667,5 кв. м.,: г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 16, 38:36:000012:0058:25:401:001:020097860, Земельный участок, площадь 2 417 кв.м., , г. Иркутск, ул. Сурнова, уч. 16, - 38:36:000012:0058, - цена 27 990 000 руб.

Лот 2 Административное здание, нежилое ,2-этажный, площадь 536,90 кв. м., г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, - 38:36:000018:0338:25:401:001:020152020, Склад, нежилое отдельно стоящее 1-этажное кирпично-металлическое здание, площадь 935,60 кв.м, г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, 38:36:00018:0338:25:401:001:020173270, Склад, 1-этажное кирпично-металлическое здание, площадь 947,60 кв.м., г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, 38:36:000018:0338:25:401:001:020173280, Проходная - нежилое отдельно стоящее 1-этажное деревянное здание, площадь 18,00 кв.м., г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, - 38:36:000018:0000:10507/3, Проходная - нежилое отдельно стоящее 1-этажное кирпичное здание, площадь 16,80 кв.м, г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, кадастровый номер объекта - 38:36:000018:0000:10507/Г, Нежилое здание, 2-этажный, площадь 2456,3 кв. м., г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, 38:36:000018:0338:25:401:001:020486520, Земельный участок, площадь 18 883 кв.м., г. Иркутск, ул. Напольная, уч. 119, - 38:36:000018:0338, цена - 61 812 000 руб.

Лот 3 Модуль № 1, нежилое 1-этажное металлическое здание, площадь 529,50 кв.м., г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 83, 38:36:000018:0017:25:401:001:020158100, Модуль № 2, нежилое 1-этажное металлическое здание, площадь 519,00 кв.м., г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 83, 38:36:000018:0017:25:401:001:020158090, Земельный участок, г. Иркутск, ул. Сарафановская, уч. 83, 38:36:000018:3077, цена - 14 904 000 руб.

Лот 4 Тепломагистраль от водогрейной котельной до электрокотельной «Нижний луч», нежилое, протяженностью 2 159 м., инв. № 25088, лит. 1, адрес объекта:Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, 38:02:000000:151:6004,

Право аренды земельного участка площадью 3 910 кв.м, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, от электрокотельной ул. Советская, 54А до водогрейной котельной по адресу: ул. Доковская, 22А цена - 20 124 000 руб.

Лот 5 Самосвал КАМАЗ 65115 цена – 312 912,00 руб.

Лот 6 Самосвал КАМАЗ 65115 цена – 466 416,00 руб.

Лот 8 Самосвал КАМАЗ 65115 цена – 618 444,00 руб.

Лот 10 Машина вакуумная КО 505 А цена 1 124 712,00 руб.

Лот 11 Машина вакуумная КО 505 А цена – 1 124 712,00 руб

Лот 12 Машина вакуумная КО 505 А цена – 1 124 712,00 руб.

Лот 13 Машина вакуумная КО 505 А цена 1 124 712,00 руб.

Лот 14 Машина вакуумная КО 505 А цена – 1 124 712,00 руб

Лот 15 Машина вакуумная КО 505 А цена 1 124 712,00 руб

Лот 16 Мусоровоз КО 440-5 цена – 456 822,00 руб.

Лот 17 Мусоровоз КО 440-5 цена – 456 822,00 руб.

Лот 18 Мусоровоз КО 440-5 цена 754 974,00 руб.

Лот 19 Мусоровоз КО 440-5 цена 754 974,00 руб.

Лот 20 Мусоровоз КО 440-5 цена – 754 974,00 руб.

Дата начала приема заявок на торгах посредством публичного предложения: с 02.04.2018г. 00:00ч. до 12.04.2018г. 00:00ч. В случае отсутствия заявок цена последовательно снижается на 5% от начальной стоимости имущества должника на повторных торгах каждые 10 календарных дней: 12.04 (00:00ч.) -22.04.2018 (00:00ч.); 22.04. (00:00ч.) -02.05.2018(00:00ч.) , 02.05. (00:00ч.) -12.05.2018 (00:00ч.), 12.05. (00:00ч.) -22.05.2018(00:00ч.) , 22.05. (00:00ч.) -01.06.2018(00:00ч.) , 01.06. (00:00ч.) – 11.06.2018 (00:00ч.), 11.06. (00:00ч.) - 21.06.2018 (00:00ч.), 21.06. (00:00ч.) -01.07.2018(00:00ч.), 01.07. (00:00ч.) - 11.07.2018

(00:00ч.), 11.07. (00:00ч.) - 21.07.2018(00:00ч.). Время указано московское. Цена отсечения – 50% от начальной цены продажи имущества должника на повторных торгах.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Дата подведения результатов торгов (определение победителя торгов) – следующий день за последним днем срока действия ценового предложения, в течение которого были поданы заявки по соответствующему лоту.

Для участия в торгах по продаже предмета залога необходимо к заявке представить: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);устав организации (для юридического лица);документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;договор о задатке, подписанный заявителем;документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах, которым может являться платежное поручение, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверждающей внесение Заявителем установленного задатка.

Задатки в размере 20% от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предложения на дату подачи заявки, зачисляются до даты окончания периода на счет 40602810400000002602 в АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» Г.ИРКУТСК БИК 042520706 К/счет 30101810500000000706.

Место проведения обоих торгов - www.auctioncenter.ru (далее – ЭТП, Оператор электронной торговой площадки «Аукцион-Центр»:664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4, почтовый адрес: 115162, г. Москва, а/я 10 ., тел. 8 - 800 -700-66-40, info@auktioncenter.ru).

Подведение результатов торгов на ЭТП по окончании торгов. Порядок оформления участия в торгах – в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Подробнее о лотах, порядке оформления участия в торгах, перечне представляемых документов и требованиях к их оформлению - на сайте ЭТП и в ЕФРСБ. С имуществом можно ознакомиться по предварительному согласованию с арбитражным управляющим по телефону 89148956051. Цены указаны без НДС. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты его получения Победителем. Оплата по договору в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника для покупателей предмета залога: счет 40602810400000002602 в АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» Г.ИРКУТСК БИК 042520706 К/счет 30101810500000000706.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информация, публикуемая на основании приказа от 13.10.2017 № 616
«О подготовке материалов для раскрытия информации»

18. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:
з) количество тепловых станций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук)

Наименование	По состоянию на 01.03.2018		
	Количество	Установленная электрическая мощность, МВт	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Участок № 1 ТЭЦ-9	1	79	829,87
Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ	1	18	346,7
ТЭЦ-6	1	270	1529,3
ТЭЦ участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6	1	12	354,1
ТЭЦ-9	1	540	2402,5
ТЭЦ-10	1	1110	563
ТЭЦ-11	1	350,3	1285
ТЭЦ-12	1	12	227,8
ТЭЦ-16	1	18	249
Ново-Зиминская ТЭЦ	1	260	818,7
Ново-Иркутская ТЭЦ	1	708	1729,1
Усть-Илимская ТЭЦ	1	515	1363,5
ИТОГО ПАО «Иркутскэнерго»	12	3892,3	11698,57

В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)

Отсутствуют

В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)

Наименование	По состоянию на 01.03.2018	
	Количество	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Районная Галачинская котельная участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6	1	402
Блочно-модульная газовая котельная участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6	1	25,8
Электрокотельная ТЭЦ-9	1	17,2
Электрокотельная ТЭЦ-12	1	27,52
Электрокотельная ТЭЦ-16	1	73,5
Электрокотельная «Байкальская»	1	51,6
Электрокотельная «Ново-Ленино»	1	156,52
Электрокотельная «Байкал»	1	3,44
Электрокотельная «Култук»	1	0,258
Электрокотельная «Гидростроитель»	1	62
Электрокотельная базы отдыха «Энергия»	1	0,645
Электрокотельная школы № 4	1	1,29
Электрокотельная базы отдыха «Лосенок»	1	3,44
Электрокотельная «Приморье»	1	1,075
ИТОГО ПАО «Иркутскэнерго»	14	826,288

19. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности), содержит сведения:
ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч)

Наименование теплоисточника	По состоянию на 01.03.2018	
	Количество	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Участок № 1 ТЭЦ-9	1	829,87
Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ	1	346,7
ТЭЦ-6	1	1529,3
ТЭЦ участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6	1	354,1
ТЭЦ-9	1	2402,5
ТЭЦ-10	1	563
ТЭЦ-11	1	1285
ТЭЦ-12	1	227,8
ТЭЦ-16	1	249
Ново-Зиминская ТЭЦ	1	818,7
Ново-Иркутская ТЭЦ	1	1729,1
Усть-Илимская ТЭЦ	1	1363,5
Районная Галачинская котельная участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6	1	402
Блочно-модульная газовая котельная участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6	1	25,8
Электрокотельная ТЭЦ-9	1	17,2
Электрокотельная ТЭЦ-12	1	27,52
Электрокотельная ТЭЦ-16	1	73,5
Электрокотельная «Байкальская»	1	51,6
Электрокотельная «Ново-Ленино»	1	156,52
Электрокотельная «Байкал»	1	3,44
Электрокотельная «Култук»	1	0,258
Электрокотельная «Гидростроитель»	1	62
Электрокотельная базы отдыха «Энергия»	1	0,645
Электрокотельная школы № 4	1	1,29
Электрокотельная базы отдыха «Лосенок»	1	3,44
Электрокотельная «Приморье»	1	1,075
ИТОГО ПАО «Иркутскэнерго»	26	12524,858

3.5.1. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, которая содержит сведения:
е2) о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации
С 01.03.2018 выведена из эксплуатации «Центральная электрокотельная» участка тепловодоснабжения и канализации Усть-Илимской ТЭЦ установленной тепловой мощностью 249,4 Гкал/ч

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2018 года

Иркутск

№ 13-мпр

Об утверждении перечня отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
по молодежной политике Иркутской области
от 28 февраля 2018 г. № 13-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ
НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц
1	Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области	1
2	Советник министра по молодежной политике Иркутской области	1
3	Советник отдела правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения министерства по молодежной политике Иркутской области	1

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
А.Ф. Ахмадулин

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных слушаний по материалам намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту: «Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ «Боково»

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической безопасности», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ «Боково».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: электроснабжение потребителей жилого района Боково г. Иркутска; строительство объекта планируется в пределах кадастровых кварталов № 38:36:000010, 38:36:000011 (район ул. Саперная, пер. Октябрьский жилого района Боково г. Иркутска). Организаторами слушаний является ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301) совместно с отделом экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел. +7(3952)-52-04-24).

Заказчиком проектной документации является АО «Братская электросетевая компания», 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, жилой район центральный, ул. Дружбы, д.45, тел. +7(3953)-41-51-31.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Департамент проектирования электрических сетей ООО «Братское монтажное управление гидроэлектромонтаж», 664009, Россия, г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301, тел. (3952) 563-619, доб.103.

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301, часы работы понедельник-пятница с 8:00-17:00.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту «Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ «Боково» назначено на 11:00 местного времени 27.04.2018 по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечивается с 23.03.2018 по 27.04.2018 с 09.00 до 17.00 часов по адресам:

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10;
г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, 2 этаж, каб. 301.
Замечания и предложения принимаются по тел. тел. (3952) 563-619 доб.103, 102, по e-mail: mitiukov.ro@btmugem.ru, почтовыми сообщениями на адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда - 2 вакансии;
- председателя Баяндаевского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- председателя Заларинского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- заместителя председателя Ангарского городского суда Иркутской области - 1 вакансия;
- судьи Киренского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- судьи Свердловского районного суда г.Иркутска - 1 вакансия;
- судьи Эхирит-Булагатского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- судьи Усольского городского суда Иркутской области - 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.

Последний день приема документов – 23 апреля 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, коммунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/субаренду:

1.1. Здание №12, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1 166,7 кв.м. адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 65,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание № 3, промплощадка 1 , назначение: нежилое, 1—этажное, общая площадь 2 392,9 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 65,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением претендента.

Предложения претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Медицинский центр в Свердловском районе г. Иркутска».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-недвижимость», 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, д.3.

Место расположения объекта: г. Иркутск, Свердловский округ. Кадастровый номер участка: 38:36:000029:19184.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство медицинского центра. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик томаОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «СОЮЗ-недвижимость».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Медицинский центр в Свердловском районе г. Иркутска» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказа-чья 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 апреля 2018 года, в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств о регистрации и постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица).

д) Заявление:

о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@aess.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинато-управления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни

- п.п. 1.1 – 1.2 до 25 апреля 2018 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда.

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А.

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недвижимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Гостиничный комплекс, расположенный по ул. Софьи Перовской г. Иркутска»

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Элит Инвест», 664001, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 31.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской. Кадастровый номер: 38:36:000034:22199.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство гостиничного комплекса. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Элит Инвест».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Гостиничный комплекс, расположенный по ул. Софьи Перовской г. Иркутска» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказа-чья 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 24 апреля 2018 года, в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я, Бахмут Елена Павловна, член СНТ «Проектировщик», обращаюсь в Иркутский районный суд Иркутской области с искомвым заявлением о признании недействительным общего собрания членов СНТ «Проектировщик» об избрании председателя правления СНТ Янченко С.И. Предлагаю заинтересованным членам СНТ присоединиться с исковому заявлению. Адрес для обращения: Иркутский районный суд, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.30, судья Янова О.В.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ангарское управление строительства» (далее – ОАО «АУС») (ОГРН 1023800516190, ИНН 3801010824, юр. адр. 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7 «А», д.35, конкурсное производство, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСО-ПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, 119121, г. Москва, Неопалимовский переулок, д.7, п.1, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014, почтовый адр. 664007, г. Иркутск, а/я 14 для напр. Галандину С.А.) сообщает о том, что открытые торги, назначенные на 16.03.18г. в 10:00 (время г. Москва) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по продаже имущества ОАО «АУС», находящегося в залоге Индивидуального предпринимателя Зыкова А.В. 5 лотами (сообщение 38030031350 от 03.02.18г. в газете «Коммерсантъ» №20, сообщение ЕФРСБ №2391514 от 31.01.2018) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Иркутского районного МО и филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» в целях информирования общественности и учета мнения населения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации (включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду) по объекту строительства линии электропередачи «ВЛ 35 кВ Столбово-Садоводство». Местоположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, Уриковское муниципальное образование, Карлукское муниципальное образование.

Заказчик: Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Проектная организация: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова 67, пом. 27.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний): комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 09.04.2018 по 24.04.2018 с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

- г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

- г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;

- Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная д. 1 «А» (в здании администрации Карлукского муниципального образования);

- Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина д. 1 (в здании администрации Уриковского муниципального образования).

Общественные обсуждения назначены на 24.04.2018 в 16 часов местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). Принятие от граждан письменных замечаний и предложений обеспечивается до 24.05.2018 по электронной почте: irenpro@eurossib-eng.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:04:000000:12 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Атутов Николай Львович (почтовый адрес: 669417, Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, ул. ул. Ербанова, д. 13; тел. 89086681443), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:04:000000:12, обл. Иркутская, р-н Нукутский, в границах СХЗАО «Приморский».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квалификационный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб 1, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ, выделяемых земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Администрация Афанасьевского сельского поселения, юридический адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ленина, д. 4а, тел.83953033144, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:292, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП имени Кирова,

Ноянов Виталий Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, п. Куйтун, ул. Звёздочка, д. 19, телефон: 89245359305, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:10:000000:174, Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ахтинское»,

Администрация муниципального образования «Курумчинский», юридический адрес: Иркутская область, Баяндаевский район, д. Загатуй, микрорайон № 1, д. 41, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:02:000000:81, Иркутская область, Баяндаевский район, Курумчинское МО (бывшие земли совхоза «Загатуйский»).

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел.83952656108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной документации включая раздел ОВОС) по объекту: «Жилой комплекс с подземной двухуровневой автостоянкой и административно-офисными помещениями по ул. Петрова в г. Иркутске. 1-ая очередь»

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Белое созвездие» (юридический адрес: 664044, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Петрова, д. 18) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Жилой комплекс с подземной двухуровневой автостоянкой и административно-офисными помещениями по ул. Петрова в г. Иркутске. 1-ая очередь»

Место расположения объекта: Иркутская область, город Иркутск, ул. Петрова.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство жилого комплекса с подземной двухуровневой автостоянкой и административно-офисными помещениями.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205).

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска.

Дата и время проведения слушаний: «26» апреля 2018 г., в 11:00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «СИБЛИДЕР» и ООО «Белое созвездие».

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации материалы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, время приема с 09:00 до 16:00, ежедневно, за исключением выходных дней, телефон для справок 8 (3952) 678-931;

- г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, время приема с 09:00 до 16:00, ежедневно, за исключением выходных дней, телефон для справок 8 (3952) 52-04-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Заказчик работ: Воронов Дмитрий Олегович (деревня Старая Ясачная, д.9) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Новое строительство склада ГСМ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 47 квартал 38:26:041203:345; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 47 квартал, строение 1 38:26:041203:211.

Сроки проведения: Оценки воздействия на окружающую среду до 24 апреля 2018 года.

Место проведения: г. Ангарск, квл. 59, д. 4, оф. 401.

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Ангарского городского округа.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также предоставить замечания и предложения в письменном виде можно в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу : 665821, Рф, Иркутская область, г. Ангарск, 29 м-он, дом 6 (офис фирмы ООО «ТривСпецПроект»), т. 8(3955)508-110, triv@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Здание гостиницы, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 38:06:030107:28, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Листвянка, ул. Горького, 1д».

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденные приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Здание гостиницы, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 38:06:030107:28, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Листвянка, ул. Горького, 1д». Разработчиком материалов является проектная организация ООО «Урбан План» (г. Иркутск, ул. Лызина, 34, оф.1, тел. 8(914)8880851, e-mail: project@urban-plan.ru).

Организаторами слушаний являются: Попова Людмила Ивановна (г. Иркутск, м-н Крылатый, 20, кв. 5) и Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района (г. Иркутск, ул. К. Маркса, д.40, тел.8(3952)718-026, irk.r.gkh@mail.ru). Материалы проектной документации доступны для рассмотрения и подготовки замечаний заинтересованных лиц с 09 апреля 2018 года по 23 апреля 2018 года с 9.00 до 16.00 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 34, оф. 1;

3)664520, Иркутская область, Иркутский район, Листвянское муниципальное образование, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 (в здании администрации Листвянского муниципального образования).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Здание гостиницы, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 38:06:030107:28, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Листвянка, ул. Горького, 1д». назначено на 24.04.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664520, Иркутская область, Иркутский район, Листвянское муниципальное образование, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 89 (в здании муниципального учреждения культуры «Дом культуры»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Комплекс переработки углеводородных отходов для ООО «Гидротехнологии Сибири».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехнологии Сибири», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, 1.

Место расположения объекта: Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога № 15а, в 340 м к юго-востоку от пересечения с автодорогой №16. Кадастровые номера земельных участков: 38:26:041201:115, 38:26:041201:116.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство комплекса переработки углеводородных отходов, предназначенного для регенерации и переработки отработанных масел в товарные светлые нефтепродукты. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик проектной документации: АО «ИркутскНИИхиммаш», адрес: 664074, Иркутск, ул. Академика Курчатова, стр.3.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб 333 тел. 8(3955) 52-60-16) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Гидротехнологии Сибири».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Комплекс переработки углеводородных отходов для ООО «Гидротехнологии Сибири» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

1) г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09;

2) г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, с 9-00 до 17-00 часов, телефон для справок 8 (3955) 52-60-16.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 27 апреля 2018 года, в 11:00 часов по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4, помещение 1, кабинет 401 (зал заседаний).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

■ Утерянный аттестат о среднем образовании, Б 3248011, выданный Осинской средней школой №1 на имя Олзоева Олега Даниловича, считать недействительным.

■ Утерянный диплом № РТ 176599 об окончании Ангарского педагогического училища на имя Власюк Ирины Александровны, считать недействительным.

■ Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия А № 5349670, выданный 11.06.1998г. Иркутской районной вечерней школой Иркутского района на имя Суворова Дениса Анатольевича, считать недействительным.

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00167 от 17 сентября 2009 г.

Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Материалы на таком фоне в разделе «Официальная информация» и в рубрике «Корпоративное управление» публикуются на платной основе. Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции.

Редакция и издатель: ОГКУ «Редакция газеты «Областная»

Юридический адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а

Фактический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12

Почтовый адрес: 664011 г. Иркутск, а/я 177

Телефон для справок: «ОГКУ «Редакция газеты «Областная» (3952)-200-628, 200-638, факс 200-674 e-mail: og@ogirk.ru, reklama@ogirk.ru

Подписные индексы: 51492 – для пенсионеров 51543 – для физических лиц 51471 – для юридических лиц Распространяется бесплатно и по подписке

Учредители: Правительство Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

Главный редактор Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа: Хлебникова О.А., Кулыгина Ю.О.

Издательская группа: Полякова О.А., Афонченко А.В.

Газета подписана в печать: 21.03.2018 г. в 21.00 Отпечатано в типографии ООО «Информконсалтинг», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109г

Заказ

Тираж 1320 экз. Следующий номер газеты выйдет 26.03.2018 г.

ogirk.ru



12+