

от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов»;

от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»;

от 26.09.2016 г. № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»;

от 06.10.2016 г. № 514 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра»;

от 11.11.2016 г. № 588 «Об утверждении Порядка представления в Федеральное агентство лесного хозяйства органами государственной власти и органами местного самоуправления документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре»;

от 14.11.2016 г. № 592 «Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризации лесов»;

от 15.11.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка организации и выполнения авиационных работ по защите лесов»;

от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования»;

от 03.02.2017 г. № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки»;

от 27.02.2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;

от 09.03.2017 г. № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме»;

от 05.04.2017 г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга»;

от 29.05.2017 г. № 264 «Об утверждении Особенности охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации»;

от 21.06.2017 г. № 314 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»;

от 29.03.2018 г. № 122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции»;

от 22.11.2017 г. № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами».

5. Приказы Рослесхоза:

от 15.08.2007 г. № 370 «Об утверждении Регламента Федерального агентства лесного хозяйства»;

от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ»;

от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Методические рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, Методические рекомендации по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах»;

от 16.09.2009 г. № 372 «Об отнесении лесов на территории Иркутской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ»;

от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»;

от 27.12.2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»;

от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»;

от 30.05.2011 г. № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра»;

от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев»;

от 26.10.2011 г. № 447 «Об утверждении нормативов площади участковых лесничеств, лесных кварталов»;

от 10.11.2011 г. № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов»;

от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;

от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;

от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;

от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»;

от 23.12.2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;

от 10.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения»;

от 10.01.2012 г. № 2 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян лесных растений»;

от 10.01.2012 г. № 3 «Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений»;

от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;

от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;

от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;

от 28.05.2012 г. № 218 «Об утверждении Методических указаний по вопросам организации и функционирования специализированных диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений»;

от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок»;

от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта»;

от 11.08.2015 г. № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования»;

6. Письма Рослесхоза:

от 13.12.2012 г. № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 в части объектов электроэнергетики» (вместе с «Разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

от 17.07.2013 г. № ВЛ-03-54/7028 «О соблюдении порядка согласования включения лесных участков в земли населённых пунктов».

7. Законы Иркутской области:

от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»;

от 10.12.2007 г. № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд»;

от 19.06.2008 г. № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»;

от 24.06.2008 г. № 30-оз «О Красной книге Иркутской области»;

от 10.10.2008 г. № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесённых в Красную книгу Иркутской области»;

от 07.10.2009 г. № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»;

от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области»;

от 21.06.2010 г. № 49-оз «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области»;

от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области»;

8. Указы, постановления и распоряжения губернатора Иркутской области:

от 04.06.2010 г. № 34-р «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года»;

9. Постановления и распоряжения Правительства Иркутской области:

от 02.11.2012 г. № 607-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Иркутской области»;

от 07.11.2012 г. № 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области»;

от 09.09.2013 г. № 344-пп «О реализации закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»;

от 24.10.2013 г. № 444-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы»;

от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области»;

от 07.09.2015 г. № 442-пп «Об отдельных вопросах пользования участками недр местного значения»;

от 11.01.2016 г. № 5-пп «Об утверждении положения о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»;

от 31.03.2016 г. № 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»;

от 05.08.2016 г. № 478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области»;

от 11.01.2016 г. № 5-пп «Об утверждении положения о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»;

от 29.08.2016 г. № 522-пп «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального значения Иркутской области»;

от 02.02.2017 г. № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».

10. Приказы министерства лесного комплекса Иркутской области:

от 15.08.2016 г. № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд»;

от 13.11.2017 г. №95-мпр «О методических рекомендациях по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области».

11. Распоряжение министерства лесного комплекса Иркутской области:

от 21.01.2011 г. № 18-мр «Об изменении границ зелёных зон в Иркутской области»;

от 01.03.2018 года № 598-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год».

12. Приказы Агентства лесного хозяйства Иркутской области:

от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области»;

13. Методические указания:

Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала, утвержденные Рослесхозом от 01.08.1997 г.;

Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодых в категорию ценных древесных насаждений, утвержденные первым заместителем Председателя Госкомлеса СССР А.И. Писаренко 08.12. 89 г.;

Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденные первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г.;

Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России 16.07.2014 г. № 2-4-87-9-18;

Красная Книга Российской Федерации;

ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения»;

ГОСТ 6663-74 «Корье для производства дубильных экстрактов. Технические условия»;

ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана и защита лесов. Термины и определения»;

ГОСТ 21769-84 «Зелень древесная. Технические условия»;

ГОСТ 17559-82 «Лесные культуры. Термины и определения»;

ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения»;

ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования»;

ОСТ 56-92-87 «Культуры лесные. Оценка качества»;

ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»;

СП 288.1325800.2016 «Дороги лесные. Правила проектирования и строительства». Утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 года № 952/пр и введён в действие с 17.06.2017 г.;

Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного пользования. - М.: ВНИИЛМ, 2003;

Материалы лесоустройства;

Материалы государственного лесного реестра;

Общесоюзные нормативы для таксации лесов. - М.: Колос, 1992;

Отчетные данные лесничества (лесхоза) за анализируемый период.

Глава 1. Общие сведения

1. Краткая характеристика лесничества

Наименование и местоположение лесничества

Нижнеудинское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ».

Лесничество расположено в юго-западной части Иркутской области и граничит:

- на западе – с Красноярским краем и с Тайшетским лесничеством;
- на севере – с Чунским лесничеством;
- на востоке – с Тулунским и Братским лесничествами;
- на юге – с Республикой Бурятия и с Республикой Тыва.

Протяжённость территории лесничества составляет с юга на север – 340 км, с запада на восток – 260 км.

Почтовый адрес лесничества: 665102, г. Нижнеудинск, ул. Шнеерсон, дом 4, телефон 8(39557) 7-01-63, E-mail: n.lesnicheshvo@yandex.ru, nleshos@mail.ru. С агентством лесного хозяйства Иркутской области лесничество имеет телефонную связь и ведомственную радиосвязь.

Транспортная связь осуществляется по железной и автомобильным дорогам.

Общая площадь лесничества и участковых лесничеств

Общая площадь Нижнеудинского лесничества по данным государственного лесного реестра на 01.01.2018 г. составляет 4409433 га.

В состав Нижнеудинского лесничества включены шесть участковых лесничеств:

- Нижнеудинское – общей площадью 383954 га;
- Каменское – 618709 га;
- Тофаларское – 2753210 га;
- Боровинское – 240605 га;
- Алзатайское – 177351 га;
- Замзоровское – 235604 га

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям

Структура лесничества утверждена приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области».

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества) приведено в таблице 1, а их границы и территориальное размещение показаны на прилагаемой карте-схеме деления территории лесничества по участковым лесничествам, лесным дачам и техническим участкам с нанесенными границами внутрирайонных муниципальных образований, границами горной и равнинной частей, административных районов (приложение № 6).

В соответствии с Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечнем лесных районов Российской Федерации, утвержденном приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 к горным лесам отнесены леса, расположенные на территории Алтае-Саянского горно-таежного района. Леса, расположенные на остальной территории лесничества, отнесены к равнинным лесам.

Структура лесничества (лесопарка)

№ п/п	Наименование участковых лесничеств и выделенных в их пределах лесных дач		Административный район (муниципаль- ное образование)	Общая площадь, га
	участковое лесничество	лесная дача		
1	Нижнеудинское	Нижнеудинская	Нижнеудинский рай- он, муниципальное образование «Нижне- удинский район»	26044
		Укарская		208123,5
		Худоеланская		111889
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский»)		6421
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммуниз- му»)		15297
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединенный труд»)		9867,5
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя»)		6312
		Итого		383954
2	Каменское	Каменская	175395	
		Бирюсинская	146915	
		Порогская	234173	
		Технический участок № 3 (колхоз им. 23-го Партсъез- да)	9250	
		Технический участок № 4 (колхоз им. Ленина)	13321	
		Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова)	12153	
		Технический участок № 10 (колхоз им. 21-го Парт- съезда)	27502	
		Итого	618709	
3	Тофаларское	Тофаларская	2753210	
		Итого	2753210	
4	Боровинское	Боровинская	51009	
		Тангуйская	59706	
		Зареченская	67487	
		Октябрьская	47422	
		Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет»)	14981	
		Итого	240605	
		Алзатайская дача	82683	
		Марьянская дача	86767	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова)	7901	
		Итого	177351	
6	Замзоровское	Замзоровская дача	92588	
		Камышетская дача	54501	
		Уковская дача	75441	
		Технический участок № 11 (совхоз «Уковский»)	13074	
		Итого	235604	
Всего по лесничеству:			4409433	

Карта-схема субъекта Российской Федерации с выделением территории лесничества

Наглядное представление о расположении территории лесничества в пределах границ Иркутской области показано на карте-схеме, приложение № 7

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районами и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» приведено в таблице 2.
Лесосеменное районирование выполнено в соответствии с приказом Минприроды России от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». Приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 100 были внесены изменения в Приложение «Лесосеменные районы основных лесообразующих пород» к приказу Минприроды России от 08.10.2015 № 353, которые учтены в таблице 2.

Таблица 2

Распределение лесов лесничества (лесопарка) по лесорастительным зонам и лесным районам

№ п/п	Наименования участковых лесничеств, дач, технических участков	Лесорастительная зона	Лесной район	Зона лесозащитного районирования	Зона лесосеменного районирования	Перечень лесных кварталов	Площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нижнеудинское						383954
1.1.	Нижнеудинская	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–3,6–9, 15–24, 26–34, 47–51	4159
		Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесо- степной	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	35, 36, 41–46, 52–55, 59–164	20697
		Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	37–40, 56–58	1188
1.2.	Укарская	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–182,192–206, 216–232, 241–254, 261–273, 278–293	208123,5
1.3	Худоеланская	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1, 2, 4–15, 18–33, 39–51	33671
		Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесо- степной	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	16–17, 34–38, 52–168	78218
1.4	Технический участок № 5 (колхоз «Атагай- ский»)	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–39	6421
1.5	Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму»)	Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесо- степной	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–78	15297
1.6	Технический участок № 7 (колхоз «Объ- единенный 1.труд»)	Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесо- степной	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–55	9867,5
1.7	Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя»)	Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесо- степной	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–34	6312
2	Каменское						618709
2.1.	Каменская дача	Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	26–154, 161–187, 198–225, 240, 242–259, 296, 312, 320	172734
		Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесо- степной	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	260–262	2661
2.2.	Бирюсинская дача	Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	1–174	146915
2.3.	Порогская дача	Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	22, 30–33, 36–38, 40, 43–45, 48, 53–59, 63–64, 67–70, 74–97, 101–102, 107–121, 125–300	190775
		Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесо- степной	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–21, 23–29, 34–35, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 50–52, 60–62, 65, 66, 71–73, 98–100, 103–106, 122–124	43398
2.4.	Технический участок № 3 колхоз им. 23-го Партсъезда	Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	1–72	9250
2.5	Технический участок № 4 колхоз им. Ленина	Лесостепная	Среднесибирский подтаежно-лесо- степной	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–34	8404
		Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	35–58	4917
2.6	Технический участок № 9 колхоз им. Чехова	Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	1–65	12153
2.7	Технический участок № 10 колхоз им. 21-го	Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	1–120	27502
3	Тофаларское						2753210
3.1	Тофаларская дача	Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–860, 862, 863, 865, 867, 875, 877, 879, 881, 882, 884–901	2753210
4	Боровинское						240605
4.1	Боровинская дача	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–18, 25–42, 50–60, 76–85	51009
4.2	Зареченская дача	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	19–24, 43–49, 61–75,86–141	67487
4.3	Тангуйская дача	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–28, 44–55, 69–80, 89–97, 107–113	59706
4.4	Октябрьская дача	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	29–43, 56–68, 81–88, 98–106, 114–125	47422

№ п/п	Наименования участков лесничеств, дач, технических участков	Лесорастительная зона	Лесной район	Зона лесозащитного районирования	Зона лесосеменного районирования	Перечень лесных кварталов	Площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8
4.5	Технический участок № 2 совхоз «Рассвет»	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–68	14981
5	Алзайское						177351
5.1	Алзайская дача	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–370	82683
5.2	Марынская дача	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–8, 10–121	86767
5.3	Технический участок № 1 колхоз им. Кирова	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–43	7901
6	Замзорское						235604
6.1	Замзорская дача	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–118	92588
6.2	Камышетская дача	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–63	54501
6.3	Уковская дача	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–17, 21, 22, 33–43, 57–67, 72–93	49966
		Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	18–20, 23–32, 44–56, 68–71	25475
6.4	Технический участок № 11 совхоз «Уковский»	Таежная	Нижнеангарский таёжный	Усть-Удинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – (не определена) Кедр - (не определена)	1–57	7757
		Южно-Сибирская горная	Алтае-Саянский горно-таёжный	Нижнеудинский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 12 Лиственница – 11 Кедр - 7	58–88	5317
Всего по лесничеству:							4409433
Нижнеангарский таёжный							875142
Среднесибирский подтаежно-лесостепной							184855
Алтае-Саянский горно-таёжный							3349436
Усть-Удинский лесозащитный район							643465
Нижнеудинский лесозащитный район							3765968
					Сосна - 16		4409433
					Ель – 9		875142
					Ель – 10		184855
					Ель – 12		3349436
					Лиственница – 10		184854,5
					Лиственница – 11		3349436
					Лиственница – (не определена)		875142,5
					Кедр - 6		184854,5
					Кедр - 7		3349436
					Кедр - (не определена)		875142,5

Пространственное размещение лесных районов, зон лесозащитного и лесосеменного районирования отражено на прилагаемых картах-схемах:

Карта-схема распределения территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам (приложение № 8).

Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесосеменного районирования (по породам С, Лц, К) (приложение № 9.1-9.3).

Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесозащитного районирования (приложение № 10)

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов

Распределение территории лесничества и участков лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по состоянию на 01.01.2018 г., а также юридические основания для этого распределения приведены в таблице 3, а территориальное расположение показано на прилагаемой карте-схеме распределения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, заказников, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов (приложение № 11).

Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Названия лесных дач, номера кварталов или их частей	Площадь, га	Основание деления лесов по целевому назначению
Всего лесов			4409433	
Защитные леса, всего			2048022	
в том числе:				
леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях				
леса, расположенные в водоохраных зонах				
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего в том числе:			19904	
леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения				
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв. 86ч., 87ч., 101, 102ч.-104ч., 105, 106ч.-115ч., 129ч.-137ч.	1457	Постановление ГКО СССР от 29.08.43 г. № 4004
		Худоеланская дача, кв. 80ч.-82ч., 88ч., 95ч.-99ч., 101ч., 102ч., 108ч.-112ч., 114ч., 120ч.-123ч., 127ч.	2527	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 928;
		Техучасток № 6 (колхоз «Путь к коммунизму»), кв. 21ч., 22ч., 30ч.-32ч., 34ч.-36ч., 59ч.-64ч.	427	
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд»), кв. 54ч., 55ч.	129	постановление Правительства Иркутской области от 02.02.2017 № 60-пп
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя»), кв. 1ч., 3ч.	176	
		Итого	4716	
	Каменское	Каменская дача, кв. 28ч.-30ч., 48ч., 49	690	
		Порогская дача, кв. 19ч., 36ч.	39	
		Технический участок № 4 (колхоз им. Ленина), кв. 34ч.	71	
		Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова), кв. 16ч.-20ч., 28ч., 29ч., 36ч.	284	
		Итого	1084	
Боровинское	Боровинская дача, кв. 6ч.-17ч.	1462		

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Названия лесных дач, номера кварталов или их частей	Площадь, га	Основание деления лесов по целевому назначению
	Алмамайское	Алмамайская дача, кв. 38ч.-40ч., 44ч.-49ч., 62ч.-65ч., 91ч.-97ч., 128ч.-132ч. Марьиная дача, кв. 98ч., 99ч., 101ч.-103ч., 109ч.-116ч.	1442 740	
		Технический участок № 1 (колхоз имени Кирова), кв. 25ч., 26-28, 32ч.-34ч., 39ч.-42ч.	629	
		Итого	2811	
	Замзорское	Замзорская дача, кв. 14ч., 38ч., 60ч., 76ч., 80ч., 99ч., 106ч., 107ч., 108ч.	696	
		Камышетская дача, кв. 55ч., 56ч.	301	
	Замзорское	Уковская дача, кв. 8ч., 9ч., 10ч., 39ч., 62ч., 75ч., 76ч.	790	
		Технический участок №11 (сов-хоз «Уковский»), кв. 1, 2ч., 3, 4ч., 6ч.-14ч., 16ч., 18ч., 19ч., 21ч., 24ч., 25ч., 30ч., 31ч., 33ч., 34ч., 39ч., 44ч.-46ч., 52ч., 53ч., 61ч., 63ч.-65ч., 68ч., 73ч., 74ч.	2321	
		Итого	4108	
	Всего		14166	
зеленые зоны	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв. 59-72, 83-85, 86ч., 87ч., 88-90, 102ч.-104ч., 117ч.	2547	Распоряжение СМ СССР от 22.09.1948г.
	Каменское	Технический участок № 3 (кол-хоз имени 23-го Партсъезда), кв. 12, 13, 21	506	№ 13796-р
	Алмамайское	Алмамайская дача, кв. 173, 174, 219-226, 243ч., 244, 245, 246ч., 247, 248, 294ч., 295, 296, 297ч., 298, 299	2685	
	Всего		5738	
лесопарковые зоны				
городские леса				
леса, расположенные в первой, второй третьей (горно-санаторной) охранялечебно-оздоровительных местностей и курортов ценные леса, всего			2028118	
в том числе:				
государствен-ные защитные лесные полосы				
противозро-зионные леса	Тофаларское	Тофаларская дача, кв. 618, 619, 620ч., 621-623, 625ч.-627ч., 644-661, 664, 665, 674-685, 687, 689, 690, 693, 701, 702, 706, 707, 714-733, 735-739, 742-762, 770-779, 782-784, 786, 787, 803, 805-836, 847-859, 862, 863, 865, 867-875, 877, 879, 881-882, 884-901	1250387	Приказ Рослесхоза от 13.02.2017 № 55
противозро-зионные леса	Тофаларское			

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Названия лесных дач, номера кварталов или их частей	Площадь, га	Основание деления лесов по целевому назначению
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах леса, имеющие научное или историческое значение орехово-промысловые зоны	Всего		1250387	
	Каменское	Каменская дача, кв. 33ч., 34ч., 35-39, 51ч, 52-59, 75, 76, 93-96, 112-118, 135-142, 169-174, 202-209, 245-254, 281-288 Бирюсинская дача, кв. 23-25, 62-64, 65ч., 75-80, 81ч.-83ч., 96-99, 100ч., 102-105, 124-127, 130-134, 153-158, 161-166, 168-172 Порогская дача, кв. 216-219, 233-236, 249-251, 265, 279-281, 282ч., 290, 291, 292ч. Итого	52257 39642 15499 107398	Приказ Рослесхоза от 13.02.2017 № 55
	Тофаларское	Тофаларская дача, кв. 9, 25-27, 41-50, 61-70, 88, 89, 156ч., 157-164, 170ч.-172ч., 173-183, 189ч., 190-199, 204-216, 231ч., 232ч., 233-243, 245ч., 257ч.-259ч., 260-269, 270ч., 271, 272ч., 284ч., 285-293, 303ч., 304ч., 305-312, 322ч., 323-332, 341ч., 342-350, 358-366, 375-380, 392, 393, 470ч., 482, 483ч., 495, 496ч., 509ч., 521ч.-523ч., 524, 525ч., 526, 527, 528ч., 529ч., 530, 531, 532ч.-536ч., 538ч., 539ч., 541ч.-544ч., 562ч., 563, 567ч., 568ч., 569, 570, 571ч., 578ч.-580ч., 581-584, 586ч.-588ч., 590ч.-598ч., 615ч., 620ч., 624, 625ч.-629ч., 631ч., 632ч., 634ч.-642ч.	430230	
	Замзорское	Уковская дача, кв. 23, 44-53	9796	
	Всего		547424	
лесные плодовые насаждения				
ленточные боры				
запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Нижнеудинское	Худоеланская дача, кв. 165ч.-168ч.	434	Приказ Рослесхоза от 13.02.2017 № 55
	Каменское	Порогская дача, кв. 104ч.-106ч., 123ч.-125ч.	946	
	Замзорское	Уковская дача, кв. 2ч., 3ч., 22ч., 33ч.	1599	
	Всего		2979	
нерестощохран-ные полосы лесов	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв. 1, 2ч., 3, 7, 8ч., 16-20, 37, 38, 56-58, 116, 117ч., 128, 159 Укарская дача, кв. 2ч., 3ч., 8ч., 9ч., 12ч., 13ч., 16ч., 17ч., 20ч., 21ч., 23ч.-25ч., 31ч., 32ч., 42ч.-46ч., 54ч.-58ч., 67ч., 70ч.-77ч., 93ч., 94ч., 98ч., 100ч.-104ч., 124ч., 153ч.-155ч., 179ч., 180ч., 203ч., 204ч., 224ч.-227ч., 245ч. Худоеланская дача, кв. 165ч.-168ч. Технический участок № 5 (сов-хоз «Атагайский»), кв. 1-3, 5ч., 6, 7, 11-15, 38, 39ч. Итого	2486 11719 238 2339 16782	Приказ Рослесхоза от 13.02.2017 № 55
	Каменское	Каменская дача, кв. 30ч., 31, 32ч.-34ч., 50, 51ч., 69, 89, 90ч., 111, 133ч.,161, 198, 199ч., 240, 242ч.-243ч., 279, 280ч., 312, 320 Бирюсинская дача, кв. 1ч., 4ч., 9ч., 12, 13ч., 18ч.-21ч., 26, 36, 44, 53, 65ч., 66, 81ч.-83ч., 84, 85, 100ч., 101, 106, 107, 108ч., 109ч., 110, 111, 128, 129, 139, 140, 159ч., 160ч., 167, 174 Порогская дача, кв. 7ч., 16ч., 35ч., 36ч., 58ч., 67ч., 91ч, 104ч.-106ч., 112ч., 113, 114ч.-120ч., 126-128, 138, 139ч.-142ч., 143, 144, 145ч., 146ч., 147, 148ч., 151ч., 152ч., 164, 165ч., 179ч., 180-182, 183ч., 197ч., 198, 199ч., 211ч.-214ч., 225ч., 226ч., 243ч.-245ч., 260ч.-262ч., 272, 273, 274ч., 275, 276ч., 282ч., 283ч., 292ч., 293, 294ч. Технический участок № 3 (кол-хоз имени 23-го Партсъезда), кв. 22, 30, 47, 48, 57, 58, 60, 64, 68, 69 Технический участок № 4 (кол-хоз имени Ленина), кв. 4-6, 29-30, 33, 35, 36, 39, 45ч., 47-57 Технический участок № 9 (кол-хоз имени Чехова), кв. 13, 14ч., 15 Итого	10301 20277 25328	
нерестощохран-ные полосы лесов	Тофаларское	Тофаларская дача, кв. 7, 8, 10, 11ч., 22-24, 28, 37-40, 51, 71, 90, 112, 153ч., 154, 155, 156ч., 167ч.-172ч., 185ч.-189ч., 200ч.-202ч., 217ч.-222ч., 229ч.-232ч., 244ч.-246ч., 254ч., 256ч.-259ч., 270ч., 272ч., 282ч., 283, 284ч., 301ч.-304ч., 319ч.-320ч., 321., 322ч., 339ч.,340, 341ч., 356ч., 357ч., 370ч.-373ч., 384ч.-387ч., 395ч.-399ч., 401ч., 408ч.-410ч., 429ч.-431ч., 470ч., 471, 483ч., 484, 485ч., 496ч., 497, 498ч., 508ч., 509ч., 510, 511ч., 516ч.-518ч., 521ч.-523ч., 525ч., 528ч., 529ч., 532ч.-550ч., 555ч., 562ч., 567ч., 568ч., 586ч.-588ч., 590ч., 592ч.-598ч., 628ч.-635ч., 637ч., 639ч.-642ч., 666ч., 668ч.-673ч., 686ч., 688ч., 691ч., 692ч., 709ч., 711ч.-713ч., 734ч., 768ч., 769ч., 780ч., 788ч.-791ч., 793ч.-796ч., 800ч., 801ч. Итого		Приказ Рослесхоза от 13.02.2017 № 55

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Названия лесных дач, номера кварталов или их частей	Площадь, га	Основание деления лесов по целевому назначению
нерестощохран-ные полосы лесов	Боровинское	Боровинская дача, кв. 17ч., 18ч., 42ч. Зареченская дача, кв. 19ч., 20ч., 43ч., 44ч., 61ч., 86ч., 87ч., 104ч., 122ч. Тангуйская дача, кв. 21ч., 55ч., 80ч. Октябрьская дача, кв. 29ч., 30ч., 57ч.-60ч., 81ч., 84ч.-86ч., 98ч., 101ч.-105ч., 116ч.-119ч. Технический участок № 2 (кол-хоз «Рассвет»), кв. 1, 2, 11ч., 14ч., 15ч., 18ч., 21ч., 25, 30, 32, 44, 45, 46ч., 47ч., 58ч., 60ч., 61, 62, 63ч., 66, 67, 68ч Итого	1250 4180 408 4930 2676 13444	Приказ Рослесхоза от 13.02.2017 № 55
	Алзатамское	Алзатамская дача, кв. 3, 8, 13, 127, 243ч., 246ч., 294ч., 297ч. Марьянская дача, кв. 29, 33, 53, 68, 71, 85, 89, 104 Технический участок № 1 (кол-хоз имени Кирова), кв. 1, 6, 8, 17, 19, 22, 24, 35 Итого	1410 3221 2131 6762	
	Замзорское	Замзорская дача, кв. 15, 39, 61, 76ч., 80ч., 81, 107ч., 108ч. Камышетская дача, кв. 8ч., 9, 27ч., 28, 40ч., 42ч., 56ч., 57 Уковская дача, кв. 2ч., 3ч., 11, 12, 22ч., 33ч., 90-93 Технический участок № 11 (сов-хоз «Уковский»), кв. 2ч., 4ч., 7ч., 9ч., 11ч., 16ч., 18ч. Итого	2756 2001 4405 606 9768	
	Всего		227328	
Эксплуата-ционные леса	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв. 2ч., 6, 8ч., 9, 15, 21-24, 26-36, 39-55, 73-82, 91-100, 106ч.-115ч., 118-127, 129ч.-137ч., 138-158, 160-164 Укарская дача, кв. 1, 2ч., 3ч., 4-7, 8ч., 9ч., 10-11, 12ч., 13ч., 14-15, 16ч.-17ч., 18-19, 20ч., 21ч., 22, 23ч.-25ч., 26-30, 31ч.-32ч., 33-41, 42ч.-46ч., 47-53, 54ч.-58ч., 59-66, 67ч., 68-69, 70ч.-77ч., 78-92, 93ч., 94ч., 95-97, 98ч., 99, 100ч.-104ч., 105-123, 124ч., 125-152, 153ч.-155ч., 156-178, 179ч.-180ч., 181-182, 192-202, 203ч., 204ч., 205, 206, 216-223, 224ч.-227ч., 228-232, 241-244, 245ч., 246-254, 261-273, 278-293 Худоеланская дача, кв. 1, 2, 4-79, 80ч.-82ч., 83-87, 88ч., 89-94, 95ч.-99ч., 100, 101ч.-102ч., 103-107, 108ч.-112ч., 113, 114ч., 115-119, 120ч.-123ч., 124-126, 127ч., 128-164, 165ч.-168ч. Технический участок № 5 (сов-хоз «Атагайский»), кв.4, 5ч., 8-10, 16-37, 39ч. Технический участок № 6 (кол-хоз «Путь к коммунизму»), кв. 1-20, 21ч., 22ч.,23-29, 30ч.-32ч., 33, 34ч.-36ч., 37-58, 59ч.-64ч., 65-78 Технический участок № 7 (кол-хоз «Объединённый труд»), кв. 1-53, 54ч., 55ч. Технический участок № 8 (кол-хоз «Красное знамя»), кв. 1ч., 2, 3ч., 4-34 Итого	19554 196557 4082 14870 9739 6136 359643	Приказ Рослесхоза от 13.02.2017 № 55
	Каменское	Каменская дача, кв. 26, 27, 28ч.-30ч., 32ч., 40-47, 48ч., 60-68, 70-74, 77-88, 90ч., 91, 92, 97-110, 119-132, 133ч., 134, 143-154, 162-168, 175-187, 199ч., 200, 201, 210-225, 242ч., 243ч., 244, 255-262, 280ч., 289-296	112161	
	Каменское	Бирюсинская дача, кв. 1ч., 2, 3, 4ч., 5-8, 9ч., 10, 11, 13ч., 14-17, 18ч.-21ч., 22, 27-35, 37-43, 45-51, 61, 86, 87, 94, 95, 108ч., 109ч., 112-123, 135-138, 141-152, 159ч., 160ч.,173	68299	
Эксплуата-ционные леса		Порогская дача, кв. 1-6, 7ч., 8-15, 16ч., 17, 18, 19ч., 20-34, 35ч., 36ч., 37-57, 58ч., 59-66, 67ч., 68-90, 91ч., 92-103, 104ч.-106ч., 107-111, 112ч.,114ч.-120ч., 121-122, 123ч.-125ч., 129-137, 139ч.-142ч., 145ч., 146ч., 148ч., 149, 150, 151ч., 152ч., 153-163, 165ч., 166-178, 179ч., 183ч., 184-196, 197ч., 199ч., 200-210, 211ч.-214ч., 215, 220-224, 225ч., 226ч., 227-232, 237-242, 243ч.-245ч., 246-248, 252-259, 260ч.-262ч., 263, 264, 266-271, 274ч., 276ч., 277, 278, 283ч., 284-289, 294ч., 295-300	192362	Приказ Рослесхоза от 13.02.2017 № 55

№ п/п	Памятник природы	Профиль памятника	Наименование лесничества, участкового лесничества	Наименование дачи	Но-мер квар-тала	Но-мер выде-ла	Площадь, га	
							общая	в т.ч. на землях лесно-го фонда
10	Уковский водопад	Гидрологи-ческий	Замзорское	Уковская	90	-	0,45	н/д
11	Черно-Бирюсинский источник	Гидрологи-ческий	Тофаларское	Тофаларская	689	-	0,7	н/д
12	Проявление фигур-ных камней на реке Кастарма	Ландшафт-ный	Тофаларское	Тофаларская	761	-	31,1	н/д
13	Проявление фи-гурных камней на реке Хан	Ландшафт-ный	Тофаларское	Тофаларская	811	-	0,2	н/д
14	Шаманские писа-ницы	Ландшафт-ный	Тофаларское	Тофаларская	776	-	0,36	н/д

Примечание: фактическое местонахождение памятников природы определено на основании описания границ, каталога координат памятников природы регионального и местного значения указанных в соответствующих постановлениях правительства Иркутской области.

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в 2014–2015 годах в рамках государственной про-граммы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2018 годы организованы и проведены работы по инвен-таризации (паспортизации) этих памятников природы

По 3 памятникам, находящимся на территории лесничества, подготовлены научные обоснования по исключению объ-ектов из перечня ООПТ регионального значения по следующим причинам:

Памятник природы «Заяшский водопад». Малая водность потока и отсутствие эффективного геоморфологического ан-туража обуславливает слабую внешнюю выразительность Заяшского водопада. В этом отношении он является рядовым природным объектом. Подобные водопады широко распространены в горных долинах Восточного Саяна среди множества других, в т. ч. уникальных, как, например, Кинзельюкский водопад в Тофаларии высотой 328 м. – второй по высоте в России, но при этом не имеющий официального статуса памятника природы.

Памятник природы «Порог Хангарок». Порог представляет собой разделённую небольшими плесами трехступенчатую систему сливов со стоячими валами до 1,5 м высотой в местах загромождения русла реки крупно-глыбовым обвальным осыпным материалом. Рекомендовано снять статус ООПТ регионального значения с памятника природы «Пороги Ханга-рок» в связи с тем, что он является рядовым природным объектом, одним из многих похожих порогов в верхнем течении р. Уда.

Памятник природы «Проявление фигурных камней на реке Хан». Объект не является уникальным как в природном, так и историко-культурном плане. Животный и растительный мир памятника природы также не представляет значитель-ного интереса.

Однако перечисленные памятники из перечня ООПТ регионального значения Иркутской области не исключены. При-нятие решения об их исключении из перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения предпо-лагается только после проведения общественных слушаний на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области и проведения государственной экологической экспертизы.

Целями памятников природы являются:

сохранение, изучение, восстановление уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного с ним;

изучение и экологическое воспитание населения.

Задачами памятников природы являются:

нижение уровня антропогенного воздействия;

содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии и биологии без нарушения установ-ленного режима особой охраны памятника природы;

осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Местоположение памятников природы отображено на карте-схеме распределения лесов Нижнеудинского лесничества по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, заказников, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов.

На территории памятников природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятни-ка природы, в том числе:

изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-ство экологический троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

сбор коллекций объектов живой и неживой природы без специального разрешения;

захламление и загрязнение территории памятника природы, прилегающего к нему водного объекта (водотока, водо-ема);

проведение всех видов рубок, за исключением: проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы; проведения согласованных Уполномоченными органами рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы.

уничтожение и повреждении аншлагов, шлагбаумов, стенов, граничных столбов и других информационных знаков, и указателей.

Памятники природы обозначаются на местности предупредительными информационными знаками (аншлагами) по периметру границ с кратким изложением режима памятка природы и схемой его границ.

Схемой территориального планирования Иркутской области утвержденной постановлением Правительства Иркут-ской области от 02.11.2012 г. № 607-пп в первую очередь до 2025 г. планируется организация следующих особо охраняе-мых природных территорий.

Таблица А2

Перечень планируемых особо охраняемых природных территорий в границах муниципального образования «Нижнеудинский район»

№ п/п	Название планируемой ООПТ	Пло-щадь, тыс. га	Местонахождение объекта			Примечание
			участковое лесничество	дача	квартал	
Заповедники						
1	Саянский	215,4	Тофалар-ское	Тофалар-ская	557ч, 558ч, 576, 577, 561ч, 578ч, 579ч, 580ч, 615ч, 616-619, 620ч, 621, 622ч, 623ч, 644ч-647ч, 650ч, 654ч.	Федеральный. Охрана высоко-горного и таежного комплексов. Есть предложение создать во всей Тофаларии (около 2.5 миллионов га) региональный природный парк с зонированием на заповедные зоны (в первую очередь Тофаларский заказник и вершина Уды), рекреа-ционные зоны и ТТП.
Заказники						
2	Удинский	156,6	Тофалар-ское	Тофалар-ская	717, 718, 721-732, 735-737-739, 744-746, 750-755.	Региональный
Резервные территории						
3	Тангуй	1400	Нижнеу-дин-ское	Укарская	Части кварталов: 13, 17, 21, 25, 33, 47.	Типичный участок, с формирую-щимися темнохвойными лесами под пологом вторичных березовых, осиновых и сосновых лесов.
Территория традиционного природопользования						
4	Тофаларская		Тофалар-ское	Тофалар-ская	394, 408-410. 429-436, 556-562, 572-577-579-584, 586-599, 601-610-633, 634-639, 641-673, 674, 674-699, 700-702, 705-711, 714-738, 739-760, 761, 763-797, 800-805, 806-808-810, 811-814, 815-819, 820-827, 828-830, 831, 833-837, 838, 839, 840-842,845, 846, 847, 849, 850, 851-854, 856-859, 860,862, 863, 865, 867-869, 870-875, 877, 878, 879, 881, 882, 884, 885, 887-896, 897-901, Части кварталов: 381, 395, 397, 409, 410, 441, 435, 436, 513, 560, 562, 563, 578, 581, 587-590, 634, 637, 641-643, 697, 700, 705, 706, 708, 710, 714, 796, 797, 838-840.	
Памятники природы						

№ п/п	Название планируемой ООПТ	Пло-щадь, тыс. га	Местонахождение объекта		Примечание	
			участковое лесничество	дача		квартал
Геологические						
5	Пещеры на правом бере-гу р. Бирюса		Каменскре	Каменская	89	Посещается местными жителями. По словам В.А. Малахова – председателя Тайшетского терри-ториального комитета по охране природы – пещера очень больших размеров.
Геоморфологические						
6	«Щеки» р. Шибит		Тофалар-ское	Тофалар-ская	855	
7	«Щеки» р. Уда		Тофалар-ское	Тофалар-ская	775	
Гидрологические						
8	Водопады р. Ия		Тофалар-ское	Тофалар-ская	895	Имеются сведения о водопадах по верхнему течению р. Ия, вытекаю-щей с северного склона Восточного Саяна двумя истоками: западный – Хия и восточный – Холба.
9	Водопад на р. Шибит		Тофалар-ское	Тофалар-ская	855	Довольно внушительный водопад.
10	Биликтуйский порог		Боровинское	Ту. № 2 колхоз «Расвет»	62	
11	Берендинский порог		Боровинское	Ту. № 2 колхоз «Расвет»	58	
12	Подпорожный порог		Боровинское	Заречен-ская	122	
13	Короткий порог		Боровинское	Заречен-ская	104	
14	Косой порог		Боровинское	Заречен-ская	104	
15	Думовский порог		Боровинское	Заречен-ская	104	
16	Порог «Водо-пад» р. Уда		Нижнеудин-ское	Ту. № 5 колхоз «Атагай-ский»	39	
Ботанический						
17	Сибирская яблоня р. Уда		Каменское	Ту. № 3 колхоз им 23 Парт-съезда	46	

С целью сохранения и защиты окружающей среды постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-пп утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы.

Одна из подпрограмм – «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркут-ской области» направлена на обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и сохра-нение биологического разнообразия.

Основные мероприятия подпрограммы заключается в следующем:

сохранении природных комплексов и восстановлении биологического разнообразия на ООПТ регионального значения Иркутской области;

повышении уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения Иркутской области, ор-ганизация и развитие туристической и рекреационной деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской области;

образовании на территории Иркутской области новых ООПТ, ТТП регионального значения, обеспечение их функци-онирования;

инвентаризации и паспортизации, существующих на территории Иркутской области ООПТ, ТТП регионального зна-чения;

ведении Красной книги Иркутской области;

актуализации электронной базы данных для ведения государственного кадастра ООПТ регионального значения.

Территории традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов

Федеральный закон от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» рассматривает указанные земельные участки в качестве особо охраняемых территорий, образованных для ведения на них коренными этносами традиционного природопользования и традиционного образа жизни.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 г. № 255 «О едином переч-не коренных малочисленных народов Российской Федерации» к коренным малочисленным народам отнесены тофалары (тофы).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р утверждён перечень мест традици-онного проживания и перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Рос-сийской Федерации. В перечень мест проживания в границах Иркутской области включен Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегугтарское, Нерхинское и Тофаларское сельские поселения).

Схемой территориального планирования Иркутской области намечается организация территории традиционного при-родопользования коренных малочисленных народов Севера, которые рассматриваются в качестве ООПТ.

Общие положения

Территория традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, регионального значения, расположен на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» Иркутской области (далее - территория традиционного природопользования) создана для ведения на данной территории традиционного природопользования и традиционного обра-за жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области (далее - малочисленные народы), и общин коренных малочисленных народов, а также лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущих такие же, как и малочисленные народы, традиционное природополь-зование и традиционный образ жизни (далее - лица, приравненные к малочисленным народам).

Территорией традиционного природопользования объявлены места проживания малочисленных народов (тофаларов) и лиц, приравненных к малочисленным народам на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» Ир-кутской области.

Образование территории традиционного природопользования не влечет изъятия земельных участков, входящих в грани-цы территории традиционного природопользования, у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

Изменение категории (лишение статуса) территории традиционного природопользования, изменение площади и кор-ректировка границ, а также изменение правового режима ее охраны производятся Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством.

Территория традиционного природопользования является особо охраняемой территорией и образована без ограни-чений срока действия.

Особенности расположения и функционирования территории традиционного природопользования подлежат обя-зательному учету при разработке планов и перспектив социально-экономического развития Иркутской области, схемы территориального планирования Иркутской области, схем территориального планирования муниципального образования «Нижнеудинский район», схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

Общая площадь планируемой территории традиционного природопользования в пределах земель лесного фонда Нижнеудинского лесничества ТТП составляет 913,9 тыс. га.

В пределах земель лесного фонда Нижнеудинского лесничества ТТП расположена в кварталах (или их частях) №№ 41-43, 61-63, 80-82, 99, 100, 104-111, 331, 332, 349, 350, 366-368, 370-374, 381-389, 394-404, 408-417, 430-445, 525-528, 532-555, 559, 560, 562-566, 568-571, 578-580, 583, 589, 592-597, 615, 617, 620-623, 625, 631, 632, 634, 635, 637, 638, 640-646, 663-665, 667, 682,684, 691, 694, 697, 698, 700-702, 704-707, 787, 789-794, 796, 799, 800, 802, 810-817, 828-830, 836-842, 845,846, 848, 856, 862, 885-901, Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества. Кварталах (или их частях) №№ 122-124, 130-137, 143-150, Бирюсинской дачи Каменского участкового лесничества.

Социально-экономическая характеристика территории традиционного природопользования

Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории традиционного природопользования, являют-ся биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие виды растений и животных, генетические ресурсы, охотничье-про-мысловые животные, водные биоресурсы, ресурсы дикорастущих растений, необходимые для поддержания традиционного образа жизни представителей малочисленных народов (тофаларов) и лиц, приравненных к малочисленным народам.

В целом в настоящее время территория традиционного природопользования относится к категории экологически благополучных, сравнительно чистых пространств, что позволяет считать ее территорией особой экологической ответственно-сти, при использовании которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном состоянии. В связи,

с чем данная территория выполняет роль экологического стабилизатора в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» и является частью экологического каркаса Иркутской области.

Сохранение уникальности экосистемы на территории традиционного природопользования благоприятным образом скажется на состоянии окружающей среды муниципального образования «Нижнеудинский район», сохранит генофонд и будет способствовать росту численности ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих животных и сохранит условия для поддержания образа жизни представителей малочисленных народов (тофаларов) и лиц, приравненных к малочисленным народам.

Задачи, планируемые выполнять на территории традиционного природопользования

На территории традиционного природопользования планируется выполнять следующие задачи:

- сохранение природной среды, охрана, защита лесного фонда и воспроизводство лесов, охрана объектов растительного и животного мира;
- обеспечение условий защиты и устойчивого развития исконной среды обитания и традиционного образа жизни представителей малочисленных народов (тофаларов) и лиц, приравненных к малочисленным народам;
- обеспечение условий сохранения и развития самобытной культуры представителей малочисленных народов (тофаларов) и лиц, приравненных к малочисленным народам;
- создание условий для осуществления традиционного природопользования и традиционного образа жизни, развития традиционных отраслей хозяйствования и связанных с ним производств, обеспечивающих основные жизненные потребности представителей малочисленных народов (тофаларов) и лиц, приравненных к малочисленным народам;
- организация экологического и этнографического просвещения представителей малочисленных народов (тофаларов) и лиц, приравненных к малочисленным народам.

Правовой режим территории традиционного природопользования

В границах территории традиционного природопользования приоритетными являются традиционные виды хозяйственной деятельности, такие как охота, рыболовство, сбор дикоросов, народные промыслы.

На территории традиционного природопользования запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам, в том числе:

- деятельность, угрожающая существованию природных комплексов и взятых под охрану историко-культурных, историко-этнических объектов;
- изыскательские работы, геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных на территории традиционного природопользования, за исключением установленных законодательством случаев;
- предоставление земельных участков для строительства, а также для строительства служебно-хозяйственных строений и временного жилья для ведения охотничьего промысла лицами из числа представителей малочисленных народов (тофаларов) и лицами, приравненными к малочисленным народам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- нахождение с огнестрельным оружием или с другими видами орудия лова, а также с собаками или ловчими животными и птицами без разрешительных документов в случаях, установленных законодательством;
- загрязнение и захламление территории любыми видами отходов;
- самовольное ведение раскопок и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
- повреждение и уничтожение аншлагов, информационных щитов и плакатов, опознавательных столбов, сооружений и других видов собственности территории традиционного природопользования;
- добыча для промышленных целей воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или подземных водных горизонтов;
- деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного покрова;
- деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, стимуляторов роста, гербицидов и инсектицидов.

Согласно статье 48 ЛК РФ в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, при использовании лесов обеспечиваются защита исконной среды обитания этих народов и их традиционный образ жизни в соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Объекты национального наследия. В лесном фонде Иркутской области объекты национального наследия отсутствуют. В лесном фонде расположены объекты культурного наследия, включающие в себя археологические объекты, памятники истории, архитектуры.

Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, предоставлена Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

По состоянию на 1 января 2018 года в лесном фонде Нижнеудинского лесничества расположено 23 объекта культурного (археологического) наследия.

Памятники истории, архитектуры расположены на территории населенных пунктов вне границ лесного фонда.

Информация об объектах культурного наследия, расположенных в лесном фонде Нижнеудинского лесничества приведена в таблице А3.

Местонахождение объектов культурного наследия отображено на карте-схеме распределения лесов по целевому назначению.

Таблица А3

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных в лесном фонде Нижнеудинского лесничества

Наименование объекта	Номер объекта на карте-схеме	Местонахождение объекта		
		участковое лесничество	дача (технический участок)	номер квартала
Объекты археологического наследия:				
Стоянка Песчаный карьер	23	Алзамайское	Алзамайская	127
Стоянка Алзамай 2 (Светлое Озере)	22	Алзамайское	Алзамайская	127
Стоянка Марына	27	Алзамайское	Марьинская	104
Стоянка Усть-Марына 2	26	Алзамайское	Марьинская	104
Стоянка Батарша 3	32	Боровинское	Технический участок 2 (совхоз Рассвет)	63
Стоянка Батарша 2	17	Боровинское	Технический участок 2 (совхоз Рассвет)	63
Стоянка Батарша 1	16	Боровинское	Технический участок 2 (совхоз Рассвет)	63
Стоянка Алгаш	20	Замзорское	Замзорская	61
Стоянка Старый Замзор	42	Замзорское	Замзорская	107
Стоянка Старый Замзор	19	Замзорское	Замзорская	107
Стоянка Камышет	43	Замзорское	Камышетская	57
Стоянка Ипсит	1	Каменское	Порогская	113
Стоянка Нижнеудинская пещера	13	Каменское	Порогская	128
Стоянка Усть-Рубахина	29	Каменское	Технический участок 3 (колхоз 23-го Партсъезда)	30
Стоянка Солонцы-(грот)	6	Каменское	Технический участок 4 (колхоз Ленина)	4
Стоянка Порог	5	Каменское	Технический участок 4 (колхоз Ленина)	47
Стоянка Муксут	2	Каменское	Технический участок 4 (колхоз Ленина)	55
Стоянка Усть-Ут	4	Каменское	Технический участок 9 (колхоз Чехова)	15
Стоянка Чехово	3	Каменское	Технический участок 9 (колхоз Чехова)	36
Стоянка Укар 1	15	Нижнеудинское	Технический участок 5 (колхоз Атагайский)	17
Стоянка Укар 2	14	Нижнеудинское	Укарская	225
Стоянка Мут 1	7	Нижнеудинское	Худоеланская	141
Стоянка Мут 2	8	Нижнеудинское	Худоеланская	141

Примечание: местонахождение объектов культурного наследия определено путем совмещения картографических данных, предоставленных Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области с лесоустроительными картографическими материалами. Не исключены случаи несоответствия фактического местонахождения объекта культурного наследия его местонахождению, указанному в таблице, из-за частичной недостоверности устаревших лесоустроительных картографических материалов.

Рекомендуется при проведении очередного лесоустройства лесничества обратить особое внимание на уточнение фактического местонахождения каждого объекта культурного наследия.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

Федеральный закон № 73-ФЗ направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36 Федерального закона № 73-ФЗ обязан обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию, в том числе предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

В соответствии с п. 3 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ историко-культурная экспертиза проводится путем археологического разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

В силу п. 2 ст. 32 Федерального закона № 73-ФЗ заключение государственной историко-культурной экспертизы является основанием для принятия службой по охране объектов культурного наследия решения о возможности проведения таких работ.

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Характеристика проектируемых лесов национального наследия

Проектирование лесов национального наследия в лесничестве не выполнялось в связи с тем, что в официально установленных лесным законодательством перечнях категорий защитных лесов и особо защитных участков лесов леса национального наследия, а также объекты национального лесного наследия не упоминались.

После вступления в силу Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 г. № 122, появилась возможность выделения на территории лесничества в установленном лесным законодательством порядке такого вида особо защитных участков лесов как «объекты национального лесного наследия».

К объектам национального лесного наследия Лесоустроительная инструкция относит участки лесов, имеющих научное, историческое, культурное, религиозное значение, и малонарушенные лесные территории.

Проектирование лесов национального наследия выходит за рамки Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений, утвержденного приказом Минприроды России от 27.02.2017 г. № 72 и может быть реализовано Министерством лесного комплекса Иркутской области в рамках отдельного вида работ, такого как: Проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов.

Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ.

Согласно законодательству Российской Федерации, в процессе использования лесов необходимо принимать меры по сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, биологического разнообразия лесов.

Министерством лесного комплекса Иркутской области разработан проект приказа «О мерах по сохранению биологического разнообразия лесов при их использовании на территории Иркутской области», которым утверждаются методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области.

При использовании лесов охране подлежат ключевые биотопы и ключевые объекты (отдельные деревья, их группы, или целые лесные участки - природные комплексы), имеющие большое значение, как среда обитания объектов растительного и животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Иркутской области. Правильное выделение ключевых биотопов и объектов будет способствовать сохранению значительной доли видового разнообразия лесных экосистем при исключении из хозяйственной деятельности относительно малых по площади участков леса. Не подлежащие рубке ключевые биотопы и объекты должны выделяться как в эксплуатационных, так и в защитных лесах.

Сохранение ключевых биотопов и объектов возможно, как при отводе лесосек в виде выделения неэксплуатационных участков, так и непосредственно при разработке лесосеки в виде сохранения ключевых биотопов, отдельных ценных деревьев и их групп (п. 24, 25 Правил заготовки древесины).

Для сохранения большинства ключевых биотопов и объектов требуется также выделение и исключение из рубок их буферных зон, поскольку примыкание рубок непосредственно к биотопам зачастую приводит к утрате их свойств, ценных для сохранения биоразнообразия.

При выполнении работ по отводу и таксации лесосек необходимо устанавливать наличие в границах конкретной лесосеки объектов биоразнообразия, по характерным признакам, отнесенным к ключевым биотопам или ключевым объектам, определить границы ключевых биотопов.

Площадные ключевые биотопы и объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия, выделяются в процессе отвода делянки. При составлении технологической карты лесосеки на нее наносятся ключевые биотопы, объекты и их буферные зоны. Ключевые объекты и биотопы должны быть обозначены на местности.

Точечные ключевые объекты выделяются и сохраняются при отводе и непосредственно при лесозаготовке.

Ключевые биотопы могут совпадать с прочими неэксплуатационными участками: семенными куртинами и др.

Места расположения волоков и погрузочных площадок определяются с учетом выделения биотопов. Прохождение техники в пределах выделяемых ключевых биотопов и буферных зон ключевых объектов возможно при условии наведения временных переправ и их последующего демонтажа.

Перед началом разработки лесосеки все члены лесозаготовительной бригады инструктируются и знакомятся с количеством и местонахождением выделенных ключевых биотопов и объектов.

Глухариные тока, места миграции, концентрации и отела копытных и других ценных охотничье-промысловых видов животных выделяются на стадии подготовки проекта освоения лесов по информации предоставленной Службой по охране животного мира Иркутской области.

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ, приведены в таблице 20.

Таблица 20

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия	Характеристика объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон (при необходимости)
1	2	3	4
Ключевые биотопы			
1.	Заболоченные участки леса в бессточных понижениях	Описание: Участки леса, формирующиеся в локальных понижениях и/или при близком залегании грунтовых вод, в том числе в истоках рек, в краевых частях болот, в нижних частях склонов, на плоских террасах и водоразделах. Основные признаки: Почвы сырые или мокрые (болотные); V класс бонитета и ниже; полнота 0,4 и ниже; преобладающая порода: кедр, сосна, лиственница, береза, или ель; характерны сфагновые, осоково-сфагновые, зеленомошные, багульниковые и другие типы леса. Дополнительные признаки: подлесок обилие кустарников (багульник болотный, мирт болотный (хамедафне болотная), береза кустарниковая и низкая, ивы). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в неэксплуатационную площадь (далее НЭП). Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников по естественным прогалинам и редианам.	

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия	Характеристика объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон (при необходимости)
1	2	3	4
2.	Участки леса на окраинах болот	Описание: Вытянутые в виде лент участки леса шириной от 30 до 100 м по границам болот любых типов (верховые, переходные, низинные). Признаки: Почвы сырые или мокрые (болотные); полнота 0,4 и ниже; высокая фаунность древостоя (40-100 %), повышенный отпад (сухостой 20 м3/га и выше), захламленность (20 м3/га и выше). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников по естественным прогалинам и рединам.	
3.	Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов	Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от увлажнения почв. При сильном увлажнении лесные фитоценозы имеют признаки, свойственные участкам лесов, заболоченных и расположенных на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные прирусловые травяные типы леса с обильным подлеском. Из хвойных характерны еловые и пихтовые леса с хорошей влагообеспеченностью. В условиях низкого увлажнения почв развиваются прирусловые сосняки, на мерзлотных почвах – лиственничники. Признаки: V класс бонитета и ниже; участки леса вдоль любых водных объектов, как постоянных, так и временных (ручьи, родники, ключи, озерки и др.), для которых не установлены водоохранные зоны. Определение границ: вдоль биотопа по обе стороны выделяются полосы соответствующие естественному контуру ландшафта, но не менее 30 м. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. В случае необходимости устанавливаются временные проезды для пересечения техникой водотоков в местах естественных прогалин и реди. После использования временные проезды подлежат демонтажу.	
4.	Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях	Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от почв. Почвы маломощные, подвижные, щебенистые, фрагментированы или почти отсутствуют. Деревья часто имеют необычные формы стволов и крон. Переобладающими породами могут быть сосна, лиственница, береза, сосна сибирская (кедр), кедровый стланник. Живой напочвенный покров чаще лишайниковый или зеленомошный. Основные признаки: IV класс бонитета и ниже; полнота 0,6 и ниже; участки леса приуроченные к выходам на поверхность скалистых горных пород (в виде скальных обнажений, скал-останцев, моренных осыпей, каменистых россыпей и т.д.). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.	Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.
5.	Участки леса на крутых склонах и обрывах	Описание: Участки леса приуроченные к бортам оврагов, балок, бугров, западин, криогенных трещин и других форм рельефа, на которых почва подвержена действию эрозии. На склонах южной экспозиции развиваются сосновые леса сухие, перемежающиеся с участками степей. По затененным склонам (например, оврагов и балок) имеют признаки, свойственные участкам лесов заболоченных и на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные леса травяных типов. По склонам северной экспозиции чаще развиваются лиственничники. Включаются - леса, расположенные на склоне оврага и полосы шириной до 50 м, примыкающие к кромке оврага; - в горных районах полосы шириной 100-200 м, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20°. Признаки: участки леса приуроченные к склонам сопок, водоразделов и других возвышенностей крутизной более 20°. Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. В состав биотопа включается лес непосредственно на склоне, а также полоса леса у подошвы и у вершины склона шириной, равной средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 20 м. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.	
6.	Участки темнохвойных лесов среди светлехвойных и лиственных	Описание: Участки темнохвойного леса (породы кедр, пихта, ель), ограниченные по своему площадному выражению и расположенные среди массивов светлехвойных лесов. Выделяются преимущественно для лесничеств Среднесибирского плоскогорного таежного и подтаёжно-лесостепного районов в лесных выделах с долей участия темнохвойных пород в среднем составе 3 и менее единиц по таксационному описанию. Признаки: Относят находящиеся в границах отведенных делян части лесных выделов (куртины), в среднем составе которых темнохвойники имеют долю участия 5 и более единиц (определяется методом круговых реласкопических площадок с применением призм Анучина, линейки Биттерлиха или других реласкопических приборов). Определение границ: если ключевой биотоп представлен групповым произрастанием старых деревьев (куртины), то она выделяется в НЭП с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела; если групп несколько, и при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп. Количество выделенных биотопов на выделе может быть лимитировано в пределах 10-20% от площади выдела. Под групповым произрастанием следует понимать компактное произрастание нескольких деревьев (от 3 штук), если расстояние между ними меньше половины высоты основного полога. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы.	

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия	Характеристика объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон (при необходимости)
1	2	3	4
7.	Участки леса на карстовых образованиях	Описание: Участки леса вокруг или на месте активного образования поверхностного (воронки, карры, желоба, котловины, каверны) и переходного (колодцы, туннели, шахты, провалы) карста. Признаки: Общие признаки для Иркутской области отсутствуют. Определение границ: выделяются участки леса вокруг карстовых образований размером от 1 до 10 м до 10 и размером более 10 м до 20 м. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП.	
8.	Участки местообитания видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Описание: Участки леса, отличающиеся наличием и повышенным разнообразием видов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области по сравнению с фоновыми, выделяются только при проведении натурных исследований специалистами1. Признаки: Смешанные (вариант – мультипородные) участки леса, имеющие в составе основного древостоя не менее 5 пород. Формируются по границе выделов разных типов леса, например, лиственных и хвойных лесов, леса и прирусловых зарослей кустарников, где происходит взаимное проникновение видов из соседствующих фитоценозов. Формируются на границе леса и открытых (безлесных) пространств, например, леса и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустарников. Включающие виды растений и грибов Красной книги Российской Федерации и Иркутской области с плотностью популяции не менее 5 шт./100м2 для древесных растений и 15 шт./100м2 для травянистых. Определение границ: по естественным границам биотопа.	Для особо ценных участков рекомендуется создание особо охраняемой природной территории (ООПТ). Наносятся на технологические карты как неэксплуатационные площади. Выделение в НЭП, с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела. Если при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп.
Ключевые объекты			
1.	Деревья с гнездами	Наличие крупных гнезд птиц диаметром более 1 метра на дереве. При нахождении гнезд видов включенных в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области (черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост, могильник, большой подорлик, орел-карлик) обязательно приглашение специалиста (орнитолога или охотоведа). Для уточнения мер охраны необходимы консультации со специалистом1.	Выделяется буферная зона 200 м. Размер буферной зоны может быть увеличен после консультации со специалистом1. После консультаций со специалистом вокруг крупных гнезд выдел, не включенных в Красные книги, возможны выборочные рубки вне гнездового периода. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
2.	Убежища животных	Наличие жилых нор барсука и берлога.	Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 метров для нор барсука в зависимости от размера колонии и 300 м для берлог с запретом рубок. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
3.	Естественные солонцы	Наличие естественного выхода солей на земную поверхность. Определяется по многочисленным следам зверей.	Устанавливается буферная зона от 50 до 100 метров. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.

Примечание – 1. Необходимо обратиться в комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области.

Таблица А4
Редкие виды животных и растений на территории Нижнеудинского лесничества

№ п/п	Вид	Участковые лесничества						Примечание
		Ала-майское	Боровинское	Замзорское	Нижнеудинское	Каменское	Тофаларское	
Лишайники								
1	Лептогиум Бурнета – <i>Leptogium burnetiae</i>							
2	Лобария легочная – <i>Lobaria pulmonaria</i>	+	+	+	+	++	++	
3	Нефромопис Лаурера - <i>Nephromopsis laureri</i>	+	+	+	+	+	+	
4	Пиксина соредимальная – <i>Pyxine soorediata</i>					+	++	
Грибы								
1	Осиновик белый – <i>Leccinum percandidum</i>	+	+	+	+	+	+	
2	Лепиота древесинная – <i>Lepiota lignicola</i>					+	++	
Мохообразные								
1	Скапания широконосная – <i>Scapania sphaerifera</i>						++	
2	Буксбаумия Минакаты – <i>Buxbaumia minakatae</i>						++	
3	Индузиелла тяньшанская – <i>Indusiella thianschanica</i>						++	
4	Тремадон короткошейковый – <i>Trematodon brevicollis</i>						++	
5	Лептодонциум изогнутолистный – <i>Leptodontium flexifolium</i>						++	
6	Синтрихия гладковолосистая – <i>Syntrichia laevipila</i>					+	++	
7	Лептоптеригинандрум южно-альпийский - <i>Leptopterigynandrum austro-alpinum</i>						++	
Сосудистые растения								
1	Кривокучник сибирский – <i>Camptosorus sibiricus</i>					++		
2	Овсяница дальневосточная – <i>Festuca extremiorientalis</i>					++		
3	Осока Ханкока – <i>Carex hancockiana</i>						++	
4	Лилия карликовая – <i>Lilium pumilum</i>			+	+	++	++	
5	Калипсо луковичное – <i>Calypso bulbosa</i>	+	+	+	+	+		
6	Башмачок известняковый – <i>Cypripedium calceolus</i>	+	+	+	+	+		
7	Башмачок крупноцветковый – <i>Cypripedium macranthon</i>	+	+	+	++	++	+	
8	Надбородник безлистный – <i>Epipogium aphyllum</i>			+	++	++		
9	Гнездоцветка клобучковая – <i>Neottianthe cucullata</i>	+	+	++	++	++		
10	Ятрышник шлемоносный – <i>Orchis militaris</i>	+	+	+	+	+		
11	Любка двулистная – <i>Platanthera bifolia</i>		+	+	+			
12	Кувшинка чисто-белая – <i>Nymphaea candida</i>					++		
13	Кувшинка четырехугольная – <i>Nymphaea tetragona</i>		++					
14	Пион марьин-корень – <i>Paeonia anomala</i>	++	++	++	++	++	+	
15	Стародубка апенинская – <i>Adonis apennina</i>	+	+	+	+	+		
16	Ветреница енисейская – <i>Anemone jensisensis</i>	++						
17	Весенник сибирский – <i>Eranthis sibirica</i>				++	++		
18	Луносеменник даурский – <i>Menispermum dauricum</i>					++		

19	Хохлатка прицветниковая – <i>Corydalis bracteata</i>							++	
20	Эвтрема сердцелистная – <i>Eutrema cordifolium</i>							++	
21	Селезеночник Альберта – <i>Chrysosplenium albertii</i>							++	
22	Селезеночник байкальский – <i>Chrysosplenium baicalense</i>							++	
23	Карагана гривастая – <i>Saragana jubata</i>							++	
24	Фиалка Александрова – <i>Viola alexandrowiana</i>				++	++			
25	Фиалка надрезанная – <i>Viola incisa</i>				++				
26	Первоцвет крупночашечный – <i>Primula macrocalyx</i>					++	+		
27	Первоцвет Палласа – <i>Primula pallasii</i>							++	
28	Шлемник повислый – <i>Scutellaria dependens</i>						++		
29	Калина обыкновенная – <i>Viburnum opulus</i>		++						
30	Форнициум сафлоровидный – <i>Fornicium carthamoides</i>							++	
Амфибии									
1	Обыкновенная жаба – <i>Bufo bufo</i>	+	+	+	+				
Птицы									
1	Черный аист - <i>Ciconia nigra</i>	++	++	++	++	++	++		В том числе на пролете
2	Серый гусь – <i>Anser anser</i>							+	
3	Таежный гусеник – <i>Anser fabalis middendorffii</i>							++	
4	Лебедь-кликун – <i>Cygnus cygnus</i>							++	В том числе на пролете
5	Скопа – <i>Pandion haliaetus</i>	+	+	+	+	++	++		
6	Малый перепелятник – <i>Accipiter gularis</i>	+	+	+	+	+	++		
7	Орел-карлик – <i>Hieraetus pennatus</i>				+	+	++		
8	Большой подолник – <i>Aquila clanga</i>					+	+		
9	Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i>	++	++	++	++	++	++		В том числе на пролете
10	Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i>					+	++		В том числе на пролете
11	Сапсан – <i>Falco peregrinus</i>	++	++	++	++	++	++		В том числе на пролете
12	Серый журавль – <i>Grus grus</i>	++	++	++	++	++	++		В том числе на пролете
13	Коростель – <i>Crex crex</i>	++	++	++	++	++			
14	Большой кроншнеп – <i>Numenius arquata</i>	++	++	++	+	+			В том числе на пролете
15	Филин – <i>Bubo bubo</i>	++	++	++	++	++	++		
16	Сплюшка – <i>Otus scops</i>	+	+	+	+	+			
Млекопитающие									
1	Красный волк – <i>Cuon alpinus</i>							+	
2	Светлый хорь – <i>Mustela eversmanni</i>	+	+	++	++	+			
3	Речная выдра – <i>Lutra lutra</i>	+	+	+	++	++	++		
4	Снежный барс – <i>Uncia uncia</i>							++	
5	Алтай-саянский северный олень – <i>Rangifer tarandus valentinae</i>						+	++	

Таблица А5

Распределение видов-индикаторов по ключевым биотопам и объектам в Нижнеудинском лесничестве

Ключевые биотопы	Перечень видов-индикаторов		
	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район	Нижнеангарский таежный район	Алтае-Саянский горно-таежный район
1. Заболоченные участки леса в бессточных понижениях	Лиственница сибирская, ель сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, поручейник, бекас, желтоголовая трясогузка, бурая пеночка, полевка-экономка.	Лиственница сибирская, ель сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, фифи, черныш, лесной дупель, желтоголовая трясогузка, пятнистый конек, певчий сверчок, лесной лемминг, лось.	Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, черныш, лесной дупель, полевка-экономка, лось.
2. Участки леса на окраинах болот	Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, бекас, полевой лунь, болотная сова, желтоголовая трясогузка, сибирский жулан, певчий сверчок, бурая пеночка, черноголовый чекан, дубровник, полевка-экономка.	Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, гадюка, черныш, полевой лунь, болотная сова, лесной дупель, желтоголовая трясогузка, сибирский жулан, черноголовый чекан, полевка-экономка, лось.	Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, лесной дупель, полевой лунь, болотная сова, сибирский жулан, бурая пеночка, черноголовый чекан, полевка-экономка.
3. Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов	Лиственница сибирская, ель сибирская, сосна обыкновенная, тополь лавровистый, тополь душистый, осина, береза повислая, береза плосколистная, смородина черная, смородина красная, яблоня ягодная, ольховник кустарниковый, ивы, живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга.	Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, тополь лавровистый, тополь душистый, можжевельник сибирский, береза повислая, береза плосколистная, осина, яблоня ягодная, ольховник кустарниковый, ивы, смородина черная, смородина красная, сибирский углозуб, сибирская лягушка, перевозчик.	Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, тополь лавровистый, тополь душистый, осина, береза повислая, береза плосколистная, смородина чернокислица, смородина темно-пурпуровая, смородина черная, смородина красная, яблоня ягодная, ольховник кустарниковый, ивы, живородящая ящерица, водяная ночница, северная пищуха, кабарга.
4. Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, осина, береза повислая, береза плосколистная, таволга средняя, таволга извилистая, шиповник иглистый, живородящая ящерица, живородящая ящерица, красноухая овсянка, водяная ночница, кабарга	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, береза повислая, береза плосколистная, осина, шиповник иглистый, таволга средняя, живородящая ящерица, водяная ночница, туруханская пищуха, кабарга.	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, тополь лавровистый, тополь душистый, осина, береза повислая, береза плосколистная, можжевельник сибирский, можжевельник ложноказацкий, шиповник иглистый, таволга средняя, барбарис сибирский, смородина чернокислица, смородина темно-пурпуровая, яблоня ягодная, рододендрон золотистый, живородящая ящерица, водяная ночница, северная пищуха, кабарга.

Таблица А6

Характеристика линейных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ п/п	Наименование объекта, его характеристика	Протяженность объекта, км			Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту, экс- плуатации, км	
		общая	в том числе по состоянию		рекон- струкция, ремонт	строительство, экс- плуатация
			удовлет- воритель- ное	неудов- летвори- тельное		
1	Лесные дороги, проезды	4648	4073	575	575	эксплуатация – 4073
1.1.	лесохозяйственные, включая противопожар- ные	4648	4073	575	575	эксплуатация – 4073
	из них:					
1.1.1	с твердым покрытием	2732	2732	-	-	эксплуатация – 2732
1.1.2	грунтовые укрепленные (улучшенные)					

№ п/п	Наименование объекта, его характеристика	Протяженность объекта, км			Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту, экс- плуатации, км	
		общая	в том числе по состоянию		рекон- струкция, ремонт	строительство, экс- плуатация
			удовлет- воритель- ное	неудов- летвори- тельное		
1.1.3	грунтовые	1916	1437	479	-	эксплуатация –1437
1.2.	Лесовозные	-	-	-	-	-
	из них:					
1.2.1	с твердым покрытием	-	-	-	-	-
1.2.2	грунтовые укрепленные (улучшенные)	-	-	-	-	-
1.2.3	грунтовые	-	-	-	-	-
1.2.4	зимники	-	-	-	-	-
2	Квартальные просеки, всего	11576,0	532,0	11044,0	-	эксплуатация – 532
2.1	шириной до 0,5 м	11044,0	-	11044,0	-	
2.2	шириной 0,6-2 м	532,0	532,0	-	-	эксплуатация – 532
3	Противопожарные разрывы	-	-	-	-	-

Таблица А7

Характеристика иных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ п/п	Наименование объектов	Ед. изм.	Наличие объектов			Мероприятия по строительству, рекон- струкции, ремонту, эксплуатации	
			всего	в том числе по состоянию удовлетво- рительное	неудовлетво- рительное	реконструкция, ремонт	строительство, эксплуатация
1.	Обустроенное место для разведения костра и отдыха	шт.	66	66			эксплуатация - 66
2.	Информационные щиты, аншлаги	шт.	82	82			эксплуатация - 82

Объемы строительства объектов лесной инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируются.

Арендаторы лесных участков строительством объектов лесной инфраструктуры занимаются по мере освоения территории арендного участка, в объемах, установленных проектами освоения лесов.

Общая протяженность квартальных просек составляет 11576 км, до ширины 4-х метров просеки не разрублены, 11576 км квартальных просек требует расчистки от древесной и кустарниковой растительности

Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов. На землях лесного фонда в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах отсутствуют объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Объемы строительства объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируются.

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов. В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для:

- осуществления работ по геологическому изучению недр;
- разработки месторождений полезных ископаемых;
- использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;
- использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты);
- переработки древесины и иных лесных ресурсов;
- осуществления рекреационной деятельности;
- осуществления религиозной деятельности.

Правительством Российской Федерации установлен дифференцированный перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень регламентирует их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов - защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов.

Информация о наличии на территории Нижнеудинского лесничества объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным предоставленным агентством лесного хозяйства Иркутской области, в таблице А8.

Таблица А8

Характеристика объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	Наличие объектов			Мероприятия по строительству, рекон- струкции, ремонту, эксплуатации	
			всего	в том числе по состоянию удовлетво- рительное	неудовлетво- рительное	реконструкция, ремонт	строительство, эксплуатация
1.	Дорога автомобильная общего пользования, всего	км	2179	2179		-	эксплуатация – 2179
	из них						
1.1	с твердым покрытием	км	1210	1210			эксплуатация – 1210
1.2	грунтовые	км	969	969			эксплуатация – 969
2.	Линия электропередачи	км	400	400			эксплуатация – 400
3.	Антенно-мачтовое сооружение сотовой связи	шт	7	7			эксплуатация – 7
4.	Карьер угольный	шт	1	1			эксплуатация – 1
5.	Карьер песчаный	шт	3	3			эксплуатация – 3

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины содержатся в таблице А9.

Таблица А9

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины по Нижнеудинскому лесничеству по состоянию на 23.01.2018 г.

№№ п/п	Лесопользователь	Площадь участ- ка, га	Ежегодный объём пользования, уста- новленный договором аренды, тыс. м³	
			всего	в т.ч. хвой- ных
1	ООО Элит	13500	54,3	30,3
2	ООО Элит	28173	80,6	37,1
3	ИП Заречный В.А.	25852	46,0	29,0
4	ИП Заречный В.А.	10068	21,0	14,0
5	ИП Заречный В.А.	37486	96,0	57,0
6	ООО «СИБЛЕС+»	97075	117,0	59,0
7	ООО «Тайтек»	26617	45,0	6,0
8	ИП Востриков С.В.	4539	7,0	2,0
9	ООО «Южное лесопожарное объединение»	39127	71,0	20,0
10	ООО «Иркутская лесная промышленность	20516	33,1	14,2
11	АУ «Костинский лесхоз»	37352	30,0	19,0
12	ООО «Нижнеудинский ДОК»	27509	39,0	27,0
13	ИП Заречный В.А.	14201	45,0	10,5
14	ИП Голенков А.Д.	1970	4,8	2,8
15	ИП ГКФК Шевцов А.М.	4305	5,7	3,4
16	ИП Комаров А.А	5225	11,7	2,9
17	ИП Горностаев Н.В.	3778	6,0	3,5
18	ООО «Сибимпорт»	8645	17,4	6,3
19	ИП Елизарьев В.А.	6488	16,2	5,5
20	ООО «Тайга»	14096	23,6	11,2
21	ИП Заречный В.А	12237	33,0	11,0

№№ п/п	Лесопользователь	Площадь участ- ка, га	Ежегодный объём пользования, уста- новленный договором аренды, тыс. м³	в т.ч. хвой- ных
22	ООО Элит	29481	30,9	17,9

Границы арендных участков обозначены на прилагаемой карте-схеме объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины

Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

В соответствии с техническим заданием Государственного контракта на оказание услуг по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств Иркутской области (Приложение 3 к Контракту № 5/2018 от 04.04.2018 г.) изготовлены две отдельные карты-схемы: Карта-схема распределения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, заказников, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов (приложение 11) и Карта-схема лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины (приложение 12).

2. Виды разрешённого использования лесов на территории лесничества с распределением по кварталам

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:

заготовка древесины;

заготовка живицы;

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

ведение сельского хозяйства;

осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

осуществление рекреационной деятельности;

создание лесных плантаций и их эксплуатация;

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев);

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, речных причалов;

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

переработка древесины и иных лесных ресурсов;

осуществление религиозной деятельности;

иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

В таблице 5 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов участковых лесничеств и лесных дач, в которых допускаются указанные виды использования и площади, на которых оно возможно.

Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участковых лесничеств	Перечень кварталов или их частей	Площадь, га		
Заготовка древесины	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, части кв: 1-164	Лесопокрытая площадь		
		Укарская дача, части кв: 1-293			
		Худоеланская дача, части кв: 1-168			
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский») части кв: 1-39			
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму») части кв: 1-78			
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд») части кв: 1-55			
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя») части кв: 1-34			
	Каменское	Каменская дача, части кв: 1-320			
		Бирюсинская дача, части кв: 1-174			
		Порогская дача, части кв: 1-300			
		Технический часток № 3 (колхоз им. 23-го Партсъезда) части кв: 1-72			
		Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина) части кв: 1-35, 36ч, 37-58			
		Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова) кв. 1-65			
		Технический участок № 10 (колхоз им. 21-го Партсъезда) части кв: 1-120			
	Тофаларское	Тофаларская дача, части кв: 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–555, 557-571, 576-585, 586ч, 587-598, 615-629, 630ч, 631-643, 644ч-646ч, 647-688, 689ч, 690-757, 758ч, 759-760, 761ч, 762-773, 774ч, 775, 776ч, 777-810, 811ч, 812-860, 862, 863, 865, 867, 875, 877, 879, 881, 882, 884–901			
	Боровинское	Боровинская дача, части кв: 1-85			
		Зареченская дача, части кв: 1-141			
		Тангуйская дача, части кв: 1-113			
		Октябрьская дача, части кв: 1-125			
	Заготовка древесины	Алзатайское	Алзатайская дача, части кв: 1-370	Лесопокрытая площадь	
Марьинская дача, части кв: 1-121					
Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) части кв: 1-43					
Замзорское		Замзорская дача, части кв: 1-118			
		Камышетская дача, части кв: 1-63			
		Уковская дача, части кв: 1-89, 90ч, 91-93			
		Технический часток № 11 (совхоз «Уковский») части кв: 1-88			
Всего по лесничеству:			3636047		
Заготовка живицы		Нижнеудинское	Нижнеудинская дача части кв: 2ч., 6, 8ч., 9, 15, 21-24, 26-36, 39-55, 73-82, 91-100, 106ч.-115ч., 118-127, 129ч.-137ч., 138-158, 160-164	Данные уточняются при необходимости	
			Укарская дача части кв: 1, 2ч., 3ч., 4-7, 8ч., 9ч., 10-11, 12ч., 13ч., 14-15, 16ч.-17ч., 18-19, 20ч., 21ч., 22, 23ч.-25ч., 26-30, 31ч.-32ч., 33-41, 42ч.-46ч., 47-53, 54ч.-58ч., 59-66, 67ч., 68-69, 70ч.-77ч., 78-92, 93ч., 94ч., 95-97, 98ч., 99, 100ч.-104ч., 105-123, 124ч., 125-152, 153ч.-155ч., 156-178, 179ч.-180ч., 181-182, 192-202, 203ч., 204ч., 205, 206, 216-223, 224ч., 225ч.-227ч., 228-232, 241-244, 245ч., 246-254, 261-273, 278-293100ч.-104ч., 105-123, 124ч., 125-152, 153ч.-155ч., 156-178, 179ч.-180ч., 181-182, 192-202, 203ч., 204ч., 205, 206, 216-223, 224ч., 225ч.-227ч., 228-232, 241-244, 245ч., 246-254, 261-273, 278-293		
	Худоеланская дача, части кв: 1, 2, 4-79, 80ч.-82ч., 83-87, 88ч., 89-94, 95ч.-99ч., 100, 101ч.-102ч., 103-107, 108ч.-112ч., 113, 114ч., 115-119, 120ч.-123ч., 124-126, 127ч., 128-164, 165ч.-168ч.				
	Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский»), части кв: 4, 5ч., 8-10, 16-37, 39ч.				
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму»), части кв: 1-20, 21ч., 22ч., 23-29, 30ч.-32ч., 33, 34ч.-36ч., 37-58, 59ч.-64ч., 65-78	Данные уточняются при необходимости		
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд»), части кв: 1-53, 54ч., 55ч.			
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя»), части кв: 1ч., 2, 3ч., 4-34			
		Каменское		Каменская дача, части кв: 26, 27, 28ч.-30ч., 32ч., 40-47, 48ч., 51ч., 60-68, 70-74, 77-88, 90ч., 91, 92, 97-110, 119-132, 133ч., 134, 143-154, 162-168, 175-187, 199ч., 200, 201, 210-225, 242ч., 243ч., 244, 255-262, 280ч., 289-296	

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участковых лесничеств	Перечень кварталов или их частей	Площадь, га	
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	Боровинское	Боровинская дача, части кв. 1–18, 25–42, 50–60, 76–85	Лесные земли + болота	
		Зареченская дача, части кв. 19–24, 43–49, 61–75, 86–141		
		Тангуйская дача, части кв. 1–28, 44–55, 69–80, 89–97, 107–113		
		Октябрьская дача, части кв. 29–43, 56–68, 81–88, 98–106, 114–125		
	Алзамайское	Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет») части кв. 1–68		
		Алзамайская дача, части кв. 1–370		
		Марьинская дача, части кв. 1–121		
		Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) части кв. 1–43		
		Замзорское		Замзорская дача, части кв. 1–118
				Камышетская дача, части кв. 1–63
Уковская дача, части кв. 1–93				
Технический часток № 11 (совхоз «Уковский») части кв. 1–88				
Всего по лесничеству			3731564	
	Нижнеудинское		383943	
*Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства		Нижнеудинская дача, части кв. 1–3, 6–9, 15–24, 26–58, 73–82, 86ч, 87ч, 91–101, 105–116, 117ч, 118–164	23497	
		Укарская дача, части кв: 1–182, 192–206, 216–232, 241–254, 261–273, 278–293	208276	
		Худоеланская дача, части кв: 1, 2, 4–168	111904	
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский») части кв: 1–39	6421	
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму») части кв: 1–78	15297	
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд») части кв. 1–55	9868	
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя») части кв: 1–34	6312	
		Каменское		618720
	Каменская дача, части кв: 26–154, 161–187, 198–225, 240, 242–262, 279–296		175409	
	Бирусинская дача, части кв: 1–174		146915	
	Порогская дача, части кв: 1–300		234174	
	Технический часток № 3 (колхоз им. 23–го Партсъезда) части кв: 1–11, 14–20, 22–72		8850	
	Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина) части кв: 1–58		13366	
	Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова) части кв: части кв. 1–65		12153	
		Технический участок № 10 (колхоз им. 21–го Партсъезда) части кв: 1–120	27502	
*Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	Тофаларское		2620510	
		Тофаларская дача, части кв 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–555, 557–571, 576–598, 615–643, 644ч–646ч, 647–875, 877, 879, 881, 882, 884–901	2620510	
	Боровинское		240605	
		Боровинская дача, части кв: 1–18, 25–42, 50–60, 76–85	51056	
		Зареченская дача, части кв: 19–24, 43–49, 61–75, 86–141	67487	
		Тангуйская дача, части кв: 1–28, 44–55, 69–80, 89–97, 107–113	59706	
		Октябрьская дача, части кв: 29–43, 56–68, 81–88, 98–106, 114–125	47422	
	Алзамайское	Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет») части кв. 1–68	14981	
			177351	
		Алзамайская дача, части кв: 172, 175–218, 227–242, 243ч, 246ч, 249–293, 294ч, 297ч, 300–370	79998	
	Замзорское	Марьинская дача, части кв: 1–121	86767	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) части кв: 1–43	7901	
			235604	
	Всего по лесничеству			4276733
	Ведение сельского хозяйства	Нижнеудинское		383943
Нижнеудинская дача, части кв: 1–3, 6–9, 15–24, 26–164			26044	
Укарская дача, части кв: 1–182, 192–206, 216–232, 241–254, 261–273, 278–293			208276	
Худоеланская дача, части кв: 1, 2, 4–168			111904	
Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский») части кв: 1–39			6421	
Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму») части кв: 1–78			15297	
Ведение сельского хозяйства		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд») части кв. 1–55	9868	
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя») части кв: 1–34	6312	
	Каменское		618720	
		Каменская дача, части кв: 26–154, 161–187, 198–225, 240, 242–262, 279–296	175409	
		Бирусинская дача, части кв: части кв. 1–174	146915	
		Порогская дача, части кв: 1–300	234174	
		Технический часток № 3 (колхоз им. 23–го Партсъезда) части кв: 1–72	9356	
		Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина) части кв: 1–58	13366	
		Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова) части кв: 1–65	12153	
	Технический участок № 10 (колхоз им. 21–го Партсъезда) части кв: 1–120	27502		
	Тофаларское		2753210	
		Тофаларская дача, части кв: 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–860, 862, 863, 865, 867, 875, 877, 879, 881, 882, 884–901	2753210	
	Боровинское		240605	
Боровинская дача, части кв: 1–18, 25–42, 50–60, 76–85		51056		
Зареченская дача, части кв: 19–24, 43–49, 61–75, 86–141		67487		
Тангуйская дача, части кв: 1–28, 44–55, 69–80, 89–97, 107–113		59706		
Октябрьская дача, части кв: 29–43, 56–68, 81–88, 98–106, 114–125		47422		
Алзамайское	Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет») части кв: 1–68	14981		
		177351		
Ведение сельского хозяйства		Алзамайская дача, части кв: 1–370	82683	
		Марьинская дача, части кв: 1–121	86767	
		Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) части кв: 1–43	7901	
	Замзорское		235604	
		Замзорская дача, части кв: 1-118	92596	
		Камышетская дача, части кв: 1-63	54502	
Всего по лесничеству			4409433	
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	Нижнеудинское		383943	
		Нижнеудинская дача, части кв: 1–3, 6–9, 15–24, 26,–164	26044	
		Укарская дача, части кв: 1–182, 192–206, 216–232, 241–254, 261–273, 278–293	208276	
		Худоеланская дача, части кв: 1, 2, 4–168	111904	

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участковых лесничеств	Перечень кварталов или их частей	Площадь, га
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский») части кв:1–39	6421
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму») части кв: 1–78	15297
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд») части кв. 1-55	9868
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя») части кв: 1-34	6312
	Каменское		618720
		Каменская дача, части кв: 26–154, 161–187, 198–225, 240, 242–262, 279–296	175409
		Бирюсинская дача, части кв: 1-174	146915
		Порогская дача, части кв: 1-300	234174
		Технический часток № 3 (колхоз им. 23–го Партсъезда) части кв: 1–72	9356
		Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина) части кв: 1-58	13366
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности		Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова) части кв: 1-65	12153
		Технический участок № 10 (колхоз им. 21–го Партсъезда) части кв: 1-120	27502
	Тофаларское		2753210
		Тофаларская дача, части кв: 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–860, 862, 863, 865, 867, 875, 877, 879, 881, 882, 884–901	2753210
	Боровинское		240605
		Боровинская дача, части кв 1–18, 25–42, 50–60, 76–85	51056
		Зареченская дача, части кв: 19–24, 43–49, 61–75, 86–141	67487
		Тангуйская дача, части кв: 1–28, 44–55, 69–80, 89–97, 107–113	59706
		Октябрьская дача, части кв: 29–43, 56–68, 81–88, 98–106, 114–125	47422
		Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет») части кв: кв. 1-68	14981
	Алзатайское		177351
		Алзатайская дача, части кв: 1-370	82683
		Марьянская дача, части кв: 1-121	86767
		Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) части кв: 1-43	7901
	Замзоровское		235604
		Замзоровская дача, части кв: 1-118	92596
		Камышетская дача, части кв: 1-63	54502
		Уковская дача, части кв: 1-93	75443
	Технический часток № 11 (совхоз «Уковский») части кв: 1-88	13078	
Всего по лесничеству			4409433
**Осуществление рекреационной деятельности	Нижнеудинское		383943
		Нижнеудинская дача, части кв: 1–3, 6–9, 15–24, 26,–164	26044
		Укарская дача, части кв: 1–182, 192–206, 216–232, 241–254, 261–273, 278–293	208276
**Осуществление рекреационной деятельности		Худоеланская дача, части кв: 1, 2, 4–168	111904
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский») части кв: 1-39	6421
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму») части кв: 1-78	15297
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд») части кв. 1-55	9868
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя») части кв: 1-34	6312
	Каменское		618720
		Каменская дача, части кв: 26–154, 161–187, 198–225, 240, 242–262, 279–296	175409
		Бирюсинская дача, части кв: 1-174	146915
		Порогская дача, части кв: 1-300	234174
		Технический часток № 3 (колхоз им. 23–го Партсъезда) части кв: 1-72	9356
		Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина) части кв: 1-58	13366
		Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова) части кв: 1-65	12153
		Технический участок № 10 (колхоз им. 21–го Партсъезда) части кв: 1-120	27502
	Тофаларское		2620510
		Тофаларская дача, части кв 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–555, 557–571, 576–598, 615–643, 644ч–646ч, 647–875, 877, 879, 881, 882, 884–901	2620510
	Боровинское		240652
		Боровинская дача, части кв:1–18, 25–42, 50–60, 76–85	51056
		Зареченская дача, части кв: 19–24, 43–49, 61–75, 86–141	67487
		Тангуйская дача, части кв: 1–28, 44–55, 69–80, 89–97, 107–113	59706
		Октябрьская дача, части кв: 29–43, 56–68, 81–88, 98–106, 114–125	47422
**Осуществление рекреационной деятельности	Алзатайское	Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет») части кв: кв. 1-68	14981
			177351
		Алзатайская дача, части кв: 1-370	82683
		Марьянская дача, части кв: 1-121	86767
		Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) части кв: 1-43	7901
	Замзоровское		235604
		Замзоровская дача, части кв: 1-118	92596
		Камышетская дача, части кв: 1-63	54502
		Уковская дача, части кв: 1-93	75443
		Технический часток № 11 (совхоз «Уковский») части кв: 1-88	13078
Всего по лесничеству			4276733
Создание лесных плантаций и их эксплуатация	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв: 2ч., 6, 8ч., 9, 15, 21-24, 26-36, 39-55, 73-82, 91-100, 106ч.-115ч., 118-127, 129ч.-137ч., 138-158, 160-164	Площадь непокрытых лесом земель в эксплуатационных лесах (за исключением несомкнувшихся лесных культур, питомников и плантаций, естественных речин)
		Укарская дача, кв. 1, 2ч., 3ч., 4-7, 8ч., 9ч., 10-11, 12ч., 13ч., 14-15, 16ч.-17ч., 18-19, 20ч., 21ч., 22, 23ч.-25ч., 26-30, 31ч.-32ч., 33-41, 42ч.-46ч., 47-53, 54ч.-58ч., 59-66, 67ч., 68-69, 70ч.-77ч., 78-92, 93ч., 94ч., 95-97, 98ч., 99, 100ч. -104ч., 105-123, 124ч., 125-152, 153ч.-155ч., 156-178, 179ч.-180ч., 181-182, 192-202, 203ч., 204ч., 205, 206, 216-223, 224ч., 225ч.-227ч., 228-232, 241-244, 245ч., 246-254, 261-273, 278-293100ч.-104ч., 105-123, 124ч., 125-152, 153ч.-155ч., 156-178, 179ч.-180ч., 181-182, 192-202, 203ч., 204ч., 205, 206, 216-223, 224ч., 225ч.-227ч., 228-232, 241-244, 245ч., 246-254, 261-273, 278-293	
		Худоеланская дача, кв. 1, 2, 4-79, 80ч.-82ч., 83-87, 88ч., 89-94, 95ч.-99ч., 100, 101ч.-102ч., 103-107, 108ч.-112ч., 113, 114ч., 115-119, 120ч.-123ч., 124-126, 127ч., 128-164, 165ч.-168ч.	
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский»), кв. 4, 5ч., 8-10, 16-37, 39ч.	
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму»), кв. 1-20, 21ч., 22ч., 23-29, 30ч.-32ч., 33, 34ч.-36ч., 37-58, 59ч.-64ч., 65-78	
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд»), кв. 1-53, 54ч., 55ч	
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя»), кв. 1ч., 2, 3ч., 4-34	
	Каменское	Каменская дача, кв. 26, 27, 28ч.-30ч., 32ч., 40-47, 48ч., 51ч., 60-68, 70-74, 77-88, 90ч., 91, 92, 97-110, 119-132, 133ч., 134, 143-154, 162-168, 175-187, 199ч., 200, 201, 210-225, 242ч., 243ч., 244, 255-262, 280ч., 289-296	

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участковых лесничеств	Перечень кварталов или их частей	Площадь, га					
		Бирюсинская дача, кв. 1ч., 2, 3, 4ч., 5-8, 9ч., 10, 11, 13ч., 14-17, 18ч.-21ч., 22, 27-35, 37-43, 45-51, 52, 54-60, 61, 67-74, 86, 87, 88-93, 94, 95, 108ч., 109ч., 112-123, 135-138, 141-152, 159ч., 160ч., 173 Порогская дача, кв. 1-6, 7ч., 8-15, 16ч., 17, 18, 19ч., 20-34, 35ч., 36ч., 37-57, 58ч., 59-66, 67ч., 68-90, 91ч., 92-103, 104ч.-106ч., 107-111, 112ч., 114ч.-120ч., 121-122, 123ч.-125ч., 129-137, 139ч.-142ч., 145ч., 146ч., 148ч., 149, 150, 151ч., 152ч., 153-163, 165ч., 166-178, 179ч., 183ч., 184-196, 197ч., 199ч., 200-210, 211ч.-214ч., 215, 220-224, 225ч., 226ч., 227-232, 237-242, 243ч.-245ч., 246-248, 252-259, 260ч.-262ч., 263, 264, 266-271, 274ч., 276ч., 277, 278, 283ч., 284-289, 294ч., 295-300 Технический участок № 3 (колхоз им. 23-го Партсъезда), кв. 1-11, 14-20, 23-29, 31-46, 49-56, 59, 61-63, 65-67, 70-72	Площадь непокрытых лесом земель в эксплуатационных лесах (за исключением несомкнувшихся лесных культур, питомников и плантаций, естественных редин)					
		Технический участок № 4 (колхоз им. Ленина), кв. 1-3, 7-28, 31-32, 34ч., 37, 38, 40-44, 45ч., 46, 58 Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова), кв. 1-12, 14ч., 16ч.-20ч., 21-27, 28ч., 29ч., 30-35, 36ч., 37-65 Технический участок № 10 (колхоз им. 21–го Партсъезда), кв. 1-120						
	Тофаларское	Тофаларская дача, кв. 1-6, 11ч., 20, 21, 80-87, 99-111, 151, 152, 153ч., 165, 166, 167ч.-169ч., 184, 185ч.-188ч., 200ч.-202ч., 203, 217ч.-222ч., 223-228, 229ч., 230ч., 244ч., 246ч., 247-253, 254ч., 255, 256ч., 273-281, 282ч., 294-300, 301ч., 302ч., 313-318, 319ч., 320ч., 333-338, 339ч., 351-355, 356ч., 357ч., 367-369, 370ч.-373ч., 374, 381-383, 384ч.-387ч., 388-391, 394, 395ч.-399ч., 400, 401ч., 402-407, 408ч.-410ч., 411-428, 429ч.-431ч., 432-469, 472-481, 485ч., 486-494, 498ч., 499-507, 508ч., 511ч., 512-515, 516ч.-518ч., 519, 520, 537ч., 539ч., 540ч., 544ч.-550ч., 551-554, 555ч., 557-561, 562ч., 564-566, 567ч., 568ч., 571ч., 576, 577, 578ч.-580ч., 585, 588ч., 589, 590ч., 591ч., 593ч., 595ч., 615ч., 616, 617, 628ч.-630ч., 632ч., 633ч., 635ч., 636ч., 638ч., 639ч., 643, 662, 663, 666ч., 667, 668ч.-673ч., 686ч., 688ч., 691ч., 692ч., 694-700, 703-705, 708, 709ч., 710, 711ч.-713ч., 734ч., 740, 741, 763- 767, 768ч., 769ч., 780ч., 781, 785, 788ч.-791ч., 792, 793ч.-796ч., 797-799, 800ч.-801ч., 802, 804, 837-846, 860						
	Боровинское	Боровинская дача, кв. 1-3, 4, 5, 6ч.-18ч., 25-32, 33-41, 42ч., 50-60, 76-85						
		Зареченская дача, кв. 19ч., 20-24, 43ч., 44ч., 45-49, 61ч., 62-75, 86ч., 87ч., 88-103, 104ч., 105-121, 122ч., 123-141 Тангуйская дача, кв. 1-20, 21ч., 22-28, 44-54, 55ч., 69-79, 80ч., 89-97, 107-113 Октябрьская дача, кв. 29ч., 30ч., 31-43, 56, 57ч.-60ч., 61-68, 81ч., 82-83, 84ч.-86ч., 87-88, 98ч., 99, 100, 101ч.-105ч., 106, 114, 115, 116ч.-119ч., 120-125 Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет»), кв. 3-10, 11ч., 12, 13, 14ч., 15ч., 16, 17, 18ч., 19-20, 21ч., 22-24, 26-29, 31, 33-43, 46ч., 47ч., 48-57, 58ч., 59, 60ч., 63ч., 64, 65		Площадь непокрытых лесом земель в эксплуатационных лесах (за исключением несомкнувшихся лесных культур, питомников и плантаций, естественных редин)				
Алзатайское		Алзатайская дача, кв. 1, 2, 4-7, 9-12, 14-37, 38ч.-40ч., 41-43, 44ч.-46ч., 47ч.-49ч., 50-61, 62ч.-65ч., 66-90, 91ч.-97ч., 98, 99, 100-126, 128ч.-132ч., 133-144, 145-172, 175-218, 227-242, 249-293, 300-370 Марьянская дача, кв. 1-28, 30-31, 32ч., 34-52, 54-67, 69, 70, 72-84, 86-88, 90-97, 98ч., 99ч., 101ч.-103ч., 105-108, 109ч.-112ч., 116ч., 117-121 Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова), кв. 2-5, 7, 9, 10-16, 18, 20, 21, 23, 25ч., 29-31, 32ч.-34ч., 36-38, 39ч.-42ч., 43						
Замзоровское		Замзоровская дача, кв. 1-13, 14ч., 16-37, 38ч., 40-59, 60ч., 62-75, 76ч., 77-79, 80ч., 82-98, 99ч., 100-105, 106ч.-108ч., 109-118 Камышетская дача, кв. 1-7, 8ч., 10-26, 27ч., 29-39, 40ч., 41, 42ч., 43-54, 55ч., 56ч., 58-63 Уковская дача, кв. 1, 4-7, 10ч., 13-21, 24-32, 34-38, 39ч., 40-43, 54-61, 62ч., 63-74, 75ч., 76ч., 77-89 Технический часток № 11 (совхоз «Уковский») кв. 5, 6ч., 8ч., 10ч., 12ч.-14ч., 15, 16ч., 17, 18ч.-21ч., 22, 23, 24ч., 25ч., 26-29, 30ч., 31ч., 32, 33ч., 34ч., 35-38, 39ч., 40-43, 44ч.-46ч., 47-51, 52ч, 53ч., 54-60, 61ч., 62, 63ч., 64ч., 65ч., 66, 67, 68ч., 69-72, 73ч., 74ч., 75-88						
Всего по лесничеству		25095						
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений		Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв. 1-164 Укарская дача, кв. 1-293 Худоеланская дача, кв. 1-168 Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский»), 1-39 Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму»), кв. 1-78 Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд»), кв. 1-55 Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя»), кв. 1-34		Площадь непокрытых лесом земель в защитных и эксплуатационных лесах (за исключением несомкнувшихся лесных культур, питомников и плантаций, естественных редин)			
			Каменское			Каменская дача, кв. 1-320 Бирюсинская дача, кв. 1-174 Порогская дача, кв. 1-300 Технический участок № 3 (колхоз им. 23-го Партсъезда), кв. 1-72 Технический участок № 4 (колхоз им. Ленина), кв. 1-58 Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова), кв. 1-65 Технический участок № 10 (колхоз им. 21-го Партсъезда), кв. 1-120		
						Тофаларское	Тофаларская дача, кв. 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–555, 557-571, 576—598, 615-643, 644ч-646ч, 647-860, 862, 863, 865, 867, 875, 877, 879, 881, 882, 884–901	
							Боровинское	Боровинская дача, кв. 1-85 Зареченская дача, кв. 1-141 Тангуйская дача, кв. 1-113 Октябрьская дача, кв. 1-125 Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет»), кв. 1-68
								Алзатайское
						Замзоровское		Марьянская дача, кв. 1-121 Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) , кв. 1-43 Замзоровская дача, кв. 1-118 Камышетская дача, кв. 1-63 Уковская дача, кв. 1-93 Технический часток № 11 (совхоз «Уковский»), кв. 1-88
	Всего по лесничеству			28970				

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участковых лесничеств	Перечень кварталов или их частей	Площадь, га		
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, части кв. 1–3, 6–9, 15–24, 26–164	Местоположение будет уточнено при возникновении потребности		
		Укарская дача, части кв. 1–182, 192–206, 216–232, 241–254, 261–273, 278–293			
		Худоеланская дача, части кв. 1, 2, 4–168			
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский») части кв: 1-39			
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму») части кв.: 1-78			
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд») части кв. 1-55			
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя») части кв: 1-34			
	Каменское	Каменская дача, части кв. 26–154, 161–187, 198–225, 240, 242–262, 279–296			
		Бирюсинская дача, части кв: 1-174			
		Порогская дача, части кв: 1-300			
		Технический часток № 3 (колхоз им. 23–го Партсъезда) части кв: 1-72			
		Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина) части кв: 1-58			
		Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова) части кв: 1-65			
		Технический участок № 10 (колхоз им. 21–го Партсъезда) части кв: 1-120			
	Тофаларское	Тофаларская дача, части кв. 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–555, 557-571, 576–598, 615-643, 644ч-646ч, 647-860, 862, 863, 865, 867, 875, 877, 879, 881, 882, 884–901			
	Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	Боровинское		Боровинская дача, части кв. 1–18, 25–42, 50–60, 76–85	Местоположение будет уточнено при возникновении потребности
				Зареченская дача, части кв. 19–24, 43–49, 61–75, 86–141	
				Тангуйская дача, части кв. 1–28, 44–55, 69–80, 89–97, 107–113	
				Октябрьская дача, части кв. 29–43, 56–68, 81–88, 98–106, 114–125	
Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет»), части кв. 1–68					
Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет»), части кв. 1–68					
Алзатайское		Алзатайская дача, кв. 1–370			
		Марьянская дача, части кв: 1-121			
Замзурское		Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) части кв: 1-43			
		Замзурская дача, части кв: 1-118			
	Камышетская дача, части кв: 1-63				
	Уковская дача, кв: 1-93				
	Технический часток № 11 (совхоз «Уковский») части кв: 1-1-88				
Всего по лесничеству			26823		
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв: 1-58, 73-82, 86ч, 87ч, 91-101, 102ч-104ч, 105-116, 117ч, 118-164	Данные уточняются при возникновении потребности		
		Укарская дача, кв: 1-293			
		Худоеланская дача, кв: 1-168			
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский») кв: 1-39			
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму») кв.: 1-78			
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд») кв. 1-55			
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя») кв: 1-34			
		Каменская дача, кв: 1-320			
		Бирюсинская дача, кв: 1-174			
		Порогская дача, кв: 1-300			
	Каменское	Технический часток № 3 (колхоз им. 23–го Партсъезда) кв: 1-11, 14-20, 22-72		Данные уточняются при возникновении потребности	
		Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина) кв: 1-58			
		Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова), кв: 1-65			
		Технический участок № 10 (колхоз им. 21–го Партсъезда) кв: 1-120			
		Тофаларское			Тофаларская дача, кв. 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–555, 557-571, 576–598, 615-643, 644ч-646ч, 647-860, 862, 863, 865, 867, 875, 877, 879, 881, 882, 884–901
		Боровинское			Боровинская дача, кв: 1-85
					Зареченская дача, кв: 1-141
					Тангуйская дача, кв: 1-113
					Октябрьская дача, кв: 1-125
Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет»), кв: 1-68					
Алзатайское	Алзатайская дача, кв: 1-172, 175-218, 227-242, 243ч, 246ч, 249-293, 294ч, 297ч, 300-370				
	Марьянская дача, кв:1-121				
	Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) кв: 1-43				
Замзурское	Замзурская дача, кв: 1-118				
	Камышетская дача, кв: 1-63				
	Уковская дача, кв: 1-93				
	Технический часток № 11 (совхоз «Уковский») кв: 1-88				
Всего по лесничеству			4276733		
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, речных причалов	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв: 1-164	Данные уточняются при возникновении потребности		
		Укарская дача, кв: 1-293			
		Худоеланская дача, кв: 1-168			
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский») кв: 1-39			
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму») кв: 1-78			
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд») кв. 1-55			
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя») кв: 1-34			
		Каменская дача, кв: 1-320			
		Бирюсинская дача, кв: 1-174			
		Порогская дача, кв: 1-300			
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, речных причалов	Каменское	Технический часток № 3 (колхоз им. 23–го Партсъезда) кв: 1-72	Данные уточняются при возникновении потребности		
		Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина) кв: 1-58			
		Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова) кв: 1-65			
		Технический участок № 10 (колхоз им. 21–го Партсъезда) кв: 1-120			
		Тофаларское		Тофаларская дача, кв. 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–555, 557-571, 576–598, 615-643, 644ч-646ч, 647-860, 862, 863, 865, 867, 875, 877, 879, 881, 882, 884–901	
		Боровинское		Боровинская дача, кв: 1-85	
				Зареченская дача, кв: 1-141	
	Тангуйская дача, кв: 1-113				
	Алзатайское	Алзатайская дача, кв: 1-370			
		Марьянская дача, кв: 1-121			
Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) кв: 1-43					
Замзурское	Замзурская дача, кв: 1-118				
	Камышетская дача, кв: 1-63				

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участковых лесничеств	Перечень кварталов или их частей	Площадь, га		
		Уковская дача, части кв: 1-93			
		Технический часток № 11 (совхоз «Уковский») кв: 1-88			
Всего по лесничеству			4276733		
***Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв: 1-164	Данные уточняются при возникновении потребности		
		Укарская дача, кв: 1-293			
		Худоеланская дача, кв: 1-168			
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский») кв: 1-39			
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму») кв: 1-78			
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд») кв. 1-55			
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя») кв: 1-34			
***Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	Каменское	Каменская дача, кв: 1-320	Данные уточняются при возникновении потребности		
		Бирюсинская дача, и кв: 1-174			
		Порогская дача, кв: 1-300			
		Технический часток № 3 (колхоз им. 23-го Партсъезда), кв: 1-72			
		Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина), кв: 1-58			
	Тофаларское	Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова), кв: 1-65			
		Технический участок № 10 (колхоз им. 21-го Партсъезда), кв: 1-120			
		Тофаларская дача, кв. 1–11, 20–28, 37–51, 61–71, 80–90, 99–112, 151–555, 557-571, 576–598, 615-643, 644ч-646ч, 647-860, 862, 863, 865, 867, 875, 877, 879, 881, 882, 884–901			
		Боровинское		Боровинская дача, кв: 1-85	
		Зареченская дача, кв: 1-141			
Тангуйская дача, кв: 1-113					
Октябрьская дача, кв: 1-125					
Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет»), кв:1-68					
Алзатайское	Алзатайская дача, кв: 1-370	Данные уточняются при возникновении потребности			
	Марьянская дача, кв: 1-121				
	Технический участок № 1 (колхоз им. Кирова) кв: 1-43				
	Замзоровское		Замзоровская дача, кв: 1-118		
	Камышетская дача, кв: 1-63				
	Уковская дача, кв: 1-93				
	Технический часток № 11 (совхоз «Уковский») кв: 1-88				
Всего по лесничеству			4276733		
Переработка древесины и иных лесных ресурсов	Нижнеудинское	Нижнеудинская дача, кв. 2ч., 6, 8ч., 9, 15, 21-24, 26-36, 39-55, 73-82, 91-100, 106ч.-115ч., 118-127, 129ч.-137ч., 138-158, 160-164	Данные уточняются при возникновении потребности		
		Укарская дача, кв. 1, 2ч., 3ч., 4-7, 8ч., 9ч., 10-11, 12ч., 13ч., 14-15, 16ч.-17ч., 18-19, 20ч., 21ч., 22, 23ч.-25ч., 26-30, 31ч.-32ч., 33-41, 42ч.-46ч., 47-53, 54ч.-58ч., 59-66, 67ч., 68-69, 70ч.-77ч., 78-92, 93ч., 94ч., 95-97, 98ч., 99, 100ч.-104ч., 105-123, 124ч., 125-152, 153ч.-155ч., 156-178, 179ч.-180ч., 181-182, 192-202, 203ч., 204ч., 205, 206, 216-223, 224ч., 225ч.-227ч., 228-232, 241-244, 245ч., 246-254, 261-273, 278-293100ч. -104ч., 105-123, 124ч., 125-152, 153ч.-155ч., 156-178, 179ч.-180ч., 181-182, 192-202, 203ч., 204ч., 205, 206, 216-223, 224ч., 225ч.-227ч., 228-232, 241-244, 245ч., 246-254, 261-273, 278-293			
Переработка древесины и иных лесных ресурсов		Худоеланская дача, кв. 1, 2, 4-79, 80ч.-82ч., 83-87, 88ч., 89-94, 95ч.-99ч., 100, 101ч.-102ч., 103-107, 108ч.-112ч., 113, 114ч., 115-119, 120ч.-123ч., 124-126, 127ч., 128-164, 165ч.-168ч.	Данные уточняются при возникновении потребности		
		Технический участок № 5 (колхоз «Атагайский»), кв. 4, 5ч., 8-10, 16-37, 39ч.			
		Технический участок № 6 (колхоз «Путь к коммунизму»), кв. 1-20, 21ч., 22ч., 23-29, 30ч.-32ч., 33, 34ч.-36ч., 37-58, 59ч.-64ч., 65-78			
		Технический участок № 7 (колхоз «Объединённый труд»), кв. 1-53, 54ч., 55ч			
		Технический участок № 8 (колхоз «Красное знамя»), кв. 1ч., 2, 3ч., 4-34			
		Каменское		Каменская дача, кв. 26, 27, 28ч.-30ч., 32ч., 40-47, 48ч., 51ч., 60-68, 70-74, 77-88, 90ч., 91, 92, 97-110, 119-132, 133ч., 134, 143-154, 162-168, 175-187, 199ч., 200, 201, 210-225, 242ч., 243ч., 244, 255-262, 280ч., 289-296	
		Бирюсинская дача, кв. 1ч., 2, 3, 4ч., 5-8, 9ч., 10, 11, 13ч., 14-17, 18ч.-21ч., 22, 27-35, 37-43, 45-51, 52, 54-60, 61, 67-74, 86, 87, 88-93, 94, 95, 108ч., 109ч., 112-123, 135-138, 141-152, 159ч., 160ч., 173			
		Порогская дача, кв. 1-6, 7ч., 8-15, 16ч., 17, 18, 19ч., 20-34, 35ч., 36ч., 37-57, 58ч., 59-66, 67ч., 68-90, 91ч., 92-103, 104ч.-106ч., 107-111, 112ч., 114ч.-120ч., 121-122, 123ч.-125ч., 129-137, 139ч., 142ч., 145ч., 146ч., 148ч., 149, 150, 151ч., 152ч., 153-163, 165ч., 166-178, 179ч., 183ч., 184-196, 197ч., 199ч., 200-210, 211ч.-214ч., 215, 220-224, 225ч., 226ч., 227-232, 237-242, 243ч.-245ч., 246-248, 252-259, 260ч.-262ч., 263, 264, 266-271, 274ч., 276ч., 277, 278, 283ч., 284-289, 294ч., 295-300			
		Технический часток № 3 (колхоз им. 23-го Партсъезда) кв: 1-72			
		Технический часток № 4 (колхоз им. Ленина) кв: 1-58			
Технический участок № 9 (колхоз им. Чехова) кв: 1-65					
Технический участок № 10 (колхоз им. 21-го Партсъезда) кв: 1-120					
Переработка древесины и иных лесных ресурсов	Тофаларское	кв. 1-6, 11ч., 20, 21, 80-87, 99-111, 151, 152, 153ч., 165, 166, 167ч.-169ч., 184, 185ч.-188ч., 200ч.-202ч., 203, 217ч.-222ч., 223-228, 229ч., 230ч., 244ч., 246ч., 247-253, 254ч., 255, 256ч., 273-281, 282ч., 294-300, 301ч., 302ч., 313-318, 319ч., 320ч., 333-338, 339ч., 351-355, 356ч., 357ч., 367-369, 370ч.-373ч., 374, 381-383, 384ч.-387ч., 388-391, 394, 395ч.-399ч., 400, 401ч., 402-407, 408ч.-410ч., 411-428, 429ч.-431ч., 432-469, 472-481, 485ч., 486-494, 498ч., 499-507, 508ч., 511ч., 512-515, 516ч.-518ч., 519, 520, 537ч., 539ч., 540ч., 544ч.-550ч., 551-554, 555ч., 557-561, 562ч., 564-566, 567ч., 568ч., 571ч., 576, 577, 578ч.-580ч., 585, 588ч., 589, 590ч., 591ч., 593ч., 595ч., 615ч., 616, 617, 628ч.-630ч., 632ч., 633ч., 635ч., 636ч., 638ч., 639ч., 643, 662, 663, 666ч., 667, 668ч.-673ч., 686ч., 688ч., 691ч., 692ч., 694-700, 703-705, 708, 709ч., 710, 711ч.-713ч., 734ч., 740, 741, 763-767, 768ч., 769ч., 780ч., 781, 785, 788ч.-791ч., 792, 793ч.-796ч., 797-799, 800ч.-801ч., 802, 804, 837-846, 860	Данные уточняются при возникновении потребности		
		Боровинское		Боровинская дача, кв. 1-3, 4, 5, 6ч.-18ч., 25-32, 33-41, 42ч., 50-60, 76-85	
		Зареченская дача, кв. 19ч., 20-24, 43ч., 44ч., 45-49, 61ч., 62-75, 86ч., 87ч., 88-103, 104ч., 105-121, 122ч., 123-141			
		Тангуйская дача, кв. 1-20, 21ч., 22-28, 44-54, 55ч., 69-79, 80ч., 89-97, 107-113			
		Октябрьская дача, кв. 29ч., 30ч., 31-43, 56, 57ч.-60ч., 61-68, 81ч., 82-83, 84ч.-86ч., 87-88, 98ч., 99, 100, 101ч.-105ч., 106, 114, 115, 116ч.-119ч., 120-125			
		Технический участок № 2 (совхоз «Рассвет»), кв. 3-10, 11ч., 12, 13, 14ч., 15ч., 16, 17, 18ч., 19-20, 21ч., 22-24, 26-29, 31, 33-43, 46ч., 47ч., 48-57, 58ч., 59, 60ч., 63ч., 64, 65			
		Алзатайское		Алзатайская дача, кв. 1, 2, 4-7, 9-12, 14-37, 38ч.-40ч., 41-43, 44ч.-46ч., 47ч.-49ч., 50-61, 62ч.-65ч., 66-90, 91ч.-97ч., 98, 99, 100-126, 128ч.-132ч., 133-144, 145-172, 175-218, 227-242, 249-293, 300-370	

Показатели	Всего		В том числе по полнотам												
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3		
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	
Запас, вырубаемый за один прием		2,9								0,9		2,0			
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой	4	0,1													
ликвид		0,1													
деловая		0,1													
Хозяйственная секция			Пихта												
Всего включено в расчет	3	0,6									1	0,3	2	0,3	
Средний процент выборки от общего запаса												10			
Запас, вырубаемый за один прием		0										0			
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой															
ликвид															
деловая															
Хозяйственная секция			Лиственница 3 бон. и выше												
Всего включено в расчет	94	16,6							1	0,3	20	4,5	73	11,8	
Средний процент выборки от общего запаса		3								15		10			
Запас, вырубаемый за один прием		0,5								0		0,5			
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой															
ликвид															
деловая															
Хозяйственная секция			Лиственница 4 бон. и ниже												
Всего включено в расчет	123	19,9									49	8,5	74	11,4	
Средний процент выборки от общего запаса		4										10			
Запас, вырубаемый за один прием		0,9										0,9			
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой															
ликвид															
деловая															
Хозяйственная секция			Итого по Лиственнице												
Всего включено в расчет	217	36,5							1	0,3	69	13,0	147	23,2	
Средний процент выборки от общего запаса		4								15		10			
Запас, вырубаемый за один прием		1,4								0		1,4			
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой															
ликвид															
деловая															
Хозяйственная секция			Итого по хвойным												
Всего включено в расчет	2017	433,8						34	12,2	103	31,1	598	149,8	1282	240,7
Средний процент выборки от общего запаса		5							20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		22,0							2,4		4,6		15,0		
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой	23	0,7													
ликвид		0,7													
деловая		0,6													
Хозяйственная секция			Береза												
Всего включено в расчет	662	86,3						23	4,6	98	17,7	146	22,7	395	41,3
Средний процент выборки от общего запаса		7							20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		5,9							0,9		2,7		2,3		
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой	9	0,2													
ликвид		0,2													
деловая		0,1													
Хозяйственная секция			Осина												
Всего включено в расчет	119	24,1						57	13,5	14	3,1	23	4,0	25	3,5
Средний процент выборки от общего запаса		15							20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		3,6							2,7		0,5		0,4		
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой	3	0,1													
ликвид		0,1													
деловая		0,1													
Хозяйственная секция			Итого по мягколиственным												
Всего включено в расчет	781	110,4						80	18,1	112	20,8	169	26,7	420	44,8
Средний процент выборки от общего запаса		9							20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		9,5							3,6		3,2		2,7		
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой	12	0,3													
ликвид		0,3													
деловая		0,2													
Хозяйственная секция			Итого по лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов												
Всего включено в расчет	2798	544,2						114	30,3	215	51,9	767	176,5	1702	285,5
Средний процент выборки от общего запаса		6							20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		31,5							6,0		7,8		17,7		
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой	35	1,0													
ликвид		1,0													
деловая		0,8													
Категория защитных лесов			Ценные леса												
Хозяйственная секция			Сосна 3 бон. и выше												
Всего включено в расчет	14373	3930,3				77	32,0	555	217,4	3408	1125,7	5724	1612,4	4609	942,8
Средний процент выборки от общего запаса		10					25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		381,6					8,0		43,5		168,9		161,2		
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой	326	12,7													
ликвид		11,2													
деловая		9,2													
Хозяйственная секция			Сосна 4 бон. и ниже												
Всего включено в расчет	7125	1551,8						96	32,1	1113	320,2	2413	581,5	3503	618,0
Средний процент выборки от общего запаса		7							20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		112,6							6,4		48,0		58,2		
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой	123	3,8													
ликвид		3,3													
деловая		2,7													
Хозяйственная секция			Итого по Сосне												
Всего включено в расчет	21498	5482,1				77	32	651	249,5	4521	1445,9	8137	2193,9	8112	1560,8
Средний процент выборки от общего запаса		9,0					25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		494,2					8,0		49,9		216,9		219,4		
Средний период повторяемостит		30													
Ежегодная расчетная лесосека:															
корневой	449	16,5													
ликвид		14,5													
деловая		11,9													
Хозяйственная секция			Ель												
Всего включено в расчет	7468	1536,0						188	63,2	1869	512,4	2276	502,2	3135	458,2
Средний процент выборки от общего запаса		9							20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		139,7							12,6		76,9		50,2		

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	146	4,7												
ликвид		4,0												
деловая		2,9												
Хозяйственная секция			Пихта											
Всего включено в расчет	4611	995,0			669	182,1	652	182,0	697	166,3	1263	263,6	1330	201,0
Средний процент выборки от общего запаса		13				25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		133,2				45,5		36,4		24,9		26,4		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	108	4,4												
ликвид		3,9												
деловая		3,1												
Хозяйственная секция			Лиственница 3 бон. и выше											
Всего включено в расчет	30139	6818,6			9	2,8	475	156,9	8527	2287,1	12304	2886,4	8824	1485,4
Средний процент выборки от общего запаса		10				25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		663,8				0,7		31,4		343,1		288,6		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	713	22,1												
ликвид		18,3												
деловая		14,1												
Хозяйственная секция			Лиственница 4 бон. и ниже											
Всего включено в расчет	138059	21598,7	62	14,9			384	107,4	15953	3466,7	38823	7186,2	82837	10823,5
Средний процент выборки от общего запаса		6		30				20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		1264,6		4,5				21,5		520,0		718,6		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	1843	42,2												
ликвид		35,0												
деловая		27,0												
Хозяйственная секция			Итого по Лиственнице											
Всего включено в расчет	168198	28417,3	62	14,9	9	2,8	859	264,3	24480	5753,8	51127	10072,6	91661	12308,9
Средний процент выборки от общего запаса		7		30		25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		1928,4		4,5		0,7		52,9		863,1		1007,2		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	2556	64,3												
ликвид		53,3												
деловая		41,1												
Хозяйственная секция			Итого по хвойным											
Всего включено в расчет	201775	36430,4	62	14,9	755	216,9	2350	759,0	31567	7878,4	62803	13032,3	104238	14528,9
Средний процент выборки от общего запаса		7		30		25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		2695,5		4,5		54,2		151,8		1181,8		1303,2		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	3259	89,9												
ликвид		75,7												
деловая		59,0												
Хозяйственная секция			Береза											
Всего включено в расчет	33270	4522,3	1891	400,2	3577	662,9	7376	1074,8	5507	771,3	5745	713,7	9174	899,4
Средний процент выборки от общего запаса		15		30		25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		687,9		120,1		165,7		215,0		115,7		71,4		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	804	22,9												
ликвид		19,9												
деловая		12,1												
Хозяйственная секция			Осина											
Всего включено в расчет	1937	344,9	21	5,7	5	1,0	519	108,8	579	103,2	471	84,1	342	42,1
Средний процент выборки от общего запаса		14		30		25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		47,7		1,7		0,3		21,8		15,5		8,4		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	54	1,6												
ликвид		1,4												
деловая		0,8												
Хозяйственная секция			Итого по мягколиственным											
Всего включено в расчет	35207	4867,2	1912	405,9	3582	663,9	7895	1183,6	6086	874,5	6216	797,8	9516	941,5
Средний процент выборки от общего запаса		15		30		25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		735,6		121,8		166,0		236,8		131,2		79,8		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	858	24,5												
ликвид		21,3												
деловая		12,9												
Хозяйственная секция			Итого по ценным лесам											
Всего включено в расчет	236982	41297,6	1974	420,8	4337	880,8	10245	1942,6	37653	8752,9	69019	13830,1	113754	15470,4
Средний процент выборки от общего запаса		8		30		25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		3431,1		126,3		220,2		388,6		1313,0		1383,0		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	4117	114,4												
ликвид		97,0												
деловая		71,9												
Хозяйственная секция			Итого по защитным лесам											
Всего включено в расчет	239780	41841,8	1974	420,8	4337	880,8	10359	1972,9	37868	8804,8	69786	14006,6	115456	15755,9
Средний процент выборки от общего запаса		8		30		25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		3462,6		126,3		220,2		394,6		1320,8		1400,7		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	4152	115,4												
ликвид		98,0												
деловая		72,7												
Хозяйственная секция			в том числе по хвойным											
Всего включено в расчет	203792	36864,2	62	14,9	755	216,9	2384	771,2	31670	7909,5	63401	13182,1	105520	14769,6
Средний процент выборки от общего запаса		7		30		25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		2717,5		4,5		54,2		154,2		1186,4		1318,2		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	3282	90,6												
ликвид		76,4												
деловая		59,6												
Хозяйственная секция			в том числе по мягколиственным											
Всего включено в расчет	35988	4977,6	1912	405,9	3582	663,9	7975	1201,7	6198	895,3	6385	824,5	9936	986,3
Средний процент выборки от общего запаса		15		30		25		20		15		10		
Запас, вырубаемый за один прием		745,1		121,8		166,0		240,4		134,4		82,5		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	870	24,8												
ликвид		21,6												
деловая		13,1												
Целевое назначение лесов			Эксплуатационные леса											
Хозяйственная секция			Сосна высших бонитетов											
Всего включено в расчет	7879	1881,9			53	18,6	687	200,4	3121	785,6	4018	877,3		
Средний процент выборки от общего запаса		19				35		30		20		15		
Запас, вырубаемый за один прием		355,3				6,5		60,1		157,1		131,6		
Средний период повторяемости		30												

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
ликвид		98,5												
деловая		77,3												
	в том числе по мягколиственным													
Всего включено в расчет	36506	5028,5	1912	405,9	3582	663,9	7975	1201,7	6379	919,7	6722	851	9936	986,3
Средний процент выборки от общего запаса		15		40		35		30		20		15		
Запас, вырубаемый за один прием		754,0		121,8		166,0		240,4		139,3		86,5		
Средний период повторяемостит		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	887	25,1												
ликвид		21,9												
деловая		13,3												

Таблица 7

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Хозяйства и преобладающая по- рода	Земли покрытые лесной расти- тельностью, га	в том числе по группам возраста						Запас спелых и перестойных лес- ных насаждений тыс. м³.	Средний запас на 1 га эксплуата- ционного фонда., м³.	Средний прирост, корневой массы, тыс. м³	Возраст рубки, класс возраста	Исчисленные расчетные лесосеки, га				Рекомендуемая к принятию расчетная ле- сосека					Число лет использования эксплуа- тационного фонда	Предполагаемый остаток насаждений, га		
		молодняки	средневозрастные		приспевающие	спелые и перестойные						равномерного пользования	2-я возрастная	1-я возрастная	интегральная	площадь га	запас корневой, тыс. м³	в ликвиде				приспевающих	спелых и перестойных	
			всего	включено в расчет		всего	в том числе пере- стойные											всего	в том числе деловой	% деловой от ликвида				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Нижнеангарский лесной и Алтае-Саянский горно-таёжный районы																								
Сосна 3 бон. и выше	318765	201520	68823	31039	18426	29996	24558	9221,7	307	830,0	101	3156	1324	1211	1738	1324	406,5	357,7	289,7	81	23	24733	25969	
	49127	26289	6694	3019	2010	14134	9681	2994,9	212	78,0	121	406	319	404	380	380	80,6	70,9	59,6	84	37	2515	11339	
Сосна 4 бон. и ниже											7													
итого по Сосне:	367892	227809	75517	34058	20436	44130	34239	12216,6	277	908,0		3562	1643	1615	2118	1704	487,1	428,6	349,3	81	25	27248	37308	
Ель	38505	8793	4438	3155	3135	22139	9795	4136,8	187	54,2	101	381	474	632	499	474	88,6	76,2	55,6	73	47	3145	18967	
											6													
Пихта	24912	8274	2843	2136	3921	9874	4754	2306,8	234	41,3	101	247	266	345	275	266	62,2	54,1	42,7	79	37	3029	9175	
											6													
Лиственница 3 бон. и выше	66404	13626	17572	12403	8755	26451	1955	5683	215	157,4	101	657	793	880	781	793	170,5	141,5	109,0	77	33	10579	22899	
Лиственница 4 бон. и ниже	40436	3177	9567	6753	3246	24446	13445	3742,6	153	46,1	121	334	574	692	571	571	87,4	72,5	56,6	78	43	5000	20359	
											7													
итого по Ли- ственнице:	106840	16803	27139	19156	12001	50897	15400	9425,6	185	203,5		991	1367	1572	1352	1364	257,9	214,0	165,6	77	37	15579	43258	
Берёза	386575	141683	130256	33019	36932	77704	15294	12852,9	165	853,4	61	6337	4922	5732	6225	4922	812,1	706,5	431,0	61	16	33019	65416	
											7													
Осина	82370	37260	19517	7666	4891	20702	8201	4647,0	224	239,6	51	1615	1109	1280	1327	1109	248,4	216,1	131,8	61	19	7666	14503	
											6													
ВСЕГО:	1007094	432348	259710	99190	81316	225446	87683	45585,7	202	2300,0		13133	9781	11176	11796	9839	1956,3	1695,5	1176,0	69	23	89686	188627	
в том числе хвойных:																								
	538149	253405	109937	58505	39493	127040	64188	28085,8	221	1207,0		5181	3750	4164	4244	3808	895,8	772,9	613,2	79	31	49001	108708	
мягколиственных:																								
	468945	178943	149773	40685	41823	98406	23495	17499,9	178	1093,0		7952	6031	7012	7552	6031	1060,5	922,6	562,8	61	17	40685	79919	
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной лесной район																								
Сосна 2 бон. и выше	12717	4366	4280	4513	3363	708	0	278,1	393	33,8	81	157	143	102	112	64	25,2	22,2	18,0	81	11	3938	1750	
											5				0									
Сосна 3 бон. и ниже	42001	25283	5547	2430	2066	9105	5011	2016	221	111,6	101	416	227	279	286	279	61,7	54,3	45,6	84	33	2248	7348	
											6				0									
итого по Сосне:	54718	29649	9827	6943	5429	9813	5011	2294,1	234	145,4		573	370	381	398	343	86,9	76,5	63,6	83	26	6186	9098	
Ель	673	17	41	41	28	587	114	113	193	1	101	10	11	15	11	11	2,1	1,8	1,3	73	54	35	491	
											6				0									
											101	5	8	11	8	8	1,5	1,3	1,0	79	47	69	321	
Пихта	507	0	76	76	61	370	218	69,8	189	0,9	101	5	8	11	8	8	1,5	1,3	1,0	79	47	69	321	
											6				0									
Лиственница 3 бон. и выше	2358	271	348	278	150	1589	1147	236,3	149	5,2	101	23	34	43	34	34	5,1	4,2	3,2	77	46	214	1324	
											6				0									
Лиственница 4 бон. и ниже	3160	459	811	330	395	1495	887	216,6	145	3,6	121	26	37	47	40	40	5,8	4,8	3,7	78	37	363	1293	
											7				0									
итого по Ли- ственнице:	5518	730	1159	608	545	3084	2034	452,9	147	8,8		49	71	90	74	74	10,9	9,0	6,9	77	42	577	2617	
Берёза	25293	2025	12668	3685	2776	7824	2016	1173,7	150	55,9	61	415	476	530	549	415	62,3	54,2	33,1	61	19	3685	6450	
											7				0									
Осина	5689	3081	1261	769	106	1241	691	246,3	198	16,6	51	112	71	67	81	81	16,0	13,9	8,5	61	15	769	537	
											6													
ВСЕГО:	92398	35502	25032	12122	8945	22919	10084	4349,8	190	228,6		1164	1007	1094	1121	932	179,7	156,7	114,4	73	24	11321	19514	
в том числе хвойных:																								
	61416	30396	11103	7668	6063	13854	7377	2929,8	211	156,1		637	460	497	491	436	101,4	88,6	72,8	82	29	6867	12527	
мягколиственных:																								
	30982	5106	13929	4454	2882	9065	2707	1420,0	157	72,5		527	547	597	630	496	78,3	68,1	41,6	61	18	4454	6987	
Всего по сплошным рубкам																								
Сосна	422610	257458	85344	41001	25865	53943	39250	14510,7	269	1053,4		4135	2013	1996	2516	2047	574,0	505,1	412,9	82	25	33434	46406	
Ель	39178	8810	4479	3196	3163	22726	9909	4249,8	187	55,2		391	485	647	510	485	90,7	78,0	56,9	73	47	3180	19458	
Пихта	25419	8274	2919	2212	3982	10244	4972	2376,6	232	42,2		252	274	356	283	274	63,7	55,4	43,7	79	37	3098	9496	
Лиственница	112358	17533	28298	19764	12546	53981	17434	9878,5	183	212,3		1040	1438	1662	1426	1438	268,8	223,0	172,5	77	37	16156	45875	
Берёза	411868	143708	142924	36704	39708	85528	17310	14026,6	164	909,3		6752	5398	6262	6774	5337	874,4	760,7	464,1	61	16	36704	71866	
Осина	88059	40341	20778	8435	4997	21943	8892	4893,3	223	256,2		1727	1180	1347	1408	1190	264,4	230,0	140,3	61	19	8435	15040	
ВСЕГО:	1099492	476124	284742	111312	90261	248365	97767	49935,5	201	2528,6		14297	10788	12270	12917	10771	2136,0	1852,2	1290,4	70	23	101007	208141	
в том числе хвойных:																								
	599565	292075	121040	66173	45556	140894	71565	31015,6	220	1363,1		5818	4210	4661	4735	4244	997,2	861,5	686,0	80	31	55868	121235	
мягколиственных:																								
	499927	184049	163702	45139	44705	107471	26202	18919,9	176	1165,5		8479	6578	7609	8182	6527	1138,8	990,7	604,4	61	17	45139	86906	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Виды ухода за лесом							итого
			прорежи- вание	проходные рубки	рубки об- новления	рубки пере- формиро- вания	рубки рекон-струк- ции	рубка единич-ных деревьев		
Порода - Ель										
1	Выявленный фонд по лесо-водственным требованиям	га т.м³	40 1,8	9 0,4						49 2,2
2	Срок повто-ряемости	лет	15	20						
3	Ежегодный размер пользования:									
	площадь	га	3							3
	выбираемый запас: корневой									
		т.м³	0,1							0,1
	ликвидный	т.м³	0,1							0,1
	деловой	т.м³	0,1							0,1
Порода - Пихта										
1	Выявленный фонд по лесо-водственным требованиям	га т.м³	49 2,8	156 10,9						205 13,7
2	Срок повто-ряемости	лет	15	20						
3	Ежегодный размер пользования:									
	площадь	га	3	8						11
	выбираемый запас: корневой	т.м³	0,2	0,5						0,7
	ликвидный	т.м³	0,2	0,4						0,6
	деловой	т.м³	0,1	0,2						0,3
Порода - Кедр										
1	Выявленный фонд по лесо-водственным требованиям	га т.м³		158 8,9						158 8,9
2	Срок повто-ряемости	лет		20						
3	Ежегодный размер пользования:									
	площадь	га		8						8
	выбираемый запас: корневой	т.м³		0,4						0,4
	ликвидный	т.м³		0,3						0,3
	деловой	т.м³		0,2						0,2
Хвойные - всего										
1	Выявленный фонд по лесо-водственным требованиям	га т.м³	16072 1019,5	5493 379,4	740 60					22305 1447,8
2	Срок повто-ряемости	лет								
3	Ежегодный размер пользования:									
	площадь	га	1072	275	82					1429
	выбираемый запас: корневой	т.м³	65,5	18,3	6					89,8
	ликвидный	т.м³	56,8	15,3	5,2					77,3
	деловой	т.м³	33,3	8,8	3,1					45,2
Береза										
1	Выявленный фонд по лесо-водственным требованиям	га т.м³	780 27,8	100,0 2,0	70 4,0	320 18,0				1270 51,8
2	Срок повто-ряемости	лет	10	20	5	10				
3	Ежегодный размер пользования:									
	площадь	га	78	5	14	32				129
	выбираемый запас: корневой	т.м³	2,8	0,1	0,8	1,8				5,5
	ликвидный	т.м³	2,4	0,1	0,7	1,6				4,8
	деловой	т.м³	0,8	0,1	0,3	0,7				1,9
Осина										
1	Выявленный фонд по лесо-водственным требованиям	га т.м³	160 6,5		20 1,0	80 4,0				260 11,5
2	Срок повто-ряемости	лет	10		5	10				
3	Ежегодный размер пользования:									
	площадь	га	16		4	8				28
	выбираемый запас: корневой	т.м³	0,7		0,2	0,4				1,3
	ликвидный	т.м³	0,6		0,2	0,3				1,1
	деловой	т.м³	0,4		0,1	0,1				0,6
Мягколиственные -всего										
1	Выявленный фонд по лесо-водственным требованиям	га т.м³	940 34,3	100 2	90 5	400 22				1530 161,3
2	Срок повто-ряемости	лет								
3	Ежегодный размер пользования:									
	площадь	га	94	5	18	40				157
	выбираемый запас: корневой	т.м³	3,5	0,1	1	2,2				6,8
	ликвидный	т.м³	3	0,1	0,9	1,9				5,9
	деловой	т.м³	1,2	0,1	0,4	0,8				2,5
Всего по лесничеству										
1	Выявленный фонд по лесо-водственным требованиям	га т.м³	17012 1053,8	5593 381,4	830 65	400 22				23835 1522,2
2	Срок повто-ряемости	лет								
3	Ежегодный размер пользования:									
	площадь	га	1166	280	100	40				1586
	выбираемый запас: корневой	т.м³	69	18,4	7	2,2				96,6
	ликвидный	т.м³	59,8	15,4	6,1	1,9				83,2
	деловой	т.м³	34,5	8,9	3,5	0,8				47,7

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) определена с учетом нормативных требований, отраженных в Правилах ухода за лесами, утвержденных приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626.

Изменение величины расчетной лесосеки (ликвидного запаса) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами в настоящем лесохозяйственном регламенте по сравнению с ее величиной в действующем ранее лесохозяйственном регламенте (с 41,1 тыс. м³, до 83,2тыс. м³, в том числе по хвойному хозяйству с 41,1 тыс. м³, до 77,3 тыс. м³) связано с уточнением лесничествами фонда рубок ухода за лесами; включением в перечень видов ухода за лесами таких видов рубок, как: рубки обновления, рубки перереформирования (которых ранее не было).

На незакрепленной территории проведение мероприятий по уходу за лесами будет осуществляться по материалам натурных обследований (до проведения лесоустройства), в пределах расчетной лесосеки по лесничеству.

Показатели (параметры) рубок ухода в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626.

Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, групп насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе приведены в таблицах таблице Б1 и таблице Б2.

Классы бонитетов, в нормативах режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов леса при вырубке средневозрастных насаждений, Правилами ухода за лесами для Среднесибирского подтаёжно-лесостепного района не отражены. Для насаждений, произрастающих в указанных в таблице таблице Б2 группах типов леса для этих районов, характерными являются 1-4 классы бонитетов.

Таблица Б1

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями							
Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Рубки прореживания		Ища 64	Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
		минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторять мость(лет)	минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторять мость(лет)		
		Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район					
1. Лиственные с долей сосны и лиственницы до 3 единиц состава	Разнотравная, разнотравно-брусничная, злаковая крупнотравная,	0,7 0,6	30-35 10-12	Не проводятся		7СЗБ 7ЛЗБ,Ос	
2. Смешанные с долей сосны и лиственницы 4-6 единиц состава	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендрово-брусничная	0,7 0,6-0,7	25-30 12-15	0,8 0,7	20-30 15-20	8-10С 0-2Б, Ос 8-10Л 0-2Б, Ос	

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Рубки прореживания		Ища 64	Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
		минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторять мость(лет)	минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторять мость(лет)		
3. Чистые сосновые и лиственничные и с примесью лиственных до 3 единиц	Сухие (сухоразотравные, толокнянко-лиственные, лишайниковые), брусничные, рододендрово-ольховниковая	0,8 0,7	20-25 12-15	0,8 0,7	20-25 20-25		9-10С 0-1Б, Ос 9-10Л 0-1Б, Ос
4. Чистые берёзовые и осиновые	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендрово-разнотравная. злаковая, травяно-зелено-мошная	0,7	25-30 15-20	0,8 0,7	15-20 20		10Б 10Ос
5. Берёзовые и осиновые с редкой примесью хвойных		0,6	35-40 10-15	0,8 0,7	20-30 15		10Б 10Ос
Нижнеангарский таёжный лесной район							
1. Лиственные с долей сосны и лиственницы до 3 единиц состава	Орляковая, крупнотравная, разнотравная, травяно-зелено-мошная, вейниковая	0,8 0,6	30-40 15		Не проводят		8С2Б,Ос 7ЛЗБ,Ос
2. Смешанные с долей сосны и лиственницы 4-6 единиц состава	Разнотравная, рододендрово-брусничная, травяно-зеленомошная, зеленомошная	0,7 0,5	25-35 15	0,8 0,6	20-30 20		8С2Б 8Лц2Ос,Б
3. Чистые сосновые и лиственничные и с примесью лиственных до 3 единиц	Зеленомошная, брусничная, рододендрово-зеленомошная, сухотравная	0,8 0,7	20-30 15	0,8 0,6	15-20 20		9С1Б 8Лц2Ос,Б
4. Сложные (береза и другие) с кедром под пологом	Травяно-зеленомошная, вейниковая, разнотравная, зеленомошная	0,8 0,6	20-30 15		Не проводят		6К4Ос,Б
5. Смешанные (береза и др.) с кедром до 4 ед. состава	Зеленомошная, разнотравная, травяно-зеленомошная	0,7 0,6	25-30 15	0,8 0,6	20-25 20		7КЗБ,Ос
6. С преобладанием кедра (5 единиц. состава и более)	Зеленомошная, разнотравная, бада-новая, моховая	0,8 0,6	25-30 15	0,7 0,5	20-30 20		8К2Б,Ос
7. Сложные (лиственные с елью и пихтой под пологом)	Вейниковая, крупнотравная, разнотравная, травяно-зелено-мошная	0,8 0,5	20-30 15		Не проводят		7Е,ПЗБ,Ос
8. Смешанные с елью и пихтой до 5 единиц состава	Травяно-зеленомошная, зеленомошная	0,8 0,6	20-30 15	0,8 0,6	20-25 20		8Е,ПЗБ,Ос
9. С преобладанием ели и пихты (6 единиц состава и более)	Травяно-зеленомошная, зеленомошная	0,8 0,6	20-30 15	0,8 0,6	15-20 20		9Е,П1Ос,Б
10. Чистые березовые и осиновые	Крупнотравная, папоротниковая, вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная	0,8 0,6	20-30 15	0,8 0,6	20-25 20		10Б 10Ос
11. Березовые и осиновые с редкой примесью хвойных		0,7 0,6	30-40 10	0,8 0,5	20-30 20		(7-10)Б,Ос (0-3)Хвойн.

Примечания, для Среднесибирского подтаёжно-лесостепного района:

1. Исходный состав в гр.1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также при проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки естественно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5-7% по запасу необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, при необходимости и экономической возможности ведутся рубки перереформирования этих насаждений в хвойные.

В группе типов леса ельники приручевые (производные группы типов леса: березняки и осинники приручеино-крупнотравных) рубки перереформирования не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным секциям.

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями							Таблица 52
Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (классы бонитета)	Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)	
		минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторять мость(лет)	минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторять мость(лет)		
Алтае-Саянский горно-таежный район							
1. Сложные (осина, береза, ель, пихта) с кедром под пологом	Травяно-зеленомошная, вейниковая, разнотравная, зеленомошная (I -II)	0,6 0,4	30-50 5-7	0,8 0,4	35-50 6-8	(6-8)К, Е, П (2-4)Б,Ос	
2. Смешанные (осина, береза, ель, пихта) с кедром до 4 единиц состава	Зеленомошная, разнотравная, травяно-зеленомошная (III-IV)	0,7 0,6-0,5	30-45 7-8	0,8 0,5	25-40 6-10	(8-10)К (0-2)Е,П, Б, Ос	
3. Кедровые с примесью березы до 4 единиц состава	Зеленомошная, разнотравная, баданово-моховая (III-IV)	0,7 0,5-0,6	25-35 8-10	0,8 0,5	25-30 8-10	(8-10)К (0-2)Е,Ос	
4. Лиственные с долей сосны до 3 единиц состава	Орляковая, крупнотравная рододендрово-разнотравная, травяно-зеленомошная (I- III)	0,7 0,5-0,6	25-40 8-10	0,8 0,7	20-35 15-20	(6-9)С (0-4)Б,Ос	
5. Смешанные сосново-лиственные (с долей сосны до 4-6 единиц)	Разнотравная, родендрово-брусничная травяно-зеленомошная, зеленомошная, (II-IV)	0,8 0,6-0,7	20-35 10-15	0,8 0,7	20-30 15-20	(7-10)С (0-3)Б,Ос	
6. Сосновые (чистые с примесью лиственных до 3 единиц)	Зеленомошная, брусничная, родендрово-зеленомошная, сухоразнотравная (II-IV)	0,8 0,7	15-30 10-20	0,8 0,7	15-25 20-25	(9-10)С (0-1)Б,Ос	
7. Лиственные с пихтой и елью под пологом	Вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная (II-IV)	0,8 0,7	40-50 5-7	0,8 0,7	15-25 10-15	(7-8)Е,П (2-3)Б,Ос	
8. Смешанные (береза, осина, кедр) с елью и пихтой	Травяно-зеленомошная, зеленомошная, разнотравная (II-IV)	0,8 0,6-0,7	30-40 8-12	0,8 0,7	20-35 10-18	(6-7)К (3-4)Е,П,Б, Ос	
9. Пихтовые еловые с примесью осины, березы, кедра	Травяно-зеленомошная, зеленомошная, бадановая, разнотравно-зеленомошная (II-IV)	0,8 0,7	20-30 8-10	0,8 0,7	15-20 10-15	(7-10)К,Е,П (0-3)Б,Ос	

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (классы бонитета)	Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
		минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторяе мость(лет)	минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторяе мость(лет)	
10. Чистые березовые	Крупнотравная, папоротниковая, вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная, зеленомошная (I-III)	0,8 0,7	20-30 10-15	0,8 0,7	15-25 10-15	10Б

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (классы бонитета)	Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
		минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторяе мость(лет)	минимальная полнота до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу повторяе мость(лет)	
11. Березовые, осиновые с редкой примесью хвойных	Крупнотравная, папоротниковая, орляковая вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная, зеленомошная, (I-III)	0,8 0,6	30-40 8-12	0,8 0,7	25-35 10-15	(5-6)К,П,Е (4-5)Б,Ос

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Таблица 9

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Хозяйства	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины															площадь-га, запас-тыс. М³
	при рубке спелых и перестойных лесных насаждениях			при рубке средневозрастных, при-спевающих, спелых, перестойных лесных насаждений (при уходе за лесами)			при рубке погибших и поврежденных насаждений (при проведении санитар-но-оздоровительных мероприятий)			при рубке лесных насаждений, связан-ных и не связанных со строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов лесной, лесоперерабатываю-щей инфра-структуры			всего			
	пло-щадь	запас		пло-щадь	запас		пло-щадь	запас		пло-щадь	запас		пло-щадь	запас		
		лик-вид-ный	дело-вой		лик-вид-ный	дело-вой		лик-вид-ный	дело-вой		лик-вид-ный	дело-вой				
Хвойные	8147	960,0	763,3	1429	77,3	45,2	756	87,0	34,8	410	48,0	33,6	10742	1172,3	876,9	
Твердолиственные																
Мягколиственные	7414	1012,6	617,7	157	5,9	2,5	-	-	-	102	26,0	16,6	7673	1044,5	636,8	
Итого	15561	1972,6	1381,0	1586	83,2	47,7	756	87,0	34,8	512	74,0	50,2	18415	2216,8	1513,7	

Подробные сведения об объемах рубок в разрезе преобладающих пород приведены:
при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – в таблица 6 и 7;
при рубке лесных насаждений при уходе за лесом – в таблице 8;
при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – в таблице 15.

Ежегодные допустимые объемы рубки лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры представлены Нижнеудинским лесничеством.

Проектируемые объемы строительства противопожарных лесных дорог, раз рубки квартальных просек и граничных линий, создания противопожарных разрывов приведены в таблице Б37.

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок составляет 2216,8 тыс. м³ ликвидной древесины, на площади 18415 га. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 89,0%, рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) 3,8%, при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – 3,9%. При рубке лесных насаждений, не связанной с созданием объектов лесной инфраструктуры объём заготовки древесины составит – 3,3% от общего объема древесины, вырубаемой при всех видах рубок.

Распределение возможного размера пользования лесом по всем видам рубок по способам рубок:

сплошные рубки –1988,2 тыс. м³ ликвидной древесины,

выборочные рубки – 228,6 тыс. м³ ликвидной древесины.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ и законом Иркутской области от 10.11.2011 г. № 109-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области».

Возрасты рубок

Возрасты рубок в спелых и перестойных насаждениях лесничества (таблица 10) приняты в соответствии с приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок».

Таблица 10

Возрасты рубок

Виды целевого назначения лесов, в том числе категории защитных лесов	Хозсекции и входящие в них преобладающие породы	Классы бонитета	Возрасты рубок, лет
Нижнеангарский таежный район			
1.Защитные леса	Сосна	3 и выше	121-140
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации Зелёные зоны Ценные леса: Противоэрозионные леса Нерестоохранные полосы Орехово-промысловые зоны	Лиственница	4 и ниже	141-160
	Лиственница	3 и выше	121-140
	Лиственница	4 и ниже	141-160
	Кедровый стланик	все бонитеты	121-140
	Ель, пихта	все бонитеты	121-140
	Кедр	все бонитеты	241-280
	Береза	все бонитеты	71-80
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	61-70
	Ива древовидная	все бонитеты	51-60
	Ива кустарниковая	все бонитеты	5
	*Березы кустарниковые	все бонитеты	26-30
	Сосна	3 и выше	101-120
1.Защитные леса Ценные леса: Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 2. Эксплуатационные и резервные леса	Сосна	4 и ниже	121-140
	Лиственница	3 и выше	101-120
	Лиственница	4 и ниже	121-140
	Кедровый стланик	все бонитеты	101-120
	Ель, пихта	все бонитеты	101-120
	Кедр	все бонитеты	201-240
	Береза	все бонитеты	61-70
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
	Ива древовидная	все бонитеты	41-50
	Ива кустарниковая	все бонитеты	5
	*Березы кустарниковые	все бонитеты	26-30
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район			
1.Защитные леса	Сосна	2 и выше	101-120
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации Зелёные зоны Ценные леса: Противоэрозионные леса Нерестоохранные полосы Орехово-промысловые зоны	Сосна	3 и ниже	121-140
	Лиственница	3 и выше	121-140
	Лиственница	4 и ниже	141-160
	Кедровый стланик	все бонитеты	121-140
	Ель, пихта	Все бонитеты	121-140
	Кедр	Все бонитеты	201-240
	Береза	Все бонитеты	71-80
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	61-70
	Ива древовидная	все бонитеты	51-60
	Ива кустарниковая	все бонитеты	5
	*Березы кустарниковые	все бонитеты	26-30
	Сосна	2 и выше	81-100
1.Защитные леса Ценные леса: Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 2. Эксплуатационные и резервные леса	Сосна	3 и ниже	101-120
	Лиственница	3 и выше	101-120
	Лиственница	4 и ниже	121-140
	Кедровый стланик	все бонитеты	101-120
	Ель, пихта	Все бонитеты	101-120
	Кедр	Все бонитеты	161-200
	Береза	Все бонитеты	61-70
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60
	Осина, тополь, чозения	все бонитеты	51-60

Виды целевого назначения лесов, в том числе категории защитных лесов	Хозсекции и входящие в них преобладающие породы	Классы бонитета	Возрасты рубок, лет
	Ива древовидная	все бонитеты	41-50
	Ива кустарниковая	все бонитеты	5
	*Березы кустарниковые	все бонитеты	26-30
Алтае-Саянский горно-таежный район			
1.Защитные леса	Сосна	3 и выше	121-140
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации Зелёные зоны Ценные леса: Противоэрозионные леса Нерестоохранные полосы Орехово-промысловые зоны	Сосна	4 и ниже	141-160
	Лиственница	3 и выше	121-140
	Лиственница	4 и ниже	141-160
	Кедровый стланик	все бонитеты	121-140
	Ель, пихта	Все бонитеты	121-140
	Кедр	Все бонитеты	241-280
	Береза	Все бонитеты	71-80
	Осина, тополь, чозения	Все бонитеты	61-70
	Ива древовидная	Все бонитеты	51-60
	*Березы кустарниковые	все бонитеты	26-30
	Сосна	3 и выше	101-120
	Сосна	4 и ниже	121-140
1.Защитные леса Ценные леса: Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 2. Эксплуатационные и резервные леса	Лиственница	3 и выше	101-120
	Лиственница	4 и ниже	121-140
	Кедровый стланик	все бонитеты	101-120
	Ель, пихта	Все бонитеты	101-120
	Кедр	Все бонитеты	201-240
	Береза	Все бонитеты	61-70
	Осина, тополь, чозения	Все бонитеты	51-60
	Ива древовидная	Все бонитеты	41-60
	*Березы кустарниковые	все бонитеты	26-30
	Сосна	3 и выше	101-120
	Сосна	4 и ниже	121-140
	Лиственница	3 и выше	101-120

Примечание: *- возраст рубки для березы кустарниковой установлен по материалам ГЛР.

Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава

Информация об интенсивности выборки древесины приведена в таблице Б.3 «Параметры заготовки древесины».

Размеры лесосек

Информация о размерах лесосек приведена в таблице Б.3 «Параметры заготовки древесины».

Сроки примыкания лесосек

Информация о сроках примыкания лесосек приведена в таблице Б.3 «Параметры заготовки древесины».

Количество зарубов

Информация о количестве зарубов приведена в таблице Б.3 «Параметры заготовки древесины».

Сроки повторяемости рубок

Информация о сроках повторяемости рубок приведена в таблице Б.3 «Параметры заготовки древесины».

Основные параметры использования лесов для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях приведены в Правилах заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 (далее Правилами) и в Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

При выполнении лесосечных работ необходимо руководствоваться приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки».

Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений осуществляется с соблюдением следующих основных требований: процента (интенсивности) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава; размеров лесосек (ширины и площади лесосек), сроков примыкания лесосек, количества зарубов, сроков повторяемости рубок и иных параметров (таблица Б3).

Таблица Б3

Параметры заготовки древесины						
№ п/п	Параметры заготовки древесины	Защитные леса			Эксплуатационные леса	
		Лесные районы				
		1*	2*	3*	1*	2*
1.	Формы рубок	Сплошные и выборочные				
2.	2.1. Максимальная интенсивность выборочных рубок:					
	добровольно-выборочные рубки	30%			40%	
	группово-выборочные рубки	30%			40%	
	2.2. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава (для добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок):					
	Для всех древостоев, независимо от его состава при полноте древостоя:					
	1,0	30%			40%	
	0,9	25%			35%	
	0,8	20%			30%	
	0,7	15%			20%	

№ п/п	Параметры заготовки древесины	Защитные леса			Эксплуатационные леса		
		Лесные районы					
		1*	2*	3*	1*	2*	3*
	0,6	10%			15%		
	0,5 и ниже	рубки не планируются			планируются сплошные рубки		
3.	Предельная площадь лесосек выборочных рубок, га						
	добровольно-выборочные рубки	25	15	25	50	30	50
	группово-выборочные рубки	25	15	25	50	30	50
4.	Предельная площадь лесосек сплошных рубок, (га)						
	сосна, лиственница	-			50	35	40/35**
	ель, пихта	-			40	30	35/25**
	мягколиственные	-			50	30	50/35**
5.	Предельная ширина лесосек сплошных рубок (м)						
	сосна, лиственница	-			500	350	400/350**
	ель, пихта	-			400	300	350/250**
	мягколиственные	-			500	300	500/350**
6.	Сроки примыкания (лет)						
	сосна, лиственница	-			5	4	
	ель, пихта	-			5	5	
	мягколиственные	-			2	2	
7.	Количество зарубов в расчете на 1 км при ширине (протяжённости) лесосек:						
	до 50 м	-			не более 4		
	51-150 м	-			не более 3		
	151-250 м	-			не более 2		
	251 м и более	-			1		
8.	Срок повторяемости рубок (для добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок), лет	30					
9.	Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми объектами должна составлять от общей площади лесосеки:						
	На лесосеках площадью более 10 га						
	при сплошных рубках	-			не более 5%		
	при выборочных рубках	не более 3%					
	На лесосеках площадью 10 га и менее:						
	при сплошных рубках с последующим возобновлением	-			0,40 га		
	при сплошных рубках с предварительным возобновлением	-			0,30 га		
	при постепенных рубках	0,30 га					
	при выборочных рубках	0,25 га					
	На лесосеках сплошных рубок площадью более 10 га для создания межсезонных запасов древесины общая площадь погрузочных пунктов, производственных и бытовых площадок:						
без повреждения почвы	не более 15% от площади лесосеки						
с повреждением почвы	не более 3% от площади лесосеки						
	На лесосеках сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением				общая площадь погрузочных пунктов, производственных и бытовых площадок не ограничена		
10.	Общая площадь трасс волоков и дорог (в % от площади лесосеки):						
	при сплошных рубках	-			не более 20%		
	при выборочных рубках	не более 15%					
	при сплошных рубках с применением многооперационной техники	-			допускается увеличение площади под волоками до 30%		
	в равнинных лесах, при сплошных рубках без сохранения подроста в условиях типов леса, где минерализация поверхности почвы имеет положительное значение для лесовосстановления	-			площадь волоков и дорог не ограничивается		
	На лесосеках сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением	-			площадь трасс волоков и дорог не ограничивается		
11.	Ширина трасс волоков для самоходных канатных установок, м	не более 10					

повышение продуктивности насаждений (их ресурсного потенциала); сокращение сроков выращивания технической спелой древесины; рациональное использование ресурсов древесины. В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода за лесами осуществляются следующие виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями:

рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород;

рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород, а также на продолжение формирования породного и качественного состава молодых;

рубки прореживания, направленные на создание в лесных насаждениях благоприятных условий для формирования стволов и крон лучших деревьев;

проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий роста лучших деревьев, увеличения их роста, продолжения (завершения) формирования структуры насаждений;

рубки сохранения лесных насаждений, проводимые в спелых и перестойных древостоях в целях сохранения, поддержания их в состоянии эффективного выполнения целевых функций, накопления качественной древесины, увеличения плодоношения;

рубки обновления лесных насаждений, проводимые в перестойных древостоях, спелых и в утрачивающих целевые функции приспевающих древостоях с целью создания благоприятных условий для роста молодых перспективных деревьев, имеющих в насаждении, появляющихся в связи с содействием возобновлению леса и проведением рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями;

рубки перестроения лесных насаждений, проводимые в сформировавшихся средневозрастных и более старшего возраста древостоях с целью коренного изменения их состава, структуры, строения путем регулирования соотношения составляющих насаждение элементов леса и создания благоприятных условий роста деревьев целевых пород, поколений, ярусов;

рубки реконструкции, проводимые в целях удаления малоценных лесных насаждений или их частей для подготовки условий для проведения посадки, посева ценных лесообразующих пород, мер содействия естественному возобновлению леса;

ландшафтные рубки, направленные на формирование, сохранение, обновление, реконструкцию лесопарковых ландшафтов и повышение их эстетической, оздоровительной ценности и устойчивости;

рубки единичных деревьев, в том числе семенников, выполнивших свою функцию, должна осуществляться при рубках осветления, рубках прочистки, а также выполняться как отдельное мероприятие, если она не проводилась в процессе рубок осветления, рубок прочистки.

Рубки обновления, рубки перестроения, рубки реконструкции, рубки сохранения, ландшафтные рубки не проводятся в орехово-промысловых зонах и в лесных насаждениях с преобладанием кедра корейского.

Осуществление рубок обновления, перестроения, реконструкции лесных насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях, допускается только в том случае, если их проведение установлено положением о данной особо охраняемой природной территории.

Возрастные периоды проведения различных видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, приведены в таблице Б4, а нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, для лесных районов приведены в таблицах Б1и Б2.

Таблица Б4

Виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями	Возраст лесных насаждений по преобладающим древесным породам, лет			
	сосна и лиственница	кедр	ель и пихта	береза и осина
Уход за молодняками (рубки осветления и рубки прочистки)	до 40	до 40	до 40	до 20
Рубки прореживания	41-60	41-80	41-60	21-40
Проходные рубки	более 60	более 80	более 60	более 40

Проведение проходных рубок должно прекращаться в лесных насаждениях хвойных и мягколиственных семенного и вегетативного происхождения за один класс возраста до установленного возраста рубки.

В кедровых лесах с классом возраста 40 лет проходные рубки должны вестись до 120-летнего возраста. При осуществлении всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, сильно поврежденных и ослабленных деревьев, которые относятся к нежелательным в соответствии с пунктом 22 Правил ухода за лесами. Исключение составляют отдельные деревья или группы деревьев, подлежащие оставлению в качестве вспомогательных для сохранения устойчивости, биоразнообразия и других экологических целей, если они не являются источниками распространения опасной патологии и объектами повышения пожарной опасности, подлежащими обязательному удалению в соответствии с требованиями Правил санитарной безопасности в лесах и Правил пожарной безопасности в лесах.

Лесоводственная целесообразность осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, устанавливается по следующим признакам: породный состав, полнота и густота древостоя, сомкнутость его полога, соотношение высот деревьев разных пород и категорий, размещение деревьев по площади.

В средневозрастных лесных насаждениях при рубках прореживания и проходных рубках определяющими признаками целесообразности их осуществления являются: полнота древостоя и сомкнутость полога, густота и состав древостоев, размещение деревьев по площади и в пологе леса.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, подразделяются по интенсивности: очень слабая – до 10 %; слабая – 11-20 %; умеренная – 21-30 %, умеренно-высокая – 31-40 %; высокая – 41-50 %; очень высокая – 51-70 %; исключительно высокая – 71-90 % с учетом доли деревьев целевых пород в насаждении может быть менее 10 % при достаточном количестве жизнеспособных растений).

Мероприятия по обновлению насаждений (рубка обновления и дополняющие ее мероприятия), осуществляются с содействием естественному лесовосстановлению или с посадкой целевых древесных пород в спелых и перестойных лесных насаждениях, утрачивающих полезные функции, либо в ослабленных, теряющих устойчивость, жизнеспособность приспевающих лесных насаждений.

Мероприятия по обновлению лесных насаждений, под пологом которых нет или имеется недостаточное для формирования древостоя целевых пород количество молодых деревьев, в которых разреживание не обеспечивает естественное возобновление целевых древесных пород, осуществляются с посадкой растений целевых древесных пород под пологом разреженных до полноты 0,6 и ниже насаждений в срок не более 5 лет после рубки или на площадках и полосах в течение 1-2 лет после вырубки на них деревьев первого яруса. Последующие рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, осуществляются на участке только после того, как на площадках или полосах сформируется сомкнутый молодняк. Подрост и подлесок нежелательных древесных пород, мешающие возобновлению и росту молодых деревьев целевых пород, должны быть вырублены.

В период между приемами рубки обновления должны проводиться: уход за подростом, разреживание или удаление подлеска, а также рубки осветления и рубки прочистки на полосах с удаленным верхним ярусом.

В эксплуатационных лесах рубки перестроения средневозрастных и приспевающих лесных насаждений с первым ярусом мягколиственных или нецелевых на данном участке пород и наличием подпологого жизнеспособного поколения целевых хвойных, твердолиственных и других пород (потенциальные ельники и потенциальные кедровники) осуществляются за 2-3 приема равномерной или чересполосной рубки с учетом состояния подпологого поколения и способности его адаптации при удалении верхнего яруса. Для сохранения недостаточно устойчивых при рубках древостоев на последний прием оставляется большая часть удаляемого древостоя (на 5-10 %) и устойчивые полосы шириной не менее верхней высоты древостоев.

В защитных лесах в целях повышения эффективности выполнения водоохранных, защитных и полезных функций, насаждения с древостоями лиственных пород в верхнем ярусе или их преобладанием, и наличием второго яруса из хвойных деревьев, а также жизнеспособного, перспективного хвойного подроста, перестроения осуществляются в целевые, с преобладанием хвойных пород (преимущественно ели) за один-два приема рубки с учетом устойчивости разреживаемого древостоя. При этом общая сомкнутость кроны разреживаемого древостоя и освобождаемого из-под полога поколения хвойных не должна быть менее 0,7.

Мероприятия по перестроению однообразных смешанных по составу хвойно-лиственных насаждений в разновозрастные (условно и абсолютно разновозрастные с количеством возрастных поколений леса соответственно не менее 3-4) осуществляются за 3-4 приема рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, интенсивностью 25-30 % по запасу с периодом повторения 0,6-1,0 класса возраста. Указанные мероприятия проводятся в приспевающих насаждениях с преобладанием малоценных недолговечных мягколиственных пород, которые вырубаются в первые приемы по мере их старения, при этом хвойные лесные насаждения не подлежат рубке.

Мероприятия по реконструкции лесных насаждений в эксплуатационных лесах должны проводиться с целью замены малопродуктивных и низкокачественных древостоев (низкополнотных, неудовлетворительного состава, низкотоварных) древостоями целевых пород.

В защитных лесах мероприятия по реконструкции лесных насаждений должны проводиться с целью замены лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Мероприятия по реконструкции лесных насаждений не проводятся в лесных насаждениях, произрастающих на склонах крутизной выше 20 градусов, а также в лесах, расположенных в лесотундровых зонах, в нерестовых полосах лесов.

Мероприятия по реконструкции лесных насаждений должны осуществляться путем полной (сплошной), частичной, а также неполной вырубки малоценного древостоя за один или несколько приемов с полным или неполным, дополняющим сохраненную часть насаждения, лесовосстановлением.

В эксплуатационных лесах нормативы мероприятий по реконструкции лесных насаждений, в том числе рубок (ширина и площадь лесосек, срок примыкания лесосек) в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях должны определяться в соответствии с нормативами сплошных рубок лесных насаждений мягколиственных древесных пород, установленных Правилами заготовки древесины.

При проведении мероприятий по реконструкции молодняков площадь лесных участков, на которых проводятся рубки реконструкции, не должна ограничиваться, а лесовосстановительные мероприятия должны быть проведены в течение одного года после рубки реконструкции.

При проведении мероприятий по реконструкции лесных насаждений в защитных лесах должны применяться виды многоприемной, несплошной и неполной реконструкции. В малоценных лесных насаждениях в защитных лесах площадь участков одноприемной реконструкции не должна превышать 5 га, при двух-трехприемной реконструкции – 10 га. При этом, площадь лесосеки не должна быть больше половины реконструируемого участка, расположенного среди других участков земель, занятых лесными насаждениями, при ширине лесосеки не более 100 м и ее протяженности, равной не более одной трети реконструируемого участка.

Площадь лесосеки должна составлять не более 3 га при реконструкции малоценных лесных насаждений на участке, примыкающем к участкам земель, не занятых лесными насаждениями, а также планируемыми на ближайшие 5 лет рубкам, в лесах, расположенных на склонах крутизной свыше 6 градусов.

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках допускается только после того, как на примыкающих к нему участках произошло лесовосстановление лесными насаждениями ценных пород, соответствующими критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, установленным Правилами лесовосстановления.

Лесоводственно-лесозащитный уход за лесами включает в себя мероприятия по уходу за лесами, проводимые в целях оздоровления лесных насаждений, повышения их устойчивости к вредителям и болезням, предотвращения ослабления, а также снижения интенсивности распространения патологии, как в пределах лесного участка, так и на соседние лесные участки.

К лесоводственно-лесозащитным мероприятиям по уходу за лесами относятся:

формирование и сохранение рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, насаждений наиболее устойчивых состава и структуры в конкретных лесорастительных условиях к поражению их вредными организмами и распространению патологии, а также повреждениям неблагоприятными природными факторами (ветровал, снеголом, снеговал, ожеледь);

создание, формирование и поддержание рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, и другими мероприятиями по уходу за лесами породно-возрастной структуры лесных насаждений, при которой повышается общая противопатологическая устойчивость лесов, снижается вероятность массового поражения их вредными организмами, уменьшается или предотвращается возможность неограниченного распространения патологии по массивам лесных насаждений одинакового породного состава, возраста и структуры;

регулярное оздоровление лесных насаждений, улучшение их санитарного состояния на протяжении всего цикла развития лесного насаждения рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями и другими мероприятиями по уходу за лесами, в том числе осуществляемыми в целях предупреждения распространения вредных организмов;

уборка неликвидной древесины.

Планирование и проведение мероприятий по уборке неликвидной древесины, осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления и лицами, использующими леса, на предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду лесных участках, в соответствии с проектом освоения лесов и на основании актов лесопатологического обследования, подтверждающего санитарное и лесопатологическое состояние лесного участка.

В Нижнеудинском лесничестве лесоводственно-лесозащитный уход заключается в одновременной вырубке при проведении всех видов рубок ухода за лесами деревьев неудовлетворительного состояния (сухостойных, буреломных, снеголомных, отмирающих, пораженных грибными и иными заболеваниями и вредителями, сильно поврежденных животными), а также аварийных деревьев.

Критериями отбора деревьев для проведения лесоводственно-лесозащитного ухода за лесами являются категории состояния деревьев (Таблица Б5), определяемые по их внешним признакам (приложении № 1 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607).

Они заключаются в следующем:

Таблица Б5

Категории состояния деревьев	Внешние признаки деревьев	
	хвойные	лиственные
4 - усыхающие	крона сильно ажурная; хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая; прирост очень слабый или отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей	крона сильно ажурная; листва мелкая, редкая, светло-зеленая или желтоватая; прирост очень слабый или отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей
5 - свежий сухостой	хвоя серая, желтая или красно-бурая; кора частично опала	листва увялая или отсутствует; ветви низших порядков сохранились, кора частично опала
5а - свежий ветровал	хвоя зеленая, серая, желтая или красно-бурая; кора обычно живая, ствол повален или наклонен с обрывом более 1/3 корней	листва зеленая, увялая, либо не сформировалась; кора обычно живая, ствол повален или наклонен с обрывом более 1/3 корней
5б - свежий бурелом	хвоя зеленая, серая, желтая или красно-бурая; кора ниже слома обычно живая, ствол сломен ниже 1/3 протяженности кроны	листва зеленая, увялая, либо не сформировалась; кора ниже слома обычно живая, ствол сломен ниже 1/3 протяженности кроны
6 - старый сухостой	живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; стволовые вредители вылетели; в стволе мицелий дереворазрушающих грибов, снаружи плодовые тела трутовиков	
6а - старый ветровал	живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; ствол повален или наклонен с обрывом более 1/3 корней; стволовые вредители вылетели	
6б - старый бурелом	живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; ствол сломен ниже 1/3 протяженности кроны; стволовые вредители выше места слома вылетели; ниже места слома могут присутствовать: живая кора, водяные побеги, вторичная крона, свежие поселения стволовых вредителей	
7 - аварийные деревья	деревья со структурными изъянами (наличие дупел, гнилей, обрыв корней, опасный наклон), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или государственному имуществу и имуществу граждан	

Для осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, за исключением рубок осветления и рубок прочистки, проводится отвод лесосеки в соответствии с Правилами заготовки древесины и Видами лесосечных работ.

При отводе лесосеки для проведения ухода за лесами, на назначенных в рубку деревьев диаметром 8 см и более на высоте 1,3 м делается отметка (краска, яркая лента, затески).

Запас рубяемой древесины должен определяться на основании сплошного перечета назначенных в рубку деревьев.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, без предварительного отбора и отметки рубяемых деревьев осуществляются специально обученными машинистами лесозаготовительных машин и вальщиками леса.

В лиственных лесных насаждениях отвод лесосек должен производиться в течение вегетационного периода, а в хвойных – в течение всего года.

При проведении рубок без предварительного отбора и отметки рубяемых деревьев отвод лесосек производится в течение всего года.

Технология проведения ухода за лесами должна обеспечивать проведение работ с минимальным повреждением деревьев, оставляемых для выращивания.

Не допускается повреждение деревьев более чем:

2 % от количества деревьев, оставляемых на выращивание, при проведении рубок осветления и рубок прочистки;

3 % от количества деревьев, оставляемых на выращивание, при проведении рубок прореживания, проходных рубок, рубок обновления и перестроения лесных насаждений.

В защитных лесах при уходе за лесами поврежденные деревья не должны составлять более 2 % от количества деревьев, оставляемых на выращивание.

К поврежденным деревьям относятся: деревья с обломом вершины; сломом ствола; с наклоном на 10 градусов и более; повреждением кроны на одну треть и более ее поверхности; обдиrom коры на стволе, составляющим 10 % и более окружности; с обдиrom и обрывом скелетных корней.

При проведении ухода за лесами должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами лесовосстановления.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждениях осуществляются в соответствии с Правилами заготовки древесины и Видами лесосечных работ.

Технология проведения рубок за лесами (прореживаний, проходных рубок, прочих лесохозяйственных рубок) отражена в нормативно-технологических картах №.3, № 4, № 6 Приложения).

Методы лесовосстановления

При проведении рубок лесных насаждений пожелит сохранению жизнеспособный подрост главных (целевых) пород (сосны, кедр, лиственницы, ели, пихты и других) в соответствующих им лесорастительных условиях.

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с применением технологии, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных экземпляров.

Сохранению подлежат жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных древесных пород в соответствующих им природно-климатических условиях.

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных факторов среды на рубках, более успешного роста и формирования лесных насаждений нужного состава полностью или частично сохраняется подрост сопутствующих лесных древесных пород и кустарниковые породы.

Подрост кедра подлежит учёту и сохранению как главная лесная древесная порода порода при всех способах способах рубок, независимо от количества и характера его размещения по площади лесосеки и состава лесного насаждения до рубки.

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород характеризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или конусообразная симметричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола – при одиночном размещении, прирост по высоте за последние 3–5 лет не утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны, прямые неповрежденные стволы, гладкая или мелкошумячая кора без лишайников.

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород относится по указанным признакам к жизнеспособному в том случае, если валежная древесина разложилась, а корниподроста проникли в минеральную часть почвы.

В сосняках, произрастающих на сукесчаных почвах, подрост еловых лесных насаждений сохраняется при условии, если еловое насаждение не будет снижать качества и продуктивности древостоя. При восстановлении сосновых и еловых лесных насаждений подрост в необходимых случаях сохраняется на вырубке для защиты почвы и формирования, устойчивых и высокопроизводительных сосново-еловых лесных насаждений.

Пораженный вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный при рубке леса подрост по окончании лесосечных работ должен быть срублен.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений с предварительным лесовосстановлением должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375.

При проведении выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 70 процентов (для горных лесов - 60 процентов).

На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений при содействии естественному восстановлению лесов, сохраняются выделенные при отборе лесосек источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно.

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре.

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки.

Семенные куртины и полосы оставляют за счет участков древостоев пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), расположенных на участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их устойчивости должна составлять не менее 30 м.

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами должно составлять не более 100 м.

В лиственных лесах в качестве источников обсеменения оставляются имеющиеся в составе хвойные породы.

При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных деревьев вокруг ствола на высоте 1,3 м производится соскабливание поверхностного слоя коры или отметка иным способом (яркая лента, скотч, краска).

Отграничение семенных групп, куртин и полос производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку.

В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохраные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевики и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной рубки), проводится искусственное возобновление лесов путем закладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Невыполнение арендаторами требований лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, Правил заготовки древесины в части воспроизводства лесов является основанием для прекращения пользования лесными участками.

Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины (часть 1 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков (часть 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

В лесах, если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 1 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьёй 19 Лесного кодекса Российской Федерации, заготовка соответствующей древесины осуществляется на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта (часть 3 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, допускается осуществление заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами, лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за исключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта).

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд (часть 1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из установленных нормативов, установленных законами субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, - федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые природные территории (часть 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации).

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 29.1 и частью 3 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации.

находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случае реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в целях заготовки древесины и в случае заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (часть 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 г. № 190 утверждено Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, определяющее порядок подготовки и утверждения перечня инвестиционных проектов.

К инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты по:

модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 500 млн. рублей;

созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях (при этом объем капитальных вложений, направленных на создание объектов лесной инфраструктуры, не должен превышать 20 процентов общего объема капитальных вложений), с минимальным объемом капитальных вложений не менее 750 млн. рублей.

Допускается объединение в один инвестиционный проект нескольких инвестиционных проектов, выполняемых одной организацией, реализующей инвестиционный проект (далее - инвестор), на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации.

Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов является решение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, принятое на основании решения заинтересованного органа об утверждении заявки инвестора на реализацию инвестиционного проекта (далее - заявка). Заинтересованными органами в отношении инвестиционных проектов, реализуемых:

на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления соответственно;

на лесных участках в границах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации и проведению соответствующих торгов передано Российской Федерацией органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

на лесных участках в границах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации и проведению соответствующих торгов не передано Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, а также на лесных участках в границах земель лесного фонда на территориях субъектов Российской Федерации, по которым принято решение об изъятии переданных Российской Федерацией в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий у органа государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном порядке, является Федеральное агентство лесного хозяйства.

Решение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о включении инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов и перечень инвестиционных проектов размещаются на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После утверждения заинтересованным органом заявки и до принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения о включении инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов передача третьим лицам в аренду лесных участков, предусмотренных для реализации инвестиционных проектов, а также продажа третьим лицам лесных насаждений на указанных участках не допускаются.

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества, лесопарка по видам целевого назначения лесов, хозяйствам и преобладающим породам.

Лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка или права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, используют дополнительный объем древесины в текущем году за счет неиспользованного установленного объема изъятия древесины по лесному участку за предыдущие три года при условии полного использования установленного на текущий год объема изъятия древесины по договору аренды или проекту освоения лесов (при предоставлении лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования).

Недоиспользованный объем древесины определяется как разница между установленным допустимым объемом изъятия древесины по договору аренды лесного участка или по проекту освоения лесов и объемом фактически заготовленной древесины за соответствующий год.

При этом суммарный объем заготовки древесины в лесничестве, лесопарке не должен превышать расчетную лесосеку, установленную для соответствующего лесничества, лесопарка.

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и последствий этих чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации очагов вредных организмов в расчетную лесосеку не включается (часть 5 статьи 53.7 и часть 3 статьи 60.8 Лесного кодекса Российской Федерации).

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз заготовленной древесины осуществляются лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установленного договором или контрактом соответственно.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускается в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное исполнение данных требований.

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев уполномоченным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины выдается в письменном виде с указанием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины.

При выполнении лесосечных работ должны соблюдаться условия договора аренды лесного участка, договора-купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, права постоянного (бессрочного) пользования, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требования лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения.

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:

укладкой порубочных остатков на волокы с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;

сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;

сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;

разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;

укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки;

вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.

Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно.

Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением должна производиться способами, обеспечивающими создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка участка и обработка почвы, посадка или посев лесных культур, агротехнические уходы), а также ухода за молодняками.

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний, летний и осенний периоды в большинстве случаев порубочные остатки целесообразно укладывать на волокях, а оставшиеся окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период, кроме того, возможно сжигание порубочных остатков небольшими кучами в местах без подроста.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.

При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно производиться по мере их накопления на специально подготовленных площадках.

В горных условиях в целях предотвращения эрозийных процессов порубочные остатки укладываются на трелевочные волокы, а также в валы, располагаемые по горизонталям склонов с расстоянием между ними 8 - 10 метров.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах.

Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, в которых они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами, если порубочные остатки не вывозятся в места их дальнейшей переработки.

После завершения работ по заготовке древесины проводится осмотр лесосек, на которых закончена рубка лесных насаждений (далее осмотр лесосек).

Осмотр лесосек, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - лица, осуществляющие осмотр лесосек).

Осмотр лесосек проводится в целях проверки соблюдения условий договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного пользования), договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требований лесного законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, после завершения лесосечных работ.

В случае заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 6 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.

В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 2 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.

Лицо, осуществляющее лесосечные работы, при осмотре лесосек представляет копии технологических карт лесосечных работ.

При проведении осмотра лесосек могут использоваться данные дистанционных мониторингов лесов и государственной инвентаризации лесов.

При осмотре лесосек, на которых осуществлены рубки ухода за лесами, дается оценка их качества (своевременность проведения этих рубок, интенсивность, правильность назначения деревьев в рубку) в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 г. № 185 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2007 г. № 10069).

При осмотре лесосек устанавливается объем заготовленной древесины в случае заготовки древесины гражданами для собственных нужд, а также в случае расхождения объема фактически заготовленной древесины и объема, указанного в лесной декларации, договоре купли-продажи лесных насаждений, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта, в соответствии с Правилами учета древесины, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1525 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 306).

По результатам осмотра лесосеки составляется акт осмотра лесосеки в соответствии с формой согласно приложению 3 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» в двух экземплярах.

2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы

Заготовка живицы регламентируется ст. 31 ЛК РФ и приказом Рослесхоза от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении правил заготовки живицы».

Фонд подсосочки древостоев

Сырьевую базу подсосочки составляют спелые и перестойные сосновые насаждения I-IV классов бонитета в эксплуатационных лесах, предназначенные для заготовки древесины – таблица 7. Подсосочка еловых, лиственныхных и лихотовых насаждений не проектируется.

Пригодными для подсадки являются здоровые, без значительных повреждений дерева сосны диаметром 20 см и выше. Здоровые стволы диаметром от 16 до 20 см могут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки. Информация о фонде подсадки приведена в таблице 11.

Фонд подсадки древостоев				
№ п/п	Показатели	Подсочка		
		целевое назначение лесов		
		защитные леса	эксплуатационные леса	итого
1.	Всего спелых и перестойных насаждений, пригодных для подсадки:		485487	485487
1.1.	Из них:			
	не вовлечены в подсочку		485487	485487
	нерентабельны для подсадки		-	-
2.	Ежегодный объем подсадки		17406	17406

Не допускается проведение подсадки:

- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;
- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов;
- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;
- лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резерватах, а также плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос.

В подсочку могут передаваться:

- лесные насаждения с долей участия сосны в составе древостоя менее 40 процентов от общего запаса древесины лесного насаждения;
- сосновые насаждения IV класса бонитета на заболоченных почвах и V класса бонитета;
- сосновые редины;
- сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое назначение;
- деревья сосны, назначенные в выборочную рубку;
- сосновые насаждения, занимающие площадь до 2 - 3 га.

При недостатке спелых и перестойных сосновых насаждений для обеспечения 10 - 15-летнего срока проведения под-сочки допускается проведение подсадки приспевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсадки до-стигнут возраста рубки, и предназначаются для рубки.

Виды подсадки

Параметры подсадки (пауза вздымки, шаг и глубина подновки, глубина желобка) в зависимости от вида подсадки, стимулятора указаны в таблице Б6.

Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка на стволах деревьев сосны					
Вид подсадки, стимулятор	Категория подсадки	Пауза вздымки (период времени между нанесением под-новки на одной и той же карре), не менее, сутки	Шаг подновки (расстояние по вертикали между верхни-ми или нижними гранями смеж-ных подновок), не более, мм	Глубина подновки (размер подновки по радиусу ствола, определяемо-го толщиной срезанного слоя древесины), не более, мм	Глубина желобка (верти-кальн ого среза на карре для стока живицы в специальное при-способле ние – прием ник для сбора живицы), не более, мм
Обычная подсочка	I	2	15	6	8
	II-III	3	15	4	6
Подсочка со стимуляторами выхода живицы групп А и Б	I	3		4	6
	II-III	4	20	4	6

При проведении подсадки в сосновых насаждениях разрешается использовать стимуляторы выхода живицы, указан-ные в приложении № 3 к «Правилам заготовки живицы».

В течение одного сезона проведения подсадки не разрешается применять на одних и тех же деревьях различные сти-муляторы выхода живицы.

Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов активных веществ и их смесей разной кон-центрации.

Стимуляторы выхода живицы должны применяться в строгом соответствии с инструкциями по их применению.

Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев

Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых ремней или увеличение ширины карр по от-ношению к параметрам, указанным в таблице Б7.

Диаметр ствола дерева в коре на высоте 1,3 м, в см	Категория проведения подсадки					
	1 категория		2 категория		3 категория	
	количество карр на стволе дерева, шт.	общая ширина межкарровых ремней, см	количество карр на ство-ле дерева, шт.	общая ширина межкарро вых ремней, см	количество карр на стволе дерева, шт.	общая ширина межкарро вых ремней, см
20	1	20	1	30	-	-
24	1 - 2	20	1 - 2	30	-	-
28	1 - 2	20	1 - 2	30	1	28
32	1 - 2	20	1 - 2	32	1	32
36	1 - 2	20	1 - 2	36	1	36
40	1 - 2	24	1 - 2	40	1	40
44	2	24	2	44	1	44
48	2	24	2	48	1	48
52	2	30	2	52	1	52
56	2	30	2	56	1	56
60	2	30	2	60	1	60
Более 60	2 – 3	40	2 – 3	равна диаметру ствола дерева	2	равна ½ диаметра ствола дерева

В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение подсадки с оставлением одного межкар-рового ремня шириной не менее 10 см. Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны закладываться только на здоровой части ствола дерева.

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочные рубки, передаются в подсочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подсадки сосновых насаждений зависит от продолжительности периода между руб-ками, но не может превышать 15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, подсочка может проводиться за 10 лет до проведения рубки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, подлежащих рубке в первый прием.

Сроки использования лесов для заготовки живицы

Срок проведения подсадки сосновых насаждений не должен превышать 15 лет.

В зависимости от продолжительности подсадки сосновых насаждений и срока поступления насаждений в рубку под-сочка проводится по 3 категориям:

- по I категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;
- по II категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;
- по III категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.

Продолжительность проведения подсадки по той или иной категории приведена в таблице Б8.

Таблица Б8
Продолжительность проведения подсадки сосновых насаждений в зависимости от категории подсадки

Срок подсадки лет	Период подсадки (годы с начала эксплуатации)	Продолжительность подсадки	Категория подсадки
15	с 1-го по 5-й	5	III
	с 6-го по 12-й	7	II
	с 13-го по 15-й	3	I
10	с 1-го по 7-й	7	II
	с 8-го по 10-й	3	I

Заготовка живицы осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неисто-щительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного участка.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с целью заго-товки живицы заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

3. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся валеж-ник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

В приведенном перечне названы основные лесные ресурсы, добываемые при осуществлении рассматриваемого вида использования лесов, но он не является исчерпывающим.

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым непосредственно от лесных насажде-ний (пни, луб, кора, береста, хворост, новогодние ели или деревья других хвойных пород, веники, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, другие ветви и иная древесная зелень).

Термин «сбор» используется применительно к недревесным лесным ресурсам, непосредственно не относящихся к лес-ным насаждениям (мох, лесная подстилка, камыш, тростник).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии с Правилами заготовки и сбора не-древесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. № 512.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд регламентируются законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собствен-ных нужд».

Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов по их видам

Таблица 12
Параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

№ п/п	Вид недревесного лесного ресурса	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем заготовки
1	2	3	4
1	Пни	т	заготовка не планируется
2	Береста	т	заготовка не планируется
3	Кора деревьев и кустарников	т	заготовка не планируется
4	Хворост	т	заготовка не планируется
5	Веточный корм	т	заготовка не планируется
6	Еловая, пихтовая, сосновая лапы	т	заготовка не планируется
7	Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения	тыс. шт.	100
8	Новогодние ели, или деревья других хвойных пород для ново-годних праздников	тыс. шт.	50
9	Мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы	т	заготовка не планируется

Существует классификация недревесных лесных ресурсов (Сударев и др. 1991), в основу которой положено подразде-ление ресурсов на 3 группы, различающихся местом образования (заготовки), способом учета (оценки) ресурса, характером использования.

Классификация этих ресурсов отражена в таблице Б9, а их выход с 1000 м³ заготовленной древесины – в таблице таблицы Б10.

Таблица Б9
Классификация недревесных лесных ресурсов

Вид недревесных лесных ресурсов	Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)	
Сучья	Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания более 3 см, ГОСТ 17462-84
Ветви	Отходящие от сучьев малоодревесневшие или недревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84
Древесная зелень	Хвоя, листья, почки и недревесневшие побеги древесно-кустарниковой растительности, за исключением: крушины, сушаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, раkitника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у основания менее 1 см ГОСТ 21769-84
Кора ели, березы, прочих пород	Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84
Пневая древесина сосны, прочих пород	Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84
Хворост	Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79
Прочие лесные ресурсы	
Побеги ивы и других пород	Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и т.п.
Новогодние елки	ТУ 56 РСФСР 41 - 81

Таблица Б10
Удельный выход продукции недревесных лесных ресурсов с 1000 м³ заготовленной древесины

Допол нитель ные НЛР, м³	Нормативы в натуральном вы-ражении, м³		Первичная продукция	Норма рас-хода сырья на единицу продук-ции	Удельный выход продукции в натуральном выражении из ресурсов, %	
	образова ние отходов (потенци альные ре-сурсы)	пригодные к ис-пользо ванию (экономичес ки доступные ресурсы)			потенци альных	экономичес ки доступных
Сучья	110	24	Сырье технологичес кое, м³	1,3	84,6	18,5
Ветви	90	20	Зелень древесная, т	2,7 – 3,3	30,0	6,7
Кора	100	70	Корье дубильное, т	2,1 – 3,6	39,2	24,8
Пни	30	15	Осмол пневой, т	5,4	5,6	2,8
Хворост	110	77	Хворост разных по-род, м³	1,1	100,0	

Заготовка пней (заготовка пневого осмола) разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам.

Способ заготовки пневого осмола оговаривается в договоре аренды лесного участка.

Заготовка пневого осмола не допускается в противозерозионных лесах, на берегозащитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лесных культурах.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки пней.

Осмолем пневым сосновым называется здоровая часть зрелого пня и корней сосны, используемая как сырье для полу-чения смолистых веществ. После рубки деревьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения захватывает, прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смолистые вещества придают древесине стойкость против гниения. Сначала отгнивают заболонь и мелкие корни. Процесс гнивания малосмолистой части пня одновременно является процессом созревания пня с точки зрения его, будущего использования для заготовки пневого осмола.

Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть отгнила и легко отделяется от ядровой части, пень можно считать созревшим для его использования. Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. Во время созревания пня происходит его обогащение смолистыми веществами; менее смолистые пни гнивают полностью. Уже через 15 лет пень считается созревшим для заготовки осмола и в это время на лесосеке остается около 70% всех пней. Если заготовка ведется через 25 лет после рубки, то на бывшей лесосеке сохранится, лишь около 40% от первоначального количества пней. Остаются пни самые крупные и с наиболее высоким содержанием смолистых веществ.

В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, различают свежие (до 5 лет), припевающие (5-10 лет) и спелые (более 10 лет) пни.

Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-климатических и лесоводственных факторов и продолжается, как правило, до 10-15 лет. В южных районах созревание происходит быстрее, в северных – медленнее. На сухих почвах созревание происходит медленнее, чем в почвах с достаточной влажностью.

Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром; количество таких пней зависит от характеристики срубленного древостоя.

Заготовка пневого осмола разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту или молодняку.

Способ заготовки пневого осмола (ручной, тракторный, взрывной и др.) оговаривается в договоре аренды.

Сырьевой базой для заготовки пневого осмола служат:

невозобновившиеся сосновые вырубки со свежими и сухими почвами;

хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до 13 лет, I–IV классов бонитета, с полнотой 0,3–0,7 в хвойных и 0,3–0,8 в лиственных насаждениях, кроме особозащитных участков лесов;

лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4–5 лет с приживаемостью 40–50% (для несомкнувшихся культур) и в возрасте 6–12 лет с полнотой 0,4–0,6 при ширине междурядий более 2,5 м;

сосновые лесосеки ревизионного периода I–IV классов бонитета.

Запасы пневого осмола определяют с использованием параметров, отражённых в таблице Б11

Таблица Б11

Объемы сосновых пней по ступеням толщины стволов							Объем пня, (%) от объема ствола по разрядам высот		
Ступени толщины стволов, см	Диаметр пня в коре, см	Двойная толщина коры, см	Диаметр без коры, см	Диаметр ядра, см	Объем 1 пня в складочных, м3	Количество пней в 1 складочном, м3	1	2	3
16	19	2,7	16,3	7,3	0,013	77	5,9	6,5	7
20	23,6	3,6	20	10,4	0,019	53	5,1	5,6	6
24	28,2	4,6	23,6	13,4	0,030	33	5,3	5,7	6,2
28	32,8	5,8	27	16,2	0,043	23	5,4	5,8	6,4
32	37,4	6,6	30,8	19,3	0,060	17	5,5	6	6,5
36	42	7,6	34,4	22,3	0,079	13	5,6	6,1	6,6
40	46,6	8,6	38	25,3	0,101	10	5,8	6,3	6,8
44	51,2	9,5	41,7	28,4	0,127	8	5,9	6,4	7
48	55,8	10,6	45,2	31,3	0,154	6	6	6,5	7,1
52	60,4	11,5	48,9	34,4	0,186	5	6,1	6,7	7,2
56	65	12,2	52,8	37,6	0,222	5	6,3	6,8	7,4
60	69,6	13,1	56,5	40,7	0,290	4	6,4	7	7,5

В соответствии с законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», заготовка (выкопка) пней осуществляется на вырубках, а также на лесных участках, подлежащих расчистке от лесных насаждений, - квартальных просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площадях, где не требуется сохранения подроста и насаждений.

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку лесных насаждениях за 1-2 года до рубки, на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранение насаждений), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осенний период без повреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева.

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года.

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.

Выход бересты приведён в таблице Б12.

Таблица Б12

Выход бересты с 1 м³ ствольной древесины, кг			
Наименование сортиментов	Диаметр, см	Выход бересты	
		в свежеснятом виде	в воздушно-сухом виде
Деловая крупная	26 и более	6,3	3,8
Деловая средняя	14 – 24	7,2	4,3
Деловая мелкая	13	2,2	1,3
Дрова	12 и менее	2,1	1,2

Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется одновременно с рубкой деревьев и кустарников в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период.

Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и старше, древовидные - 15 лет и старше.

Заготовка хвороста. Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле до 4 см, а также срезанные вершины, сучья и ветви деревьев.

Сбор хвороста разрешается только со срубленных деревьев (Закон Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз.

Заготовка веточного корма. Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побегов лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту.

Заготавливают веточный корм из побегов лиственных пород в основном летом, хвойных пород - круглогодично.

Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках приведён в таблице Б13.

Таблица Б13

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках, т/га						
Высота, м	Полнота					
	0,4 и ниже		0,5-0,7		0,8-1,0	
	сосна	осина	сосна	осина	сосна	осина
До 5	0,1	0,8	-	0,7	-	0,4
6-10	2,0	0,8	1,6	0,7	0,3	0,5
11-20	2,5	0,4	2,1	0,1	0,1	0,1

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и лиственных пород с диаметром до 8 мм у основания.

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка древесной зелени (пихтовых лап) в спелых пихтовых насаждениях в весенне-летний период с растущих деревьев диаметром не менее 18 см путем обрезки веток острыми инструментами на протяжении не более 30% живой кроны. При этом срезы сучьев должны быть косыми и гладкими, без отпупов, расщепов, задигов и надломов, а длина оставляемых на деревьях оснований сучьев должна быть не менее 30 см.

Повторная заготовка пихтовых лап в одних и тех же насаждениях допускается не ранее чем через 4 - 5 лет.

Определение запасов древесной (технической) зелени производят с использованием нормативно-справочных таблиц по Сибирскому федеральному округу, приведённых в «Руководстве по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования», 2003 г. (таблицы Б14, Б15, Б16).

Таблица Б14

Масса кроны и ее частей для хвойных древесных пород Сибирского федерального округа, кг (сырой вес)							
Диаметр дерева, см	Крона в целом, кг	Ветки		Хвоя		Древесная зелень	
		кг	% от кроны	кг	% от кроны	кг	% от кроны
Сосна							
8	3	1,5	50	1,5	50	2,7	90
12	9	5	53	4	47	8	80

Диаметр дерева, см	Крона в целом, кг	Ветки		Хвоя		Древесная зелень	
		кг	% от кроны	кг	% от кроны	кг	% от кроны
16	20	13	63	7	37	14	70
20	36	24	67	12	33	23	63
24	56	40	71	16	29	33	59
28	85	62	73	23	27	45	53
32	126	95	75	31	25	63	50
36	184	144	78	40	22	88	48
40	243	194	80	49	20	109	45
44	304	249	82	55	18	134	44
48	371	304	82	67	18	160	43
Лиственница сибирская							
8	6	3	50	3	50	6	100
12	13	7	54	6	46	11	82
16	23	14	61	9	39	15	67
20	36	23	64	13	36	21	57
24	52	35	67	17	33	26	50
28	73	50	68	23	32	33	45
32	96	68	71	28	29	39	41
36	122	88	72	34	28	46	38
40	152	111	73	41	27	53	35
44	184	136	74	48	26	61	33
48	230	172	75	58	25	71	31
Пихта сибирская							
8	6	2,2	36	3,8	64	4,7	78
12	14	7	50	7	50	9	66
16	28	17	59	11	41	16	58
20	40	25	62	15	38	22	54
24	57	37	65	20	35	30	52
28	79	52	66	27	34	40	50
32	100	67	67	33	33	50	50

Для определения запаса технической зелени на 1 га нужно знать среднее число деревьев на 1 га данного насаждения и распределение их по ступеням толщины.

Если таких данных нет, необходимо заложить пробные площади размером 0,5 га и, пересчитав деревья, определить среднее число деревьев каждой ступени толщины на 1 га. Умножив полученное число на выход технической зелени с одного дерева, определяют запас ее на 1 га, а затем и ресурсы на всей площади сырьевой базы. При расчетах можно исходить также из среднего количества технической зелени на 1 м³ ствольной массы определенной древесной породы.

По содержанию коры, хвои (листьев), древесины, неорганических и органических примесей древесная зелень должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21769-84.

Таблица Б15

Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)					
Диаметр дерева, см	Крона в целом, кг	Ветки		Листья	
		кг	% от кроны	кг	% от кроны
4	1,2	0,8	67	0,4	33
8	6	4,2	70	1,8	30
12	13	9,6	74	3,4	26
16	25	19	76	6	24
20	40	31	77	9	23

Таблица Б16

Ветка		Фракция ветки, %%		
диаметр, мм	вес, грамм	хвоя, листья	кора	древесина
Сосна				
2	2	83	13	4
4	6	72	19	9
6	13	60	24	16
8	21	48	28	24
10	38	37	31	32
Лиственница сибирская				
2	2	75	20	3
4	6	60	17	7
6	13	45	24	25
8	23	36	31	24
10	39	27	38	37
Ель сибирская				
2	2	87	10	3
4	4	76	17	7
6	9	61	24	25
8	17	45	31	24
10	27	25	38	37
Пихта сибирская				
2	2	78	17	5
4	6	58	27	15
6	12	42	33	25
8	17	29	40	31
10	26	20	44	36
Береза				
2	2	76	18	6
4	7	59	23	18
6	15	43	27	30
8	30	27	30	43
10	51	15	31	54

Определение запасов сосновых и еловых лап производится с использованием региональных нормативно-справочных таблиц (таблица Б17).

Таблица Б17

Масса хвойной лапки					
D=1,3 м, см	Масса хвойной лапки с одного дерева в зависимости от разряда высот, кг				
	Ia	I	II	III	IV
Масса сосновой лапки					
12	13	12	11	10	9
16	20	18	17	15	14
20	28	25	23	21	19
24	34	31	29	27	25
28	41	38	36	32	29
32	48	44	41	37	34
36	54	48	46	42	38
40	61	56	51	48	43
44	66	60	57	52	47
48	72	67	61	56	52
52	77	72	66	60	56
56	82	76	70	66	59
Масса еловой лапки					
8	10	9	8	7	7
12	21	18	16	15	13
16	38	31	44	24	20
20	63	53	29	37	31
24	86	72	60	50	42
28	125	104	80	67	56
32	150	126	105	88	67
36	195	163	125	104	87
40	229	192	146	123	103
44	269	224	172	144	110

D=1,3 м, см	Масса хвойной лапки с одного дерева в зависимости от разряда высот, кг				
	la	I	II	III	IV
48	289	239	200	167	128
52	331	276	232	177	148

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами осуществляется в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков согласно части 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в первую очередь производится на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений).

Допускается заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников из вершинной части срубленных елей.

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника производится с целью их использования в качестве вспомогательного материала для строительства, а также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или приготовления компоста. При их заготовке не должен быть нанесен вред окружающей природной среде.

Способы и нормы заготовки мха определяются в договоре аренды лесного участка.

Заготовка мха с помощью бензопил осуществляется только под контролем работников лесничества или лесопарка.

Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной и той же площади не чаще одного раза в пять лет. Сбор подстилки должен производиться частично, без углубления на всю ее толщину.

Сбор лесной подстилки должен производиться в конце летнего периода, но до наступления листопада, чтобы опадание листьев и хвои создало естественное удобрение лесной почвы.

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.

Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может проводиться в хвойных и лиственных насаждениях в возрасте до 20 лет, в кедровых насаждениях и насаждениях твердолиственных пород семенного происхождения - до 40 лет.

Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может проводиться в насаждениях с подлеском средней или высокой густоты и преобладанием в его составе заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов заготавливаемого вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на гектар.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и лиан.

Заготовка ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», утвержденными приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 511, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.

Заготовленные пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения являются, согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации, собственностью арендатора лесного участка.

Граждане, юридические лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, должны применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 ЛК РФ. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 ЛК РФ. К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими лекарственных растений для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 34 ЛК РФ.

На территории Иркутской области заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд».

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»

Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам

Таблица 13
Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№ п/п	Вид пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем заготовки
Пищевые ресурсы			
1.	Орехи по видам (кедровые орехи)	т	5284,9*
2.	Ягоды по видам:		
	Брусника	т	792
	Клюква	т	101,2*
	Черника	т	216*
	Голубика	т	276,4*
	Смородина черная и красная	т	145*
	Жимолость	т	121*
	Малина	т	44,8*
Итого по ягодам		т	1696,4*
3.	Грибы по видам:		
	Груздь	т	175,4*
	Рыжик	т	131*
	Белый гриб	т	44*
	Моховик	т	88*
	Маслёнок	т	131*
	Подосиновик	т	88*
	Подберезовик	т	88*
	Опенок	т	44*
	Другие виды	т	87*
Итого по грибам		т	876,4*
4.	Древесные соки (березовый сок)	т	165*
Лекарственное сырье			
5.	Лекарственное сырье	т	3052*

Примечание: * - данные варьируют по годам

Заготовка пищевых лесных ресурсов должна вестись способами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища.

Заготовка кедрового ореха. В лесничестве выделена орехово-промысловая зона общей площадью 547424 га, в том числе 342261 га кедровых насаждений.

Всего на территории лесничества учтено 1557044 га (42,8% лесопокрытой площади) отдельных кедровых насаждений с долей кедра в составе от 30% и выше, в том числе без молодняков 1382851 га. Промышленная заготовка кедрового ореха не ведется. Однако в урожайные годы ведётся заготовка кедрового ореха гражданами для собственных нужд.

По своему хозяйственному значению кедровники лесничества имеют лесоформирующее и охотопромысловое значение, поэтому ведение хозяйства в них должно обеспечивать их рациональное использование как водоохранны-защитных, орехоносных, охотничье-промысловых насаждений.

Урожайность кедровых семян зависит от доли участия кедра в составе древостоя и его полноты (таблица Б18).

Таблица Б18

Параметры групп кедровников			
Группы кедровников	Хозяйственная оценка урожайности	Доля участия кедра в со-ставе, ед.	Полнота
I	Высокоурожайные	10-8	1,0-0,6
II	Урожайные	7-6 10-8	1,0-0,5 0,5
III	Среднеурожайные	10-6	0,4-0,3
IV	Низкоурожайные	4-3	1,0-0,3

В таблице Б19 приведена биологическая урожайность кедровых насаждений в зависимости от возраста, полноты, бонитета и доли участия кедра в составе насаждения.

Биологическая урожайность кедровых насаждений Иркутской области, кг на 1 га

Возраст, лет	Полнота	Доля участия кедрa в составе насаждений (единиц состава)								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III бонитет										
61-80	0,4	11	15	19	23	27	30	34	38	
	0,5	14	19	23	28	33	38	42	47	
	0,6	16	22	27	33	38	44	50	55	
	0,7	19	25	31	37	43	50	56	62	
	0,8	21	28	34	41	48	55	62	69	
	0,9	22	30	37	44	52	59	67	74	
81-100	1,0	24	32	40	48	56	64	72	80	
	0,4	43	58	72	86	101	115	130	144	
	0,5	53	71	88	106	124	142	159	177	
	0,6	62	83	104	124	145	166	186	207	
	0,7	70	94	117	140	164	187	211	234	
	0,8	77	103	129	155	181	206	232	258	
101-120	0,9	84	112	140	167	195	223	251	279	
	1,0	90	120	150	180	210	240	270	300	
	0,4	50	67	83	100	117	134	150	167	
	0,5	62	82	102	123	144	164	184	205	
	0,6	72	96	120	144	168	192	216	240	
	0,7	81	108	135	163	190	217	244	271	
101-120	0,8	90	120	149	179	209	240	270	299	
	0,9	104	139	174	209	244	278	313	348	
	1,0	112	151	188	228	265	302	343	380	
	0,4	56	74	93	112	130	149	167	186	
	0,5	68	91	114	137	160	182	205	228	
	0,6	80	107	133	160	187	214	240	267	
121-140	0,7	91	121	151	181	211	242	272	302	
	0,8	100	133	166	200	233	266	300	333	
	0,9	108	144	180	216	252	288	324	360	
	1,0	116	156	193	232	271	310	348	387	
	0,4	57	76	95	114	133	152	171	190	
	0,5	70	93	117	140	163	186	210	233	
141-160	0,6	82	109	136	164	191	218	246	273	
	0,7	92	123	154	185	216	246	277	308	
	0,8	102	136	170	204	238	272	306	340	
	0,9	110	147	183	220	257	294	330	367	
	1,0	118	158	198	237	276	316	356	395	
	0,4	53	70	88	106	123	141	158	176	
161-180	0,5	65	86	108	130	151	173	194	216	
	0,6	76	101	126	152	177	202	228	253	
	0,7	86	114	143	172	200	229	257	286	
	0,8	94	126	157	189	220	252	283	315	
	0,9	102	136	170	205	239	273	307	341	
	1,0	110	147	183	220	257	294	330	367	
181-200	0,4	47	63	78	94	110	126	141	157	
	0,5	58	77	96	116	135	154	174	193	
	0,6	68	90	113	136	158	181	203	226	
	0,7	77	102	128	154	179	205	230	256	
	0,8	86	113	141	169	197	226	254	282	
	0,9	91	122	152	183	213	244	274	305	
	1,0	98	131	164	197	230	262	295	328	
	IV бонитет									
	0,4	9	12	15	19	22	25	28	31	
	0,5	11	15	19	23	27	30	34	38	
	0,6	13	18	22	27	31	36	40	45	
	0,7	15	20	25	31	36	41	46	51	
	0,8	17	22	28	34	39	45	50	56	
	0,9	18	24	30	36	42	48	54	60	
	1,0	19	26	32	39	45	52	58	65	
	0,4	34	46	57	69	80	92	103	115	
	0,5	43	57	71	85	99	114	128	142	
	0,6	50	66	83	100	116	133	149	166	
	0,7	56	75	93	112	131	150	168	187	
	0,8	62	82	103	124	144	165	185	206	
	0,9	67	89	111	134	156	178	201	223	
	1,0	72	96	120	144	168	192	216	240	
	101-120	0,4	40	53	66	80	93	106	120	133
		0,5	49	66	82	98	115	131	148	164
0,6		58	77	96	115	134	154	173	192	
0,7		65	87	108	130	152	174	195	217	
0,8		72	96	119	143	167	191	215	239	
0,9		77	103	129	155	181	206	232	258	
121-140	1,0	83	111	139	167	195	222	250	278	
	0,4	45	60	74	89	104	119	134	149	
	0,5	55	73	91	110	128	146	165	183	
	0,6	64	86	107	128	150	171	193	214	
	0,7	73	97	121	145	169	194	218	242	
	0,8	80	107	133	160	187	214	240	267	
141-160	0,9	86	115	144	173	202	230	260	288	
	1,0	93	124	155	186	217	248	279	310	
	0,4	46	61	76	91	106	122	137	152	
	0,5	56	74	93	112	130	149	167	186	
	0,6	65	87	109	131	153	174	196	218	
	0,7	74	98	123	148	172	197	221	246	
161-180	0,8	82	109	136	163	190	218	245	272	
	0,9	88	118	147	176	206	265	292	294	
	1,0	95	126	158	190	221	253	284	316	
	0,4	42	56	70	85	99	113	127	141	
	0,5	52	69	86	104	121	138	156	173	
	0,6	61	81	101	122	142	162	183	203	
181-200	0,7	69	92	114	137	160	183	206	229	
	0,8	76	101	126	152	177	202	228	253	
	0,9	82	109	136	164	191	218	246	273	
	1,0	88	118	147	176	206	255	265	294	
	0,4	38	50	63	76	88	101	113	126	
	0,5	46	62	77	93	108	124	139	155	
	0,6	54	72	90	109	127	145	163	181	
	0,7	61	82	102	123	143	164	184	205	
	0,8	68	90	113	136	158	181	203	226	
	0,9	73	98	122	147	171	196	220	245	
	1,0	79	105	131	158	184	210	237	263	

Таблица Б20

Размер потерь биологического урожая					
Группа кедров-ников	Промысловая урожайность	Потери биологического урожая в %			
		несбитых шишек при околоте	от уничтожения животными и птицами	при переработке и транс-портировке	итого
I	65	10	15	10	35
II	55	15	20	10	45
III	45	20	25	10	55
IV	30	25	35	10	70

Определить размеры хозяйственно-возможных объёмов заготовок кедрового ореха и наметить перспективу орехопромысла можно лишь после проведения комплексной оценки кедровых лесов и разделения их на комплексы.

По данным Томского научного центра СО АН, урожайность кедровников в годы с хорошим урожаем увеличивается на 140-150%, а в годы со слабым составляет не более 20% от среднего. Поэтому на участках с биологическим урожаем более 80 кг/га орехозаготовки можно вести 2 года из 10. Участки с урожайностью 41-80 кг/га для промыслового сбора орехов могут вовлекаться лишь в годы с хорошим урожаем, т.е. 1 раз в 10 лет. Участки с урожайностью ниже 40 кг/га в расчёт орехозаготовок не берутся.

Заготовка лесных плодов и ягод. К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требованиям:

- смородина черная – насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0,7 и ниже типов леса: ельники приручейные, ельники травяно-болотные, пихтachi крупнотравно-папоротниковые, березняки крупнотравно-папоротниковые;
 - смородина красная – насаждения старше 40 лет, приручейной группы типов леса с полнотой 0,6 и ниже, редины, вырубки пихтарников крупнотравных и разнотравных типов леса в стадии возобновления;
 - малина – вырубки сосновые, пихтарниковые крупнотравные и разнотравные.
- На территории Нижнеудинского лесничества большое распространение имеют такие ягоды, как брусника и черника. Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к промысловым являются: площадь (редуцированная) не менее 0,5 га, низкая густота подлеска и наличие подростa не более 2 тыс. шт./га.

Заросли ягодников, не отвечающие критериям промысловые, относятся к резервным и учитываются отдельно. В процессе естественной динамики фитоценозов или в результате проведения специальных мероприятий эти угодья могут получить промысловое значение.

Некоторые из промысловых зарослей смородины, малины и брусники имеют высокие показатели фитомассы, поэтому могут служить основной базой для заготовки побегов и листьев в качестве лекарственного сырья.

Ягодные угодья группируются по трем показателям покрытия ягодными растениями: относительно низкое – 10–40%, среднее – 50–70%, высокое – 80–100%.

Такая группировка позволит эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы при заготовке ягод и лекарственного сырья, направляя сборщиков в первую очередь в места с наибольшей концентрацией заготавливаемой продукции.

На первом этапе промысловой оценки из учтенных площадей ягодников должны быть исключены ягодники, расположенные в зонах техногенного загрязнения. К зонам техногенного загрязнения следует относить полосы леса вдоль автодорог районного, областного и федерального значения шириной 100 м по обе стороны дороги. Другие зоны техногенного загрязнения выявляются для каждого индивидуально.

- Последующие этапы промысловой оценки заключаются:
- в подразделении учтенных площадей на промысловые (с урожайностью более 100 кг/га) и резервные (с неустойчивым и слабым плодоношением);
 - в определении эксплуатационного (хозяйственного) запаса ягод, который для прогнозных расчетов принимается равным 50% от биологического (показатель слабо изучен);
 - в расчете доступности запаса по транспортным условиям.

Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц биологической урожайности («Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования», 2003 г.) В зависимости от проективного покрытия биологическая урожайность ягодников колеблется от 70 до 400 кг/га (таблица Б21).

Таблица Б21

Наименование ягодников	Тип леса	Проективное покрытие в %									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Брусника	Брусничный, лишайниково-брусничный,	80	110	150	190	220	260	300	330	370	400
	бруснично-разнотравный										
	Бруснично-зеленомошный, разнотравно-черничный, зеленомошный, хвощово-зеле-номошный	80	110	140	180	210	-	-	-	-	-
	Осоково-разнотравный, раз-нотравно-зеленомошный	70	110	150	200	240	-	-	-	-	-
	Багульниковый, багульниково-сфагновый, мохово-болотный	80	110	140	170	200	230	-	-	-	-
	Рододендрово-брусничный	110	160	200	200	200	180	-	-	-	-
	Разнотравно-черничный, ольховниково-черничный, брусничный	70	100	130	160	190	220	250	280	310	340
Черника	Багульниковый, долгомошно-зеленомошный	100	140	180	200	200	190	-	-	-	-
	Приручейниковый	60	90	120	140	170	-	-	-	-	-
	Рододендрово-брусничный	70	110	150	160	140	120	-	-	-	-
Голубика	Для всех типов леса	150	170	190	210	230	240	260	280	300	310

При промышленной заготовке ягод расстояние 3 км пешего перехода сборщика от путей транспорта до ягодного угодья считается предельным, при большем заготовка становится нерентабельной. В условиях транспортной недоступности территории, особенно для промышленной заготовки брусники и черники, необходима организация временных баз с использованием высоко-проходимых видов транспорта.

Для определения экономической возможности в заготовках ягод и проектирование их объёмов в расчет принимаются следующие данные: общая среднегодовая биологическая урожайность ягод, количество сборщиков, выработку при сборе ягод и длительность периода заготовки.

- Сроки заготовки и сбора
- Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени наступления массового созревания урожая. Согласно приказу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 15.08.2016 № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд» начало заготовки дикоросов, расположенных на землях лесного фонда Иркутской области, осуществляется в следующие сроки:
- черника, голубика - с 20 июля;
 - брусника - с 20 августа;
 - клюква - с 10 сентября.
- Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод составляет: смородины черной и красной - 15 дней, брусники, клюквы и черники - от 30 до 45 дней, начиная со времени массового созревания плодов.

Заготовка грибов. Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые стандарты. Наиболее распространённые из них приведены в таблице Б22.

Таблица Б22

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора			
Название грибов	Время сбора	Место сбора	Местное название
Строчки	май-июнь	В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных почвах	
Сморчки	май-июнь	В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках	
Белый гриб	июль-август	В сосновых, еловых, березовых лесах	Боровик, беловик, коровка
Рыжик	июль-август	В сосновых и еловых изреженных лесах	Еловик, рядка
Сыроежка	июль-август	Во всех лесах, но больше в лиственных	Говорушка, чертополох, горянка
Подберезовик	июль-август	Растет всюду, где есть береза	Черныш, колосовик, обабок
Подосиновик	июль-август	В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью осины	Красноголовик
Масленок	июль-август	В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах)	Масляк, челяш, желтяк
Моховик	июль-август	В сосновых борах на тощих торфянисто-песчаных почвах	
Опенок	июль-август	На пнях хвойных и лиственных пород, особенно берёзы	Осенний гриб
Лисичка	июль-август	Увлажненные места в березовых, хвойных и смешанных лесах	Лисица
Валуй	июль-август	Во всех лесах	Бычок, забалуи

Название грибов	Время сбора	Место сбора	Местное название
Груздь	июль-август	В лиственных и смешанных лесах	Грузель, сухарь
Свинушка	июль-август	В хвойных и лиственных лесах по опушкам	
Волнушка	июль-август	В смешанных и березовых лесах	Волжанка

- По пищевой и товарной ценности съедобные грибы подразделяют на четыре категории:
- I – белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;
 - II – подосиновики, подберезовики, маслята, грузди, подгруздки, шампиньоны обыкновенные;
 - III – моховики, лисички, грузди черные, опята, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны полевые, сыроежки, строчки, сморчки;
 - IV – скрипицы, горькушки, грузди перечные, шампиньоны лесные, свинушки.
- Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный учет грибоносных площадей по результатам натурной инвентаризации лесного фонда необъективен.

Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возраста – таблица «Распределение лесных земель по группам типов леса» и нормативной таблице Б23.

Таблица Б23

Шкала биологической урожайности грибов в основных группах типов лесорастительных условий					
Тип леса	Преобладающая порода	Сезонная урожайность, кг/га			Среднегодовая урожайность, кг/га
		плохая	средняя	хорошая	
Лишайниковый и толокнянковый	с	10	25	50	25
Бруснично-зеленомошный	с	12	30	60	30
Черничниковый	с	16	40	80	40
Вейниково-черничниковый и орляковый	с	18	45	90	45
Бруснично-зеленомошный	б	24	60	120	60
Черничниковый, зеленомошно-черничниковый	б	40	100	200	100
Бруснично-зеленомошный	Ос	20	50	100	50
Черничниковый	Ос	30	75	150	75

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегодных запасов наиболее ценных в пище-вом отношении видов при низком, среднем и высоком урожаях, что дает возможность в каждом году межревизионного периода судить о реальных запасах грибов в зависимости от степени их плодоношения. Критериями для ориентировочной оценки урожайности грибов (включая случаи ретроспективного анализа) по трем категориям могут служить предложения Козьякова (1981):

- низкая – грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовительными пункта-ми не производится, местное население заготавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;
- средняя – грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работают заготовительные и грибоварные пункты, местное население ведет заготовку грибов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные пункты;
- высокая – грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.

В расчеты не включаются лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста (как низкопродук-тивные грибные угодья).

Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в натуре и включаются в учет не только общеиз-вестные съедобные грибы, но и малособираемые населением, имеющие пищевую ценность и высокую урожайность грибы (серушка, груздь черный, лисичка настоящая и др.).

Данные о величине урожая грибов редуцируются на грибоносную площадь насаждений. Общие биологические за-пасы грибов определяют по валовому (суммарному) урожаю всех съедобных грибов.

Средняя урожайность грибов на 1 га грибоносной площади составляет 50 кг. При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического урожая на «червивость». Условно принято для всех видов грибов считать процент «червивости» равным 50%.

Доступные и возможные для: заготовок запасы грибов определяются аналогично запасам ягод.

Заготовка лекарственных растений. Комплексная система охраны и воспроизводства лекарственного сырья вклю-чает в себя следующие группы мероприятий:

- исследовательские – учет запасов сырья и картирования основных зарослей и массивов важнейших видов лекар-ственных растений;
 - организационные – планирование размеров и районов заготовок в первую очередь для видов с ограниченным рас-пространением и небольшими запасами сырья;
 - административные – организация заказников и ограничение сбора для редких видов лекарственного растительного сырья;
 - воспитательные – разъяснительная работа о значении лекарственных растений, необходимости охраны лекарствен-ных ресурсов;
 - культивационные – окультивирование важнейших видов сырья;
 - технические – рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных способов и сроков сбора сырья, оставле-ние маточников и подземных частей молодых экземпляров и др.
- Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к использованию в научной медицине, около 65% составляют дикорастущие, значительная часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных растений используются в народной (традиционной) медицине. При расчётах запасов лекарственного сырья рекомендуется исполь-зовать нормативы, указанные в таблицах Б24 и Б25.

Таблица Б24

Запас лекарственного сырья на 1 га (в кг воздушно-сухой/сырой вес)								
Вид лекарственного сырья	Проективное покрытие, в %							
	10	20	30	40	50	60	70	80
Брусника: надземная фитомасса	360	720	1080	1450	1790	2170	3530	2890
	770	1540	2300	3080	3800	4620	5390	6160
листья	330	500	750	1000	1240	1500	1750	1990
	530	1060	1590	2130	2620	3190	3720	4250
Толокнянка: надземная фитомасса	740	1480	2210	2960	3570	4180	4790	6400
	1480	2950	4430	5920	7150	8360	9580	10800
листья	520	1040	1550	2070	2500	2930	3350	3780
	1040	2070	3100	4140	5000	5850	6700	7560
Черника: листья	50	100	150	190	240	290	340	390
	120	240	360	480	600	720	840	970

Таблица Б25

Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья из свежесобранных лекарственных растений					
---	--	--	--	--	--

№ п/п	Название растения	Вид сырья	Выход воздушно-сухого сырья, %			
			эксперименталь-ные данные	справочник по заготовкам, 1985 г.	другие литературные данные	
1	Аир обыкновенный	Корневища	38 + 1	30	25	30
2	Багульник болотный	Трава	-	32-26	-	-
3	Береза повислая (береза белая)	Почки	-	40	30,3	-
4	Бессмертник песчаный	Соцветия	46 + 2	25-30	23-25	33
5	Боярышник	Цветки	-	18-20	-	-
6	Боярышник	Плоды	-	25	-	-
7	Брусника	Листья	56 + 1	45	-	45
8	Валериана лекарственная	Корневища с корнями	35 ± 3	25	22-36	25
9	Калина обыкновенная	Кора	-	40	-	-
10	Кровохлебка лекарственная	Корневища с корнями	-	25	-	-
11	Крушина ломкая	Кора	-	40	37	-
12	Малина обыкновенная	Плоды	-	16-18	20	-
13	Мать-и-мачеха	Листья	18 ± 1	15	19-20	15
14	Можжевельник обыкновенный	Шишко-ягоды	-	30	-	-
15	Пижма обыкновенная	Соцветия	-	25	-	-
16	Плаун булавовидный (и др. виды)	Споры	-	6-7	-	-
17	Подорожник большой	Листья	20 ± 1	-	22-23	15
18	Полынь горькая	Трава	-	22	-	-
19	Полынь горькая	Листья	-	24-25	-	-
20	Пустырник сердцелистный	Трава	-	25	-	-
21	Рябина обыкновенная	Плоды	-	-	-	-
22	Смородина черная	Плоды	-	18-20	-	-

№ п/п	Название растения	Вид сырья	Выход воздушно-сухого сырья, %		
			эксперименталь ные данные	справочник по заготовкам, 1985 г.	другие литературные данные
23	Сосна обыкновенная	Почки	-	40	-
24	Тимьян ползучий (чабрец)	Трава	-	25-30	-
25	Сушеница топяная	Трава	-	23-25	-
26	Толокнянка обыкновенная	Листья	60 ± 3	50	- 50
27	Тысячелистник обыкновенный	Трава	0	22	-
28	Хвощ полевой	Трава	-	25	-
29	Черёда трехраздельная	Трава	19 ± 1	15	25 15
30	Черемуха обыкновенная	Плоды	-	42-45	-
31	Черника обыкновенная	Плоды	16 ± 1	13	15-18,3 13
32	Чистотел большой	Трава	-	23-25	-
33	Шиповник майский (и др. высоко- витаминые виды)	Плоды	46 ± 2	32-35	32-35 32
34	Шиповник собачий (и др. низкови- таминные виды)	Плоды	58 ± 3	32-35	- 23

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться следующим:

заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений проводится на одной заросли один раз в 2 года;

надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в течение 4 - 6 лет;
подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще одного раза в 15 - 20 лет.

При заготовке древесных соков - нормативы количества высверливаемых каналов в зависимости от диаметра ствола деревьев и класса бонитета насаждения; при заготовке папоротника-орляка - параметры куста (высота, возраст)

Заготовка березового сока. Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез нет, они зависят от сочетания многих факторов, поэтому фазу начала соковыделения устанавливают, прокалывая шилом кору с захватом древесины на глубину 1–1,5 см. День появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделения. Началом соковыделения считается тот день, когда в эту фазу вступит не менее 10% экземпляров, массовое сокодвижение – при 50%.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается примерно у 50% деревьев. Признаки начала брожения – помутнение сока, появление белого налета в каналах и на приспособлениях для сбора сока. Биологическая продолжительность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсочки для использования сока в хозяйственных целях – от начала соковыделения до начала брожения – в среднем 15–20 дней.

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки.

Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, где проводятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку.

Для подсочки подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 штук. В подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более.

Сверление канала производят на высоте 20 - 35 см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве делается два и более подсочных отверстия, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник.

При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем каналов, рекомендуется руководствоваться следующими показателями (таблица Б26).

Таблица Б26

Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке березового сока

Диаметр дерева на высоте груди, см	Количество каналов при подсочке, шт.	Примечание
20-22	1	За год до рубки разрешается подсочка деревьев с диаметром 16 см при следующих нормах нагрузки: 16 - 20 см - 1 канал 21 - 24 см - 2 канала 25 см и более - 3 канала
23-27	2	
28 и более	3	

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с интервалом 10 см в ту или другую сторону по окружности ствола дерева.

Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических свойств древесины.

Заготовка папоротника-орляка. Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный побег (вайи), на верхушке которого должно быть не более трех нераспустившихся листов - так называемый «тройничок».

Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 3 - 4 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при одноразовом (за сезон) сборе сырья - 2 - 3 года, двухразовом - 3 - 4 года.

Оптимальная высота побегов папоротника-орляка, пригодных к сбору, - от 20 - 25 см до 30 - 40 см в зависимости от района заготовки и условий произрастания. Побегі обламывают у самого основания.

Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника.

В таблице Б27 приведена средняя продуктивность одного гектара орляковых ценозов.

Таблица Б27

Средняя продуктивность 1 га орляковых ценозов

Показатели	Густота стояния вай				
	очень густое	густое	среднее	редкое	очень редкое
Число вай, тыс.шт.	161-200	121-160	81-120	41-80	1-40
Число вай основного слоя, тыс.шт.	81-100	61-80	41-60	21-40	0,5-20
Фитомасса взрослых вай, кг	8500	6600	4700	2800	900
Фитомасса побегов, кг	1350	1000	750	450	150
Фитомасса побегов основного слоя, кг	950	700	520	310	100
Биологический урожай, кг	890	660	490	290	100
Эксплуатационный урожай, кг	620	460	340	200	60
Расчетный размер пользования, кг	310	270	200	120	30

Примечания:

- Фитомасса побегов - масса в момент созревания урожая.
- Биологический урожай - масса продукта, произведенного за сезон.
- Эксплуатационный урожай - масса продукта в промысловом слое (составляет 70% биологического урожая).
- Расчетный размер пользования - размер допустимого ежегодного пользования

Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.

5. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков допускается в случае, если осуществление указанных видов деятельности не влечёт за собой проведение рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.

Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства лесные участки, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в соответствии со статьей 9 ЛК.

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры, являющейся временными постройками, в том числе ограждений.

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесных участков устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 36 ЛК заключается на срок не превышающий срок действия, соответствующего охотхозяйственного соглашения.

По данным Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по состоянию на 27.03.2018 г. площадь охотничьих угодий Нижнеунского района, закрепленных в установленном законом порядке за охотпользователями для ведения охотничьего хозяйства, составляет 591,248 тыс. га (таблица Б28).

Таблица Б28

Перечень охотпользователей на территории Нижнеунского района

№ п/п	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	Площадь закреплённых охотничьих угодий, тыс. га	
		долгосрочная лицензия на пользование животным миром	охотхозяйственное соглашение
1	Общество с ограниченной ответственностью «Иона-Плюс»		42,955
2	Нижнеундинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов	1015,0	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Большой Луг»		163,097
4	Общество с ограниченной ответственностью «Ерма»		385,196

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.03.2018 г. № 14-П);

приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты»;

приказом МПР России от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения» в целях сохранения охотничьих ресурсов»;

приказом МПР России от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»;

приказом МПР России от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;

законом Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области».

К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота, относятся: лось, косуля, благородный олень, дикий северный олень, кабарга, кабан, бурый медведь, соболь, норка, ондатра, белка, волк, рысь, лисица, россомаха, горностай, колонок, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев, белая куропатка, утки.

Согласно закону Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» охотпользователь имеет право:

добывать и организовывать добычу охотничьих ресурсов, предоставленных ему в пользование в соответствии с охотхозяйственным соглашением;

перерабатывать продукцию, полученную в процессе охоты, и производить изделия из этой продукции, осуществлять их реализацию;

заключать договоры об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

предоставлять услуги, связанные с охотой и ведением охотничьего хозяйства, использованием охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях;

представлять заявки в уполномоченный орган исполнительной власти области для определения квоты добычи охотничьих ресурсов в отношении закрепленного охотничьего угодья;

выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, норм добычи и пропускной способности, закрепленных за охотпользователем охотничьих угодий;

воздействовать на охотничьи угодья с целью улучшения состояния охотничьих ресурсов по согласованию с собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, владельцами лесного фонда и уполномоченным органом исполнительной власти области;

осуществлять производственный охотничий контроль в закрепленных за ним охотничьих угодьях, в том числе проверять документы, удостоверяющие право на охоту, у охотника, заключившего с охотпользователем договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;

составлять и направлять сообщения в уполномоченный орган исполнительной власти области об административных правонарушениях в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства;

создавать и поддерживать в закрепленных охотничьих угодьях охотничью инфраструктуру, вести подсобное хозяйство, связанное с охотой и ведением охотничьего хозяйства;

обжаловать в судебном порядке решение об установлении квоты добычи охотничьих ресурсов в закрепленном охотничьем угодье;

осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными соглашениями.

Охотпользователь обязан:

соблюдать условия охотхозяйственного соглашения;

осуществлять деятельность по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания;

не допускать разрушения или ухудшения качества охотничьих угодий;

оказывать помощь органам государственной власти области, в том числе должностным лицам уполномоченного органа исполнительной власти области, в осуществлении охраны охотничьих ресурсов;

применять гуманные способы и орудия охоты, не нарушающие целостности естественных сообществ;

осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также осуществлять учет добытых охотничьих ресурсов;

организовывать и проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры;

не допускать нарушений прав других природопользователей;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами области и охотхозяйственными соглашениями.

Сроки добычания охотничье-промысловых животных установлены приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (от 06.08.2015 № 348).

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации вправе осуществлять корректировку сроков добычания объектов животного мира в пределах 2 недель раньше или 2 недель позже сроков, установленных Правительством Российской Федерации.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской, спортивной и промысловой охоты утверждаются Службой по охране и использованию животного мира Иркутской области ежегодно.

Лимиты добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи на территории Иркутской области, за исключением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, утверждаются Губернатором Иркутской области.

Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий

Виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов, утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».

К биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов.

В охотничьих угодьях проводятся следующие виды биотехнических мероприятий:

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов:

устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их обитания;

регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов;

предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов;

предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера;

создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов.

Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:

выкладка кормов;

посадка и культивирование растений кормовых культур;

создание искусственных водоемов;

обеспечение доступа к кормам;

создание сооружений для выкладки кормов;

устройство кормовых полей.

Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:

создание защитных посадок растений;

устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов;

создание искусственных водоемов.

Расселение охотничьих ресурсов:
акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов;
расселение охотничьих ресурсов;
размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметров их экстерьера.

Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:
профилактика и лечение инвазионных заболеваний;
профилактика и лечение инфекционных заболеваний;
профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний.

Биотехнические мероприятия проводятся в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях.

Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Проведение биотехнических мероприятий осуществляется ежегодно, в объеме и составе, определяемом документом внутри хозяйственного охотустройства.

В таблице Б29 приведены виды мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охотничьего хозяйства.

Таблица Б 29

Рекомендуемые виды биотехнических мероприятий			
№п/п	Виды мероприятий	Ед.изм.	Ежегодный объём мероприятий
1.	Устройство солонцов:		Устанавливаются при охотустройстве
	для лося	шт.	
	для зайцев	шт.	
2.	Устройство галечников и порхалищ	шт.	
3.	Подрубка осины, ивы	м3	
4.	Устройство подкормочных площадок	шт.	

Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание охотничьей инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 г. № 1469-р утвержден Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре.

В состав объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, включены:

Вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Егерский кордон.

Охотничья база.

Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Информация об особо ценных местах обитания объектов животного мира на территории Нижнеудинского лесничества приведена в таблице Б30.

Таблица Б30

Сведения об особо ценных местах обитания объектов животного мира по Нижнеудинскому лесничеству

Наименование лесничества	Сведения об особо ценных местах обитания	Наименование участковых лесничеств	Наименование лесных дач, технических участков	Квартал	Выдел
Нижнеудинское	Глухариные тока	Тофаларское	Тофаларская дача	223	6
			Тофаларская дача	195	3
			Тофаларская дача	207	7
			Тофаларская дача	220	10
		Каменское	Каменская дача	203	18
			Порогская дача	263	10
			Порогская дача	244	8
			Порогская дача	226	37
			Порогская дача	214	18
			Порогская дача	199	32
			Порогская дача	191	10
			Порогская дача	190	37
			Порогская дача	159	14
			Порогская дача	80	1
			Порогская дача	79	2
			Порогская дача	81	3
			Порогская дача	83	10
			Порогская дача	28	9
			Порогская дача	51	4
			Порогская дача	51	13
		Нижнеудинское	Укарская дача	31	31
			Укарская дача	32	27
			Укарская дача	124	53
			Укарская дача	38	12
			Укарская дача	126	11
		Алзамайское	Алзамайская дача	136	10
			Алзамайская дача	148	15
			Алзамайская дача	149	10
			Алзамайская дача	193	16
	Тетеревиный ток	Нет информации	Нет информации	Нет информации	Нет информации
Нижнеудинское	Места отела и т.д.	Тофаларское	Тофаларская дача	237	5
			Тофаларская дача	220	10
			Тофаларская дача	209	7
		Каменское	Каменская дача	285	10
			Каменская дача	209	12
			Поргская дача	244	10
			Поргская дача	244	24
			Поргская дача	221	24
			Поргская дача	214	29
			Поргская дача	214	13
			Поргская дача	190	37
			Поргская дача	191	10
			Поргская дача	27	12
		Нижнеудинское	Укарская дача	37	14
			Укарская дача	48	17
			Укарская дача	50	15
			Укарская дача	60	16
			Укарская дача	61	20
			Укарская дача	159	8
		Алзамайское	Алзамайскаядача	135	16
			Алзамайская дача	194	14
			Алзамайская дача	196	8

6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства

В соответствии со ст. 38 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокосения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности).

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускаются размещение ульев и пчел, возведение изгородей, навесов и других временных построек, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 21.06.2017 № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».

В Правилах использования лесов для ведения сельского хозяйства содержатся общие положения, распространяющие свое действие на любое использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специальные требования, определяющие особенности осуществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.

Ведение сельского хозяйства запрещается:

в лесах, расположенных в водоохранных зонах, за исключением сенокосения и пчеловодства;

в лесопарковых зонах;

в зеленых зонах, за исключением сенокосения и пчеловодства. Также в зеленых зонах запрещено возведение изгородей в целях сенокосения и пчеловодства;

в городских лесах;

на заповедных лесных участках;

на особо защитных участках лесов, за исключением сенокосения и пчеловодства.

В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Запрещается использовать земли, занятые лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, ореховых плантаций, с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными породами, с легкоразмываемыми и разрезаемыми почвами.

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком.

Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокосение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые объемы)

Использование лесов для сенокосения. Для сенокосения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

В необходимых случаях для сенокосения могут использоваться пригодные для этой цели участки малоценных лесных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных. Для выпаса сельскохозяйственных животных должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспособным подростом;

селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;

с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами;

с легкоразмываемыми и разрезаваемыми почвами.

Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечить:

огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных участков леса;

выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участках или на привязи).

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных животных лесных участках или на привязи.

Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве кормовой базы должны использоваться лесные участки в местах обитания животных, используемых для мараловодства.

На лесных участках, предназначенных для ведения пантового оленеводства (мараловодства) допускается возведение ограждений.

Пчеловодство. В качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться лесные участки, на которых, в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения.

Лесные участки для размещения ульев и пчелок предоставляются, в первую очередь, на опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях.

Северное оленеводство. Для осуществления северного оленеводства в качестве кормовой базы должны использоваться лесные участки в лесных районах, находящихся в пределах лесорастительной зоны притундровых лесов и редкостойной тайги и таежной лесорастительной зоны Российской Федерации.

Подробная информация о распределении лесов лесничества (лесопарка) по лесорастительным зонам и лесным районам приведена в таблице 2.

На лесных участках, предоставляемых гражданам и юридическим лицам для ведения северного оленеводства, должны применяться пастбищеобороты, не приводящие к ухудшению напочвенного покрова и поверхности почвы таких участков.

При использовании лесов с целью ведения северного оленеводства в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, должны обеспечиваться защита исконной среды обитания этих народов и их традиционный образ жизни в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность. Для выращивания сельскохозяйственных культур должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, могут применяться химические и биологические препараты.

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

В таблице 14 приведены видыпользований с указанием возможного объема их использования.

Таблица 14

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства			
№ п/п	Видыпользований	Единица измерения	Ежегодный допустимый объем
1	2	3	4
1.	Использование пашни	га	281
2.	Сенокосение	га/тонн	4574 / 3664
3.	Выпас сельскохозяйственных животных		
	а) в лесу	га/голов	297150 / 84900
	б) на выгонах, пастбищах	га/голов	19152 / 6384
4.	Пчеловодство:		
	а) медоносы:		
	липа		
	травы	га	1500
	б) медопродуктивность:		
	липа		
	травы	кг/га	35
	в) возможное к содержанию количество пчелосемей	количество пчелосемей	1200
5.	Северное оленеводство	га/голов	по мере необходимости
6.	Товарная аквакультура (товарное рыбоводство)		по мере необходимости
7.	Выращивание сельскохозяйственных культур	га	по мере необходимости
8.	Иная сельскохозяйственная деятельность		по мере необходимости

Сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства. Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для ведения сельского хозяйства заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности

Леса лесничества могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательными организациями.

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 утверждены «Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности».

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности допускается создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для проведения научных исследований изучения природы леса, обучения в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с объектами необходимой лесной инфраструктуры.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, проектом освоения лесов.

Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие научные организации, образовательные организации, использующие леса для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, имеют право:

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;
- устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, ограничивающие территорию, на которой осуществляется образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность;
- осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных целях;
- создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую);
- осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в целях разработки, опытно-производственной проверки и внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
- проводить испытания химических, биологических и иных средств для изучения их влияния на экологическую систему леса;

- создавать и использовать объекты научной и учебно-практической базы;
 - иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
- При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности не допускается:

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
- захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами.

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности строится на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Леса используются для осуществления рекреационной деятельности с целью организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (ст. 41 ЛК РФ).

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах (ст. 11 ЛК РФ).

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типу ландшафта и другое)

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании предельно допустимых единовременных рекреационных нагрузок на природные комплексы территории парка лесничества. Нормы допустимых рекреационных нагрузок принимаются в соответствии с «Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987).

Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих на единице площади лесов (1 га) в определенный промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год). Допустимая рекреационная нагрузка - это нагрузка, не превышающая восстановительных способностей лесных биогеоценозов при неопределенно длительном ее воздействии. Она приводит в основном к слабым нарушениям, т.е. вносит незначительные изменения в отдельные элементы биогеоценозов, не изменяя их структурную и функциональную устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не требуется целенаправленного лесоводственного вмешательства.

Предельно допустимая рекреационная нагрузка - максимальная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность, приводит к существенным изменениям в структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную устойчивость. Для устранения последствий требуется или периодическое снятие нагрузок, или активное лесоводственное вмешательство.

Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям отдельных элементов биогеоценоза, постепенной потере его структурной, функциональной и позиционной устойчивости.

Ландшафтная таксация лесов лесничества, при которой определяются группы и типы ландшафтов, даётся оценка биологической устойчивости насаждений, оценка рекреационной деградации лесной среды, санитарно-гигиеническая оценка лесных участков, оценка эстетической ценности лесных участков, не проводилась.

Региональные нормы допустимых рекреационных нагрузок на леса Иркутской области отсутствуют. В качестве ориентиров рекомендуется использовать нормы, приведенные в таблице Б31.

Таблица Б31

Нормы допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда, чел./га (Общесоюзные нормативы для таксации лесов: Справочник, М., 1992)

Протяжённость дорожной сети на 1000 га лесного фонда, км	Преобладающие породы			
	Е, П	С, Л, К	Ос, Ив, Т	Б
Молодняки				
До 10	0,7/0,6	1,1/0,7	1,3/-	1,4/0,8
11-15	0,8/0,7	1,3/0,8	1,5/-	1,7/0,9
16-20	0,9/0,8	1,5/0,9	1,8/-	1,9/1,0
21-25	1,0/0,9	1,6/1,0	1,9/-	2,1/1,1
Более 25	1,1/0,9	1,8/1,1	2,1/-	2,2/1,2
Средневозрастные и приспевающие насаждения				
До 10	1,0/0,8	1,5/0,9	1,7/-	1,8/1,0
11-15	1,2/0,9	1,8/1,1	2,0/-	2,1/1,2
16-20	1,4/1,0	2,0/1,2	2,3/-	2,9/1,3
21-25	1,5/1,1	2,2/1,3	2,5/-	2,7/1,4
Более 25	1,6/1,2	2,4/1,4	2,7/-	2,5/1,5
Спелые и перестойные насаждения				
До 10	0,9/0,7	1,3/0,8	1,5/-	1,6/0,9
11-15	1,1/0,8	1,5/0,9	1,8/-	1,9/1,0
16-20	1,2/0,9	1,8/1,0	2,0/-	2,2/1,2
21-25	1,3/1,0	1,9/1,1	2,2/-	2,4/1,3
Более 25	1,4/1,1	2,1/1,2	2,4/-	2,6/1,4

Примечание:

- В числителе - на дренированных почвах (А₁, А₂, А₃, В₂, В₃, С₂, С₃, Д₂, Д₃), в знаменателе - на избыточно-увлажнённых почвах (А₄, А₅, В₄, В₅, С₄, С₅).
- Предельно допустимые рекреационные нагрузки: для насаждений с преобладанием сосны в типах условий местопроизрастания А₁ - 0,4, А₂ - 0,8 чел./га; для насаждений с преобладанием берёзы в типах условий местопроизрастания А₂ - 0,9 чел./га.
- При переводе данных шкалы в чел. ч/га их умножают на 8.
- Для применения данных шкалы в холмистой и горной местности их перемножают на коэффициенты: при крутизне склона 4-10 градусов коэффициент 0,8, 11-15 - 0,6, 16 и более - 0,5.
- Протяжённость дорожной сети приведена для условий комплексного благоустройства территории лесных массивов.

В процессе лесоустройства Нижнеудинского лесничества ландшафтная таксация лесов не проводилась.

Не выполнялось в лесничестве и специальных исследований по учету посетителей в разрезе лесных участков, функциональных зон по категориям посетителей, сезонам года, часам в течение светлого времени суток и другим параметрам с целью определения рекреационной нагрузки на лес.

Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов и (или) их частей в которых допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений

Лесным кодексом Российской Федерации (частью 2 статьи 41) допускается при осуществлении рекреационной деятельности в лесах возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Лесным планом Иркутской области в Нижнеудинском лесничестве зона рекреационной деятельности не предусмотрена Настоящим лесохозяйственным регламентом также не предусматривается выделение зоны рекреационной деятельности.

Перечень лесных кварталов, в которых разрешается осуществление рекреационной деятельности, приведен в таблице 5.

Наиболее пригодными для этой цели являются леса зеленых зон, которых в Нижнеудимском лесничестве насчитывается 5738 га. Перечень лесных кварталов, где выделена категория защитных лесов – зеленые зоны, приведен в таблице 3, а их территориальное расположение отражено на карте-схеме распределения лесов по целевому назначению с насением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, заказников, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов.

Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

В связи с отсутствием на территории лесничества зоны рекреационной деятельности, границы функциональных зон зоны рекреационной деятельности не установлены.

Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления рекреационной деятельности допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда.

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р.

Для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, в Нижнеудинском лесничестве возможно создание:

- площадок для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки мусоросборников;
- форм малых архитектурных (некапитальное нестационарное сооружение, включая беседки, ротонды, веранды, дровницы, навесы, объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, останочные павильоны);
- элементов благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким покрытием, георешетка, устройство для оформления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, настил, малогабаритный (малый) контейнер-мусоросборник, урна, физкультурный снаряд (тренажер), наземная туалетная кабина);
- построек временных, используемых в рекреационных целях.

В более далекой перспективе, за пределами срока действия настоящего регламента, при условии выделения в лесничестве зоны рекреационного использования станет возможным возведение в эксплуатационных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Таких как:

- бассейн крытый для плавания;
- бассейн открытый искусственный;
- велодром;
- велотрек;
- зал спортивный;
- канализация;
- каток с искусственным льдом крытый;
- аток с искусственным льдом открытый;
- кемпинг;
- комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений;
- комплекс физкультурно-оздоровительный;
- комплекс физкультурных сооружений;
- орт теннисный;
- котельная;
- манеж легкоатлетический;
- пирс;
- площадка спортивная;
- подстанция трансформаторная всех классов напряжения;
- поле для гольфа;
- поле для стрельбы из лука;
- поле футбольное;
- пристань;
- сеть тепловая;
- сооружение спортивное;
- стадион;
- трельбище для пулевой стрельбы;
- стрельбище для стендовой стрельбы;
- тир;
- трибуна стадиона с подтрибунными помещениями;
- трибуна стадиона;
- элинг для хранения катеров и лодок.

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации лица, использующие лесные участки для осуществления рекреационной деятельности обязаны рекультивировать земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности строится на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В соответствии с ч. 3 ст.72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для осуществления рекреационной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации

Согласно статье 42 ЛК РФ создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений определенных пород (целевых пород) искусственного происхождения, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками.

Лесные плантации могут создаваться на не покрытых лесной растительностью и нелесных землях. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсоски лесных насаждений допускается без ограничений.

Не допускается создание лесных плантаций в защитных лесах и на особо защитных участках лесов (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»).

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, земельные участки - в соответствии с земельным законодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для создания лесных плантаций и их эксплуатации заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (ст. 39 ЛК РФ) представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений утверждены приказом Рослесхоза от 05.12.2011г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, допускается размещение временных построек, создание лесной инфраструктуры.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений, под пологом леса, могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьёй 59 ЛК РФ.

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Согласно пункта 15 приказа Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» на особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

Согласно статье 39.1 ЛК РФ, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений, допускается размещение теплиц, других строений и сооружений.

Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений утверждены приказом Рослесхоза от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)».

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

В лесничестве предусматривается использование лесов для выполнения работ по выращиванию посадочного материала на площади 2,4 га.

Для выращивания посадочного материала используются районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», Указаниями по лесному семеноводству в Российской Федерации, утверждёнными первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г., приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 3 «Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений», приказом Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». и Порядком использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород, утвержденным приказом Рослесхоза от 02.02.2012 № 26.

В повышении продуктивности и качества создаваемых лесных культур важное значение имеет использование посевного и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.

Семена лесных растений, в зависимости от наследственных свойств, подразделяют на категории: сортовые, улучшенные и нормальные.

Нормальные - это семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных ниже случаев, ВЛСУ, а также с нормальных деревьев в насаждениях (в том числе на лесосеках) нормальной селекционной категории.

Улучшенные - это семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных или выделенных на основе отбора по фенотипу, но не испытанных по потомству.

Сортовые - это семена, получаемые на объектах, прошедших генетическую оценку по потомству, выделенных в качестве сортов-популяций, сортов-гибридов и включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. Мероприятия по заготовке и хранению семян приведены в нормативно-технологических картах № 18, № 19, № 20 в Приложении № 3.

Мероприятия по выращиванию посадочного материала приведены в нормативно-технологической карте № 21 в Приложении № 3.

На территории лесничества имеются объекты лесного семеноводства, характеристика которых приведена в таблице 21.

Таблица 21

Нормативы и параметры существующих и проектируемых объектов лесного семеноводства

N п/п	Наименование объектов лесного семеноводства	Характеристика объектов лесного семеноводства	Местоположение	Мероприятия (по годам)
1	2	3	4	5
1	Постоянный лесосеменной участок	Объект аттестован, порода – сосна обыкновенная, соответствует требованиям ОСТ 56-35-96	Нижнеудинское лесничество, Заморское участковое лесничество, Заморская дача, квартал 66 выдел 14 квартал 67 выдел 20, площадь 46 га	2025 год реставрация аншлага. 2019 – 2028 годы подновление мин. полос, лесоводственный уход.

12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых

В соответствии со статьёй 21 ЛК РФ при осуществлении работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с проектом освоения лесов. По окончании работ земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 ст.21 ЛК РФ).

Частью 3 и 4 статьи 105 ЛК РФ в зеленых зонах и лесопарковых зонах разработка месторождений полезных ископаемых запрещена.

Пунктом 2 статьи 8.2 Федерального закона «О введении в действие ЛК РФ» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ предусмотрено, что в ценных лесах и на особо защитных участках лесов допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31.12.2010 г., на срок, не превышающий срока действия таких лицензий. Использование лесов в этих случаях допускается с соблюдением требований части 4 статьи 12 и части 5 статьи 102 ЛК РФ.

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки предоставляются на основании договоров аренды. Если выполнение работ по геологическому изучению недр не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления лесных участков по разрешениям органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев и кустарников без предоставления лесных участков (ст. 43 ЛК РФ).

В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Федерации на древесину, которая получена при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых. В тех случаях, когда пользователи недр предполагают осуществлять заготовку древесины, они обязаны оформить ее в порядке, предусмотренном ст. 29 ЛК РФ.

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом Рослесхоза от 27.12.2010 г. № 515.

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лесных насаждений осуществляется по согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной власти или органами местного самоуправления.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не допускается:

валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

затопление и длительное подтопление лесных насаждений;

захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;

загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, обеспечивают:

регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;

восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц;

максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует проведения торгов (часть 3 ст. 72; пункт 1 и части 3 статьи 73.1 ЛК РФ).

13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов

Использование лесов для строительства и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов осуществляется в соответствии со статьями 21 и 44 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным законодательством.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьёй 9 настоящего Кодекса для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов.

В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам; в аренду, безвозмездное пользование – гражданам (ст. 71 ЛК РФ).

Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключаются без проведения торгов.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование».

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на основании решений (если иное не предусмотрено частями 2 и 4 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации) водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или собственности муниципальных образований, предоставляются в пользование для:

- обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- сброса сточных вод;
- строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
- создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов;
- строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
- разведки и добычи полезных ископаемых;
- проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;
- подъема затонувших судов;
- сплава древесины;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства).

Для использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

При использовании лесов для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

В защитных лесах, предусмотренные частью 5 статьи 21 выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для указанных выше целей не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьёй 44 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, использующих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 73.1 Лесного кодекса РФ устанавливает, что без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

В соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации одним из видов использования лесов является строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. К линейным объектам согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса относятся линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Порядок использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, в том числе и в охранных зонах таких объектов установлен статьёй 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 г. № 223.

Частью 2 статьи 45 Лесного кодекса предусмотрено, что лесные участки для строительства линейных объектов предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьёй 9 Лесного кодекса.

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и на которых расположены линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьёй 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим

лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управ-лении такие линейные объекты (часть 3 статьи 45 Лесного кодекса).

Согласно пунктам 2 и 6 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий элект-ропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486, воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения, или землям поселений и предназначенных для установки опор указан-ных линий, либо на земельных участках, отнесенных к иным категориям земель, не указанным выше, если хозяйствующим субъектам предоставлено право использовать эти участки (части участков) для установки опор воздушных линий электро-передачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети).

Требование лиц, использующих леса для эксплуатации линий электропередачи, о предоставлении участков только под опорами линий электропередачи, правомерно.

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустошей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрози-онных процессов на занятой и прилегающей территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог ис-ключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов ис-пользование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в це-лях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные объекты, осуществляются:

1) прокладка и содержание в безопасном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов.

Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Охранные зоны устанавливаются:

вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица Б32

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными прово-дами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранный зона определяется в соответствии с установлен-ными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными про-водами, размещенных в границах населенных пунктов)
35	15
110	20
150, 220	25
300, 500, +/- 400	30
750, +/- 750	40
1150	55;

вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной па-раллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на рас-стоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольт в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, огра-ниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропе-редачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-дов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

(пп. «д» введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 736)

Примечание: требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра;

вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков. Проект освоения лесов при этом не составляется.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускают-ся выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соот-ветствующих объектов.

В защитных лесах предусмотренные выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации (часть 5.1. статьи 21 Лесного кодекса российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фон-да, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, рас-положенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на юридических и физических лиц, ис-пользующих леса для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидро-технических сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 73.1 Лесного кодекса РФ устанавливает, что без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древеси-ны на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В зоне притундровых лесов и редкостойной тайги рубка лесных насаждений, трелевка должна производиться с мини-мальным нарушением растительного и почвенного покрова.

Если иное не установлено законодательством, в охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий связи, других линейных объектов допускается рубка деревьев, кустарников, лиан, их уничтожение, в том числе химическим или комбинированным способом.

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранный зоны;

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым му-сором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактив-ными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами пре-доставленного лесного участка и соответствующей охранный зоны.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объ-ектов, обеспечивают:

регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от за-хламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов заключается на срок до сорока девяти лет без проведения торгов (часть 3 статьи 72 и пункт 1 части 3 статьи 74 ЛК РФ).

15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов утверждены приказом МПР России от 01.12.2014 № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки в соответствии с частью 1 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустошей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов раз-мещения указанных объектов.

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях в соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов должны исключаться случаи:

загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) лесов и иного негативного воздействия на леса в соответствии со статьей 51 Лесного кодекса Российской Федерации;

въезда транспортных средств в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, имеют право:

создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другое) в соответствии с частью 1 статьи 13 Лес-ного кодекса Российской Федерации;

создавать лесоперерабатывающую инфраструктуру (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетиче-ские объекты и другое) в соответствии с частью 1 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять на землях лесного фонда строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созда-нием лесной инфраструктуры в соответствии с частью 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии со статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации;

составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;

осуществлять учет древесины, предусмотренный статьей 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации;

соблюдать требования, установленные правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопас-ности в лесах, правилами ухода за лесами;

подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об использовании лесов в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об охране и о защите лесов в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять в государственный лесной реестр документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

выполнять иные обязанности, предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации.

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультива-ция земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников.

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов направлено на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов (часть 2 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации).

В случае если федеральными законами допускается осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 2.1 статьи 46 Лесно-го кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, на-ходящегося в государственной или муниципальной собственности, для переработки древесины и иных лесных ресурсов заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления религиозной деятельности

Согласно статье 47 ЛК РФ леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-озных объединениях» (ред. от 13.07.2015).

Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образо-ванное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание;

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются религиозным организациям в безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия должна осу-ществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ЛК РФ (статьи 51-53, 53.1-53.8, 57 и 60), а также Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417.

Кроме того, в практической деятельности необходимо учитывать следующие нормативные правовые документы:

Постановления Правительства Российской Федерации:

от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;

от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров»;

от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»

от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»;

от 18.08.2011 № 687 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»;

Приказы МПР России:

от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенности охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов»;

от 16.12.2013 г. № 591 «Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных по-жаров»;

от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обе-спеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных по-жаров при использовании лесов»;

от 23.06.2014 г. № 275 от 23.06.2014 г. № 275 «Об утверждении Методики инструментального замера площади лесного пожара»;

от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров»;

от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»;

от 13.10.2014 г. № 437 «Об утверждении Методики проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров с использованием данных дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения»;

Приказы Рослесхоза:

от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;

от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

от 11.08.2015 № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России 16.07.2014 № 2-4-87-9-18.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

проведение работ по гидромелиорации;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

Иные определенные Правительством Российской Федерации меры.

Целесообразно осуществлять и такие меры противопожарного обустройства лесов, как:

прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 ЛК РФ;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:

приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя:

наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств;

организацию патрулирования лесов;

прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.

Лесопожарное зонирование Нижнеудинского лесничества установлено в соответствии с распоряжением министерства лесного комплекса Иркутской области от 01.03.2018 № 598-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год».

Лесопожарное зонирование территории лесничества приведено в таблице Б33.

Таблица Б33

Лесопожарное зонирование территории Нижнеудинского лесничества						площадь, га
Лесни-чество	Участковое лесничество	Площадь лесного фонда по государственному лесному реестру, га	наземных средств (наземное обнаружение и тушение)	Зоны охраны лесов от пожаров		
				авиационных средств		космических средств
				зона лесоавиационных работ		
				зона авиационного обнаружения и наземного тушения	зона авиационного обнаружения и тушения	зона обнаружения с помощью космических средств и авиационного тушения
Нижнеудинское	Алзамайское, Боровинское, Замзорское, Каменское, Нижнеудинское, Тофаларское	4409433	-	1275327	1880906	1253200

Зоны контроля лесных пожаров, расположены на труднодоступных и удалённых территориях. В зонах контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населённым пунктам или объектам экономики, в случае, если прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, на основании решений КЧС и ПБ Иркутской области допускается приостановка работ по тушению лесного пожара. Площадь земель лесничества, входящих в зону контроля, отражена в таблице Б34.

Таблица Б34

Зоны контроля лесных пожаров на территории Нижнеудинского лесничества				
№№ п/п	Наименование лесничества	Зона лесоавиационных работ, га		Зона контроля, га
		Зона авиационного обнаружения и тушения (район применения авиационных сил и средств пожаротушения), га	Зона исключительно обнаружения с помощью космических средств и преимущественно авиационного тушения, га	
1	Нижнеудинское	254896	1253200	1508096

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 ЛК РФ, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:

перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;

меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов;

иные мероприятия.

В случае, если план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение в установленном порядке сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, он подлежит согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Порядок разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»;

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на основании планов тушения лесных пожаров разрабатывает межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования.

Тушение лесного пожара включает в себя:

обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;

доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;

локализацию лесного пожара;

ликвидацию лесного пожара;

наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;

предотвращение возобновления лесного пожара.

Лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно обязаны сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Статьей 53.5 ЛК РФ предусмотрены ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.6 ЛК РФ), являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации.

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При проведении указанных мероприятий на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. Решение об осуществлении таких рубок принимают органы государственной власти или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ст.53.7 ЛК РФ), в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляются в первую очередь на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами или земельными участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка и проекты освоения лесов.

В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, или последствий этой чрезвычайной ситуации повлекло за собой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при заключении такого договора, он может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьей 9 ЛК РФ.

Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах органы государственной власти вправе привлекать добровольных пожарных (ст.53.8 ЛК РФ).

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 Правил пожарной безопасности, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу; соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Рослесхозом, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Перед началом пожароопасного периода юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины должна производиться очистка мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:

весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 м для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 м, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ; завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок, производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подраста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

При трелевке деревьев с необрубываемыми кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки древесины на специально оборудованных местах, при этом места для сжигания должны располагаться на расстоянии не менее 100 м от хвойного леса или молодняка, 50 м от лиственного леса. Территория вокруг мест сжигания порубочных остатков должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных деревьев, валёжника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами шириной 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м.

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленицы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками, отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок площадью свыше 25 га должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии: от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров – 20 м, а при площади места складирования 8 га и более – 30 м;

от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 га – 40 м, а при площади места складирования 8 га и более – 60 м.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 – 10 м одна от другой.

При осуществлении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов необходимо размещать объекты переработки на расстоянии не менее 50 м от лесных насаждений. Территории в радиусе 50 м от объектов переработки содержать очищенными от мусора и других горючих материалов, по границам указанных территорий проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – две противопожарные минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 – 10 м между ними.

При использовании лесов для заготовки живицы промежуточные склады для хранения живицы должны размещаться на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м.

Основные склады для хранения живицы размещаются на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстоянии не менее 50 м от лесных насаждений. По границам этих территорий должна быть проложена противопожарная минерализованная полоса шириной 1,4 м и содержаться в период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении в лесах рекреационной деятельности в пожароопасный сезон устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при этом на используемых лесных участках должны быть оборудованы места для разведения костров и сбора мусора.

При использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, связи, трубопроводов и других линейных объектов, просеки, на которых находятся эти объекты, на период пожароопасного сезона должны быть очищены от горючих материалов. При строительстве, реконструкции линейных объектов, при необходимости проведения рубок лесных насаждений, обеспечивается складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных

остатков и других горючих материалов.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, (а для лесных дорог, не имеющих полос отвода – полосы шириной 10 м с каждой стороны дороги) должны содержаться очищенными от валёжной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валёжника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной ошашкой шириной 3–5 м или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог, обязаны:

- не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными устройствами, на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;
- организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей;
- в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи неё немедленно организовывать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:
соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах (п.п. 8 – 12 раздела II – Общие требования...);
при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;
принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;
оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Препребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По степени пожарной опасности лесной фонд Нижнеудинского лесничества разделен на классы природной пожарной опасности (таблица Б35).

Таблица Б35
Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности

Ед. изм.	Классы природной пожарной опасности				
	I	II	III	IV	V
га	148746	586520	1864159	1512150	297858
%	3,4	13,3	42,3	34,3	6,7

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 3,3.
Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров и мероприятия по противопожарному устройству приведены в таблицах Б36 и Б37.

Таблица Б36
Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)
1.	Общие нормативы	
1.1	Лесопожарное районирование лесного фонда:	
	районы наземной охраны районы наземной охраны с авиатрулированием	Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами. Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение – наземными силами и средствами
	районы авиационной охраны лесов	Обнаружение и тушение пожаров проводится с применением авиационных сил и средств
1.2	зоны обнаружения с помощью космических средств и авиационного тушения	Обнаружение лесных пожаров осуществляется посредством космического мониторинга, тушение – преимущественно с применением авиационных сил и средств
	Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности	
	высокая средняя низкая	По условиям местопроизрастания – 1–2 классы, по условиям погоды – 4–5 классы 3 класс (в обоих случаях) По условиям местопроизрастания – 4–5 классы, по условиям погоды – 1–2 классы
1.3	Период фактической горимости лесов (период пожароопасной погоды)	Дни со 2–5 классами пожарной опасности по условиям погоды
1.4	Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона по конкретному лесничеству	Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам – крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса пожарной опасности погоды
1.5	Относительная горимость лесов	Величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади
1.6	Размеры лесных пожаров: крупные	Лесной пожар, распространившийся на площади более 25 га в районах наземной охраны лесов и более 200 га в районах авиационной охраны лесов. Загорание на территории лесного фонда любой площади
	учитываемые	
1.7	слабый низовой пожар	Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке до 0,5 м; Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке от 0,6–1,5 м Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке более 1,5 м.
	средней силы низовой пожар	
	сильный низовой пожар	
2.	Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:	
2.1	Планировка крупных пожароопасных массивов хвойных пород	Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть
	Выбор естественных противопожарных барьеров на территории лесных массивов	
2.3	Выбор искусственных противопожарных барьеров и разрывов	Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и горючим материалом участки
		Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50–60 м. Общая ширина барьера – 120–150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минполосы шириной 1,4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, – две минполосы на расстоянии 5–10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах шириной 120–150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1,5–2,0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20–30 м минполосами шириной 1,4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) – 260–320 м.
		Устройство дополнительных противопожарных барьеров и разрывов
2.5	Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности	Крупные блоки и массивы площадью 2–12 тыс. га (см. п. 2.1), в свою очередь, разделяют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2–2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, шоссейных) создают (силами их владельцев) шириной 30–50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и кварталных просек, шириной 10–15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минполосы через каждые 20–30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60–100 м, из хвойных пород – 200 м, вдоль просек – 20–30 м (без учета ширины разрывов и просек)

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)	
2.6	Планировка крупных участков хвойных культур и молодняков в лесах зеленых зон и других защитных лесах	Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами противопожарного назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10 м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру – 30 м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шир.100 м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные минполосы через каждые 20–30 м (см.п.2.3)	
2.7	Планировка хвойных лесов вблизи поселков	Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной не менее 2,5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250–300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минполосы (см.п.2.3)	
2.8	Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:		
	из лишайников и зеленых мхов из ягодников и вереска при мощном травяном покрове и на захламленных участках минимальная ширина внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)	От 1,0 до 1,5 м От 1,5 до 2,5 м От 2,5 до 4,0 м 1,4 м (создается за один проход плуга ПКЛ-70)	Могут служить только в качестве поддержки из расчета, что ширина полосы должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара
	на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопродукцией и порубочными остатками	Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо	
	вдоль железных, шоссейных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении которых они находятся)	Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минполосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках – двумя такими полосами на расстоянии 5–10 м друг от друга	
2.9	Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:		
	вокруг складов древесины в лесу	Полосы отвода вдоль них (лесовозные – по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве – две минполосы на расстоянии 5 м одна от другой. В этих же условиях минерализованными полосами окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями	
	вокруг торфодобывающих предприятий	Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 – 100 м с замкнутым водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва рубят хвойный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и убирают горючий материал	
2.10	Устройство пожарных водоемов: лесных пожаров:		
	Класс пожарной опасности насаждений	Расстояние, км	Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из одного водоема, га
	1	2–4	500
	2	2–8	2000–5000
	3–5	8–12	5000–10 000
	подготовка естественных водосточников для целей пожаротушения	Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водоемов или создание запруд	
2.11	строительство искусственных пожарных водоемов	По типовым проектам института «Росгипролес», в лесных массивах с высокой пожарной опасностью при отсутствии в них естественных водосточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды	
	эффективный запас воды в противопожарном водоеме	Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета	
	Устройство лесных дорог:		
2.12	общая плотность (густота) сети дорог	Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя	
	лесохозяйственные дороги	Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа: Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос – 8 м, ширина обочин – по 1.75 м. Расчетная скорость движения – 60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40 км/ч	
	дороги противопожарного назначения	Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина земляного полотна которых равна 4.5 м, ширина обочин – по 0.5 м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы	
2.13	Время доставки сил и средств пожаротушения к месту возникновения пожара	Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара, а для участков высокой пожарной опасности – не более 0,5–1,0 часа	
2.14	Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара	для лесохозяйственных дорог 1 типа В равнинной местности – 1,1; в холмистой – 1,25	
	для лесохозяйственных дорог 3 типа (противопожарных)	В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65	
2.15	Скорость движения рабочего-пожарника	Обычно составляет 1–3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструментом)	
2.16	Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:		
2.17	Места размещения	В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса по территории. При охране полезащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам и т. п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиатрулированию – в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью	
	Протяженность маршрута патрулирования	Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охраняемого участка	
2.18	Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках мотоциклов, машин и других транспортных средств	По шоссейным дорогам общего пользования – не более 30 км/ч, по лесным дорогам – 15–20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена.	
	- на моторных лодках и катерах	По водным путям – в пределах 15–20 км/час	
2.19	Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:		

№ п/п	Показатели	Нормативы (оптимальные значения)
2.16.1	Максимальный радиус обзора (при отличных условиях видимости) в зависимости от высоты вышек над окружающей местностью: высота вышек, м радиус обзора, км	10 15 20 25 30 35 40 12 15 17 19 21 23 24
2.16.2	Оптимальное размещение вышек	На возвышенных местах – не далее 10–12 км друг от друга, а в равнинной местности – 5–7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2–3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель
2.16.3	Допустимое размещение вышек (при недостатке средств)	Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при плохих погодных условиях на расстояние 10–12 км, а при хороших – до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20–24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10–15 км
2.16.4	Срок службы наблюдательных вышек	Деревянных - 10 лет, металлических - 30 лет. Стоимость вышек практически одинакова
2.17	Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций:	
2.17.1	Показатели целесообразности организации ПХС (в соответствии с планами противопожарного устройства лесов)	В первую очередь, в лесничествах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда
2.17.2	Радиус закрепляемой вокруг каждой ПХС территории лесов: при хорошем состоянии дорожной сети при удовлетворительном при некачественном	Не более 40 км Не более 30 км Не более 20 км
2.17.3	Выбор места размещения здания ПХС	Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре закрепляемой территории, вблизи конторы лесничества (лесничества), цехов, нижних складов древесины и других подразделений, имеющих большое количество работающих, вблизи основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов подбирают оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных в данных условиях требований. Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут размещаться в двух и более пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах или урочищах, где организовывать отдельные ПХС нецелесообразно)
3.	Нормативы планировки работ при авиатрулировании лесов от пожаров	
3.1	Размещение линий маршрутов на местности	Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка не более 60 км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка – не более 30 км
3.2	Высота полета: при авиатрулировании лесов от пожаров при совмещении авиатрулирования с общим надзором за санитарным состоянием лесов	Оптимальная 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24 – до 7000 м) Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов)
3.3	Оценка точности определения места пожара авиатрулированием: отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно	Без ошибки С ошибкой до 0,5 км С ошибкой от 0,5 км до 1,0 км С ошибкой более 1 км
3.4	Точность определения площади пожара с высоты	Допускается ошибка не более чем на 30%
3.5	Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов-пожарников: высота полета скорость ветра у земли размеры открытых площадок приземления запрещение прыжка	Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта) Не более 8 м/с Не менее 75*75 м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т. п.) а в случае их отсутствия – кустарники и древесной высотой до 20 м На вырубке, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии
3.6	Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, подлежащих авиационной охране:	
3.6.1	Организация пунктов приема авиадонесений:	
3.6.1	место размещения	У контор лесничеств и участковых лесничеств, ПХС, сельских администраций, в местах жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием телефонной и радиосвязи
3.6.1	оборудование опознавательным знаком для патрульных самолетов (вертолетов)	На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежесоструганным тесом. Размер цифр: по высоте – 2,5–3,0 м, по ширине – 0,75 м
3.6.2	Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов:	
3.6.2	типы ориентиров и место их размещения	Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100х100 м) сооружают на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, двускатные крыши или прочно устанавливают вежи высотой до 7 м с белым флагом
3.6.2	оборудование их опознавательным знаком	На обоих скатах крыши построек наносится во всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака – не менее 3 м, ширина – не менее 0,75 м
3.6.3	Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:	
3.6.3	назначение	Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений и т.п.
3.6.3	место размещения	В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная опасность
3.6.3	минимальные размеры площадок для взлета и посадки вертолетов (рабочая площадь учета подходов)	Типы вертолетов Ми - 6 Ми - 8 Ми - 4 Ми - 2 Ми - 1А 50*50 30*30 30*30 16*16 16*16
3.6.3	размещение препятствий в направлении взлета и посадки (участок воздушных подходов)	Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы площадки
3.6.3	размещение препятствий высотой: более 0,5 м – для МИ-2, МИ-1А, Ка-26; более 1 м – для МИ-6, МИ-8, Ми-4	На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров; ограничение их распространения; организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов и снижающие вероятность возникновения пожаров.

Нормативы противопожарного обустройства лесов Заларинского лесничества определены в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» » (таблица Б37).

Нормативно-технологические карты на выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов приведены в Приложении № 3 (НТК №22- НТК №34).

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного пользования лесным участком (часть 8 статьи 51 ЛК РФ).

Таблица Б37 Нормативы противопожарного обустройства лесов Нижнеудинского лесничества

№ п/п	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесного района Нижнеангарский таёжный район, Среднесибирский подтаежно-лесостепной район, Алтае-Саянский горно-таежный район Ежегодное количество проектируемых мероприятий
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде: стендов плакатов объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей	шт.	54 10 44
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	13
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	9
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:		
	строительство	км	50
	реконструкция		130
	эксплуатация		суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	Не менее одной на лесничество, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов
6	Прокладка противопожарных разрывов Прокладка просек Устройство противопожарных минерализованных полос	км	по необходимости 102 102
7	Прочистка и обновление:		
	просек	км	108
	противопожарных минерализованных полос		108
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:		
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	6
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		По одному на добровольную пожарную дружину
9	Устройство пожарных водоемов 1 КППО<*> 2 КППО 3-5 КППО Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	не планируется по количеству имеющихся
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	по количеству имеющихся
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесным планом Иркутской области
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	74
13	Проведение работ по гидромелиорации: строительство лесосушительных систем на осушенных землях строительство дорог на осушенных лесных землях создание шлюзов на осушенной сети	км км шт.	не планируется
14	Создание и содержание противопожарных заслонов:		
	шириной 120-320 м. шириной 30 - 50 м Устройство листовых опушек шириной 150 - 300 м	км	по необходимости

Примечание:

1. <*> - КППО - класс природной пожарной опасности.

2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос осуществляется за исключением территорий государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и государственных заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленным в границах этих особо охраняемых природных территорий), в водоохраных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).

3. Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных вышек, мачт, павильонов в районах авиационной охраны лесов по необходимости проектируется с учетом местных условий.

4. Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом имеющейся плотности дорог всех назначений. Общая протяженность дорог в защитных лесах должна составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 га.

5. * объемы противопожарных мероприятий сформированы на основании приказа Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов», с учетом фактически выполняемых объемов лесопользователями на протяжении последних 3 лет, в разрезе каждого лесничества.

С целью предупреждения, своевременного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации лесных пожаров в Нижнеудинском лесничестве предусматривается организация и содержание двух пожарно-химических станций (таблица Б38).

Таблица Б35 Информация о местах базирования и типах пожарно-химических станций (ПХС)

Лесничество	Место базирования	Тип ПХС		
		I	II	III
Нижнеудинское	Костинский	1		
	Нижнеудинский		1	

В соответствии с частью 15 статьи 69 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, а также других определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий)

Защита лесов - это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, и в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация. Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине растений».

Карантинных объектов на территории Нижнеудинского лесничества не установлено.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и при использовании населением лесов для рекреационных целей) обеспечивается согласно федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.

Правила устанавливают порядок и условия организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

лесозащитное районирование;

государственный лесопатологический мониторинг;

проведение лесопатологических обследований;

предупреждение распространения вредных организмов;

иные меры санитарной безопасности в лесах.

Проведение лесозащитного районирования обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства.

Осуществление государственного лесопатологического мониторинга в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства.

Проведение лесопатологических обследований и предупреждение распространения вредных организмов обеспечиваются:

на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, - лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов;

на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по защите которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы.

Порядок лесозащитного районирования утвержден приказом МПР России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования.

Минимальной единицей лесозащитного районирования является участковое лесничество, в случае его отсутствия - лесничество (лесопарк) (далее - объект лесозащитного районирования).

Для отнесения объекта лесозащитного районирования к той или иной зоне лесопатологической угрозы используются следующие критерии:

объем санитарно-оздоровительных мероприятий;

объем мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов;

площадь очагов вредных организмов, в отношении которых требуется принятие мер по их ликвидации;

площадь лесного участка, занятого погибшими и поврежденными насаждениями;

площадь защитных лесов, в том числе особо охраняемых природных территорий.

В зависимости от зоны лесопатологической угрозы определяются методы осуществления государственного лесопатологического мониторинга и проведения лесопатологических обследований.

На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угрозы выделены лесозащитные районы. Нижнеудинское лесничество отнесено к Усть-Удинскому и Нижнеудинскому лесозащитным районам.

Государственный лесопатологический мониторинг представляет собой систему наблюдений (с использованием наземных и (или) дистанционных методов) за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них процессами и явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов (статья 60.5 ЛК РФ).

Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ) является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга установлен приказом МПР России от 05.04.2017 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга».

Целями ГЛПМ являются своевременное обнаружение, анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.

Проведение ГЛПМ обеспечивается органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченные органы, осуществляющие ГЛПМ, на безвозмездной основе получают от органов государственной власти Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, имеющих у них сведения о состоянии лесов и неблагоприятных факторах; сведения о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов; таксационные описания на электронных и бумажных носителях с приложением актуальных планов лесонасаждений и лесоустроительных планшетов; лесные планы, лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков); проекты освоения лесов; материалы по отводу лесосек и иную информацию, которая может повлиять на санитарное и лесопатологическое состояние лесов.

Источниками информации для осуществления ГЛПМ являются:

данные дистанционного зондирования Земли;

сведения федеральных органов исполнительной власти;

сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, в том числе данные, полученные в результате лесопатологических обследований;

данные государственного лесного реестра;

сообщения граждан, юридических лиц и средств массовой информации;

иные источники информации о состоянии лесов и их количественных и качественных характеристиках.

К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие способы проведения ГЛПМ:

регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;

выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;

выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов;

инвентаризацию очагов вредных организмов;

экспедиционные обследования;

оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе по актам лесопатологических обследований.

К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов.

Основной задачей проведения регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов (далее - регулярные наземные наблюдения) является сбор данных о динамике изменения состояния лесов для осуществления прогноза и своевременное обнаружение отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Регулярные наземные наблюдения должны осуществляться на постоянных пунктах наблюдений.

Регулярные наземные наблюдения проводятся только во время вегетационного периода, характерного для лесорастительной зоны или лесного района.

Периодичность осуществления регулярных наземных наблюдений на одном и том же постоянном пункте наблюдения определяется в зависимости от зоны лесопатологической угрозы:

зона сильной лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 2 года;

зона средней лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 3 года;

зона слабой лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 5 лет.

Не допускается закладывать постоянный пункт наблюдений на лесных участках, назначенных в рубку для заготовки древесины, а также в рубку в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Результатом регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является оценка динамики состояния лесных насаждений по типологическим группам для прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Задачей выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов (далее - выборочные наблюдения) является сбор данных о состоянии популяций вредных организмов, оценка их динамики и прогнозирование угрозы повреждения лесов.

Выборочные наблюдения организуются и ежегодно проводятся на пунктах детального надзора, расположенных на постоянных маршрутных ходах, заложенных на лесных участках, где установлено наличие постоянного скопления вредных насекомых видов, отнесенных к особо опасным вредным организмам, в период стабильно низкой численности популяции вредных насекомых или в лесах, наиболее пригодных для образования первичных очагов вредных организмов.

Результаты выборочных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Основной задачей выборочных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов (далее - выборочные наземные наблюдения) является сбор и уточнение информации о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и (или) лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) на лесных участках.

Выборочные наземные наблюдения осуществляются в соответствии с порядком проведения лесопатологических обследований, утвержденным приказом Минприроды России от 16 сентября 2016 г. № 480..

При выборочных наземных наблюдениях должны осуществляться визуальная и (или) инструментальная оценка состояния леса по маршрутным ходам или на пунктах учета. Маршрутные ходы должны намечаться с учетом наибольшего охвата лесотаксационных выделов.

Результаты выборочных наземных наблюдений должны включаться соответственно в реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов, реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам.

Результаты выборочных наземных наблюдений используются для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Задачей инвентаризации очагов вредных организмов является ежегодный учёт действующих, затухших и вновь выявленных очагов вредных организмов, прогноз возможного повреждения лесов.

При инвентаризации очагов вредных организмов должны проводиться учет численности вредных организмов, анализ данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов, выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов, лесопатологических обследований, камеральное списание очагов вредных организмов на основании биологических особенностей развития вредителей и фактических данных о повреждении соответствующих лесных насаждений.

На основании анализа результатов учета численности вредных организмов должен составляться реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

Реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, в срок до 1 ноября текущего года должен быть передан в уполномоченные органы для планирования и осуществления мероприятий по защите лесов.

Результаты инвентаризации очагов вредных организмов должны включаться в реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам или реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и использоваться для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов. Задачей дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов является выявление изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов, а также предварительное определение границ и площади лесных насаждений, на которых выявлены такие изменения.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов должны осуществляться путем дешифрирования космических снимков и аэрофотоснимков, полученных с применением воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов.

В зонах сильной и средней лесопатологической угрозы результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов являются одним из оснований для планирования объемов и мест проведения работ по ГЛПМ наземными методами на следующий год. В зоне слабой лесопатологической угрозы и в экономически труднодоступных для проведения наземных работ участках результаты дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов используются для обобщенной оценки площади погибших и поврежденных лесных насаждений.

Экспедиционные обследования. В целях подтверждения данных дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов в труднодоступных или удаленных районах, а также в районах с наличием массовых очагов вредных организмов или при значительном повреждении лесных насаждений неблагоприятными факторами, работы по проведению ГЛПМ наземными методами должны проводиться путем экспедиционного обследования.

Способы ГЛПМ, применяемые при проведении экспедиционных обследований, выбираются в зависимости от поставленных задач, планируемой точности работ и доступности лесных участков.

Минимальным объектом работ, проводимых посредством экспедиционных обследований, является лесничество или лесопарк.

Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов осуществляется в целях определения достоверности прогнозов санитарного и лесопатологического состояния лесов, контроля результатов проводимых мероприятий по защите лесов и основана на сравнительном анализе результатов ГЛПМ и данных о фактическом санитарном и лесопатологическом состоянии насаждений, в которых проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов, а также санитарно-оздоровительные мероприятия.

Для сравнительного анализа и прогнозирования санитарного и лесопатологического состояния лесов на текущий год применяются результаты ГЛПМ текущего года и прогнозы санитарного и лесопатологического состояния лесов предыдущего года.

По результатам оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов путем сравнительного анализа данных, полученных при проведении ГЛПМ, должен уточняться реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, а также должны составляться прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации и обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России.

Основными результатами ГЛПМ являются составляемые уполномоченными органами:

реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите лесов в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);

реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов (ежегодно до 1 ноября текущего года);

прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации (один раз в шесть месяцев);

обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России (ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным).

В соответствии с пунктом 8 Порядка лесозащитного районирования, утвержденного приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 1 методы (способы) осуществления ГЛПМ определяются с учетом зон лесопатологической угрозы:

в зоне слабой лесопатологической угрозы используются дистанционные методы (способы) наблюдения и экспедиционные лесопатологические обследования;

в зоне средней лесопатологической угрозы - дистанционные и выборочные наземные методы (способы) наблюдения;

в зоне сильной лесопатологической угрозы - все методы (способы), предусмотренные порядком осуществления ГЛПМ, с преобладанием наземных.

Проведение лесопатологических обследований. Лесопатологические обследования (далее - ЛПО) проводятся в лесах с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга, а также иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Порядок проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования утверждены приказом МПР России от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования».

Акт лесопатологического обследования в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения с приложениями размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), за исключением актов, содержащих информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами. Срок размещения акта с приложениями на официальном сайте составляет два дня.

Проведение ЛПО обеспечивается органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий, (далее - уполномоченные органы), определенных статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, либо гражданам, в том числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов (далее - граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица), в случае обнаружения признаков появления вредителей, болезней, неблагоприятного состояния, значительного или массового повреждения или поражения обязаны в пятидневный срок с даты обнаружения проинформировать об этом уполномоченные органы. Проверка информации уполномоченными органами проводится в 30-дневный срок с момента ее получения.

ЛПО проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов, визуальными и (или) инструментальными способами, обеспечивающими необходимую точность оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов. ЛПО проводятся в целях получения информации о текущем санитарном (характеристика, которая определяется по количеству деревьев разных категорий состояния) и лесопатологическом (характеристика, которая определяется по количеству вредных организмов и степени повреждения ими деревьев) состоянии лесных участков, а также для обоснования и назначения мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов.

ЛПО проводятся в лесных насаждениях во время вегетационного периода с момента распускания листвы (хвои) и до момента начала сезонной декорации (изменения цвета хвои или листьев в результате воздействия неблагоприятных природных и антропогенных факторов).

В чистых по составу вечнозеленых лесных насаждениях, а также лесных насаждениях, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом) и верховыми пожарами, ЛПО проводятся в течение года.

Объемы ЛПО в лесном плане субъекта Российской Федерации и лесохозяйственном регламенте лесничеств (лесопарков) не указываются и определяются ежегодно, в том числе с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга и иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

В процессе ЛПО производятся:

определение причин повреждений (или гибели) лесных насаждений, а также выявление аварийных деревьев;

определение местоположения и границ поврежденных лесных участков;

определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных участков;

назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, в том числе профилактических мероприятий по защите лесов, а также агитационных мероприятий (далее - мероприятия) в первую очередь на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, в ценных лесах.

ЛПО визуальным способом планируются на основе информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, полученной в результате осуществления государственного лесопатологического мониторинга, государственного мониторинга воспроизводства лесов, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также информации, полученной от уполномоченных органов, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЛПО инструментальным способом планируются на лесных участках, на которых по результатам ЛПО визуальным способом или по информации, полученной из других источников, необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (далее - СОМ).

ЛПО визуальным способом проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов. По результатам ЛПО визуальным способом в акте лесопатологического обследования прогнозируется развитие очагов вредных организмов, изменение площади ослабленных и усыхающих лесных насаждений, указываются площади лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивости, а также указываются назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия.

ЛПО инструментальным способом проводятся только с использованием наземного метода. По результатам ЛПО инструментальным способом в Акте лесопатологического обследования указываются процент выборки деревьев по категориям состояния, назначения мероприятий, степень поражения лесного насаждения, причины повреждения и гибели лесных насаждений.

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов (вредные организмы, воздействие огня, погодные условия, почвенно-климатические факторы и другие, биотические и абиотические факторы, наносящие ущерб устойчивости или целевой функции лесов).

К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, а также аварийных деревьев.

Сведения о видах и объемах СОМ, планируемых к проведению лицами, использующими леса на основании договора аренды, права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, отражаются в лесной декларации.

Планирование объемов СОМ на лесных участках, не переданных в пользование, отражается в лесохозяйственном регламенте лесничества (лесопарка) на основании данных государственного лесопатологического мониторинга и ЛПО.

СОМ не планируются в лесных насаждениях 4 и 5 классов бонитетов, за исключением случаев угрозы возникновения в этих лесных насаждениях очагов вредных организмов, а также в лесничествах, где лесные насаждения данных бонитетов являются преобладающими.

СОМ планируются в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков. Отвод лесосек для проведения СОМ в лесных насаждениях (лиственных и лиственничных) (30% и более в составе насаждений) проводится в вегетационный период (кроме лесных участков, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом - и верховыми пожарами).

Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений проводится в форме сплошной (для погибших и поврежденных насаждений) и выборочной (для поврежденных насаждений) санитарной рубки.

В молодняках до созревания в них деловой древесины при наличии погибших семенников проводятся выборочные санитарные рубки и (или) уборка неликвидной древесины.

При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном порядке отбираются деревья 5 - 6-й категорий состояния. Ветровал, бурелом и снеголом относят к 5 - 6-й категориям состояния.

Допускается назначение в сплошную и выборочную санитарную рубку деревьев категорий состояния в следующих случаях:

деревья хвойных пород 4-й категории состояния;

деревья 3 - 4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку при повреждении корневой губкой (в сосняках), деревья осины - при повреждении осиновым трутовиком и деревья различных видов вяза - при повреждении голландской болезнью;

в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола); деревья ели и пихты, имеющие повреждения коры лесом и другими животными более трети окружности ствола;

в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной площади с расколкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев) или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лесом и другими животными более трети окружности ствола, или поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку при повреждении хвое- и листогрызущими насекомыми производится после завершения периода восстановления хвои (листвы).

При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5 - 10 шт./га оставляются в целях обеспечения естественными укрытиями представителей животного мира.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красные книги субъектов Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, в соответствии приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» разрешается рубка только погибших экземпляров.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений не должна быть ниже минимальных допустимых значений, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целевому назначению (таблица Б39).

Таблица Б39

Минимальные допустимые значения полноты, до которых назначаются выборочные санитарные рубки в Нижнеудинском лесничестве

Вид использования или категория защитных лесов	Преобладающая порода				
	Ель, пихта	Кедр	Сосна	Лиственница	Береза и прочие лиственные
Эксплуатационные леса					
Заготовка древесины	0,5	-	0,3	0,3	0,3
Заготовка живицы			0,3		
Заготовка и сбор недревесных ресурсов	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Научно-исследовательская и образовательная деятельность	Не лимитируется				
Осуществление рекреационной деятельности	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Эксплуатация лесных плантаций	Не лимитируется				
Прочие виды деятельности	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Защитные леса					
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:					
защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов российской Федерации	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Ценные леса:					
противоэрозионные леса	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
орехово-промысловые зоны	Не лимитируется				
нерестоохранные полосы лесов	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3

В спелых и перестойных насаждениях в эксплуатационных лесах выборочные санитарные рубки не проводятся. При наличии в них повышенного текущего отпада они планируются в рубку для заготовки древесины в первую очередь (часть 3 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение выборочных рубок запрещается, за исключением случаев, когда полнота в данной категории защитности не лимитируется (таблица 2.17.2.2).

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Запрещается проводить сплошную санитарную рубку на всем выделе, если куртины деревьев без признаков ослабления превышают половину площади данного выдела.

Сплошная санитарная рубка проводится в лесных насаждениях, в которых после уборки деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению (приложение к настоящим Правилам). Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении ЛПО.

Порубочные остатки после выборочных и сплошных санитарных рубок подлежат сжиганию, мульчированию или вывозу в места, предназначенные для переработки древесины.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев.

В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, а также в ценных лесах. На землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка неликвидной древесины производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах.

По результатам осуществления СОМ вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка.

Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных деревьев проводятся в соответствии Правилами санитарной рубки, утвержденными в установленном порядке правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами.

При заготовке древесины, осуществляемой в порядке проведения сплошных рубок насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, учитывается степень повреждения лесных насаждений, являющаяся основанием для корректировки ставок платы за единицу объема лесных ресурсов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности.

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в таблице 15.

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

Таблица 15

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений			Уборка аварийных деревьев	Уборка неликвид- ной древесины	Итого
			всего	в том числе				
				сплошная	выборочная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по лесничеству								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	2268	972	1296			2268
		тыс.м³	288	204	84			288
2	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3			3
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	756	324	432			756
	выбираемый запас, всего	тыс.м³						
	корневой	тыс.м³	96	68	28			96
	ликвидный	тыс.м³	87	62	25			87
	деловой	тыс.м³	34,8	25	9,8			34,8
в том числе: хвойные								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	2268	972	1296			2268
		тыс.м³	288	204	84			288
2	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3			3
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	756	324	432			756
	выбираемый запас, всего	тыс.м³						
	корневой	тыс.м³	96	68	28			96
	ликвидный	тыс.м³	87	62	25			87
	деловой	тыс.м³	34,8	25	9,8			34,8
Распределение выявленного фонда СОМ по преобладающим породам								
сосна								
1	Выявленный фонд по лесоводственным требованиям	га	2268	972	1296			2268
		тыс.м³	288	204	84			288
2	Срок вырубki или уборки	лет	3	3	3			3
3	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:							
	Площадь	га	756	324	432			756
	выбираемый запас, всего	тыс.м³						
	корневой	тыс.м³	96	68	28			96
	ликвидный	тыс.м³	87	62	25			87
	деловой	тыс.м³	34,8	25	9,8			34,8

Примечание:

1. Реестр ленных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам (по состоянию на 07.06.2018 года) приведен в Приложении№ 4.

2. Реестр ленных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями (по состоянию на 18.06.2018 года) приведен в Приложении№ 5.

Корректировка (изменение) объемов рубки погибших и повреженных лесных насаждений обусловлена уточнением фонда этих рубок на основании информации, предоставленной Министерством лесного комплекса Иркутской области.

На основании части 1 статьи 19 Лесного Кодекса РФ лицами, использующими леса, осуществляются мероприятия по защите лесов, которые включают в себя в том числе:

проведение лесопатологических обследований;
предупреждение распространения вредных организмов;
иные меры санитарной безопасности в лесах.

Указанные меры санитарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (Приложение - Реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, в разрезе лесничеств и лесопарков по Иркутской области по состоянию), лесопарка и проектом освоения лесов. В том числе, в указанном приложении представлен перечень погибших насаждений (СКС насаждения более 4,5) требующих проведения в эксплуатационных лесах первоочередных рубок и расчисток с последующим проведением лесовосстановительных мероприятий.

При этом невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части защиты лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования лесными участками.

Осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов утверждены приказом МПР России от 12.09.2016 № 470 «Об утверждении правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов».

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя проведение:

профилактических мероприятий по защите лесов;
агитационных мероприятий;

санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших (утративших жизнеспособность в результате воздействия неблагоприятных факторов) и поврежденных (имеющих видимые признаки повреждения неблагоприятными факторами) лесных насаждений, уборки неликвидной древесины (древесины, утратившей потребительские свойства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), рубки аварийных деревьев;

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, осуществляются лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов; на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду - органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в пределах полномочий (далее - уполномоченные органы), определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Не допускается осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов:

в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом лесопатологического обследования;

в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти направлено предписание об отмене соответствующего акта лесопатологического обследования или о внесении в него изменений;

в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 статьи 60.6 Лесного кодекса акта лесопатологического обследования на официальном сайте уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Профилактические мероприятия.

Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов и предотвращение неблагоприятных воздействий на леса.

Основанием для планирования профилактических мероприятий являются результаты лесопатологических обследований (далее - ЛПО). Результаты планирования профилактических мероприятий отражаются в лесохозяйственных регламентах и проектах освоения лесов.

Профилактические мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и биотехнические.

К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся:

использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений в неблагоприятные периоды (засуха, повреждение насекомыми);

лечение деревьев;

применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных организмов.

Лечение деревьев осуществляется в первую очередь на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности. Лечение деревьев заключается в обрезке отдельных усыхающих и поврежденных ветвей, удалении плодовых тел дереворазрушающих грибов, лечении ран, санации дупел.

Применение пестицидов и биологических средств для предотвращения появления очагов вредных организмов в первую очередь производится на участках ценных лесов или в питомниках на основании прогнозных данных на начальной фазе развития очага. При этом не допускается использование пестицидов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

Профилактическими биотехническими мероприятиями являются:

улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных;

охрана местообитаний, выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомофагов;

посев травянистых нектароносных растений.

Агитационные мероприятия
К агитационным мероприятиям относятся:
беседы с населением;
проведение открытых уроков в образовательных учреждениях;
развешивание аншлагов и плакатов;
размещение информационных материалов в средствах массовой информации.
Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов приведены в таблице 15.1

Таблица 15.1 Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов				
Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем мероприятия	Срок проведения	Ежегодный объем мероприятия
1. Профилактические				
1.1. Лесохозяйственные				
Использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений				не планируется
Лечение деревьев				не планируется
Применение пестицидов для предотвращения очагов вредных организмов				не планируется
1.2. Биотехнические				
Улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных:				не планируется
- изготовление гнездовий	шт.			не планируется
- изготовление кормушек для птиц	шт.			не планируется
- расселение и огораживание муравейников	шт.			не планируется
Посев травянистых нектароносных растений				не планируется
2. Другие мероприятия				
Агитационные:				
- беседы с населением	беседа	40	10	4
- проведение открытых уроков в образовательных школах	урок			по необходимости
- развешивание аншлагов и плакатов	шт.			по необходимости
- размещение информационных материалов в средствах массовой информации	статья	20	10	2
Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах	шт.			по необходимости

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов. Правила ликвидации очагов вредных организмов утверждены приказом МПР России от 23.06.2016 № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов». Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя следующие меры:
проведение обследований очагов вредных организмов;
уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с применением химических препаратов (препаратов, в которых действующим началом являются химические вещества);
рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами.

Для назначения рубок лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится обследование. Результаты обследования оформляются актом обследования, в котором указываются: лесничество (лесопарк), субъект Российской Федерации, фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя, дата и место проведения, площадь запланированного мероприятия, информация о фактической таксационной характеристике, причинах ее несоответствия таксационному описанию, причины повреждения насаждений, с указанием вида вредителя, его встречаемости, степени заселения, расчета процента выборки деревьев, полноты после уборки деревьев, заключения о виде и площади мероприятия с дополнительным заполнением ведомости перечета деревьев, подлежащих вырубке с приложением абриса лесного участка.

Акт обследования утверждается органом государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, и в срок не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами обследований, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в пределах полномочий, определенных в соответствии с пунктом 4 части 9 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Контрольные обследования проводятся комиссией, сформированной уполномоченным органом. На основании данных контрольных обследований комиссиями, сформированными уполномоченным органом, могут быть изменены (сокращены или продлены) сроки проведения мер по ликвидации очагов вредных организмов, но не более чем на десять дней.

Планирование мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в лесах, в том числе на лесных участках, переданных в пользование, проводится в соответствии с документом, являющимся основанием для проведения указанных мероприятий (Обоснованием).

Обоснования составляются уполномоченными органами по результатам инвентаризации очагов вредных организмов, проводимой, в том числе, на основании данных государственного лесопатологического мониторинга.

В соответствии с подготовленными Обоснованиями, а также по итогам проведения контрольных обследований, уполномоченные органы принимают решение о проведении мероприятий, и включают выбранные лесные участки в план мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов могут осуществляться наземным и авиационным способами.

При проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов авиационным способом основным методом внесения пестицидов является опрыскивание; наземным способом - опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков.

В целях уничтожения или подавления численности вредных организмов могут использоваться следующие средства: пестициды; биологические фунгициды (биологически активные вещества органического происхождения, подавляющие жизнеспособность ли вызывающие гибель микроорганизмов), энтомофаги (хищные и паразитические насекомые, являющиеся естественными врагами вредителей леса); вирусы; и иные (например, аэрозоли или вещества, образующие на поверхности кладок яиц воздухопроницаемые пленки), а также следующие виды работ: развешивание феромонных ловушек; сбор и уничтожение яйцекладок, гнезд вредителей; обработка нетоксичными средствами; нанесение ловчих клеевых поясов.

Препараты для обработки насаждений уполномоченные органы выбирают из числа разрешенных к применению на территории Российской Федерации (в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации).

Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится на основании утвержденного в установленном порядке акта обследования.

Рубка лесных насаждений, зараженных вредными организмами, включает в себя следующие мероприятия:
рубку и выкладку ловчих деревьев с их последующей уборкой;
рубку лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов.
Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, проводится сплошным способом. Отвод лесосек осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины.

Таблица 15.2 Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов				
Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем мероприятия	Срок проведения	Ежегодный объем мероприятия
1. Проведение обследований очагов вредных организмов	га			по необходимости
2. Уничтожение или подавление численности вредных организмов:				по необходимости
2.1. Авиационным способом – внесение пестицидов методом опрыскивания	га			не планируется
2.2. Наземным способом – опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков	га			не планируется
3. Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного состава лесных насаждений, зараженных вредными организмами				по необходимости
3.1. Рубка и выкладка ловчих деревьев с их последующей уборкой	м³			по необходимости
3.2. Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов	га/м³			по необходимости

Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 29.06.2016 г. № 375.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) осуществляется вследствие как природных процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие естественному лесовосстановлению).

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений, в том числе при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

Лесовосстановление обеспечивается:
на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины - арендаторами этих лесных участков;
на лесных участках, за исключением указанных в пункте «а», - органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной растительностью лесных земель на территории лесничества, в зависимости от условий местопроизрастания, являются кедр, сосна, лиственница, ель и пихта, а сопутствующими - берёза и осина.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и количества на них подростов и молодняка, определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями таблицы 2 Приложений 22, 29, 12 к Правилам лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановлению вследствие природных процессов, содействию естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ (осмотре лесосек).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

При составлении проекта лесовосстановления проводятся:
обследование лесного участка;
проектирование способа лесовосстановления;
отвод лесного участка.

При отводе лесного участка для проектирования работ по естественному, искусственному и комбинированному лесовосстановлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориентирам.

Проект лесовосстановления должен содержать:
характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь лесного участка);
характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);
характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных остатков и валежной древесины, характер и размещение оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы);
характеристику имеющегося подростов и молодняка лесных древесных пород (состав пород, средний возраст, средняя высота, количество деревьев и кустарников на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных насаждений и его оценка);
обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главной лесной древесной породы, породного состава восстанавливаемых лесов, с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов;
сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению;
требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу;
требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, средняя высота).

Выбор способа лесовосстановления проводят с учетом следующих условий.

Таблица Б40
Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подростов и молодняка главных лесных древесных пород

(Приложение № 22 к Правилам лесовосстановления таблица 2)			
Способы лесовосстановления	Древесные породы	Группы типов леса, типы лесорастительных условий	Количество жизнеспособного подростов и молодняка, тыс. штук/1 га
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район			
Естественное лесовосстановление путем мероприятий по сохранению подростов, ухода за подростом	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Более 4
		Брусничные, рододендровые, травяные	Более 3
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Более 3
		Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Более 2
	Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Более 2,5
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	Более 2
Естественное лесовосстановление путем минерализации почвы	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	2-4
		Брусничные, рододендровые, травяные	2-3
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	2-3
		Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1,5-2
	Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1,5-2,5
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1,5-2
Комбинированное лесовосстановление	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	1-2
		Брусничные, рододендровые, травяные	1-2
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	1-2
		Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1-1,5
	Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1-1,5
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1-1,5
Искусственное лесовосстановление	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Менее 1
		Брусничные, рододендровые, травяные	Менее 1
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Менее 1
		Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Менее 1
Естественное лесовосстановление путем мероприятий по сохранению подростов, ухода за подростом	Ель, пихта	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Менее 1
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	Менее 1
Естественное лесовосстановление путем минерализации почвы	Сосна кедровая сибирская (Кедр)	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Более 2,5
		Брусничные, зеленомошные, кисличные, разнотравные	Более 2
		Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, рододендровые, остепненные	1,5-2,5
		Брусничные, зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	1-1,5
Комбинированное лесовосстановление		Для всех условий	1-1,5
Искусственное лесовосстановление		Для всех условий	Менее 1

участках, на которых погибли лесные культурыВ целях создания условий для качественного выполнения всех последующих технологических операций, а также для уменьшения пожарной опасности и улучшения санитарного состояния лесных культур проводится подготовка лесного участка для создания лесных культур.

Подготовка лесного участка к созданию лесных культур включает; маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы техники;

сплошную или полосную (частичную) расчистку площади от валежной древесины, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев;

корчевку пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего движению техники;

планировку поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ, нарезку террас на склонах;

при необходимости - предварительную борьбу с вредными почвенными организмами.

на заболоченных, избыточно увлажненных почвах - проведение осушительных мероприятий.

Способы обработки почвы (сплошная или частичная) выбираются при проектировании искусственного лесовосстановления в зависимости от природно-климатических условий, типов почвы и иных факторов.

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) преимущественно механическим способом.

Сплошная механическая обработка может проводиться на участках, не имеющих препятствий для работы техники (при крутизне склонов до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой эрозии почвы).

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путём полосной вспашки, минерализации или рыхления почвы на полосах или площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмиков), подготовки ямок.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных культур путем посадки саженцев на хорошо очищенных вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления быстрорастущих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород.

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной лесной древесной породы (чистые культуры) или из лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные культуры).

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных древесных пород и должна отвечать целям лесовосстановления и соответствовать природно-климатическим условиям лесного участка.

Для Нижнеудинского лесничества главной лесной древесной породой является сосна обыкновенная.

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая осуществляется различными видами посадочного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью, а также в районах с недостаточным увлажнением.

Для искусственного и комбинированного лесовосстановления используется посадочный материал, соответствующий критериям и требованиям, указанным в таблицах 1 Приложения 12 (для Нижнеангарского таежного района), таблице 1 Приложения 29 (для Алтае-Саянского горно-таежного района) и таблице 1 Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) к Правилам лесовосстановления (таблицы Б46 и Б47). Допускается применять посадочный материал в возрасте менее указанного в таблицах 1 Приложений 12, 29 и 22 к Правилам лесовосстановления, при соответствии его требованиям по высоте и диаметру стволика у корневой шейки.

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым развитием травянистого покрова. Посев возможен в таежной зоне на участках с сухими песчаными и каменистыми почвами.

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур является ранняя весна, до начала распускания почек.

Лесные культуры создают в соответствии с проектируемой густотой посадки (посева).

На вырубках таежной зоны лесов на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, создаваемых посадкой семян, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке семян увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с закрытой корневой системой допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре.

Технологические схемы создания лесных культур отражены в таблице Б45.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, на которых естественное лесовосстановление лесных насаждений главными лесными древесными пород не обеспечивается.

При комбинированном лесовосстановлении первоначальная густота посадки (посева) главной лесной древесной породы на единице площади устанавливается в зависимости от количества имеющегося жизнеспособного подроста и молодняка главной лесной древесной породы. Общее количество культивируемых растений и подроста главной лесной древесной породы должно быть в таежной зоне не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений, проводится в зеленых зонах в целях повышения санитарно-гигиенических функций, в противозерозионных и других защитных лесах.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений, должна составлять не менее 50% от первоначальной густоты, установленной пунктом 37 Правил лесовосстановления.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.

Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и (или) комбинированное лесовосстановление, относятся к землям, занятым лесными насаждениями, при достижении лесными растениями параметров главной лесной древесной породы, указанных в таблицах 1 Приложения 12 (для Нижнеангарского таежного района), таблице 1 Приложения 29 (для Алтае-Саянского горно-таежного района) и таблице 1 Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района)к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.5).

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления отражены в таблице Б46.

Таблица Б45

Технологические схемы создания лесных культур								
Тип условий местопроизрастания	Группы типов леса, почвы	Номер технологической схемы	Подготовка почвы, используемые машины и орудия	Обработка почвы, используемые машины и орудия	Главная порода	Способ производства лесных культур, используемый агрегат	Размещение растений, м: между рядами в рядах	Уход за лесными культурами
При нормативе 4 тыс. шт./га								
В ₂ С ₂₋₃	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 3-5 м, Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5 создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев вручную или с использованием высевашного приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 4,8 тыс.шт./га 4,0м*0,52 м; 0,8 кг семян 1кл. качества на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 8-10 м, Т-100 создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт вручную	Число посадочных мест 4 тыс. шт./га 4,0 м*0,62 м;	КЛБ-1,7 0-2-1-1
Тип условий местопроизрастания	Группы типов леса, почвы	Номер технологической схемы	Подготовка почвы, используемые машины и орудия	Обработка почвы, используемые машины и орудия	Главная порода	Способ производства лесных культур, используемый агрегат	Размещение растений, м: между рядами в рядах	Уход за лесными культурами
При нормативе 3 тыс. шт./га								
В ₂ С ₂₋₃	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 3-5 м, Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5; создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев вручную или с использованием высевашного приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 3,6 тыс. шт./га; 4,0 м*0,69 м; 0,6 кг семян 1кл. качества на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 3-5 м, Т-100; создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт вручную	Число посадочных мест 3 тыс. шт./га 4 м*0,83 м;	КЛБ-1,7 0-1-1-1

Примечание: При посадке лесных культур крупномерным посадочным материалом (саженцами) и посадочным материалом, обеспечивающим максимальную приживаемость (с закрытой корневой системой) допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектар.

Таблица Б46

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления								
Тип условий местопроизрастания	Группы типов леса, почвы	Номер технологической схемы	Подготовка почвы, используемые машины и орудия	Обработка почвы, используемые машины и орудия	Главная порода	Способ производства лесных культур, используемый агрегат	Размещение растений, м: между рядами в рядах	Уход за лесными культурами
При нормативе 4 тыс. шт./га								
В ₂ С ₂₋₃	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 8-10 м, создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев вручную или с использованием высевашного приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 1,2...3,6 тыс. шт./ га; 0,2-0,5 кг семян 1кл. качества на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 8-10 м, , создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт вручную	Число посадочных мест 1....3 тыс. шт./га	КЛБ-1,7 0-2-1-1
Тип условий местопроизрастания	Группы типов леса, почвы	Номер технологической схемы	Подготовка почвы, используемые машины и орудия	Обработка почвы, используемые машины и орудия	Главная порода	Способ производства лесных культур, используемый агрегат	Размещение растений, м: между рядами в рядах	Уход за лесными культурами
При нормативе 3 тыс. шт./га								
В ₂ С ₂₋₃	Сосняки, лиственничники, березняки зеленомошные, осочково-разнотравные, разнотравные на супесчаных и суглинистых почвах	1	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 8-10 м, создание сплошных минерализованных противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, ЛХТ-4+ПКЛ-70 или ПЛП-1,2	С-С-С Л-Л-Л	Посев вручную или с использованием высевашного приспособления к плугу ПКЛ-70, глубина заделки семян 5 мм	Число посевных мест 1,2...2,4 тыс. шт./ га; 0,2-0,4 кг семян 1кл. качества на 1 га	0-1-2-2, ручной
	Сосняки, лиственничники, ельники, березняки крупнотравно-папоротниковые на сырых и избыточно-увлажнённых почвах	2	Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между центрами полос 8-10 м, создание сплошных минерализованных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5	Нарезка борозд, Т-100+ПЛП-135 глубиной 20-25 см	С-С-С Л-Л-Л	Посадка 2-3-х летних сеянцев в пласт вручную	число посадочных мест 1....2 тыс. шт./га	КЛБ-1,7 0-1-1-1

Примечание: Схема размещения устанавливается в проекте лесовосстановления в зависимости от расположения имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений главной лесной древесной породы на данном участке.

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве, проводится агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами.

К агротехническому уходу относятся:

ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;

рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях;

дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.

К лесоводственному уходу относятся:

уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности;

В лесной зоне агротехнический и лесоводственный уход проводится с целью предотвращения снижения прироста лесных насаждений главной древесной породы. В лесостепной и степной зонах, зонах полупустынь и пустынь агротехнический уход направлен на накопление и экономное расходование почвенной влаги.

Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной растительностью допускается в исключительных случаях с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с приживаемостью 25 - 85%. Дополнение проводится в количестве, обеспечивающем количество деревьев главных пород, установленных для лесорастительных районов в таблицах 1 Приложения 12 (для Нижнеангарского таежного района), таблицах 1 Приложения 29 (для Алтае-Саянского горно-таежного района) и Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) к Правилам лесовосстановления.

Минимальные параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах Б47 и Б48.

Таблица Б47

Нормативные требования к посадочному материалу			
Древесные породы	Возраст, лет	Диаметр стволика у корневой шейки, мм	Высота стволика, см
Нижнеангарский таежный район, Среднесибирский подтаежно-лесостепной район			
Кедр	3–4	3	10
Сосна	2–3	2	10
Лиственница	2	2	15
Ель	3–4	2	10

Таблица Б48

Нормативные требования к посадочному материалу			
Древесные породы	Возраст, лет	Диаметр стволика у корневой шейки, мм	Высота стволика, см
Алтае-Саянский горно-таежный район			
Кедр	3–5	3	10
Сосна	2–3	2	10
Ель	3–4	2	10

Примечания:
1. Для сеянцев с закрытой корневой системой допускается уменьшение диаметра стволика у корневой шейки на 20 процентов. Для саженцев параметры надземной части увеличивают на 50 процентов и более.
2. Сеянцы и саженцы должны иметь корневую систему длиной не менее 10 и не более 25 см.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур методом посева лесных семян должны использоваться только районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приведены в таблице 17.

Таблица 17

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
Показатели	Не покрытые лесной растительностью земли				Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода	Лесоразведение	Всего
	гари и погибшие насаждения	вырубки	прогалы и пустыри	итого			
Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего	5821	23987	132	29940	41963	-	71903
В том числе по породам:						-	-
хвойным	4366	23987	132	28485	41963	-	70448
твердолиственным							
мягколиственным	1455	-	-	1455	-	-	1455
В том числе по способам:						-	-
Искусственное (создание лесных культур), всего	-	-	-	-	2500	0	2500
из них по породам:						0	0
хвойным	-	-	-	-	2500	0	2500
твердолиственным							
мягколиственным	-	-	-	-	-	-	-
Комбинированное, всего	-	-	-	-	150	-	150
из него по породам:							
хвойным	-	-	-	-	150	-	150
твердолиственным							
мягколиственным	-	-	-	-	-	-	-
Естественное зарращивание, всего	5821	23987	132	29940	39313	-	69253
из него по породам:							
хвойным	4366	23987	132	28486	39313	-	67799
твердолиственным							
мягколиственным	1455	-	-	1454	-	-	1454
Земли, нуждающиеся в лесоразведении							

Министерством лесного комплекса Иркутской области обеспечивается ежегодный учет не покрытых лесной растительностью земель, при котором они подразделяются на доступные и недоступные для лесовосстановления. По результатам натурного обследования, в том числе при отводе лесосек, проектируются мероприятия по обеспечению доступности земель, способы и методы лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади, нуждающиеся в проведении мероприятий по естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению, а также площади, где за счет естественного зарастания земель обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздействия.

К землям, недоступным для лесовосстановления, относятся: нерасчищенные гари и ветровальники, транспортно недоступные, заболоченные и иные земли, на которых лесовосстановление невозможно без проведения мероприятий, обеспечивающих их доступность.

В таблице Б49 приведено распределение земельного фонда (не покрытых лесной растительностью земель и лесосек сплошных рубок предстоящего периода) на территории Нижнеудинского лесничества по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления.

В таблице отражены проведенные меры содействия естественному возобновлению леса, на участках, где возобновление главными породами не закончено, определены площади участков, на которых обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздействия за счёт естественного зарастания земель. Доступные для лесовосстановления земли, нуждающиеся в хозяйственном воздействии, распределены по способам лесовосстановления.

Таблица Б49

Распределение земельного фонда по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления								
Показатели	Площадь земель, предназначенных для лесовосстановления (фонд лесовосстановления)					Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода	Лесоразведение	Всего
	гари	погибшие насаждения	вырубки	прогалы, пустыри	итого			
Всего земель, нуждающихся в лесовосстановлении и лесоразведении	5620	201	23987	132	29940	41963	-	71903
в том числе:								
обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздействия вследствие природных процессов	393	32	6716	132	7273		-	7273
из него по породам:								
хвойным	393	32	6716	132	7273	-	-	7273
мягколиственным	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 16

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода									
Наименование видов ухода за лесами	Наименование участково-го лесничества	Хозяйство (хвойное, твердоли-ственное, мягколиственное)	Древесная порода	Площадь, га	Вырубаемый запас, куб. м	Срок повторяемости, лет	Ежегодный размер		
							площадь, га	вырубаемый запас, куб. м	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
Проведение рубок ухода за лесами, в том числе:									
осветления	Алзамайское	Хвойное	Сосна	400	2400	10	40	240	6
	Замзорское	Хвойное	Сосна	400	3200	10	40	320	8
	Нижнеудинское	Хвойное	Сосна	300	900	10	30	90	3
	Боровинское	Хвойное	Сосна	300	3300	10	30	330	11
	Каменское	Хвойное	Сосна	200	1600	10	20	160	8
	Итого по лесничеству			1600	11400		160	1140	
прочистки	Алзамайское	Хвойное	Сосна	150	3000	10	15	300	20
	Замзорское	Хвойное	Сосна	350	7000	10	35	700	20

Показатели	Площадь земель, предназначенных для лесовосстановления (фонд лесовосстановления)					Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода	Лесоразведение	Всего
	гари	погибшие насаждения	вырубки	прогалы, пустыри	итого			
земли, на которых проведены меры содействия естественному возобновлению леса, но возобновление главными древесными породами не закончено	-	-	10244	-	10244	-	-	10244
недоступные для лесовосстановления (оставлены под создание молодняков вследствие природных процессов)	3022	4	480	-	3506	-	-	3506
из них по породам:								
хвойным	1567	4	480	-	2051	-	-	2051
мягколиственным	1455	-	-	-	1455	-	-	1455
земли, на которых восстановление леса может быть обеспечено только путем создания лесных культур	-	-	-	-	-	2500	-	2500
земли, на которых восстановление леса может быть обеспечено комбинированным способом, всего	-	-	-	-	-	150	-	150
земли, на которых восстановление леса хозяйственно-ценными древесными породами может быть обеспечено путем содействия естественному возобновлению	2205	165	6547	-	8917	39313	-	48230
в том числе по мерам:								
минерализация на вырубках	1544	58	2292	-	3893	13759	-	17652
уход за подростом на площадях, не занятых лесными насаждениями	661	107	4255	-	5024			5024
сохранение подроста и молодняка						25554	-	25554

Примечание: Площадь лесосек сплошных рубок предстоящего периода приведена с учётом среднегодового фактического размера сплошных рубок спелых и перестойных насаждений и сплошных санитарных рубок. Поскольку общий годовой объём запроектированных лесовосстановительных мероприятий на лесосеках предстоящего периода зависит от уровня фактического освоения расчётной лесосеки, то в случае изменения процентного использования расчётной лесосеки по сплошным рубкам объёмы лесовосстановительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или увеличены.

Мероприятие по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению назначается при отводе лесосек. Характеристика мест, критерии и требования при проектировании мероприятий по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению приведены в приложениях За, 3б.

В Приложении № 3 приведены нормативно-технологические карты (НТК) по созданию лесных культур посадкой леса (НТК № 10 И № 11); созданию лесных культур посевом (НТК № 12 и № 13); выполнению комбинированного лесовосстановления посадкой леса (НТК № 14); посевом семян (НТК № 15); выполнению мер содействия естественному лесовосстановлению путем сохранения подроста (НТК № 16) и минерализации поверхности почвы (НТК № 17) и по оставлению семенных деревьев, куртин и групп (НТК № 17а).

К покрытым лесной растительностью землям, относятся участки с сомкнутостью полога древостоя не менее 0,4. Участки лесных земель, на площади которых в результате лесовосстановления созданы молодняки главных пород, переводят в земли, покрытые лесной растительностью при достижении лесными растениями параметров, указанных в таблице Б50.

Таблица Б50

Показатели молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью				
Древесные породы	Группа типов леса, типов лесорастительных условий	Возраст не менее, лет	Количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт. на 1 га	Средняя высота деревьев главных пород не менее, м
Нижнеангарский таежный район				
Сосна	Багульниковая, брусничная, разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	8	1,9	1,0
Лиственница	Багульниковая, брусничная, разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	6	1,5	1,2
Ель	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,7	0,8
Кедр	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,5	0,8
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район				
Сосна	Багульниковая, брусничная, разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	8	1,9	1,2
Лиственница	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	6	1,5	1,4
Ель	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,7	0,8
Кедр	Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная	10	1,5	0,8
Алтае-Саянский горно-таежный район				
Сосна	Брусничная, черничная	8	1,9	1,0
Ель	Разнотравная, зеленомошная	10	1,7	0,8
Кедр	Разнотравная, зеленомошная	10	1,5	0,8

Примечание:
Нормативы по количеству деревьев главных пород приведены минимальные – с условием, что их количество будет обеспечивать минимально допустимое преобладание главных пород (6 единиц) в составе созданного молодняка смешанного породного состава (из главных и сопутствующих пород). Для создания молодняков, в составе которых доля главных пород выше, эти нормативы пропорционально увеличиваются.

Уход за лесами. К рубкам, не связанным с заготовкой древесины относятся рубки ухода за молодняками: рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород; рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород, а также на продолжение формирования породного и качественного состава молодняков.

Возрастные периоды проведения ухода за молодняками приведены в таблице Б4.

В молодняках (при рубках осветления и рубках прочистки) определяющими признаками целесообразности осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, являются: состав древостоя, сомкнутость его полога (крон), густота, определяемая количеством деревьев на единицу площади, соотношение высот целевых и второстепенных древесных пород.

В связи с истечением срока действия лесоустроительной документации лесничества из-за давности лесотаксационных работ министерство лесного комплекса Иркутской области уточнило площади молодняков, нуждающихся в проведении рубок осветления и рубок прочистки.

Агролесомелиоративные мероприятия и иные мероприятия по уходу за лесами, не связанные с рубками ухода в Нижнеудинском лесничестве не планируются.

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода приведены в таблице 16.

Наименование видов ухода за лесами	Наименование участково-го лесничества	Хозяйство (хвойное, твердоли-ственнное, мягколиственное)	Древесная порода	Площадь, га	Вырубаемый запас, куб. м	Срок повторяемости, лет	Ежегодный размер		
							площадь, га	вырубаемый запас, куб. м	с 1 га
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
	Нижеудинское	Хвойное	Сосна	500	12500	10	50	1250	25
	Боровинское	Хвойное	Сосна	1500	97500	10	150	9750	65
	Каменское	Хвойное	Сосна	200	3000	10	20	300	15
Итого по лесничеству				2700	123000		270	12300	
Всего по Нижеудинскому лесничеству				4300	134400		430	13440	
Уход за лесами путем проведения агролесомелио-ративных мероприятий									
Иные мероприятия по уходу за лесами, в том числе:									
реконструкция малоценных насаждений									
уход за плодоношением древесных пород									
обрезка сучьев деревьев									
удобрение лесов									
уход за опушками									
уход за подлеском									
уход за лесами путем уничтожения нежелательной древесной растительности									
другие мероприятия									

Нормативы режима рубок ухода в молодняках основных лесообразующих пород по группам типов леса приведены в таблицах Б51 и Б52.

Таблица Б51

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями

Состав лесныхнасаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			минималь-ная сомкну-тость крон до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу	минималь-ная сомкну-тость крон до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу	
Нижеангарский таёжный район							
1. Лиственные с долей сосны и лиственницы до 3 единиц состава	Орляковая, крупнотравная, разнотравная, травяно-зеленомошная, вейниковая	10-15	0,7 0,5	50-60	0,7 0,4	40-60	8С2Б, Ос 7ЛЗБ,Ос
2. Смешанные с долей сосны и лиственницы 4-6 единиц состава	Разнотравная, рододендропо-во-брусничная, травяно-зеленомошная, зеленомошная	15-20	0,7 0,5	35-50	0,7 0,5	30-40	8С2Б 8Лц2Ос,Б
3. Чистые сосновые и лиственничные и с примесью листвен- ных до 3 единиц	Зеленомошная, брусничная, рододендропо-во-зеленомошная, сухотравная	20-25	0,8 0,5	25-35	0,7 0,5	20-30	9С1Б 8Лц2Ос,Б
4. Сложные (береза и другие) с кедром под пологом	Травяно-зеленомошная, вейниковая, разнотравная, зеленомошная	15-20	0,7 0,5	40-50	0,7 0,5	30-40	6К4Ос,Б
5. Смешанные (береза и другие) с кедром до 4 единиц со- става	Зеленомошная, разнотравная, травяно-зеленомошная	15-20	0,7 0,5	35-45	0,7 0,5	30-40	7КЗБ,Ос
6. С преобладанием кедра (5 единиц. состава и более)	Зеленомошная, разнотравная, бадановая, моховая	20-25	0,8 0,6	25-30	0,7 0,5	30-40	8К2Б,Ос
7. Сложные (лиственные с елью и пихтой под пологом)	Вейниковая, крупнотравная, разнотравная, травяно-зеленомошная	15-20	0,8 0,6	40-50	0,7 0,5	30-40	7Е,ПЗБ,Ос
8. Смешанные с елью и пихтой до 5 единиц состава	Травяно-зеленомошная, зеленомошная	20-25	0,8 0,5	30-50	0,7 0,5	25-40	8Е,П2Б,Ос
9. С преобладании-ем ели и пихты (6 единиц состава и более)	Травяно-зеленомошная, зеленомошная	25-30	0,8 0,6	30-40	0,7 0,5	20-30	9Е,П1Ос,Б
10. Чистые березовые и осиновые	Крупнотравная, папоротнико-вая, вейниковая, разнотравная, травяно- зеленомошная зеленомошная	Не проводят					
11. Березовые и осиновые с редкой примесью хвойных							
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район							
1. Лиственные с долей сосны и лиственницы до 3 ед. состава	Разнотравная, разнотравно-брусничная, злаковая крупнотравная,	10-15	0,6 0,5	50-70	0,6 0,5	50-70	7СЗБ 7Л ЗБ,Ос
2. Смешанные с долей сосны и лиственницы 4-6 единиц состава	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендропо-во-брусничная	20-25	0,7 0,6	30-40	0,7 0,6	30-40	8-10С 0-2Б, Ос 8-10Л 0-2Б, Ос
3. Чистые сосновые и лиственничные и с примесью листвен- ных до 3 единиц	Сухие (сухоразнотравные, толокнянко-лиственные, лишайниковые), брусничные, рододендропо-во-ольховниковая	25-30	0,8 0,7	20-25	0,8 0,7	20-30	9-10С 0-1Б, Ос 9-10Л 0-1Б, Ос
4. Чистые берёзовые и осиновые	Разнотравная, бруснично-разнотравная, рододендропо-во-разнотравная. злаковая, травяно-зеленомошная	Не проводятся					
5. Берёзовые и осиновые с редкой примесью хвойных		Не проводятся					

Примечания, для Среднесибирского подтаёжно-лесостепного района:
1. Исходный состав в гр.1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.
2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также при проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки естественно снижается.
Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5-7% по запасуи необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.
3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, при необходимости и экономической возможности ведутся рубки перестроения этих насаждений в хвойные.
В группе типов леса ельники прирубевые (производные группы типов леса: березняки и осинники прирубейно-крупнотравные) рубки перестроения не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным секциям.

Таблица Б52

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода (лет)	Рубки осветления		Рубки прочистки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			минималь-ная сомкну-тость крон до ухода после ухода	интенсив-ность рубки, % по запасу	минимальная сомкну-тость крон до ухода после ухода	интенсивность рубки, % по запасу	
Алтае-Саянский горно-таежный район							
1. Сложные (осина, береза, ель, пихта) с кедром под пологом	Травяно-зеленомошная, вейниковая, разнотравная, зеленомошная (I-III)	10-15	0,6 0,3	55-80	0,6 0,3	55-80	(6-8)К,Е,П (2-4)Б,Ос
2. Смешанные (осина, береза, ель, пихта) с кедром до 4 ед. состава	Зеленомошная, разнотравная, травяно- зеленомошная (III-IV)	15-20	0,6 0,3-0,4	50-75	0,6 0,3-0,4	50-75	(8-10)К (0-2)Е,П,Б, Ос
3. Кедровые с примесью березы до 4 единиц состава	Зеленомошная, разнотравная, баданово-моховая (III-IV)	20-25	0,6 0,4	30-50	0,6 0,4	30-50	(8-10)К (0-2)Е,Ос
4. Лиственные с долей сосны до 3 единиц состава	Орляковая, крупнотравная рододендроново-разнотравная, травяно-зеле- номошная (I- III)	10-20	0,7 0,4-0,5	40-70	0,7 0,4-0,5	40-70	(6-9)С (0-4)Б,Ос
		15-20	0,7 0,5-0,6	30-60	0,7 0,5-0,6	30-60	(7-10)С (0-3)Б,Ос
5. Смешанные сосново-лиственные (с долей сосны до 4-6 единиц)	Разнотравная, родендроново-брусничная травяно-зеленомошная, зелено- мошная, (II-IV)	15-30	0,8 0,6-0,7	20-40	0,8 0,6-0,7	20-40	(9-10)С (0-1)Б,Ос
6. Сосновые (чистые с примесью лиственных до 3 единиц)	Зеленомошная, брусничная, родендроново-зеленомошная, сухоразнотрав- ная (II-IV)	10-15	0,7 0,5-0,6	40-60	0,7 0,5-0,6	40-60	(7-8)Е,П (2-3)Б,Ос
7. Лиственные с пихтой и елью под пологом	Вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная (II-IV)	15-20	0,7 0,5	40-60	0,7 0,5	40-60	(6-7)К (3-4)Е,П,Б, Ос
8. Смешанные (береза, осина, кедр) с елью и пихтой	Травяно-зеленомошная, зеленомошная, разнотравная (II-IV)	20-25	0,8 0,7	25-40	0,8 0,7	25-40	(7-10)К,Е,П (0-3)Б,Ос
9. Пихтовые еловые с примесью осины, березы, кедра	Крупнотравная, папоротниковая, вейниковая, разнотравная, травяно-зеле- номошная, зеленомошная (I-III)	10-15	0,8 0,7	15-30	0,8 0,7	15-30	10Б
10. Чистые березовые	Крупнотравная, папоротниковая, орляковая вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная, зеленомошная, (I-III)	8-10	0,7 0,5	35-55	0,7 0,5	35-55	(5-6)К,П,Е (4-5)Б,Ос
11. Березовые, осиновые с редкой примесью хвойных							

Для осуществления рубок осветления и рубок прочистки отвод лесосеки не производится, для этих рубок ухода осуществляется отвод участка (пт. 91 Правил ухода за лесами).
При рубках осветления и рубках прочистки должны закладываться одна или несколько пробных площадей квадратной или ленточной формы в характерных местах участков проведения ухода, служащих эталоном для проведения ухода на всем участке. Величина пробных площадей должна составлять от 3 до 5 % площади участка проведения ухода в зависимости от однородности насаждения, но не менее 0,2 га каждая. Древесина, вырубленная на пробных площадях, должна учитываться в складочных мерах и переводиться в плотные меры на всю площадь участка.
Нормативно-технологические карты (НТК № 1 и НТК № 2) на выполнение рубок ухода в молодняках механизированным и ручным способами приведены в Приложении № 3.

18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонам и лесным районам, включающих схему лесорастительного районирования лесничества, особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным видам использования лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами

Леса лесничества разделены на три лесорастительные зоны и три лесных района. Особенности требований к различным видам использования лесов по лесорастительным зонам и лесным районам подробно освещены в предыдущих разделах главы 2.
Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам осуществлено в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

Наименование особо защитных участков лесов	Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
25. Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами	Полосы лесов по каждому берегу реки с шириной, равной ширине водоохраной зоны.
26. Медоносные участки лесов	Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы, акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных пастек
27. Постоянные пробные площади	Лесные участки, покрытые лесной растительностью, предназначенные для детального обмера деревьев при проведении очередного лесоустройства и описания динамики изменения таксационных показателей деревьев до их возраста рубки, закрепленные на местности лесоустроительными или лесохозяйственными знаками и нанесенные на лесоустроительные планшеты
28. Участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений	Участки лесов в радиусе 1 км вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в лесах зеленых зон, лесопарковых зон)
29. Участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение	Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных источников (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных категорий защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и использования лесов)
30. Полосы лесов вдоль трасс туристических маршрутов	Полосы лесов шириной 100 м в каждую сторону от туристического маршрута федерального или регионального значения
31. Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ	Участки шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

Источник: пункт 23 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122.

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам ОЗУЛ (таблица 19).

Таблица 19

Ограничения по видам особо защитных участков

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
1.	Берегозащитные участки лесов;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
2.	Почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль склонов оврагов;	В прибрежных защитных полосах: лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель
		Особенности*, п. 12;
		согласно ст. 65 Водного кодекса запрещаются:
		использование сточных вод для удобрения почв;
		размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
		осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
		движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе
		Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
3.	Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;	Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
		Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение сплошных рубок лесных насаждений, за 3. случаев,
		предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
		ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства;
		размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.
4.	Плюсовые лесные насаждения;	Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
		Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев,
		предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
		ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства;
		размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за плодоношением древесных пород. На других особо защитных участках лесов допускается только проведение выборочных и сплошных рубок погибших лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
5.	Лесосеменные плантации;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение рубок лесных насаждений;
		использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
		ведение сельского хозяйства;
		разработка месторождений полезных ископаемых;
		размещение объектов капитального строительства.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
6.	Постоянные лесосеменные участки;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение рубок лесных насаждений;
		использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
		ведение сельского хозяйства;
		разработка месторождений полезных ископаемых;
		размещение объектов капитального строительства.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
7.	Маточные плантации;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение рубок лесных насаждений;
		использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
		ведение сельского хозяйства;
		разработка месторождений полезных ископаемых;
		размещение объектов капитального строительства.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
8.	Архивы клонов плюсовых деревьев;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение рубок лесных насаждений;
		использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
		ведение сельского хозяйства;
		разработка месторождений полезных ископаемых;
		размещение объектов капитального строительства.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
9.	Испытательные лесные культуры;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение рубок лесных насаждений;
		использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
		ведение сельского хозяйства;
		разработка месторождений полезных ископаемых;
		размещение объектов капитального строительства.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
10.	Популяционно-экологические лесные культуры;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение рубок лесных насаждений;
		использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
		ведение сельского хозяйства;
		разработка месторождений полезных ископаемых;
		размещение объектов капитального строительства.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
11.	Географические лесные культуры;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение рубок лесных насаждений;
		использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
		ведение сельского хозяйства;
		разработка месторождений полезных ископаемых;
		размещение объектов капитального строительства.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
12.	Участки леса с наличием плюсовых деревьев;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение рубок лесных насаждений;
		использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
		ведение сельского хозяйства;
		разработка месторождений полезных ископаемых;
		размещение объектов капитального строительства.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
13.	Заповедные лесные участки;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
		проведение рубок лесных насаждений;
		использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
		ведение сельского хозяйства;
		разработка месторождений полезных ископаемых;
		размещение объектов капитального строительства.
		Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
		Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.
		Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29.
		Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
14.	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
15.	Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
16.	Полосы лесов в горах вдоль верхней их границы с безлесным пространством;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
17.	Небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств;	
18.	Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов;	
19.	Участки леса на крутых горных склонах;	
20.	Особо охраняемые части государственных природных заказников;	
21.	Леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников, а также территориях, зарезервированных для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения;	
22.	Объекты национального лесного наследия;	
23.	Участки лесов вокруг глухариних токов;	
24.	Участки лесов вокруг естественных солонцов;	
25.	Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами;	
26.	Медоносные участки лесов;	
27.	Постоянные пробные площади;	
28.	Участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений;	Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
29.	Участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение;	
30.	Полосы лесов вдоль трасс туристических маршрутов;	
31.	Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ.	

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

3. Ограничения по видам использования лесов

Таблица В2

Ограничения по видам использования лесов

Виды использования лесов	Ограничения
Для всех видов использования лесов.	Согласно п. 14 Санитарных правил** при использовании лесов не допускается: загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса; невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации; уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах; уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса; уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных. Согласно статье 59 ЛК РФ в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.
Заготовка древесины.	При заготовке древесины не допускается и запрещается (п.14 Правил заготовки древесины..., утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474): использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламливание лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком;

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Распоряжение от 12 августа 1971 г. № 1682-р



Приложение № 2. Приказ МПР РФ «Об утверждении положения о государственном природном заказнике федерального значения «ТОФАЛАРСКИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2009 г. № 14510

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 30 июня 2009 г. № 175

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТОФАЛАРСКИЙ»

В целях приведения положений о государственных природных заказниках в соответствие с действующим законодательством на основании пункта 5.2.35 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4828; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заказнике федерального значения «Тофаларский».

Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

Утверждено

Приказом Минприроды России
от 30.06.2009 № 175

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТОФАЛАРСКИЙ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2002, N 1, ст. 2; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613; N 49, ст. 5742; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17). Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 41, ст. 3993; N 52, ст. 5276; 2005, N 1, ст. 15; N 1, ст. 17; N 10, ст. 763; N 30, ст. 3122; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 17; N 17, ст. 1782; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2880; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3453; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; N 50, ст. 5282; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 1, ст. 24; N 10, ст. 1148; N 21, ст. 2455; N 26, ст. 3075; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251; N 20, ст. 2253; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261), Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597; N 30, ст. 3599; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261); Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616), Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2003, N 46, ст. 4444; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261) и Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748).

1.2. Государственный природный заказник федерального значения «Тофаларский» (далее - заказник) учрежден распоряжением Совета Министров РСФСР от 12 августа 1971 г. N 1682-р.

1.3. Заказник имеет профиль биологического (зоологического).

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.

1.5. Заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - Минприроды России).

1.6. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляет Федеральное государственное учреждение «Государственный природный заповедник «Столбы» Минприроды России (далее - заповедник).

1.7. Заказник расположен в Нижнеудинском районе Иркутской области. Общая площадь территории заказника составляет 132700 га.

1.8. Границы заказника:

северная - от места слияния рек Большой Агул и Малый Агул по левому берегу реки Малый Агул до устья ключа Малый Мугой (левый приток р. Малый Агул), далее в западном направлении на водораздел между ключом Мугой и р. Большая Негота (левые притоки р. Малый Агул) и по нему выходит на водораздел бассейнов рек Агул и Кан в районе высоты 1775 м;

западная - от высоты 1775 м в южном направлении (по административной границе между Иркутской областью и Красноярским краем) по водоразделу бассейнов рек Агул и Кан до высоты 2256 м (гора Пирамида);

южная - от горы Пирамида в юго-восточном направлении (по административной границе между Иркутской областью и Красноярским краем) по водоразделу между бассейнами рек Агула и Кизира до высоты 2426 м (южнее ледника Косургаше-ва) и далее на водораздел между бассейнами рек Агул и Казыр до высоты 2432 м;

восточная - от высоты 2432 м на исток р. Большой Агул и по ее правому берегу, огибая озеро Агульское по восточному берегу, до места слияния с р. Малый Агул (исходной точкой северной границы).

1.9. Заказник имеет охранную зону площадью 50000 га, созданную решением исполнительного комитета Иркутского областного совета народных депутатов от 19 февраля 1980 г. N 87.

1.10. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.

II. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач:

1) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;

2) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;

3) осуществление экологического мониторинга;

4) экологическое просвещение.

III. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА

3.1. На территории заказника запрещаются:

1) промысловая, спортивная и любительская охота;

2) промышленное, любительское и спортивное рыболовство, нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов (кроме случаев, установленных настоящим Положением);

3) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);

4) заготовка живицы;

5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);

6) проведение сплошных рубок лесных насаждений;

7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

8) взрывные работы;

9) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с использованием недрами, работ;

10) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, не связанные с выполнением задач, возложенных на заказник;

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

12) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

13) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

14) выпас и прогон домашних северных оленей;

15) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с Минприроды России;

17) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

18) проход и стоянка маломерных судов (в том числе безмоторных) без согласования с заповедником;

19) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них на территории заказника без согласования с заповедником или Минприроды России;

20) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты;

21) содержание собак без привязи и поводка (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов);

22) уничтожение или повреждение слагаемых, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

23) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.

3.2. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130).

3.3. На территории заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, допускаемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, осуществляются только по согласованию с Минприроды России.

3.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.

3.5. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется только по согласованию с Минприроды России.

3.6. На территории заказника допускается любительское рыболовство лицами, осуществляющими мероприятия по охране природных комплексов и объектов для собственных нужд.

3.7. На территории заказника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляторных целях осуществляется только по согласованию с Минприроды России.

3.8. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками по периметру границ его территории.

IV. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА

4.1. На территории заказника охрана природных комплексов и объектов осуществляется специальной государственной инспекцией по охране территории государственного природного заповедника «Столбы».

4.2. На территории заказника охрана, контроль и надзор в области организации и функционирования заказника, в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение № 3. Нормативно-технологические карты на выполнение лесохозяйственных, лесовосстановительных, лесопажарных работ

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1
на рубки ухода в молодняках (кусторежим)

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённым нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка пилы к работе, спиливание, переход от деревца к деревцу (хворост не очищенный, длиной 2,1-6 м)	скл. м³	40,00	Кусторез	10	ТНВ на рубки ухода стр.70. т.65 п.10 Москва 1999 г		36,80	1,09	1,09
Хворост длиной от 2,1 до 6 м с подноской сбором и укладкой в кучи 1м¹¹м	скл. м³	40,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.69. т.64 Москва 1999 г		22,20		1,80
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль ГАЗ-66	10				0,05	0,05

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2
на рубки ухода в молодняках (ручным способом)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тариф ный разряд работ	Наименование норматив. до- документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённм нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рубка, сбор, вынос хвороста и сучьев на расстояние до 50 м., и укладка хвороста и сучьев длиной до 6 м и толщиной в комле до 4 см в кучи (хвойные (кроме ели и пихты) и мягколиственные) в кучи размером 1м * 1м, точка инструмента во время работы	скл.м³	30,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		9,60		3,13
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1				0,05	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3
на прореживание

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный раз- ряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	34,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50		0,84
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		15,80		1,90
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. хвойных и листовных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		32,70		0,92
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. Состав звена - обрезчик сучьев.	м³	30,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		45,2		0,66
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик	м³	30,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		18,2		1,65
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,13-0,22 кмб. Состав звена - штабелевщик	м³	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,0		3,33
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы; количество порубочных остатков более 60 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4
на проходные рубки

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто- ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждн. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,23-0,36 кмб. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	45,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		54,90		0,82
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 кмб. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	40,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		21,50		1,86
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 кмб. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	40,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		45,70		0,88
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,23-0,36 кмб. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	40,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		52,8		0,76
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,23-0,36 кмб. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	40,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т. 35 Москва 1999 г		23,6		1,69
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,23-0,36 кмб. (Состав звена - штабелевщик)	м³	40,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,6		4,17
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 60 скл. м³ на 1 га. Состав звена - лесоруб	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5
на выборочные санитарные рубки

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто- ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ сме- на	чел./ день
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,37-0,54 кмб. хвойных и мягколиственных. пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	56,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		71,00		0,79
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 кмб. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	50,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		30,90		1,62
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,37-0,54 кмб. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	50,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		58,20		0,86
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,37-0,54 кмб. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	50,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		60,0		0,83
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстоянием до 300м. Объем хлыста 0,37-0,54 кмб. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	50,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		32,6		1,53
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты дли- ной 2,1м и более. Объем хлыста 0,37-0,54 кмб. (Состав звена - штабелевщик)	м³	50,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		11,0		4,55
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 60 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	60,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		19,6		3,06
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6
на прочие лесохозяйственные рубки

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто- ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ сме- на	чел./ день
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	193,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		86,30		2,24
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	159,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		37,40		4,25
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	159,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		69,80		2,28
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	159,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		91,0		1,75
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300 м. Объем хлыста 0,55-0,76 кмб. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	159,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		39,5		4,03

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	чел./ день
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. (Состав звена - штабелевщик)	м3	159,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		12,1		13,14
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 80 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм3	80,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		22,6		3,54
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7
на очистку леса от захламленности (неликвид)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. Документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 20 скл. м3 на 1 га. Состав звена - лесоруб	склм3	20,00	ручн	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		1,47
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		а/мобиль	10				0,03	0,03

на 1 га

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8
на очистку от захламленности

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	34,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50		0,84
2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8 Москва 1999 г		15,80		1,90
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	30,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		32,70		0,92
4.Зачистка сучьев после раскряжки. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	30,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		45,2		0,66
5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик)	м³	30,00	ТДТ-55	10	ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35 Москва 1999 г		18,2		1,65
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав звена - штабелевщик)	м³	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,0		3,33
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы количество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	20,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		1,47
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

на 1 га

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9
на строительство дороги лесохозяйственного назначения шириной 10 м,
нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 кбм., средний объем хлыста 0,77-1,02 кбм.,
условия: зимние, равнинные.

аименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	на чел./ день
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,53
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100 м	км	0,50		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,14
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изготовление из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Мо-сква 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	250,00	вальщик, лесоруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	223,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,11
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	223,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		2,73
4.Зачистка сучьев после раскряжки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев)	м³	223,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		1,86
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	250,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	223,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		16,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	223,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	6,37	6,37
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	1,00		10	МТНВ-л\к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м² грунта)	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб. 4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

на 1 км

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

Искусственное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным (сеянцы 3 тыс. шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество време-ни (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Выкопка пос. материала	га	0,003	МТ3-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках , шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30

на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./	смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Выборка семян с погрузкой	тыс.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3			0,20
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4			0,32
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1						0,50
Разгрузка посадочного материала	т.шт.	3,00	вручную	1			392			0,01
Временная прикопка посадочного материала	т.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3			0,05
Посадка с подноской семян под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	т.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64			4,67

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11
Искусственное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным (сеянцы 4 тыс. шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./	смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2			0,04
Выкопка пос. материала	га	0,003	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00		2,00
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках , шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30		0,30
Выборка семян с погрузкой	тыс.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3			0,26
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4			0,43
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50		0,50
Разгрузка посадочного материала	т.шт.	4,00	вручную	1			392			0,01
Временная прикопка посадочного материала	т.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3			0,07
Посадка с подноской семян под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	т.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64			6,23

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12
Искусственное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных хозяйственно (3,6 тыс. шт/га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./	смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2			0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30		0,30
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву :погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	1	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45			0,02
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м²	10000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00			4,54
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50		0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13
Искусственное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных пород (4,8 тыс. шт/га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./	смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2			0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30		0,30
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву: погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	1	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45			0,02
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м²	10000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00			4,54
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50		0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14
Комбинированное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным материалом

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./	смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2			0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30		0,30
Выкопка пос. материала	га	0,0015	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00		2,00
Выборка семян с погрузкой	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3			0,16
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4			0,26
Разгрузка посадочного материала	тыс.шт.	2,40	вручную	1			392			0,01
Временная прикопка посадочного материала	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3			0,04
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50		0,50
Посадка с подноской семян под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64			3,74

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15
Комбинированное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных пород

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./	смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2			0,04

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках , шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву: погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	0,4	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45		0,01
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м²	5000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00		2,27
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16
на содействие естественному возобновлению леса с сохранением подростa

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,21
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса дялянчных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Очистка мест рубок ухода за лесом . Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га.	скл.м³	4,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		0,29
Освобождение и опрaвка подростa	га/км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр. 73 таб. 72Москва 1999 г.		0,3		3,33
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		а/мобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17
на содействие естественному возобновлению леса (минерализация почвы)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./ день	агр./ сме-на	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		2,85		0,14
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса дялянчных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Минерализация почвы трактором ДТ-75 с агрегатом ПЛН-4-35 расстояние между центрами борозд 4м при длине гона свыше 250м (почва средняя)	га	1,00		10	ТНВ на работы в лесных питомниках стр.14 Т.3.5		5,4		0,19
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17а
на содействие естественному возобновлению леса (оставление семенных деревьев, куртин и групп)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отвод лесного участка (прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, затеска деревьев на границе)	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		2,85		0,14
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Изготовление из растущего леса дялянчных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Нарезка борозд (полос) гусеничным трактором, класс тяжести от 1,5 до 3, на свежих вырубках , при количестве пней 500 шт./га, при расстояние между центрами борозд 2,5 м, длина гона до 400 м	га	1,00		10	ТНВ на работы в лесных питомниках стр.14 Т.3.5		5,4		0,19
Проведение минерализованных полос гусеничным трактором, класс тяжести от 1,5 до 3 т, по периметру участка на свежих вырубках , при количестве пней 500 шт./га, шириной 3м									
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

Примечание: Отграничение семенных групп, куртин и полос производится при отводе лесосек с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18
на заготовку семян со стоящих деревьев

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. Готового объекта	Состав агрегата тракто-ра, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. Документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со стоящих деревьев высотой до 5 м с помощью лестниц хвойных пород (сосна обыкновенная), урожайность хорошая (4 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		25,4		3,9
Переработка шишек, собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	Кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19
на заготовку семян со срубленных деревьев

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со срубленных деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная) урожайность средняя (2 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		51,1		2,0
Переработка шишек собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20
на хранение семян (страхового фонда)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21
на выращивание посадочного материала (открытая корневая система) сосны обыкновенной

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тариф ный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Черный пар									
Вспашка с одновременным боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2	0,5
Обработка почвы гербицидом 2 раза	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ стр.23 М. 1995 г	31,8	31,8	0,03	0,1
Дискование почвы после усыхания сорняков 2 раза	га	2,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	10,0	10,0	0,2	0,8
Вывозка минеральных удобрений	км	60,00	ГАЗ, МАЗ	10,0				0,5	1,0
Погрузка мин. удобрений в сеялку	т	0,5	ручная	10,0	ТНВ стр.54 М. 1995 г	5,4	5,4		0,1
Внесение мин.удобрений	га	1,0	МТЗ-82, СЗУ-3,6	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	10,6	10,6	0,1	0,2
Перепахка пара с одновременным боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2	0,5
1 год выращивания									
Вспашка почвы	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ (1995г.) с.8	4,6		0,2	0,4
Фрезерование с одновременной нарезкой гряд	га	1,0	Т-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.20	1,6		0,6	1,3
Подготовка семян к посеву	кг	60,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.59		307		0,2
Погрузка субстрата в мульчирователь	т	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.56		6,0		1,7
Мульчирование посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995г.) с.29	2,3		0,4	0,9
Сухая подкормка посевов (2-х кратная)	тыс.м²	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.72		1,8		5,5
Опрыскивание посевов фунгицидом (2-х кратная)	га	2,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.33	19,2		0,1	0,2
Опрыскивание посевов гербицидами	га	1,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.23	31,8		0,03	0,1
Прополка посевов	тыс.м²	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1		142,9
Полив посевов	тыс.м²	100,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.67		2,1		47,6
Погрузка и разгрузка удобрений	т	1,0	вручную	10,0			10,0		0,1
2 год выращивания									
Ранневесенняя культивация посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.31	5,5		0,18	0,4
Внесение минеральных удобрений	га	3,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.25	18,3		0,16	0,3
Опрыскивание гербицидами	га	1,0	МТЗ-83 ОПШ-16	12,0	ТНВ(1995г.) с.33	19,2	19,2	0,05	0,1
Прополка посевов вручную (4-х кратная)	т.м²	20,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1		181,8
Прополка мотыгой (4-х кратная)	т.м²	5,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.69		0,2		25,0

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

Дополнительная информация по условиям проведения работ	расстояние до места работ 50 км
	площади без пней (пустыри, прогалины, обочины проезжих дорог, просеки)
	площадка размера 15м.х15м.
	условия летние, равнинные

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	на чел./ день
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уборка валежа, кустарника и подроста, приземление опасных деревьев (сухостойных, зависших, ветровальных) запас древесины на 1 га 60 кубм (площадка 15 м х 15 м).	м³	60,0	бензопила	1	ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с11,п3.4,т7		47,0		1,28
Изготовление на месте из растущего леса и постановка столбов для аншлага длиной 2,3 м и диаметром от 22 см (подбор дерева, спиливание, валка дерева, обрубка сучьев, их сбор и укладка, копка ям глубиной до 1 м, постановка и укрепление столба).	шт.	2	ручное	1	ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с 76, п 8, п 10 т.72		4,5		0,44
Изготовление рамки для аншлага, укрепление на столбах.	шт.	1	ручное	1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. произ-ва, Москва 1972, стр.203, 225		3,9		0,26
Изготовление столов (120 см*75 см*75 см) из пиломатериалов.	шт.	1	ручное	1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. произ-ва, Москва 1972, стр.206, 229		2		0,50
Изготовление скамеек (120 см *30 * 30 см) из пиломатериалов.	шт.	2		1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. чоз-ва, Москва 1972, стр.206, 229 (норма времени на скамейку длиной до 100 см 1,12, а на скамейку 120 см норма времени составляет 1,34		6		0,33
Устройство места для кострища, выкладыванием кострища камнем или путём снятия дернины до минерального слоя почвы.	шт.	1		1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. произ-ва, Москва 1972, стр.88, 112		5,3		0,19
Устройство места для мусора (копка ямы 0,6 м. Х 0,6 м. х 0,5 м.)	шт.	1		1	ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с 76, п 8, п 10 т.72		2		0,50
Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,4	0,06	0,06
Доставка материалов (средняя скорость движения 60 км/час, среднее расстояние в обе стороны 50 км).Доставка рабочих к месту работы и обратно.	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ бортовой	1			0,5		0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

Наименование работы	Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 1 км шириной 10 м.			
Базовые условия выполнения (критерии)	1. Условия	летние	8. Расстояние трелевки	до 500 м
	2. Рельеф	равнинный	9. Густота кустарника	средняя
	3. Породный состав	сосна и мягколиственные насаждения	10. Дальность перемещения кустарника в кучи	50 м
	4. Грунт	обычный	11. Тип дорог	III
	5. Количество пней на 1 га	до 500 шт	12. Планировка полотна	шириной 4,5 м в три следа
	6. Исходный запас древостоя на 1 га	250 м³	13. Переезды в течение смены	до 4 км
	7. Средний объем хлыста	0,77-1,02 м³	14. Расстояние доставки рабочих	до 10 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на приня- тую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификаци- онный уровень по НСОТ	Наименование норматив. до- кумента	Нормы выработки		Потребное количество време- ни (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100 м.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54
Сплошной пересчет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы.	га	1,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт).	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев.	кбм	250,00	вальщик, лесору, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами.	кбм	250,00	обрубщик сучьев б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,73
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов).	м³	250,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		3,06
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 077-102 (Состав звена-обрезчик сучьев).	м³	250,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		2,08
Подбор и измельчение сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству).	кбм	250,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик).	кбм	250,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		18,66
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	250,00	ТДТ-40 тракторист, чеке-ровщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	7,14	7,14
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья ,сдвига-ние их в сторону, корчевка кустарников и единичных дере-вьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50 м, сжигание.	га	1,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчёвка пней диаметром до 30 см на полосе шириной 4,5 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га).	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,41	1,41
Перемещение пней диаметром до 30 см в кучи на расстояние до 400 м.	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,45	0,45
Планировка площади на 4,5-х м. полосе для проезда транс-порта (100 м³ грунта).	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7	2,20	2,20	0,20	0,20
Доставка рабочих к месту работы и обратно.	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 24
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на при- нятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, маши- ны, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре- мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планировка площади на 4,5 м. полосе для проезда транспорта (100м³ грунта).	га	0,45	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7	2,20	2,20	0,20	0,20
Расчистка обочин и кюветов дороги от кустарников и мелколесья.	кбм	15,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.15 Т. 9.	11,90	11,90		1,26
Обрубка нависающих ветвей и тон-комерных деревьев, уборка ветвей с дороги (объем хлыста 0,13-0,22).	кбм	15,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.15 Т. 9.	11,90	11,90		1,26
Доставка рабочих к месту работы и обратно.	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООП
на прокладку противопожарного разрыва шириной 30 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной
техники. норм условия: запас 200м на 1га, у хлыста 0,77-1,02 м3

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество време- мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на грани-це визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54
Сплошной пересчет деревьев в насаждениях с огра-ничением 10 метровой полосы	га	3,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		1,36
Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	600,00	вальщик, лесоруб, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		5,70
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	600,00	обрубщик сучьев б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		13,76
3. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (Состав звена раскряжевщик+разметчик хлыстов)	м3	600,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		7,34
4. Зачистка сучьев после раскряжевки.Объем хлыста 077-102 (Состав звена-обрезчик сучьев .)	м3	600,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		5,00
Подбор и сжигание сучьев(очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	600,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		20,55
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелев-щик)	кбм	600,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		44,78
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	600,00	Т-130, тракторист	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	17,14	17,14
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкор-чеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м,сжигание.	га	2,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корчевка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30 см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м3 грунта)	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл..4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб.4.1.35	13,40	13,40	0,15	0,15
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 26
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Уход за противопожарными разрывами шириной 30 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплошная расчистка (срезка)от кустарников и мелколесья при характеристике участка - густые заросли	га	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	2,86	2,86
Сгребание срезанного мелколесья и кустарника на расстояние 150м	га	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	1,08	1,08
Сжигание кустарника и мелколесья (с кол-вом 80 скл.кбм.на 1 га)	скл. кбм.	160,00	лесо-руб	1	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Моск 1999 г	25,70	25,70	6,23	6,23
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл..4.1.7	2,20	2,20	0,30	0,30
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прокладка просек

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1,0-08% сосновые и лиственные.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100 м.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 20 метровой полосы.	га	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,91
Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, колка ям (сосна, обычный грунт).	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев.	кбм	400,00	вальщик, лесоруб, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		3,80
Обрезка сучьев и вершин б/пилами.	кбм	400,00	обрубщик сучьев б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		9,17
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов).	м3	400,00	«Хускарна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		4,90
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 077-102 (состав звена-обрезчик сучьев).	м3	400,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		3,33
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству).	кбм	400,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		13,70
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик).	кбм	400,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		29,85
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	400,00	Т-130, тракторист чекеровщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	11,43	11,43
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья на 20 м полосе, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	2,00		1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 28
Устройство противопожарных минерализованных полос
(в два прохода. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,15	0,15
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	10		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Устройство противопожарных минерализованных полос
(в один проход шириной 1,4 м. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	10		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прочистка просек

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплошная расчистка (срезка)от кустарников и мелколесья при характеристике участка - густые заросли	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	0,57	0,57
Сгребание срезанного мелколесья и кустарника на расстоянии 150м	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	0,22	0,22
Сжигание кустарника и мелколесья (с кол-вом 80 скл. кбм. на 1 га)	скл. кбм.	32,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Моск 1999 г	25,70	25,70	1,25	1,25
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 31
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
(в два прохода нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наимено-вание норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Подновление минерализованных полос	км	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36	19,20	19,20	0,10	0,10
2. Перегон трактора до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 32
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
(в один проход шириной 1,4 м. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Подновление минерализованных полос	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36	19,20	19,20	0,05	0,05
2.Перегон трактора до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		50,00	50,00	0,20	0,20

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 33
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
(нормообразующие факторы: от естественных опорных рубежей)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		56,00	56,00	0,18	0,18
3.Создание защитной полосы огнемым способом, осмотр пройденной площади и ликвидация очагов длительного горения	час	1,00	бригада из 5 чел. зажигат. аппарат-2 шт, РЛО 5шт.	1	Рекомендации по созданию защит.полос Моск. 1999г. Стр.6 п.3.6		7,00		0,14
4.Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 34
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Создание противопожарных заслонов
(нормаобразующие факторы: (ширина заслона 250 м запас на 1 га 15 скл/кбм., хворост неочищенный длиной от 2 до 6м)
В 1 км 25 га (1000 м. Х250м.= 250000 кв.м.: 10000кв.м.=25 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на приня-тую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество вре-мени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, затеска деревьев на границе	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с пригото-влением и постановкой пикетных кольев	км	2		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		0,59		3,39
Изгот. из растущего леса. деляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Уборка валежника, срезка подроста хвойных пород, пожароопасно-го подлеска, обрубка сучьев у хвойных деревьев на высоту до 2 м. со сбором в кучи на расстояние 250 м. с последующим сжиганием. (Рубка хвороста длиной от 2,1 до 6 м со сбором в кучи без вывозки).	скл.м³	375,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		6,80		55,15
Устройство минерализованных полос шириной не менее 2,5 метра по границам опушек с внешней стороны полосы (со стороны на-селённого пункта), в два прохода трактора плугом ПКЛ-70	км	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35		13,4	13,4	0,1
Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	25,00	ТДТ-55	1		50,00	50,00	0,50	0,50
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проходи-мости УАЗ	1				0,50	0,50

Приложение № 3а Характеристика мест, критерии и требования при проектировании мероприятий по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению

Лесораститель-ная зона, лесной район	Категории лесных земель	Группы типов леса или типов лесорастительных условий	Целевые породы	Мероприятие по оставлению семенных куртин и полос	Критерии и требования при проведении мероприятий по оставлению семенных куртин и полос
Таежная зона, Нижнеангарский таёжный район	Спелые и перестойные лесные насаждения, пригодные для заготовки древесины	Лишайниковые	Сосна, лиственница	1.Мероприятие по оставлению куртин и полос, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению назначается при отводе лесосек: 1.1. При отводе лесосек для заготовки древесины сплошными рубками в эксплуатационную площадь лесосек не включаются выделенные семенные куртины и полосы. 1.2.Отграничение семенных куртин и полос производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. 1.3. В технологической карте лесосечных работ указывается количество и площадь семенных куртин и полос. 1.4. В схеме разработки лесосек площадь семенных куртин и полос указывается, как неэксплуатационная. 1.5. В карточке обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления, указывается планируемый способ лесовосстановления - мероприятие по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению. 1.6. На мероприятие по оставлению семенных куртин и полос, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению составляется проект естественного лесовосстановления. 1.7. Проект естественного лесовосстановления, карточка обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления, технологическая карта лесосечных работ и схема разработки лесосек передаются в лесничество одновременно с лесной декларацией. 2. Проведение минерализации поверхности почвы. 3. Вырубка семенных куртин и полос в снежный период, при условии завершения процесса лесовосстановления.	1.Семенные куртины и полосы оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно. Семенники должны быть ветроустойчивыми, обильно плодоносящими, с хорошей формой ствола, без наследственных пороков. 2. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их устойчивости должна составлять не менее 30 м. Расстояние между семенными полосами, куртинами и стенами леса должно составлять не более 100 м. Направление семенных полос должно быть ориентировано перпендикулярно направлению господствующих ветров. Семенные куртины оставляются овальной или квадратной формы площадью 0,25 га – 0,4 га. Через семенные куртины, полосы не должны прокладываться дороги, усы и волока. 3.Минерализация поверхности почвы проводится в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных растений до начала опадения семян главных лесных древесных не менее 25 - 30% поверхности почвы. Плужные и фрезерные полосы должны располагаться не ближе 5 м от обсеменителей.
		Брусничные, рододендровые, травяные			
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные			
		Крупнотравные, долгомошные			
Таежная зона, Нижнеангарский таёжный район	Спелые и перестойные лесные насаждения, пригодные для заготовки древесины	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Ель, пихта		
		Крупнотравные, долгомошные			

Приложение № 36 Характеристика мест, критерии и требования при проектировании мероприятий по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению

Лесорастительная зона, лесной район	Категории лесных земель	Группы типов леса или типов лесорастительных условий	Целевые породы	Мероприятие по оставлению семенных куртин и полос	Критерии и требования при проведении мероприятий по оставлению семенных куртин и полос
Таежная зона, Алтайе-Саянский горно-таёж-ный район	Спелые и перестойные лесные насаждения, пригодные для заготовки древесины	Зеленомошниковая	Сосна, лиственница	1.Мероприятие по оставлению куртин и полос, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению назначается при отводе лесосек: 1.1. При отводе лесосек для заготовки древесины сплошными рубками в экс-плуатационную площадь лесосек не включаются выделенные семенные куртины и полосы. 1.2.Отграничение семенных куртин и полос производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. 1.3. В технологической карте лесосечных работ указывается количество и пло-щадь семенных куртин и полос. 1.4. В схеме разработки лесосек площадь семенных куртин и полос указываает-ся, как неэксплуатационная. 1.5. В карточке обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления, указывается планируемый способ лесовосстановления - мероприятия по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению. 1.6. На мероприятие по оставлению семенных куртин и полос, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению составляется проект естественного лесовосстановления. 1.7. Проект естественного лесовосстановления, карточка обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления, технологическая карта лесосечных работ и схема разработки лесосек передаются в лесничество одно-временно с лесной декларацией. 2. Проведение минерализации поверхности почвы. 3. Вырубка семенных куртин и полос в снежный период, при условии заверше-ния процесса лесовосстановления.	1.Семенные куртины и полосы оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с не-большой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно. Семенники должны быть ветроустойчивыми, обильно плодоносящими, с хоро-шей формой ствола, без наследственных пороков. 2. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их устойчивости должна составлять не менее 30 м. Расстояние между семенными полосами, куртинами и стенами леса должно составлять не более 100 м. Направление семенных полос должно быть сори-ентировано перпендикулярно направлению господ-ствующих ветров. Семенные куртины оставляются овальной или квадратной формы площадью 0,25 га – 0,4 га. Через семенные куртины, полосы не должны прокладываться дороги, усы и волока. 3.Минерализация поверхности почвы проводится в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных растений до начала опадения семян главных лесных древесных не менее 25 - 30% поверхности почвы. Плужные и фрезерные полосы должны распола-гаться не ближе 5 м от обсеменителей.
		Чернично-долгомошниковая			
Таежная зона, Алтайе-Саянский горно-таёж-ный район	Спелые и перестойные лесные насаждения, пригодные для заготовки древесины	Зеленомошниковая,	Ель, пихта		
		Чернично-долгомошниковая			

Приложение № 4. Реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам, в лесных насаждениях на территории Нижнеудинского лесничества по состоянию на 07 июня 2018 г.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Повреж- даемая порода	Вид вредителя/ болезни	Код вреди- теля/ болезни	Код группы вреди- телей/ болез- ней	Квар- тал	Выдел	Це- левое назна- чение лесов (код)	Катего- рия за- щитных лесов (код)*	ОЗУ**	Площадь очагов, га				Номер очага
											всего	из них на арендован- ных участках	в том числе требует проведения мероприятий		
													уничтожение или подавление численности	рубка лесных насаждений в целях регулирования пород- ного и возрастного составов и СОМ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Нижнеудинское	Худоеланская	С	Рак смоляной	071	40	96	6	2			2,4			2,4	
Нижнеудинское	Укарская	С	Рак смоляной	071	40	71	47	1	5		6,2			6,2	
Нижнеудинское	Укарская	П	Рак ржавчинный пихты	074	40	156	7	2			4			4	
Нижнеудинское	Укарская	С	Рак смоляной	071	40	37	23	2			2,1			2,1	
Нижнеудинское	ТУ 5 кз Атагайский	С	Лубоед сосновый большой	038	30	34	2	2			5			5	
Нижнеудинское	ТУ 5 кз Атагайский	С	Лубоед сосновый большой	038	30	34	8	2			9			9	
Нижнеудинское	ТУ 5 кз Атагайский	С	Лубоед сосновый большой	038	30	34	10	2			8			8	
Каменское	ТУ 10 кз им. 21го Партсъезда	С	Рак смоляной	071	40	97	2	2			2,7			2,7	
Каменское	Порогская	Ос	Трутовик настоящий	055	40	89	24	2			3,8			3,8	
Каменское	Порогская	С	Рак смоляной	071	40	89	25	2			3,1			3,1	
Каменское	ТУ 10 кз им. 21го Партсъезда	С	Рак смоляной	071	40	38	18	2			2,7			2,7	
Каменское	Каменская	С	Рак смоляной	071	40	29	1	2			2,4			2,4	
Каменское	Каменская	С	Губка сосновая	052	40	242	20	1	5		19			19	
Каменское	Каменская	С	Губка сосновая	052	40	242	21	1	5		21			21	
Каменское	Каменская	С	Губка сосновая	052	40	242	22	1	5		66,5			66,5	
Каменское	Каменская	Л	Губка сосновая	052	40	242	23	1	5		0,3			0,3	
Каменское	Каменская	С	Губка сосновая	052	40	242	25	1	5		9,9			9,9	
Каменское	Каменская	Л	Трутовик окаймленный	057	40	240	4	1	5		14,5			14,5	62.40.18.143
Каменское	Каменская	Л	Трутовик окаймленный	057	40	240	5	1	5		6,9			6,9	62.40.18.143
Каменское	Каменская	Б	Трутовик окаймленный	057	40	240	6	1	5		4,9			4,9	62.40.18.143
Каменское	Каменская	Л	Трутовик окаймленный	057	40	240	9	1	5		3,7			3,7	62.40.18.143
Каменское	Каменская	К	Трутовик окаймленный	057	40	240	10	1	5		24,5			24,5	62.40.18.143
Каменское	Каменская	Б	Трутовик окаймленный	057	40	240	13	1	5		6,6			6,6	62.40.18.143
Каменское	Каменская	Б	Трутовик окаймленный	057	40	240	17	1	5		0,3			0,3	62.40.18.143
Каменское	Каменская	К	трутовик окаймленный	057	40	240	10	1	5		3,4			3,4	62.40.18.137
Каменское	Каменская	С	Трутовик окаймленный	057	40	240	17	1	5		8,9			8,9	62.40.18.137
Каменское	Каменская	С	Трутовик окаймленный	057	40	240	18	1	5		19,6			19,6	62.40.18.137
Каменское	Каменская	С	Трутовик окаймленный	057	40	240	22	1	5		25,3			25,3	62.40.18.137
Каменское	Каменская	К	Трутовик окаймленный	057	40	240	10	1	5		44,6			44,6	62.40.18.136
Каменское	Каменская	С	Трутовик окаймленный	057	40	240	13	1	5		1,4			1,4	62.40.18.136
Каменское	Каменская	С	Трутовик окаймленный	057	40	240	18	1	5		3			3	62.40.18.136
Каменское	Каменская	С	Трутовик окаймленный	057	40	240	20	1	5		3,6			3,6	62.40.18.136
Боровинское	Тангуйская	С	Рак смоляной	071	40	80	10	1	5		3,1			3,1	
Боровинское	Октябрьская	С	Рак смоляной	071	40	81	3	1	5		5,6			5,6	
Боровинское	Зареченская	П	Рак ржавчинный пихты	074	40	124	12	2			8,8			8,8	
Боровинское	Зареченская	Ос	Трутовик ложный осиновый	058	40	89	6	2			6,8			6,8	
Боровинское	Октябрьская	С	Рак смоляной	071	40	103	38	1	5		7,6			7,6	
Боровинское	Зареченская	С	Рак смоляной	071	40	89	6	2			6,1			6,1	
Боровинское	Зареченская	П	Рак пихты ржавчинный	074	40	89	7	2			20,4			20,4	
Боровинское	Зареченская	С	Рак смоляной	071	40	89	8	2			1,6			1,6	
Боровинское	Зареченская	С	Рак смоляной	071	40	127	7	2			5,7			5,7	
Боровинское	Зареченская	С	Рак смоляной	071	40	107	26	2			9,5			9,5	
Боровинское	Зареченская	С	Рак смоляной	071	40	107	34	2			25,2			25,2	
Боровинское	Октябрьская	С	Рак смоляной	071	40	121	18	2			4,1			4,1	
Боровинское	Октябрьская	П	Рак пихты ржавчинный	074	40	121	21	2			1,4			1,4	
Боровинское	Зареченская	С	Рак смоляной	071	40	107	4	2			7,2			7,2	
Боровинское	Зареченская	С	Рак смоляной	071	40	107	5	2			3,1			3,1	
Замзорское	Уковская	С	Рак смоляной	071	40	33	49	1	1		10,8			10,8	
Замзорское	Уковская	С	Рак смоляной	071	40	33	50	1	1		8,7			8,7	
Замзорское	Уковская	Б	Трутовик настоящий	055	40	33	5	1	5		11,6			11,6	
Замзорское	Уковская	Б	Трутовик настоящий	055	40	11	5	1	5		4			4	
Замзорское	Уковская	С	Губка сосновая	052	40	1	1	1	5		34,6			34,6	
Замзорское	Уковская	С	Губка сосновая	052	40	3	15	1	1		15,1			15,1	

Примечание: 1-водоохранные леса;
2-лесопарковые и зеленые зоны;
3-городские леса;
4-ООПТ;
5-прочие.

1 - относится к ОЗУ
в противном случае не заполняется

Судникович С.В. инженер-лесопатолог Дата составления 07.06.2018 г.

Шкода В.Н.


Приложение № 5. Реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями, по состоянию на 18.06.2018 г.


Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов (код)	Категория защитных лесов (код)	ОЗУ	Аренда	Краткая фактическая таксационная характеристика				Дата (год) обследо- вания участка или создания первичного документа	Причина ослабления насаждений (код)	Повреждаемая порода	СКС породы	СКС насаждения	% общего отпада по породе (по запасу)	% текущего отпада по породе (по за- пасу)	% заселённых (по- вреждённых) дере- вьев (по запасу)	Рекомендуемые мероприятия	
									состав	возраст	полно- та	запас на 1 га									вид	пло- щадь, га
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Нижнеудинское	Нижнеудинская	20	2	11	1	120			8С2Л	175	0,2	127	14.09.2012	869	С	3,11	3,11	44	25		512	0,2
Нижнеудинское	Укарская	36	29	16	2				10Л	170	0,3	140	10.09.2015	869	С	3,05	3,05	35	28		511	10,8
Нижнеудинское	Укарская	36	21	15	2				4Л2Е2П1К1Б	190	0,8	320	08.09.2014	869	С	3,63	3,63	64	51		511	1,4
Нижнеудинское	Укарская	35	17	34	2				3С2Л2К3Б	210	0,5	210	08.05.2015	869	С	2,88	2,88	41	36		511	4,9
Нижнеудинское	Укарская	35	17	34	2				3С2Л2К3Б	210	0,5	210	08.09.2015	869	С	2,96	2,96	42	37		511	2,6
Нижнеудинское	Укарская	36	26	38	2				6Б2С1Л1Е	65	0,8	230	08.09.2015	869	Б	3,43	3,43	64	56		511	9,8
Нижнеудинское	Нижнеудинская	82	21	20	2				6С1Л1Е2Б	180	0,4	176	03.12.2015	869	С	2,78	2,78	37	31		511	7,9
Нижнеудинское	Укарская	156	13	125	2				4П1Е2Л1С1К1ОС	150	0,6	260	03.12.2015	865	П	3,31	3,31	53	41		511	8,6
Нижнеудинское	Худоеланская	40	20	16	2				3С3Л3ОС1Б	90	0,5	220	07.08.2015	869	С	2,93	2,93	42	37		511	12,4
Нижнеудинское	Худоеланская	96	6	13	2				10С	120	0,3	117	06.07.2016	371	С	1,99	1,99	15	13		511	2,4
Нижнеудинское	Укарская	71	47	19	1	149			5С2Л3Б	190	0,6	290	12.07.2016	371	С	2,52	2,52	20	16		512	6,2
Нижнеудинское	Укарская	156	7	46	2				3С1Л2П3Б1ОС	110	0,4	160	11.07.2016	374	П	3,09	3,09	39	33		511	4
Нижнеудинское	Укарская	157	6	167	2				2Е2П2К3Л1Б	180	0,3	110	11.07.2016	864	Е	2,35	2,35	24	21		511	14,3
Нижнеудинское	Укарская	157	5	51	2				6П2Е2Л	170	0,4	180	20.09.2016	865	П	2,87	2,87	31	16		511	15
Нижнеудинское	Укарская	37	23	111	2				9С1Л	190	0,5	240	20.09.2016	371	С	2,49	2,49	16	8		511	2,1
Нижнеудинское	Укарская	156	13	125	2				6П2Е2Л	170	0,4	190	20.09.2016	865	П	2,84	2,84	21	13		511	34,2
Нижнеудинское	Укарская	96	26	17	2				6Л2С1ОС1Б	160	0,3	100	27.07.2017	869	Л	4,67	3,66	28	14		511	1,2
Нижнеудинское	Укарская	96	20	44	2				5Л3П2С	170	0,5	170	27.07.2017	869	Л	2,39	2,72	46	19		511	1,8
Нижнеудинское	Укарская	96	26	17	2				5Л3П2С	170	0,5	170	27.07.2017	869	Л	4,15	3,36	34	1		511	4,3
Нижнеудинское	Укарская	156	5	9	2				3П1Л1С4ОС1Б	130	0,6	210	13-15.06.2017	821	П	2,79	3,33	53	12		511	9
Нижнеудинское	Укарская	157	5	51	2				6П1Л3Б	130	0,5	140	13-15.06.2017	865	П	3,26	3,2	43	41		511	7,6
Нижнеудинское	Укарская	156	7		2									821								
Нижнеудинское	ТУ 5 кз Атагайский	34	2	13	2				8С2Б	160	0,5	200	15.06.2017	338	С	2,64	2,64	26	5		511	5
Нижнеудинское	ТУ 5 кз Атагайский	34	8	15	2				8С2Б	160	0,3	120	15.06.2017	338	С	2,37	2,37	10	5		511	9
Нижнеудинское	ТУ 5 кз Атагайский	34	10	24	2				6С1Л3Б	160	0,4	140	15.06.2017	338	С	2,09	2,09	9	3		511	8
Нижнеудинское	Укарская	73	9		2									стволовые вре- дители								
Нижнеудинское	Укарская	73	13		2									стволовые вре- дители								
Нижнеудинское	Укарская	73	13		2									стволовые вре- дители								
Нижнеудинское	Укарская	156	14		2									стволовые вре- дители								
Нижнеудинское	Укарская	157	1		2									стволовые вре- дители								
Нижнеудинское	Нижнеудинская	127	11		2									Болезни леса								
Нижнеудинское	Нижнеудинская	127	10		2									Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	97	23,24,26		2									Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	97	1,28		2									Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	96	5,6		2									Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	156	7,5,3		2									стволовые вре- дители								
Нижнеудинское	Укарская	97	20		2									Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	271	33,34,36		2									Болезни леса								
Нижнеудинское	ТУ 11 сз Уковский	30	5, 16, 18		1	148								Стволовые вре- дители								
Нижнеудинское	ТУ 11 сз Уковский	33	15, 16		1	148								Стволовые вре- дители								
Нижнеудинское	Укарская	96	8		2				3Е2П2С2Л				10.05.2018	Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	96	14		2				4П2Е2К2Л				10.05.2018	Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	97	11		2				4П2Е2К2Л				10.05.2018	Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	97	17		2				4Л2Е2Б2ОС				10.05.2018	Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	97	21		2				4Л2Е1С3Б				10.05.2018	Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	271	48		2				3С1Л6Б				10.05.2018	Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	271	51		2				7Б1ОС1С1Л				10.05.2018	Болезни леса								
Нижнеудинское	Укарская	271	52		2				5С1Л3Б1ОС				10.05.2018	Болезни леса								
Нижнеудинское	Нижнеудинская																					

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га		Целевое назначение лесов (код)	Категория защитных лесов (код)	ОЗУ	Аренда	Краткая фактическая таксационная характеристика				Дата (год) обследо- вания участка или создания первичного документа	Причина ослабления насаждений (код)	Повреждаемая порода	СКС породы	СКС насаждения	% общего отпада по породе (по запасу)	% текущего отпада по породе (по за- пасу)	% заселённых (по- вреждённых) дере- вьев (по запасу)	Рекомендуемые мероприятия	
				состав	возраст					полно- та	запас на 1 га	вид	пло- щадь, га										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Каменское	Бирюсинская	14	7	62	2				4К4П2Б	200	0,7	400	23.06.2017	821	К	1,8	3,68	20	0		511	62	
Каменское	Бирюсинская	15	1	55	2				9П1Е	200	0,6	260	23.06.2017	341	П	4,85	4,85	95	5		511	55	
Каменское	Бирюсинская	7	31	41	2				8П2К	130	0,6	250	20.06.2017	821	П	2,65	2,59	45	15		512	41	
Каменское	Бирюсинская	7	41	119	2				5К5П	220	0,6	300	20.06.2017	341	К	2,4	2,4	35	0		512	119	
Каменское	Каменская	242	20	19	1	149			7С2Л1Б	160	0,6	350	19.09.2017	352	С	2,43	2,43	18	8		512	19	
Каменское	Каменская	242	21	21	1	149			3С2Л1Е4Б	200	0,5	220	19.09.2017	352	С	2,31	2,31	15	10		512	21	
Каменское	Каменская	242	22	83	1	149			6С3Л1Б	180	0,6	240	19.09.2017	352	С	2,54	2,54	23	15		512	66,5	
Каменское	Каменская	242	23	21	1	149			3Л1С1К3Б2ОС	50	0,7	90	19.09.2017	352	Л	2,7	2,7	28	15		512	0,3	
Каменское	Каменская	242	25	25	1	149			7С3Л	190	0,4	200	19.09.2017	352	С	2,13	2,13	11	8		512	9,9	
Каменское	Каменская	29	44	17	1	132	1		7С3Б	90	0,3	120	26.08.2017	868 (2010)	С	2,82	2,73	23	22		512	3	
Каменское	Каменская	29	64	9	1	132	1		7С1Л1Б1ОС	80	0,5	200	26.08.2017	868 (2010)	С	2,9	2,96	30	28		512	4	
Каменское	Каменская	29	44	17	1	132			7С3Б	90	0,3	120	26.08.2017	868 (2010)	с	2,7	2,73	23	17		512	3	
Каменское	Каменская	29	64	9	1	132			7С1Л1Б1ОС	80	0,5	200	26.08.2017	868 (2010)	с	2,9	2,96	30	28		512	4	
Каменское	Каменская	28	14		2				6С2Л1Б1ОС				10.05.2018	Болезни леса									
Каменское	Каменская	28	17		2				6С2Л2Б				10.05.2018	Болезни леса									
Каменское	Каменская	29	34		2				3С2Л3Б2ОС				10.05.2018	Болезни леса									
Каменское	Каменская	29	47		2				4Л1С3ОС2Б				10.05.2018	Болезни леса									
Каменское	Каменская	29	52		2				7С2Л1Б				10.05.2018	Болезни леса									
Каменское	Каменская	29	54		2				7С1Л1Б1ОС				10.05.2018	Болезни леса									
Каменское	Каменская	31	15		2				43Л2ОС1Б				10.05.2018	Болезни леса									
Боровинское	Зареченская	138	25	6	2				7С3Е	160	0,3	119	14.05.2014	869	С	4,06	4,06	71	57		511	2,9	
Боровинское	Зареченская	138	20	29	2				8С2Е	160	0,3	110	14.05.2014	869	С	3,93	3,93	66	51		511	1,9	
Боровинское	Зареченская	134	2	21	2				6С2П1Е1К	160	0,3	134	16.05.2014	869	С	4,04	4,04	69	47		511	1,2	
Боровинское	Зареченская	134	3	37	2				5С2П2Е1К	180	0,4	162	16.05.2014	869	С	3,86	3,86	62	45		511	18,5	
Боровинское	Зареченская	134	1	20	2				6С2П2Е	160	0,4	154	16.05.2014	869	С	4,12	4,12	72	47		511	3,3	
Боровинское	Зареченская	134	4	90	2				6С2П2Е	180	0,3	122	16.05.2014	869	С	4,01	4,01	69	51		511	2,3	
Боровинское	Тангуйская	80	19	81	2				7С3Б	160	0,4	180	05.09.2014	352	С	3,44	3,44	58	45		511	6,3	
Боровинское	Тангуйская	80	15	47	2				6С2Л2Б	140	0,7	300	05.09.2014	352	С	3,5	3,5	61	47		511	3,4	
Боровинское	Зареченская	23	15	49	2				4Е3П1Л2Б	130	0,6	190	18.08.2014	355	Б	2,21	2,21	24	20		511	11,6	
Боровинское	Октябрьская	120	19	23	2				10С	50	0,8	200	04.09.2014	864	С	4,22	4,22	79	79		511	8,1	
Боровинское	Октябрьская	39	3	44	2				10С	160	0,3	150	16.05.2014	869	С	3,59	3,59	57	41		511	8,9	
Боровинское	Зареченская	131	24	55	2				10С	160	0,4	180	16.05.2014	869	С	4,08	4,08	70	49		511	15,3	
Боровинское	Зареченская	131	26	32	2				10С	160	0,4	180	16.05.2014	869	С	4,15	4,15	73	51		511	1	
Боровинское	Зареченская	138	9	11	2				10С	160	0,4	190	14.05.2014	869	С	4,02	4,02	67	44		511	6,3	
Боровинское	Зареченская	138	10	105	2				10С	160	0,4	202	14.05.2014	869	С	4,18	4,18	72	46		511	11,7	
Боровинское	Зареченская	138	11	33	2				9С1Е	160	0,4	172	14.05.2014	869	С	4,14	4,14	73	48		511	3	
Боровинское	Зареченская	138	13	50	2				10С	160	0,3	150	14.05.2014	869	С	4,24	4,24	74	52		511	0,4	
Боровинское	Зареченская	138	20	29	2				8С2Е	160	0,3	110	14.05.2014	869	С	3,94	3,94	66	51		511	10,2	
Боровинское	Зареченская	138	24	30	2				9С1Е	130	0,3	119	14.05.2014	869	С	4,01	4,01	68	46		511	5,1	
Боровинское	Зареченская	138	25	6	2				7С3Е	160	0,3	119	14.05.2014	869	С	4,21	4,21	75	57		511	0,5	
Боровинское	Зареченская	137	24	34	2				7С3Л	160	0,3	129	15.05.2014	869	С	4,39	4,39	82	52		511	0,6	
Боровинское	Зареченская	137	26	29	2				9С1Л	160	0,3	132	15.05.2014	869	С	4,3	4,3	79	54		511	15,6	
Боровинское	Зареченская	134	18	33	2				10С	160	0,3	150	16.05.2014	869	С	4,19	4,19	77	56		511	12,7	
Боровинское	Октябрьская	57	18	87	1	149			4С1Е5Б	130	0,5	200	14.09.2015	869	С	2,43	2,43	25	21		1		

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов (код)	Категория защитных лесов (код)	ОЗУ	Аренда	Краткая фактическая таксационная характе- ристика				Дата обследо- вания участка или создания первичного документа	Причина ослабления насаждений (код)	Повреждаемая порода	СКС породы	СКС насаждения	% общего отпада по породе (по запасу)	% текущего отпада по породе (по за- пасу)	% заселённых (по- вреждённых) дере- вьев (по запасу)	Рекомендуемые мероприятия	
									состав	возраст	полно- та	запас на 1 га									вид	пло- щадь, га
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Боровинское	Зареченская	107	1	110	2				5С3ОС2Б	160	0,4	160	25.05.2017	352	С	3,25	3,16	40	18		511	2,1
Боровинское	Зареченская	107	7	9	2				5С3ОС2Б	160	0,4	170	25.05.2017	352	С	3,02	2,99	32	14		511	1,9
Боровинское	Зареченская	107	9	33	2				5ОС4Б1С	100	0,8	280	25.05.2017	358	ОС	3,57	3,5	70	26		511	1,1
Боровинское	Зареченская	107	15	7	2				7ОС2Б1С	110	0,7	250	25.05.2017	358	ОС	3,71	3,69	66	30		511	3
Боровинское	Зареченская	107	16	15	2				4ЕЗП2Л1К	170	0,7	290	25.05.2017	357	Е	3,9	3,87	60	25		511	2,8
Боровинское	Зареченская	105	17		2									Грибные болезни								
Боровинское	Зареченская	105	20		2									Грибные болезни								
Боровинское	Зареченская	105	23		2									Грибные болезни								
Боровинское	Зареченская	105	24		2									Грибные болезни								
Боровинское	Октябрьская	118	4	51	1	149			7С1Л2Б	140	0,6	260	26.08.2017	744	С	1,8	1,85	15	3		512	8,3
Боровинское	Октябрьская	118	11	51	1	149			6С2Е1Л1Б	140	0,7	300	26.08.2017	744	С	1,94	1,85	19	3		512	7
Боровинское	Зареченская	106	16	12	2				3С3П1Е1К1Л1Б	150	0,5	230	23.05.2017	339	С	3,62	2,76	58	29		511	4,9
Боровинское	Зареченская	106	17	69	2				3С3П1К1Л1Е1Б	150	0,5	220	23.05.2017	339	С	3,63	2,77	54	27		511	3
Боровинское	Зареченская	124	4	14	2				4С2Л2Е2Б	140	0,6	250	23.05.2017	339	С	3,68	3,96	57	31		511	10,1
Боровинское	Зареченская	124	4	14	2				4С2Л2Е2Б	140	0,6	250	23.05.2017	339	С	3,56	3,88	54	27		511	3,9
Боровинское	Зареченская	124	5	13	2				5Е2Л1К2Б	130	0,6	190	23.05.2017	347	Е	3,78	3,78	62	33		511	2,1
Боровинское	Октябрьская	102	27	17	1	149			10С	150	0,5	230	26.08.2017	744	С	1,55	1,55	5			512	6
Боровинское	Октябрьская	102	28	24	1	149			8С2С	150	0,6	260	26.08.2017	744	С	1,4	1,4	6			512	6,4
Боровинское	Зареченская	89	6	84	1	149			5С5ОС	150	0,5	210	25.08.2017	344	С	2,38	2,23	24	4		511	7,1
Боровинское	Зареченская	19	43	47	1	149			4Е1К1С1Л3Б	80	0,5	130	25.08.2017	344	Е	1,97	1,98	17			511	8,7
Боровинское	Октябрьская	121	18	158	2				6С2Л1Б1ОС	160	0,3	130	17.08.2017	344	С	1,56	1,73	19			511	2,7
Алзамайское	Алзамайская	301	18		2								14.07.2017	710	С							
Алзамайское	Алзамайская	302	5		2								14.07.2017	710	С							
Алзамайское	Алзамайская	225	31		2								14.07.2017	710	С							
Алзамайское	Алзамайская	227	25		2								14.07.2017	710	С							
Алзамайское	Алзамайская	247	3		2								14.07.2017	710	С							
Алзамайское	Алзамайская	296	5, 8		2								14.07.2017	710	С							
Алзамайское	Алзамайская	300	22		2								14.07.2017	710	С							
Алзамайское	Алзамайская	226	14,16		2									710								
Алзамайское	Алзамайская	228	18,19		2									710								
Алзамайское	Алзамайская	229	10,21,22		2									710								

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Площадь лп выдела, га	Целевое назначение лесов (код)	Категория защитных лесов (код)	ОЗУ	Краткая фактическая таксационная характеристика				Источник данных	Дата (год) обследования участ- ка или создания первичного документа	Причина ослабления насажде- ний (код)	Повреждаемая порода	СКС породы	СКС насаждения	% общего отпада по породе (по запасу)	% текущего отпада по породе (по запасу)	% заселённых (повреждённых) деревьев (по запасу)	Рекомендуемые мероприятия	
									состав	воз- раст	пол- нота	запас на 1 га										вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Замзорское	Уковская	46	19	15	4,6	1	133		4К2П4Б	150	0,5	210	31	13.08.2013	821	К	3,62	3,62	57	56		512	4,6
Замзорское	Уковская	47	15	124	3,3	1	133		6К1П3Б	150	0,5	210	31	13.08.2013	821	К	3,05	3,05	42	39		512	3,3
Замзорское	Уковская	47	16	47	1,9	1	133		3К4П3Б	150	0,6	250	31	13.08.2013	821	К	3,13	3,13	47	43		512	1,9
Замзорское	Камышетская	13	17	4,9	4,9	2			6С2Л1Е1Б	100	0,5	180	31	08.09.2014	869	С	3,43	3,43	52	42		511	4,9
Замзорское	Уковская	249	49	22	17,7	2			7С2Л1Б	65	0,8	280	31	06.10.2014	869	С	3,72	3,72	65	46		511	17,7
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	17	9	7,8	1	2			5С4Б1ОС	80	0,7	290	31	08.09.2015	744	С	3,42	3,42	60	56		511	1
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	17	7	17	8,7	2			7С3Б	150	0,7	300	31	08.09.2015	744	С	3,48	3,48	60	53		511	8,7
Замзорское	Камышетская	29	4	12	1,9	2			9С1П	100	0,6	250	31	09.11.2015	869	С	3,41	3,41	55	44		511	1,9
Замзорское	Камышетская	28	7	20	3	1	149		8С1Л1Б	100	0,7	290	31	09.11.2015	869	С	2,18	2,18	21	19		512	3
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	17	18	7,2	2,1	2			8С2Б	90	0,7	250	31	08.09.2015	865	С	3,53	3,53	65	61		511	2,1
Замзорское	Замзорская	33	8	25	10	1	120		8С1Л1Б	190	0,7	340	31	17.12.2015	869	С	2,46	2,46	26	21		512	10
Замзорское	Уковская	4	11	13	4	2			8С2Л	220	0,5	230	31	20.11.2015	744	С	2,9	2,9	45	35		511	4
Замзорское	Камышетская	12	19	18	4,1	2			8С2Б	80	0,6	220	31	05.07.2016	371	С	1,83	1,83	17	9		512	4,1
Замзорское	Камышетская	29	18	6	1,9	2			10С	90	0,5	210	31	05.07.2016	371	С	1,87	1,87	17	14		512	1,9
Замзорское	Камышетская	29	15	12	2,7	2			5С3Л1Б1ОС	150	0,5	240	31	05.07.2016	371	С	2,88	2,88	43	31		511	2,7
Замзорское	Уковская	2	14	44	13	1	149		4Е2С1Л3Б	110	0,5	170	31	18.07.2016	821	Е	2,13	2,13	17	11		512	13
Замзорское	Уковская	2	22	62	11	1	149		4С2Л3Б1ОС	150	0,6	280	31	18.07.2016	371	С	2,01	2,01	16	13		512	11
Замзорское	Уковская	33	49	54	10,8	1	148		6С3Л1Б	190	0,7	350	31	19.09.2016	371	С	2,3	2,3	13	3		512	10,8
Замзорское	Уковская	33	50	20	8,7	1	148		4С3Л2Е1Б	190	0,6	290	31	19.09.2016	371	С	2,18	2,18	14	4		512	8,7
Замзорское	Уковская	33	5	28	11,6	1	149		8Б1С1Л	70	0,6	140	31	19.09.2016	355	Б	1,94	1,94	12	0		512	11,6
Замзорское	Уковская	1	1	56	34,6	1	149		5С3Л1Б1Ос	190	0,5	219	31	19.09.2016	352	С	2,55	2,55	17	7		512	34,6
Замзорское	Уковская	33	12		10	1	148		4С2Л3Б1ОС				40	30.08.2017	744	С							
Замзорское	Уковская	33	23		20	1	148		4С3Л1Е2Б				40	30.08.2017	744	С							
Замзорское	Уковская	3	15	74	15,1	1	148		2С2Л2Е4Б	170	0,6	260	31	25.08.2017	352	С	2,03	1,77	12	1		512	15,1
Замзорское	Уковская	3	6	5	4,9	1	148		5Б1ОС3Л1С	70	0,7	160	31	25.08.2017	355	Б	1,38	1,52	11	2		512	4,9
Замзорское	Уковская	33	23	73	11,4	1	148		4С3Л1Е2Б	190	0,6	290	31	26.08.2017	352	С	1,65	1,64	15	1		512	11,4
Замзорское	Уковская	33	12		8,7	1	148						40		371								
Замзорское	Уковская	24	7	34	34	2			9С1Б	150	0,6	270	11	26.06.2015	821	С	2,05	1,99	25	10		512	34
Замзорское	Уковская	24	14	135	135	2			9Б1К	80	0,6	120	11	26.06.2015	355	Б	2	1,92	25	5		512	135
Замзорское	Уковская	11	5	227	4	1	149		5С2Л3Б	130	0,5	210	31	26.08.2017	344	С	1,66	1,78	11	1		511	4
Замзорское	Уковская	10	16	69	11	1	132		5С1Л3Б1ОС	190	0,5	220	31	26.08.2017	873	С	1,85	1,86	7	3		511	11
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	30	6	1,7	1,7	1	132		8С1Б1ОС	85	0,7	190	31	27.08.2017	873	С	4,23	3,85	67	67		511	1,7
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	30	8	2	2	1	132		7С3Б	75	0,7	270	31	27.08.2017	873	С	3,68	3,7	52	52		511	2
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	30	9	8,6	4,7	1	132		7С3Б	75	0,7	270	31	27.08.2017	873	С	3,64	3,84	57	57		511	4,7
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	33	16	1	0,7	1	132		9С1Б	75	0,6	210	31	27.08.2017	873	С	3,56	3,66	41			511	0,7
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	30	7	6,1	3,1	1	132		9С1Б	85	0,7	240	31	27.08.2017	865 (2017)	С	4,2	4,2	70	70		511	3,1
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	30	9	8,6	3,7	1	132		7С3Б	75	0,7	270	31	27.08.2017	865 (2017)	С	3,8	3,8	57	57		511	3,7
Замзорское	ТУ 11 сз Уковский	33	15	4,8	3,1	1	132		9С1Б	75	0,6	210	31	27.08.2017	865 (2017)	С	3,8	3,8	63	63		511	3,1
Замзорское	Уковская	2	25		12	1	149		7С2Л1Б				40	23.05.2018	Болезни леса								
Замзорское	Уковская	3	19		8	1	148		3Л2С2ЕЗБ				40	23.05.2018	Болезни леса								
Замзорское	Уковская	3	9		12	1	148		5Л3С1Е1Б				40	23.05.2018	Болезни леса								
Замзорское	Уковская	3	17		10	1	148		7Б3ОС				40	23.05.2018	Болезни леса								
Замзорское	Уковская	33	23		30	1	148		4С3Л1Е2Б				40	23.05.2018	Болезни леса								
Замзорское	Уковская	33	12		15	1	148		4С2Л3Б1ОС				40	23.05.2018	Болезни леса								
Замзорское	Уковская	86	6		15,00	2			6С1Л2Б1ОС				40	10.05.2018	Болезни леса								
Замзорское	Уковская	88	11		8,00	2			5С2Л2Б1ОС				40	10.05.2018	Болезни леса								






КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Нижегородского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного районирования
(сосна)


Общая площадь 4409433 га
Масштаб 1:1200000



Условные обозначения

[illegible]


Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспроект" 2018 г.
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г.



КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Нижегородского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного районирования
(кедр)

Общая площадь 4409433 га
Масштаб 1:1200000



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- | | |
|----|--|
| 1 | Алзамайское участковое лесничество |
| 1 | Алзамайская дача |
| 2 | Маринская дача |
| 3 | Тех. участок № 1 (колхоз им. Кирова) |
| 2 | Боровинское участковое лесничество |
| 4 | Боровинская дача |
| 5 | Зареченская дача |
| 6 | Тангуйская дача |
| 7 | Онгартская дача |
| 8 | Тех. участок № 2 (колхоз "Рассвет") |
| 3 | Замзоровское участковое лесничество |
| 9 | Замзоровская дача |
| 10 | Камышетская дача |
| 11 | Уховская дача |
| 12 | Тех. участок № 11 (совхоз "Уховский") |
| 4 | Никнеудинское участковое лесничество |
| 13 | Уварская дача |
| 14 | Никнеудинская дача |
| 15 | Худюделанская дача |
| 16 | Тех. участок № 5 (колхоз "Атагайский") |
| 17 | Тех. участок № 6 (колхоз "Путь к коммунизму") |
| 18 | Тех. участок № 7 (колхоз "Объединённый труд") |
| 19 | Тех. участок № 8 (колхоз "Красное знамя") |
| 5 | Каменское участковое лесничество |
| 20 | Каменская дача |
| 21 | Вирюсинская дача |
| 22 | Порогская дача |
| 23 | Тех. участок № 3 (колхоз им. 23-го Партизана) |
| 24 | Тех. участок № 4 (колхоз им. Ленина) |
| 25 | Тех. участок № 9 (колхоз им. Чехова) |
| 26 | Тех. участок № 10 (колхоз им. 21-го Партизана) |
| 6 | Тофаларское участковое лесничество |
| 27 | Тофаларская дача |

6-лесосеменной район	
7-лесосеменной район	

Условные обозначения


[illegible]

Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспектр" 2018 г.
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г.

КАРТА-СХЕМА

распределения лесов
Нижеундинского лесничества
Иркутской области
по зонам лесозащитного районирования

Общая площадь 4409433 га
Масштаб 1:1200000

[illegible]

Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспроект" 2018 г.
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г.

**KAPTA-CXEMA**

распределения лесов
Нижегудинского лесничества
Иркутской области
по целевому назначению
с нанесением местоположения существующих
и проектируемых особо охраняемых природных
территорий и объектов, заказников, территорий
традиционного природопользования
коренных и малочисленных народов

Масштаб 1:250 000
Общая площадь 4 409 433 га



Защитные леса

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации


- - Зелёные зоны

Ценные леса:

- - Противосарозные леса
-  - Орехово-промысловые зоны
- - Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
- - Нерестозащитные полосы лесов

Эксплуатационные и резервные леса

- Резервные леса
 - Эксплуатационные леса




ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 - **Алзасманское участковое лесничество**
 - 1 - Алзасманская дача
 - 2 - Марьянская дача
 - 3 - Тек. участок № 1 (колхоз им. Кирова)
- 2 - **Боровинское участковое лесничество**
 - 4 - Боровинская дача
 - 5 - Баренцевская дача
 - 6 - Тангульская дача
 - 7 - Октябрьская дача
 - 8 - Тек. участок № 2 (колхоз "Рассвет")
- 3 - **Замзоровское участковое лесничество**
 - 9 - Замзоровская дача
 - 10 - Коммунистская дача
 - 11 - Уковская дача
 - 12 - Тек. участок № 11 (совхоз "Уковский")
- 4 - **Нижегородское участковое лесничество**
 - 13 - Удовская дача
 - 14 - Нижегородская дача
 - 15 - Худольевская дача
 - 16 - Тек. участок № 5 (колхоз "Атагайский")
 - 17 - Тек. участок № 6 (колхоз "Путь к коммунизму")
 - 18 - Тек. участок № 7 (колхоз "Объединенный труд")
- 5 - **Тех. участок № 8 (колхоз "Красное знамя")**
- 6 - **Каменское участковое лесничество**
 - 19 - Каменская дача
 - 20 - Бирюсинская дача
 - 21 - Порогская дача
 - 22 - Тек. участок № 3 (колхоз им. 23-го Партизёда)
 - 23 - Тек. участок № 4 (колхоз им. Ленина)
 - 24 - Тек. участок № 5 (колхоз им. Чекава)
 - 25 - Тек. участок № 6 (колхоз им. 21-го Партизёда)
- 7 - **Топаларское участковое лесничество**
 - 26 - Топаларская дача

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


УСТАНОВИТЕЛ		ПРЕДПРИЕТИЕ					ПРИЕМНО-РАБОТНО	
Име на фирмата	Удостоверение №	Район	Адрес на фирмата	Средствено годишно производство	Датум	Име на приемно-работно	Степен на образование	
Име на фирмата	Удостоверение №	Район	Адрес на фирмата	Средствено годишно производство	Датум	Име на приемно-работно	Степен на образование	
ПОДПИСИ								
Име на приемно-работно	Степен на образование	Адрес на приемно-работно	Степен на образование	Име на приемно-работно	Степен на образование	Име на приемно-работно	Степен на образование	



КАРТА-СХЕМА

лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением лесных участков, застроенных за арестаторами с целью заготовки древесины, расположенных на территории Никитинского лесничества Иркутской области

Масштаб 1:250 000
Общая площадь 4 456 433 га





8) пункт 16.16 изложить в следующей редакции:

да, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, Служба объявляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Службу в установленный в таком предостережении срок.»;

12) дополнить пунктом 16.20¹ следующего содержания:

«16.20¹. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования предоставления субъектом контроля сведений и документов, за исключением сведений о принятых субъектом контроля мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.»;

13) пункт 18.6 признать утратившим силу.

10. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 245-спр, следующие изменения:

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Предметом контроля является соблюдение за теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (далее – обязательные требования).»;

2) подпункт 3 пункта 6.3 признать утратившим силу;

3) пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок) с учетом положений подпункта «б» пункта 3 постановления № 489.»;

4) пункт 13.14 признать утратившим силу;

5) пункт 13.16 изложить в следующей редакции:

«13.16. Способом фиксации результата является размещение информации о результатах документарных проверок в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок».»;

6) в пункте 14.6:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.»;

абзац второй считать абзацем третьим;

7) пункт 14.14 изложить в следующей редакции:

«14.14. Способом фиксации результата является размещение информации о результатах выездных проверок в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок».»;

8) пункт 15.5 изложить в следующей редакции:

«15.5. Способом фиксации результата является размещение информации о выдаче предписания и (или) вынесении постановления о привлечении к административной ответственности в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок».»;

9) в пункте 16.13 слова «факсимильной и (или) электронной связью» заменить словами «заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование направления и вручения адресату.»,;

10) пункт 16.16 изложить в следующей редакции:

«16.16. Способом фиксации результата является размещение информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок».»;

11) пункт 16.19 изложить в следующей редакции:

«16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, Служба объявляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обя-

зательных требований и уведомить об этом Службу в установленный в таком предостережении срок.»;

12) дополнить пунктом 16.20¹ следующего содержания:

«16.20¹. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования предоставления субъектом контроля сведений и документов, за исключением сведений о принятых субъектом контроля мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.»;

13) в пункте 16.25 слова «сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 16.19 - 16.21 настоящего Административного регламента,» заменить словами «указанных в пунктах 16.19 - 16.21 настоящего Административного регламента сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований.»;

14) пункт 18.6 признать утратившим силу.

11. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением установленного размера платы за выдачу дубликата диагностической карты, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2018 года № 130-спр, изменение, изложив пункт 16.19 в следующей редакции:

«16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, Служба объявляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Службу в установленный в таком предостережении срок.».

12. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ		
П Р И К А З		
1 ноября 2018 года	Иркутск	№ 273-спр
Об установлении предельной цены на топливо твердое (уголь марки ДКОМ 13-80), реализуемое потребителям ООО «Управление коммунальными системами»		
В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, П Р И К А З Ы В А Ю: 1. Установить и ввести в действие с 12 ноября 2018 года на срок не менее одного года предельную цену на топливо твердое (уголь марки ДКОМ 13-80), реализуемое ООО «Управление коммунальными системами» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в размере 3078,03 руб. за одну тонну (с учетом НДС). 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.		
Руководитель службы А.Р. Халиулин		

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ		
П Р И К А З		
6 ноября 2018 года	Иркутск	№ 276-спр
О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 430-спр		
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 октября 2018 года, П Р И К А З Ы В А Ю: 1. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 430-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727, котельная ТЧ-3 ст. Зима).». 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.		
Руководитель службы А.Р. Халиулин		

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ		
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е		
24.10.2018	Иркутск	№ 5/8-3С
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Шишпарёнка Н.Г.		
Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Усова И.П., согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. За значительный вклад в социальное развитие Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Шишпарёнка Николая Григорьевича. 2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).		
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол		

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	
П Р И К А З	
2 ноября 2018 года	Иркутск
№ 275-спр	
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 3808195483) на территории города Киренска (котельные № 10, № 14)	
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 октября 2018 года, П Р И К А З Ы В А Ю: 1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» на территории города Киренска (котельные № 10, № 14), согласно приложению. 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 7 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года. 3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 4. Признать утратившими силу с 7 ноября 2018 года: 1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 333-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» (котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, город Киренск, улица Коммунистическая, № 2)»; 2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 396-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» на территории города Киренска (котельные № 13 и № 14)»; 3) приказ Службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2017 года № 201-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 396-спр»; 4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2017 года № 202-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 333-спр»; 5) пункты 57, 70 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области». 5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.	
Руководитель службы А.Р. Халиулин	
Приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 275-спр	
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» на территории города Киренска (котельные № 10, № 14)	

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа (НДС не облагается)	Период действия	Вода
ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
	одноставочный тариф, руб/Гкал	с 07.11.2018 по 31.12.2018	6 198,52
	Население (котельная № 10)		
	одноставочный тариф, руб/Гкал	с 07.11.2018 по 31.12.2018	1 856,07
	Население (котельная № 14)		
	одноставочный тариф, руб/Гкал	с 07.11.2018 по 31.12.2018	2 304,04

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	
П Р И К А З	
6 ноября 2018 года	Иркутск
№ 277-спр	
О внесении изменения в Порядок осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области	
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, П Р И К А З Ы В А Ю: 1. Внести в Порядок осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 328-спр, изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается). 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.	
Руководитель службы А.Р. Халиулин	
Приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 277-спр	
«Приложение к Порядку осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области	

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	
Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации
824 1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
824 1 16 02030 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
824 1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
824 1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
824 2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований
824 2 19 90000 02 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
».	
Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области О.А. Тимащук	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Город Иркутск	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	0	7 817	0	7 817	0	0	28 805	20	0	2 381	0	2 381	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10»	0	6 204	37	6 167	0	120	68 702	90 053	20 832	1 700	0	1 700	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»	0	6 435	0	6 435	0	0	183 083	235 413	54 040	1 336	0	1 336	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр»	0	14 602	98	14 504	0	0	8 776	26 900	2 800	1 155	0	1 155	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 1»	0	0	0	0	0	0	32 445	115 451	7 381	277	0	277	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»	0	0	0	0	0	0	33 487	95 423	9 403	550	0	550	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»	0	20 362	311	20 051	0	0	3 580	0	60 720	1 850	0	1 850	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»	0	18 213	205	18 008	0	0	109 313	193 900	55 095	3 763	0	3 763	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»	0	0	0	0	0	0	45 050	36 895	11 765	3 200	0	3 200	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»	0	0	0	0	0	0	28 865	1 650	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 5»	11 060	0	0	0	0	0	42 171	63 775	11 904	1 744	0	1 744	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»	0	2 768	0	2 768	0	0	0	0	15 000	1 110	0	1 110	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»	0	0	0	0	0	0	97 500	28 000	6 767	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»	0	7 106	114	6 992	592	203	52 308	28 460	42 000	1 150	0	1 150	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 9»	0	1 170	570	600	0	0	74 200	116 000	19 200	900	0	900	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»	0	0	0	0	0	0	38 910	65 343	14 075	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»	0	0	0	0	0	0	46 166	67 200	15 279	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 6»	0	0	0	0	0	0	47 962	56 048	17 819	350	0	350	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская городская поликлиника № 3»	0	0	0	0	0	0	17 432	97 504	3 993	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 5»	0	0	0	0	0	0	16 317	54 000	5 325	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»	0	0	0	0	0	0	35 319	64 036	8 806	205	0	205	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»	0	10 488	248	10 240	0	290	120 155	120 765	36 167	1 050	0	1 050	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»	0	0	0	0	0	0	23 993	53 175	7 390	780	0	780	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 2»	0	0	0	0	0	0	33 024	17 602	5 000	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»	0	0	0	0	0	0	63 700	87 223	17 616	990	0	990	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной хоспис»	8 750	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восстановительного лечения на станции Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»	0	10 013	0	10 013	0	0	58 659	50 621	11 613	1 267	0	1 267	0	0	0
Город Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиник»(6)	0	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» (2)	0	0	0	0	0	0	21 483	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»	0	0	0	0	0	0	9 500	265	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»	0	1 402	0	1 402	0	0	16 415	15 124	4 000	632	0	632	0	0	0
Город Иркутск	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»	0	2 354	0	2 354	0	0	128	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Город Иркутск	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (8)	0	3 298	0	3 298	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук	0	4 053	0	4 053	0	0	36 386	42 113	9 566	1 043	0	1 043	0	0	0
Город Иркутск	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»	0	193	0	193	0	0	6 029	7 800	720	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская туберкулезная больница»	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 7»	31 500	0	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн»	0	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»	0	18 826	1 001	17 825	0	0	0	0	5 873	971	0	971	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»	0	3 725	3 725	0	0	0	0	0	0	631	631	0	0	0	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 869	26 721	212 148
Город Иркутск	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»	0	0	0	0	0	64 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 243	493	1 750
Город Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210	0	0	0
Город Иркутск	Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4,5)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Город Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Байкалмед» (8)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии» (4,5)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Зиминский район	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зиминское городское муниципальное образование	Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»	0	0	0	0	0	0	14 700	8 510	3 263	600	0	600	0	0	0
Зиминское городское муниципальное образование	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»	0	5 604	325	5 279	2 925	15 906	73 124	112 613	20 263	2 948	0	2 948	13 990	2 520	11 470
Иркутское районное муниципальное образование	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница»	0	2 571	71	2 500	0	20 868	93 855	145 551	25 109	1 258	0	1 258	0	0	0
Иркутское районное муниципальное образование	Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная психиатрическая больница № 2»	0	974	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование – «город Тулун»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница»	5 750	9 504	904	8 600	2 731	11 985	125 599	158 752	36 963	3 229	0	3 229	18 958	1 440	17 518
Муниципальное образование – «город Тулун»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский областной психоневрологический диспансер»	0	1 473	1 473	0	0	34 563	0	0	0	533	533	0	0	0	0
Муниципальное образование – «город Тулун»	Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Медикал-Сервис»(8)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование «Аларский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больница»	3 500	2 766	132	2 634	4 114	8 158	28 850	63 495	8 634	1 497	0	1 497	6 315	280	6 035
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская районная больница»	0	1 224	24	1 200	1 984	7 331	22 926	35 981	5 123	650	0	650	3 921	300	3 621
Муниципальное образование «Боханский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больница»	0	2 616	42	2 574	1 914	9 739	30 484	46 941	8 831	1 100	0	1 100	5 860	580	5 280
Муниципальное образование «Братский район»	Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Вихоревка открытого акционерного общества «Российские железные дороги»	0	0	0	0	0	0	10 008	4 831	2 403	360	0	360	0	0	0
Муниципальное образование «Братский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница»	2 421	6 598	163	6 435	4 825	15 179	97 770	146 848	21 099	3 496	0	3 496	12 729	435	12 294
Муниципальное образование «город Саянск»	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская городская стоматологическая поликлиника»	0	0	0	0	0	0	10 961	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование «город Саянск»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница»	0	8 390	717	7 673	5 177	2 544	82 950	149 297	21 375	4 133	133	4 000	12 040	575	11 465
Муниципальное образование «город Свирск»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска»	0	1 200	0	1 200	83	678	19 180	29 764	5 087	1 000	0	1 000	6 606	471	6 135
Муниципальное образование «город Черемхово»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»	0	16 088	1 088	15 000	1 211	912	153 713	197 829	35 145	9 719	0	9 719	32 521	3 604	28 917
Муниципальное образование «город Черемхово»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская областная психиатрическая больница»	0	977	977	0	9 240	22 039	0	0	0	81	81	0	0	0	0
Муниципальное образование «Жигаловский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская районная больница»	0	1 185	85	1 100	1 758	3 019	13 039	15 775	3 120	513	0	513	3 069	113	2 956
Муниципальное образование «Заларинский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная больница»	0	3 648	678	2 970	2 899	15 209	37 126	51 613	9 700	1 147	0	1 147	9 004	1 266	7 738
Муниципальное образование «Катангский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская районная больница»	0	710	13	697	40	132	4 279	9 540	800	0	0	0	940	20	920
Муниципальное образование «Качугский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная больница»	7 500	1 930	148	1 782	3 039	329	27 140	32 496	7 233	482	0	482	4 942	365	4 577
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Коршуниха открытого акционерного общества «Российские железные дороги»	0	0	0	0	0	0	5 300	2 550	1 283	110	0	110	0	0	0
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская стоматологическая поликлиника»	0	0	0	0	0	0	10 678	395	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная больница»	0	7 217	644	6 573	6 770	1 482	70 307	92 560	20 620	2 986	0	2 986	18 315	1 200	17 115
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»	0	0	0	0	0	0	13 710	11 231	3 321	500	0	500	0	0	0
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижеудинская районная больница»	26 111	10 087	1 721	8 366	9 508	27 032	112 043	65 440	23 758	3 589	26	3 563	20 405	2 404	18 001
Муниципальное образование «Нукутский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная больница»	0	2 021	41	1 980	4 006	7 664	28 899	58 259	6 620	905	0	905	4 689	164	4 525
Муниципальное образование «Осинский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»	0	2 574	0	2 574	1 983	7 388	42 253	42 623	8 593	1 172	0	1 172	6 535	300	6 235
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»	0	1 010	499	511	1 069	1 914	2 300	4 750	0	160	50	110	0	0	0
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»	0	0	0	0	0	0	16 803	11 372	3 998	600	0	600	0	0	0
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная больница»	2 810	11 045	1 392	9 653	7 583	42 283	100 972	119 956	30 021	4 154	0	4 154	29 418	5 011	24 407
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2»	0	4 355	71	4 284	0	0	45 868	64 665	13 005	1 581	0	1 581	9 847	947	8 900
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»	0	0	0	0	0	0	6 370	3 548	300	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»	0	542	542	0	1 706	2 854	0	0	0	61	61	0	0	0	0
Муниципальное образование Балаганский район	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная больница»	0	1 147	47	1 100	3 954	9 388	14 699	27 679	3 511	530	0	530	3 400	245	3 155
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»	0	0	0	0	0	0	39 301	129 489	7 139	520	0	520	0	0	0
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»	0	0	0	0	58	475	76 434	64 990	12 233	2 871	0	2 871	0	0	0
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»	0	0	0	0	334	1 358	78 138	142 451	22 004	3 137	0	3 137	0	0	0
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»	0	18 445	179	18 266	0	0	0	0	13 583	2 710	0	2 710	39 900	3 200	36 700
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер»	0	1 060	1 060	0	3 672	17 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Акционерное общество Курорт «Русь»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование города Бодайбо и района	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»	0	3 687	787	2 900	1 136	4 690	20 424	33 059	6 000	409	9	400	11 258	3 300	7 958
Муниципальное образование города Братска	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 1»	0	8 405	170	8 235	683	1 451	99 518	81 685	30 457	2 700	0	2 700	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 2»	0	5 323	90	5 233	1 015	242	97 654	91 405	26 911	3 500	0	3 500	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 3»	0	4 680	165	4 515	607	2 649	51 021	59 288	18 531	2 190	0	2 190	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 5»	0	6 800	400	6 400	1 581	8 716	54 253	47 300	23 921	2 010	0	2 010	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»	0	0	0	0	0	0	26 665	12 723	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника № 1»	0	0	0	0	0	0	23 000	1 700	800	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский перинатальный центр»	0	3 510	10	3 500	0	1 339	11 500	27 811	50	400	0	400	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»	0	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	530	0	530	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская больница»	600	6 620	270	6 350	0	1 950	61 433	152 971	15 634	1 060	0	1 060	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»	0	0	0	0	0	15 429	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»	0	1 294	560	734	13 041	31 800	8 345	38 681	0	837	185	652	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной психоневрологический диспансер»	0	1 790	1 790	0	12 085	20 415	0	0	0	416	416	0	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская станция скорой медицинской помощи»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 347	10 899	79 448
Муниципальное образование города Братска	Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» (Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Братске)	0	0	0	0	0	0	600	3 756	50	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское	Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское	Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника»	0	0	0	0	0	0	34 738	5 600	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»	4 252	13 308	142	13 166	488	14 807	181 135	229 603	62 745	7 704	0	7 704	52 069	6 120	45 949
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная психоневрологическая больница»	0	1 000	1 000	0	4 087	7 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»	0	2 541	304	2 237	3 282	7 157	27 736	33 141	7 528	1 055	0	1 055	6 478	605	5 873
Муниципальное образование Киренский район	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница»	0	2 916	116	2 800	3 052	10 385	32 715	44 055	8 543	1 364	17	1 347	8 627	210	8 417
Муниципальное образование Куйтунский район	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная больница»	1 660	4 260	300	3 960	2 362	8 287	42 312	29 147	7 663	2 236	0	2 236	8 322	887	7 435
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Мама»	0	720	20	700	0	2 310	5 150	7 660	1 571	302	20	282	1 535	185	1 350
Муниципальное образование Слюдянский район	Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Слюдянка открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»	0	0	0	0	0	0	9 827	8 060	2 134	222	0	222	0	0	0
Муниципальное образование Слюдянский район	Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование Слюдянский район	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная больница»	0	4 310	310	4 000	3 128	12 613	41 014	77 196	12 774	1 256	0	1 256	16 021	1 110	14 911
Ольхонское районное муниципальное образование	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная больница»	0	1 084	90	994	545	3 288	11 117	27 171	3 342	477	0	477	3 050	209	2 841
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»	0	1 955	173	1 782	2 005	2 626	18 936	21 663	4 693	286	0	286	4 432	51	4 381
Усть-Кутское муниципальное образование	Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лена открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»	0	0	0	0	0	0	7 859	1 781	1 434	800	0	800	0	0	0
Усть-Кутское муниципальное образование	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»	0	7 432	502	6 930	4 049	7 465	41 257	116 713	21 299	1 927	0	1 927	16 723	1 940	14 783
Чунское районное муниципальное образование	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница»	8 079	4 526	202	4 324	3 308	6 680	54 397	53 041	13 851	812	0	812	12 266	820	11 446
Шелеховский район	Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» (Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский центр» в г. Шелехове)	0	0	0	0	0	0	12 575	544	0	60	0	60	0	0	0
Шелеховский район	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная больница»	0	7 056	56	7 000	10 204	13 156	93 766	126 749	32 546	2 050	0	2 050	20 200	2 810	17 390
Город Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	0	0
Усть-Кутское муниципальное образование	Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»	Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» (8)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»	Общество с ограниченной ответственностью «Новая Стоматологическая Клиника»	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное образование города Братска	Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт» (8)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	1 200	300	0	300	0	300	0	0	0
Город Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья» (8)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое бюро» (8)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(8)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Город Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (8)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Медицинские организации, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации	0	6 566	0	6 566	0	0	49 599	11 388	87 932	1 615	0	1 615	8 664	0	8 664
Общий итог		123 264	494 223	46 948	447 275	285 532	1 009 813	4 695 677	5 926 338	1 412 234	157 264	5 953	151 311	844 402	88 050	756 352

1. Плановые объемы могут корректироваться в установленном порядке.

2. За счет средств ОМС запланировано оказать 763288 услуг в Областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной клинической консультативно-диагностический центр».

3. За счет средств ОМС запланированы 810 законченных случаев применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара, из них 600 законченных случаев экстракорпорального оплодотворения запланировано в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, 210 законченных случаев экстракорпорального оплодотворения запланировано в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины».

4. За счет средств ОМС запланировано выполнить 26897 исследований на МРТ в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в Негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологический диспансер», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», в Медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», в закрытом акционерном обществе «Центр компьютерной томографии», Обществе с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии».

5. За счет средств ОМС запланировано выполнить 89382 исследований на МСКТ (КТ) в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 1», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 5», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО», в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиническая больница, в Негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологический диспансер», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Нижеудинская районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Саянская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тайшетская районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тулунская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усольская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть-Илимская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная больница № 2», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», в Медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Федеральном

государственным бюджетном научном учреждении «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 2», в закрытом акционерном обществе «Центр компьютерной томографии», Обществе с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Братская детская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1».

6. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов по профилю неврология, нефрология, эндокринология для пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

7. Кратность посещений по поводу одного заболевания составляет не менее двух.

8. За счет средств ОМС запланировано оказать 60 услуг (10 услуг -Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Байкалмед», 10 услуг -Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Медикал-Сервис», 10 услуг - Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь», 10 услуг - Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск», 10 услуг - в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое бюро», 10 услуг - Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики»), 40 обращений (10 обращений -Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»; 10 обращений - Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория»; 10 обращений - Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья»; 10 обращений -Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт»), 10 посещений с профилактической целью (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» с целью организации взаимодействия по взаиморасчетам между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи по ОМС в соответствии с имеющейся лицензией по направлению лечащего врача.

Министр здравоохранения Иркутской области
О.Н. Ярошенко
Директор ТФОМС Иркутской области
Е.В. Градобоев;

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 16 октября 2018 года № 746-пп
«Приложение 6 (2) к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

Территория местонахождения медицинской организации	Наименование медицинской организации	Койко-дни на койках круглосуточного пребывания стационаров за счет средств ОМС для медицинской реабилитации
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»	11 628
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 5»	2 410
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»	2 070
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»	Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства»	3 024
Город Иркутск	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»	15 414
Город Иркутск	Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восстановительного лечения на станции Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»	9 293
Город Иркутск	Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»	29 617
Зиминский район	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»	3 220
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Акционерное общество Курорт «Русь»	3 780
Муниципальное образование города Братска	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»	10 234
Усть-Кутское муниципальное образование	Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут»	0
Город Иркутск	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»	13 230
Медицинские организации, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации		17 129
Общий итог		121 049

Министр здравоохранения Иркутской области
О.Н. Ярошенко
Директор ТФОМС Иркутской области
Е.В. Градобоев;

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 октября 2018 года Иркутск № 53-269/18-мпр

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 104-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «далее – управление министерства») дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства, работников многофункционального центра.»;

4) абзац первый пункта 9 после слов «управления министерства, министерства» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) абзацы второй, третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

«При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства, работники многофункционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании управления министерства, министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления министерства, министерства, другого работника многофункционального центра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 12 после слов «управления министерства, министерства» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «Ир-

кутской области» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в пункте 13:

абзац первый после слов «управления министерства, министерства» дополнить словами «, работниками многофункционального центра»;

абзацы второй, третий после слова «в управление министерства» дополнить словами «, министерство, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) абзац первый пункта 14 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управления министерства, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управления министерства, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

11) в пункте 107:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

12) в подпункте «г» пункта 109:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;

13) в подпункте «а» пункта 117 слова «не указано наименование заявителя – юридического лица» заменить словами «не указана фамилия заявителя – физического лица»;

14) дополнить пунктами 119(1) – 119(2) следующего содержания:

«119(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

119(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

15) пункт 121 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) управления министерства, министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1.

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

вания отказа министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указана фамилия заинтересованного лица – физического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает заинтересованному лицу о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заинтересованному лицу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, возмещение понесенных затрат на оплату услуг, возмещение понесенных затрат на оплату услуг, возмещение понесенных затрат на оплату услуг, возмещение понесенных затрат на оплату услуг;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействия) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

124. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

125. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

14) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 16 октября 2018 года № 53-285/18-мпр
«Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления одному из родителей, приобретенному за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 октября 2018 года № 53-276/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодательством»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодательством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 110-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – управление министерства)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г») следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществляющие предоставление информации, должны принять все необходи-

мые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства, работников многофункционального центра.»;

4) абзац первый пункта 9 после слов «управления министерства, министерства» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) абзацы второй, третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

«При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства, работники многофункционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании управления министерства, министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления министерства, министерства, другого работника многофункционального центра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 12 после слов «управления министерства, министерства» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в пункте 13:
абзац первый после слов «управления министерства, министерства» дополнить словами «, работниками многофункционального центра»;

абзацы второй, третий после слова «министерство» дополнить словами

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) абзац первый пункта 14 после слов «о министерстве, управлениях министерства» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управления министерства, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управления министерства, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к») следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г») пункта 105:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить

словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить

словами «http://society.irkobl.ru»;

12) дополнить пунктами 115(1) – 115(2) следующего содержания:

«115(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 115 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

115(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 115 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 117 дополнить подпунктом «г») следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) управления министерства, министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 октября 2018 года

№ 45-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 апреля 2017 года № 251-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области», Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 июля 2017 года № 39-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр имущественных отношений Иркутской области
В.А. СухорученкоПриложение
к приказу министерства
имущественных отношений
Иркутской области
от 15 октября 2018 года № 45-мпр«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
имущественных отношений
Иркутской области
от 19 июля 2017 года № 39-мпр

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ, ОЦЕНОЧНОЙ И ИНОЙ ХРАНИВШЕЙСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (РЕГИСТРАЦИОННЫХ КНИГ, РЕЕСТРОВ, КОПИЙ ПРАВОУСТАНОВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ТОМУ ПОДОБНОГО) И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает требования и правила предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) (далее - учетно-техническая документация) и содержащихся в них сведений, расположенных на территории Иркутской области.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
уполномоченный орган – орган, осуществляющий постоянное хранение учетно-технической документации. Уполномоченным органом является министерство имущественных отношений Иркутской области;
государственное учреждение – государственное учреждение Иркутской области, уполномоченное на осуществление постоянного хранения учетно-технической документации;

организация, заключившая договор хранения - организация, заключившая с уполномоченным органом или государственным учреждением договор хранения учетно-технической документации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

архив - совокупность учетно-технической документации, находящейся на постоянном хранении в уполномоченном органе, государственном учреждении или организации, заключившей с уполномоченным органом или государственным учреждением договор хранения учетно-технической документации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

архивная выписка - документ, дословно воспроизводящий часть текста документа, оформленный в установленном порядке;

архивный документ - материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства;

архивная справка - сведения, составленные на основании документов, находящихся в инвентарных делах;

инвентарное дело - систематизированная совокупность учетно-технической документации, содержащей информацию об инвентарном объекте по данным технической паспортизации и инвентаризации изменений;

заверенная копия архивного документа - копия архивного документа, на которой в установленном порядке поставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость;

копия архивного документа - экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника архивного документа.

3. Предоставление копий учетно-технической документации, а также содержащихся в ней сведений осуществляется уполномоченным органом или государственным учреждением либо организацией, заключившей договор хранения.

4. Сведения, содержащиеся в учетно-технической документации, являются общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом (далее – сведения ограниченного доступа).

Копии учетно-технической документации, содержащей общедоступные сведения, предоставляются по запросам любых лиц (далее - заявители).

Предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений не должно нарушать права и законные интересы правообладателей объекта капитального строительства, помещения.

Сотрудники уполномоченного органа или государственного учреждения либо организации, заключившей договор хранения, при предоставлении копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений обязаны соблюдать конфиденциальность сведений ограниченного доступа.

5. Предоставление сведений ограниченного доступа осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. За предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений взимается плата, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

7. Размеры платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, порядок ее взимания и возврата устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

8. Учетно-техническая документация и содержащиеся в ней сведения предоставляются бесплатно в следующих случаях:

1) по требованию прокурора Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

2) по требованию судьи в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;

3) по запросу органов федеральной службы безопасности в соответствии с пунктом «м» статьи 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»;

4) по запросу органов государственной охраны в соответствии с подпунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране»;

5) по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»;

6) по запросу судебного пристава в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах»;

7) по запросу федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

8) по запросу Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

9) по запросу федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов или подведомственного ему государственного бюджетного учреждения, наделенного соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее - орган регистрации прав) в соответствии с частью 2.8 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

10) по требованию сотрудника Следственного комитета Российской Федерации при осуществлении процессуальных полномочий, возложенных на него уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;

11) по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»;

12) по запросу военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации в целях обеспечения режима чрезвычайного положения в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕЙ СВЕДЕНИЙ

9. Учетно-техническая документация и содержащиеся в ней сведения предоставляются в виде следующих документов:

1) копия технического паспорта объекта капитального строительства, помещения;

2) копия поэтажного или ситуационного плана;

3) копия экспликации поэтажного плана, экспликации объекта капитального строительства, помещения;

4) копия учетно-технической документации, содержащей сведения об инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения;

5) копия проектно-разрешительной документации, технического или экспертного заключения или иной документации содержащейся в архиве;

6) копия правоустанавливающего или праводостоверяющего документа, хранящегося в материалах инвентарного дела;

7) выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, помещение (до 1998 года);

8) справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства, помещения;

9) справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объект недвижимости;

10) справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического учета.

10. Копии учетно-технической документации и содержащиеся в ней сведения (за исключением справки, содержащей сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объект недвижимости, копии правоустанавливающего или праводостоверяющего документа, хранящегося в материалах инвентарного дела) предоставляются по заявлению любого заинтересованного лица.

Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объект недвижимости, копии правоустанавливающего или праводостоверяющего документа, хранящегося в материалах инвентарного дела предоставляется исключительно правообладателю объекта недвижимости, а также органам государственной власти и местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия в связи с оказанием государственных и муниципальных услуг или исполнением функций собственника в отношении государственного и муниципального имущества.

11. В заявлении о предоставлении копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений (далее – заявление) должны быть указаны следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (в случае, если заявитель физическое лицо), почтовый адрес и контактный телефон, по которым осуществляется связь с заявителем, дата и подпись заявителя или его представителя;

2) полное наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес и контактный телефон, по которым осуществляется связь с заявителем, дата, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись руководителя или представителя юридического лица;

3) вид запрашиваемого документа в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

4) сведения об объекте недвижимости, информация о котором запрашивается (наименование, адрес (место нахождения) объекта недвижимости), сведения о правообладателе объекта недвижимости, если запрашиваются сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объект недвижимости (фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование – для юридических лиц);

5) способ получения информации о размере платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений (лично заявителем в уполномоченном органе, государственном учреждении или организации, заключившей договор хранения, направление посредством почтового

отправления, в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт уполномоченного органа или государственного учреждения либо организации, заключившей договор хранения, коротким текстовым сообщением на указанный заявителем в заявлении абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи).

В случае получения информации о размере платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений (далее – информация о размере платы) посредством короткого текстового сообщения на указанный заявителем в заявлении абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, заявитель предоставляет уполномоченному органу, государственному учреждению или организации, заключившей договор хранения, предварительное согласие, выраженное посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого заявителя и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки;

6) способ получения копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений (лично заявителем в уполномоченном органе, государственном учреждении или организации, заключившей договор хранения, направление посредством почтового отправления, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт уполномоченного органа или государственного учреждения либо организации, заключившей договор хранения, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу <http://38.gosuslugi.ru>).

Если в заявлении не указан способ получения информации о размере платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, такая информация направляется заявителю посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении.

12. Заявление оформляется в отношении одного объекта недвижимости либо о правах одного правообладателя.

13. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

2) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, в случае подачи заявления от имени юридического лица или представителем физического лица;

3) документы, подтверждающие право лица на получение копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений по льготной цене (для пенсионеров, получающих пенсию на основании пенсионного законодательства, для граждан, имеющих трех и более детей, инвалидов);

4) документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, в случае подачи заявления о предоставлении справки, содержащей сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объект недвижимости, или для получения копии правоустанавливающего или праводостоверяющего документа, хранящегося в материалах инвентарного дела (для наследников - документы, подтверждающие факт смерти наследодателя, нотариально удостоверенное завещание или справка нотариуса, подтверждающая вступление заявителя в наследство).

14. В случае, если в заявлении содержится запрос о предоставлении копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, в которых имеются персональные данные иных физических лиц, заявителем должно быть представлено согласие на обработку их персональных данных, а также документ, подтверждающий полномочия заявителя или его представителя на получение копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, в которых имеются персональные данные таких лиц (доверенность).

При отсутствии согласия на обработку персональных данных, а также доверенности от лица, чьи персональные данные содержатся в учетно-технической документации, копии которой и (или) содержащиеся в ней сведения запрашиваются заявителем, такие копии и содержащиеся в ней сведения предоставляются только после обезличивания персональных данных физических лиц в них.

Порядок и методы обезличивания персональных данных физических лиц, содержащихся в копиях предоставляемой учетно-технической документации, а также содержащихся в ней сведениях, определяются законодательством Российской Федерации, и должны обеспечивать сохранность персональных данных от их несанкционированного распространения и использования.

15. Сведения, содержащиеся в учетно-технической документации, копии учетно-технической документации по устным обращениям не предоставляются.

16. Заявление и приложенные к нему документы, направляются в уполномоченный орган или государственное учреждение либо в организацию, заключившую договор хранения, заявителем:

1) путем личного обращения;

2) посредством почтовой связи на бумажном носителе;

3) в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт уполномоченного органа или государственного учреждения либо организации, заключившей договор хранения, или через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу <http://38.gosuslugi.ru>;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

17. При поступлении в уполномоченный орган или государственное учреждение либо организацию, заключившую договор хранения, заявления и прилагаемых к нему документов, осуществляется их регистрация.

Срок регистрации заявления и приложенных к нему документов при непосредственном обращении заявителя в уполномоченный орган или государственное учреждение либо организацию, заключившую договор хранения, не должен превышать 15 минут, при направлении заявления и приложенных к нему документов через организации почтовой связи или в электронной форме - один календарный день со дня их получения уполномоченным органом или государственным учреждением либо организацией, заключившей договор хранения.

Днем регистрации заявления и приложенных к нему документов является день его поступления в уполномоченный орган или государственное учреждение либо организацию, заключившую договор хранения, в случае поступления заявления до 16-00 часов. При поступлении заявления после

16-00 часов его регистрация производится следующим рабочим днем.

Регистрация осуществляется путем присвоения заявлению и приложенным к нему документам входящего номера с указанием даты их получения.

18. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений уполномоченный орган или государственное учреждение либо организация, заключившая договор хранения, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет заявителю способом, указанным в заявлении, информацию о размере платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, которая подлежит перечислению заявителем.

Указанная информация должна содержать сведения о размере и сроке внесения платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, а также сведения о реквизитах счета уполномоченного органа или государственного учреждения либо организации, заключившей договор хранения, для зачисления платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений.

19. Внесение платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений осуществляется заявителем не позднее 10 календарных дней с момента получения информации о размере платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений.

20. После внесения платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений заявитель в течение двух рабочих дней со дня внесения платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений направляет документы, подтверждающие внесение такой платы (квитанция, чек-ордер, платежное поручение с отметкой о его исполнении) в уполномоченный орган или государственное уч-

реждение либо организацию, заключившую договор хранения, одним из способов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.

21. Уполномоченный орган или государственное учреждение либо организация, заключившая договор хранения, в течение 10 календарных дней со дня поступления платы за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений на счет уполномоченного органа или государственного учреждения либо организации, заключившей договор хранения, осуществляет представление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений заявителю.

22. Решение об отказе в предоставлении копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений принимается в случае, если:

1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка;

2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка;

3) содержание заявления не позволяет однозначно идентифицировать объект недвижимости, сведения о котором запрашиваются, и отсутствует возможность уточнить содержание заявления (в случае подачи заявления о выдаче сведений, копий документов о конкретном объекте недвижимости);

4) заявителем не произведена оплата за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений в срок, установленный пунктом 19 настоящего Порядка;

5) запрошены сведения, копии документов, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации;

6) заявитель не является правообладателем объекта недвижимости (в случае подачи заявления о предоставлении справки о наличии (отсутствии) права собственности на объект недвижимости, копии правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа, хранящегося в материалах инвентарного дела).

При этом заявителю должны быть указаны причины отказа в предоставлении сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копии учетно-технической документации.

23. Копии учетно-технической документации и содержащиеся в ней сведения, отказ в предоставлении копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений выдаются (направляются) заявителю или его представителю под подпись либо направляются почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, либо предоставляются иным способом, указанным в заявлении.

24. В целях обеспечения сохранности инвентарные дела, архивные документы выдаются из архива должностным лицам уполномоченного органа или государственного учреждения, или сотрудникам организации, заключившей договор хранения, для выполнения запросов, поступивших от заявителей, о предоставлении сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической документации. Дата возврата инвентарного дела определяется сроком выполнения работ по заявлению заявителя.

25. Инвентарные дела, архивные документы выдаются правоохранительным органам и судам на основании запроса или постановления (определения) в порядке, предусмотренном пунктами 27 - 30 настоящего Порядка. В целях обеспечения сохранности документов инвентарное дело предоставляется по запросам судов на обозрение или в виде заверенной копии.

26. В остальных случаях сведения, содержащиеся в учетно-технической документации, копии учетно-технической документации предоставляются в виде:

- 1) архивной выписки;
- 2) заверенной копии архивных документов, входящих в состав инвентарных дел;
- 3) архивной справки.

27. Выдача инвентарных дел, архивных документов, находящихся на постоянном хранении в уполномоченном органе или государственном учреждении либо в организации, заключившей договор хранения, правоохранительным органам, судам осуществляется на основании запроса или постановления (определения) правоохранительных органов и судов, в котором обязательно

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Службу по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.;

2) в пункте 34:

в подпункте «о.1» слово «постановление» заменить словом «постановлением»;

в подпункте «п.1» слово «постановление» заменить словом «постановлением»;

в подпункте «х» слово «постановление» заменить словом «постановлением»;

3) пункт 37 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) изменения в соответствии с нормативным правовым актом Российской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если необходимость переоформления лицензии определена этим нормативным правовым актом.»;

4) пункт 48 признать утратившим силу;

5) дополнить пунктом 77(2) следующего содержания:

«77(2). Ответственные сотрудники многофункционального центра, работники организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №

указывается основание выдачи архивных документов (инвентарных дел), инвентарный номер и название инвентарного дела, адрес нахождения объекта капитального строительства, помещения. Факт выдачи инвентарного дела фиксируется в акте приема-передачи. Акт приема-передачи инвентарных дел составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), подписывается уполномоченным лицом уполномоченного органа или государственного учреждения либо уполномоченным лицом организации, заключившей договор хранения, и представителем получателя документов.

28. Выдача инвентарного дела регистрируется в журнале приема-выдачи инвентарных дел и/или карточке учета выдачи и возврата инвентарного дела под подпись.

29. С выдаваемых (изымаемых) документов изготавливаются копии, подлежащие заверению в установленном порядке, хранению в инвентарном деле до момента возвращения подлинников. Изъятие подлинников и замена их на копии отражается в соответствующей инвентарной книге.

30. Перед выдачей инвентарного дела уполномоченное лицо уполномоченного органа или государственного учреждения либо сотрудник организации, заключившей договор хранения, проверяет соответствие инвентарного номера, названия объекта, литеры на обложке шифру и заголовку дела в инвентарной книге; перед выдачей и при возвращении дел в хранилище проверяется нумерация листов и состояние документов каждого выданного дела, целостность заверительной надписи и печати на прошитых документах. Случаи выявленных несоответствий фиксируются в акте приема-передачи инвентарных дел в графе примечания или составляется акт выявленных несоответствий.

31. Архивные документы, инвентарные дела, изъятые в качестве вещественных доказательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат возврату собственнику или владельцу архивных документов.».

Министр имущественных отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 октября 2018 года

№ 38-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года № 20-спр

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 249-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению, переоформлению, прекращению действия лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года № 20-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Специалисты Службы при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) государ-

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 октября 2018 года

Иркутск

№ 53-284/18-мпр

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(месту пребывания)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания: «7.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства, работников многофункционального центра.»;

4) абзац первый пункта 9 после слов «управления министерства, министерства» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства, работники многофункционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании управления министерства, министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок передаетсяывается (переводится) на другое должностное лицо управления министерства, министерства, другого работника многофункционального центра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

6) пункт 13 после слов «управления министерства, министерства» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «Иркутской области» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в пункте 14:

абзац первый после слов «управления министерства, министерства» дополнить словами «, работниками многофункционального центра»;

абзацы второй, третий после слова «министерство» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) абзац первый пункта 15 после слова «министерстве» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 27 изложить в следующей редакции:

Руководитель службы
С.Б. Петров

«27. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их представителей:

27.1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

27.2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоположного действия (бездействия) должностного лица управления министерства, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя управления министерства, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 116:

в подпункте 116.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 116.10 следующего содержания:

«116.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте 118.4 пункта 118:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;

12) в подпункте 126.1 пункта 126 слова «не указано наименование заявителя – юридического лица» заменить словами «не указана фамилия заявителя – физического лица»;

13) дополнить пунктами 128(1) – 128(2) следующего содержания:

«128(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 128 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

128(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 128 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

14) пункт 130 дополнить подпунктом 130.4 следующего содержания:

«130.4) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) управления министерства, министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 октября 2018 г. Иркутск № 250-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь пп.43 п.7 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1880-е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, Черемховский пер., 4, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно приложению № 4.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 250-спр от 15 октября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е гг.

Адрес: г. Иркутск, Черемховский пер., 4.

М 1:500



Условные обозначения:

- 1 - Границы территории объекта культурного наследия
- 2 - Поворотная точка границы объекта
- 3 - Объект культурного наследия

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е гг.

Адрес: г. Иркутск, Черемховский пер., 4.

Юго-западная граница - вдоль задней исторической межи усадьбы - от точки 6 до поворотной точки 5.

общая протяженность - 20,45 м.

Юго-восточная граница - по боковой меже усадьбы - от поворотной точки 5 до поворотной точки 4 (параллельно торцевому юго-восточному фасаду здания).

общая протяженность - 24,47 м.

Северо-западная граница - по боковой меже усадьбы - от поворотной точки 1 до поворотной точки 6.

общая протяженность - 24,46 м.

Северо-восточная граница - по красной линии застройки переулка Черемховский от поворотной точки 1 до поворотной точки 4, через промежуточные точки 2 и 3, точки 2 и 3 расположенные на углу лицевого юго-восточного фасада здания, выходящего на красную линию застройки переулка Черемховский.

общая протяженность - 20,45 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е гг.

Адрес: г. Иркутск, Черемховский пер., 4.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
1	384984.35	3334665.91	06.00	142° 18' 33"
2	384979.60	3334669.58	11.71	142° 00' 18"
3	384970.37	3334676.79	02.74	143° 10' 19"
4	384968.18	3334678.43	24.47	232° 17' 14"
5	384953.21	3334659.07	20.45	322° 17' 23"
6	384969.39	3334646.56	24.46	052° 17' 29"
1	384984.35	3334665.91		

Площадь - 501 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
1	22066.26	30962.36	06.00	143° 52' 28"
2	22061.41	30965.90	11.71	143° 32' 28"
3	22051.99	30972.86	02.73	144° 40' 54"
4	22049.76	30974.44	24.47	233° 50' 31"
5	22035.32	30954.68	20.45	323° 49' 50"
6	22051.83	30942.61	24.46	053° 50' 49"
1	22066.26	30962.36		

Площадь – 501 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п	Широта	Долгота
1	52° 17' 13.3956"	104° 16' 27.6216"
2	52° 17' 13.2399"	104° 16' 27.8108"
3	52° 17' 12.9374"	104° 16' 28.1828"
4	52° 17' 12.8656"	104° 16' 28.2673"
5	52° 17' 12.3921"	104° 16' 27.2326"
6	52° 17' 12.9224"	104° 16' 26.5874"
1	52° 17' 13.3956"	104° 16' 27.6216"

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е гг.

Адрес: г. Иркутск, Черемховский пер., 4.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 октября 2018 года

№ 47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства
имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности», утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 9 апреля 2018 года № 14-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «заинтересованные в предоставлении государственной услуги» дополнить словами «а также их представители»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

3) в абзаце девятом пункта 23 после слов «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

4) в абзаце третьем пункта 28 слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

5) в пункте 34:

в абзаце четвертом слова «которое размещается на условиях сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и наличие которого не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием» заменить словами «, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации»;

абзац пятый дополнить словами «, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации»;

6) в пункте 81 слова «заинтересованных лиц» заменить словом «заявитель»;

7) раздел VI изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

98. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Министерства, и должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба) предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 Административного регламента.

99. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 20 настоящего административного регламента.

100. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47; телефон (факс): (3952) 25-98-98;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

3) через МФЦ;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

электронная почта: imus@govirk.ru;

официальный сайт Министерства: www.mio.irkobl.ru;

5) через единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - Единый портал);

6) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Портал федеральной государственной информационной системы);

7) через Портал.

101. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

102. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу.

103. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

105. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 103 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 103 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

108. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 103 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

110. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу Министра, должностного лица уполномоченного органа, государственного гражданского служащего Иркутской области, а также членов их семей.».

2. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена», утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 9 апреля 2018 года № 15-мпр, следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в подпункте 10 пункта 27 после слов «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

3) в подпункте 2 пункта 34 слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

4) в пункте 78 слова «заинтересованных лиц» заменить словом «заявитель»;

5) раздел VI изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

94. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Министерства, и должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба) предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 5, 6 Административного регламента.

95. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 34 настоящего административного регламента.

96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47; телефон (факс): (3952) 25-98-98;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

3) через МФЦ;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

электронная почта: imus@govirk.ru;

официальный сайт Министерства: www.mio.irkobl.ru;

5) через единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - Единый портал);

6) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Портал федеральной государственной информационной системы);

7) через Портал.

97. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

98. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу.

99. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

100. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

101. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 100 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

103. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 100 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

104. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 100 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

106. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу Министра, должностного лица уполномоченного органа, государственного гражданского служащего Иркутской области, а также членов их семей.»

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 сентября 2018 года

№ 45-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги министерства культуры и архивов Иркутской области «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Административный регламент предоставления государственной услуги министерства культуры и архивов Иркутской области «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям», утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 27-мпр изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу 19 октября 2018 года

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

Приложение к приказу
министерства культуры и архивов Иркутской
области
от 19 сентября 2018 года № 45-мпр

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры и архивов Иркутской области
от 24 апреля 2018 года № 27-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления министерством культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство) государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» (далее - государственная услуга), повышение качества ее исполнения.

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются социально ориентированные некоммерческие организации (далее соответственно – заявители, организации), оказывающие следующие общественно полезные услуги:

3.1. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья:

1) проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов.

3.2. Оказание помощи семье в воспитании детей:

1) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

3) осуществление экскурсионного обслуживания;

4) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

5) показ (организация показа) концертов и концертных программ.

3.3. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе организация деятельности специализированных (профильных) лагерей:

1) организация отдыха детей и молодежи.

3.4. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей:

1) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

2) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, инте-

реса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

3.5. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении:

1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

2) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

3) показ (организация показа) концертов и концертных программ.

3.6. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» в части популяризации системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку.

3.7 Деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов:

1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары, фестивали, культурно-просветительские проекты);

2) создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;

3) создание спектаклей;

4) создание концертов и концертных программ;

5) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

6) показ (организация показа) концертов и концертных программ;

7) услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие решение задач сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации (ознакомление граждан с культурой и традициями народов, населяющих Российскую Федерацию);

8) осуществление издательской деятельности;

9) производство и распространение телепрограмм;

10) производство и распространение радиопрограмм;

11) производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских аудиовизуальных программ;

12) организация экскурсионных программ.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) заявитель обращается в министерство.

5. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://culture.irkobl.ru>, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://38.gosuslugi.ru>) (далее - Портал);

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

6. Должностное лицо министерства (далее – должностное лицо), осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения.

7. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства.

8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям действующего законодательства.

9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.

10. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

11. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, он может обратиться к заместителю министра, курирующему предоставление государственной услуги, в соответствии с графиком приема заявителей.

12. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рас-

сматриваются должностными лицами министерства в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения заявителя.

Регистрация обращения заявителя, поступившего до 16-00, осуществляется в день обращения заявителя, поступившего после 16-00, - на следующий рабочий день.

Ответ на обращение заявителя, поступившее в министерство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении заявителя, если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.

13. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://culture.irkobl.ru>;

в) на Портале;

г) посредством опубликования в средствах массовой информации.

14. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, размещается следующая информация:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, контактных телефонах.

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст Административного регламента с приложениями.

15. Информация о министерстве:

а) место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15;

б) телефон: (3952) 20-33-12, (3952) 20-30-55; (3952) 20-83-00;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15;

г) официальный сайт: <http://culture.irkobl.ru>;

д) адрес электронной почты: cultura@irkmail.ru.

16. График приема заявителей в министерстве:

Четверг: 16-00 - 18-00.

Запись заявителей на личный прием к министру, заместителям министра осуществляется ежедневно в рабочие дни в порядке очереди при личном обращении заявителей по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, д. 15, кабинет 26, а также при устном обращении граждан по телефону 8(3952) 20-30-55 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Государственная услуга «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям».

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

18. Государственная услуга предоставляется министерством, а также иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области (далее – иные заинтересованные органы) в соответствии с перечнем исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2018 № 103-пп.

19. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

20. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с налоговыми органами, иными заинтересованными органами, а также другими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выдача заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией исполнителем общественно полезных услуг установленным критериям (далее - заключение) по форме, установленной Приложением № 2 к Правилам принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг»;

б) отказ в выдаче заключения.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ, УЧАСТВУЮЩЕЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Министерство в срок не позднее 30 дней со дня поступления заявления заявителя о выдаче заключения рассматривает заявление и документы на полноту, проверяет достоверность содержащихся в них сведений путем направления запросов в соответствующие органы или организации, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством, и принимает решение о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней, в случае направления министерством межведомственных запросов. О продлении срока принятия указанного решения министерство информирует заявителя в течение 30 дней со дня поступления в министерство заявления заявителя о выдаче заключения.

В случае если организация (заявитель) включена в реестр поставщиков социальных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, продление срока принятия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения не допускается.

Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской области.

Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия министерством соответствующего решения.

23. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 145, «Российская газета», № 14, 24.01.1996);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08.04.2011, № 75);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.);

г) Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» («Российская газета», 28.07.2009, № 137);

д) постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 30.01.2017, «Собрание законодательства РФ», 06.02.2017, № 6, ст. 937);

е) постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18 июля 2011 года, № 29, ст. 4479);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3477);

з) постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377);

и) Закон Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области» («Областная», 15.07.2015, № 77);

к) указ Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области» («Областная», 12.02.2016, № 14);

л) указ Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;

м) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», 20.06.2012, № 65);

н) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», 15.10.2012, № 115);

о) постановление Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018 № 103-пп «Об исполнительных органах государственной власти Иркутской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 19.02.2018);

п) приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 13 апреля 2016 № 17-мпр «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в министерстве культуры и архивов Иркутской области» («Областная», № 49, 13.05.2016);

р) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

25. Для предоставления государственной услуги заявитель обращается в министерство с письменным заявлением о выдаче заключения по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Административному регламенту, в котором обосновывается соответствие качества оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, содержащем следующие сведения:

а) сведения о полном наименовании организации, ИНН, адрес места нахождения, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефоны;

б) просьбу провести оценку качества оказываемой организацией общественно полезной услуги установленным критериям с указанием конкретной услуги, подлежащей оценке;

в) краткие сведения об организации в целом (период осуществления деятельности организации, виды оказываемых услуг, места оказания услуг, краткая характеристика деятельности организации, сведения о получении организацией мер государственной поддержки (при наличии), заключении и исполнении государственных (муниципальных) контрактов, наличии лицензий и иных разрешительных документов на предоставление услуги);

г) сведения об услуге, соответствие качества которой подлежит оценке (период оказания услуги с перечислениями всех проведенных в рамках оказания услуги мероприятий, с описанием мероприятий, дат их проведения, результата оказания услуги);

д) сведения о документах, фактах, событиях, иных материалах, подтверждающих оказание услуги (перечисляются документы (иные материалы), подтверждающие оказание услуги на протяжении установленного времени);

е) перечень нормативных правовых актов, на основании которых оказывается услуга, подлежащая оценке (перечисляются нормативные правовые акты, ГОСТ и иные акты, устанавливающие требования к содержанию оказываемой услуги (объем, сроки, качество предоставления);

ж) сведения о наличии у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги необходимой квалификации и опыта работы (перечисляются категории лиц, задействованных в оказании услуги (работники, лица, привлеченные по договорам гражданско-правового характера, указываются сведения о наличии у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), о количестве таких лиц, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими оказание таких услуг, в том числе в соответствии с ГОСТами);

з) сведения о категории получателей (потребителей) услуги (указываются сведения о получателях общественно полезных услуг (количество лиц, посетивших мероприятия, круг лиц – получателей результата общественно полезных услуг (дети, инвалиды, мигранты и т.д.);

и) сведения об открытости и доступности информации о некоммерческой организации (указываются сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой информации, иных источниках обеспечивающих открытость и доступность информации об организации (с указанием адресов, периодичности обновления информации);

к) сведения о наличии (отсутствии) в течение 2 лет, предшествующих предполагаемой дате подачи заявления о включении в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг жалоб получателей услуги (указывается поступали ли от получателей услуг жалобы на действия (бездействие) и (или) решения организации жалобы в контрольно-надзорные органы, суды, правоохранительные органы);

л) сведения об отсутствии организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих предполагаемой дате подачи заявления о включении в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг;

м) сведения об отсутствии у организации задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.

Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации в соответствии с учредительными документами или лицом, действующим по доверенности организации, в случае, если выдача такой доверенности предусмотрена учредительными документами организации. Наименования общественно полезных услуг указываются в заявлении в соответствии с перечнем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» (далее – перечень).

К указанному заявлению могут прилагаться документы, обосновывающие соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг (справки, характеристики, экспертные заключения, и другие), а также документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.

26. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) копии учредительных документов организации (устав, свидетельство о государственной регистрации и (или) свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе);

б) список (перечень) лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации с приложением копии штатного расписания и должностных инструкций работников и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера) с указанием реквизитов трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера, заключенных с указанными лицами;

в) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера) необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере) (документы о трудовом образовании, трудовом стаже, документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность);

г) документы, подтверждающие получение согласия лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера) или их законных представителей на обработку персональных данных;

д) документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольными и надзорными органами (при наличии выявленных нарушений);

е) договоры с получателями (потребителями) услуг о предоставлении общественно полезной услуги (при наличии);

ж) копии документов, документы, материалы, в том числе на электронных носителях, подтверждающие оказание услуг для проведения оценки качества которых обратилась организация на протяжении двух и более лет;

з) перечень постановок (концертных программ) с наименованием постановок (концертов) их длительности (продолжительности), возрастных ограничений - в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 3.2, подпунктах 2, 3 пункта 3.5, подпунктах 5, 6 пункта 3.7 настоящего Административного регламента;

и) программы по организации отдыха детей и молодежи, договоры с исполнителями общественно полезной услуги (в случае если услуга оказывается не организацией непосредственно), описание туристического продукта (в случае если услуга оказывается не организацией непосредственно) в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в подпункте 1 пункта 3.3 настоящего Административного регламента;

к) положения о проведении олимпиад, конкурсов, мероприятий, перечень проведенных мероприятий – в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в подпункте 2 пункта 3.4 настоящего Административного регламента;

л) сведения о государственных (муниципальных) контрактах на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания для независимой оценки качества оказания услуг такими организациями и документы, подтверждающие исполнение указанных контрактов (акты выполненных работ (оказанных услуг) – в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в пункте 3.6 настоящего Административного регламента;

м) перечень (реестр) проводимых экскурсий, копии технологических карт экскурсий, схем маршрутов транспортных экскурсий - в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в подпункте 3 пункта 3.2, подпункте 12 пункта 3.7 настоящего Административного регламента;

н) перечень проведенных мероприятий, с указанием количества лиц, получивших образовательные услуги, образовательные программы - в случае об-

ращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в подпункте 3 пункта 3.2, подпункте 7 пункта 3.7 настоящего Административного регламента;

о) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени организации в соответствии с учредительными документами (лица, действующего по доверенности организации, в случае, если выдача такой доверенности предусмотрена учредительными документами организации);

п) доверенность лица, действующего по доверенности организации, в случае, если выдача такой доверенности предусмотрена учредительными документами организации.

27. Требования к документам, представляемым заявителем:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

г) документы не должны быть исполнены карандашом;

д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

е) документы должны быть пронумерованы и следовать друг за другом согласно прилагаемой описи;

ж) документы должны быть представлены в копиях, заверенных должностным лицом организации и печатью организации (при наличии). Документы, указанные в пунктах «б», «з», пункта 26 настоящего Административного регламента представляются в подлинниках. Документы, указанные в пунктах «о», «п» пункта 26 настоящего Административного регламента предъявляются при подаче документов в подлинниках в случае подачи документов способом, указанным в подпункте «а» пункта 54 настоящего Административного регламента, а в случае подачи документов способом, указанным в подпункте «б» пункта 54 настоящего регламента представляются в заверенных организацией копиях.

28. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей документы, не указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента.

В случае если организация включена в реестр поставщиков социальных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, представление дополнительных документов, обосновывающих соответствие качества оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, не требуется.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

29. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, и которые заявитель вправе представить, относятся:

а) документы, подтверждающие отсутствие у организации задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;

б) лицензии, иные документы на право осуществления отдельных видов деятельности;

в) акты проверок контрольных (надзорных органов), предписания.

Для получения документов, подтверждающих отсутствие у организации задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам заявитель вправе обратиться в налоговый орган по месту регистрации организации в порядке, установленном налоговым органом.

Заявитель представляет в министерство документы, подтверждающие отсутствие у организации задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам в оригинале, включает их в перечень документов, прилагаемых к заявлению.

30. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни в соответствии с главой 13 настоящего Административного регламента;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного служащего министерства, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра культуры и архивов Иркутской области (лица его замещающего) уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Основания для отказа в приеме документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, является несоответствие документов требованиям пункта 27 настоящего Административного регламента.

Отказ в приеме документов на предоставление государственной услуги (возврат документов) оформляется распиской должностного лица министерства об отказе в приеме документов на предоставление государственной услуги с указанием основания отказа со ссылкой на соответствующую норму настоящего Административного регламента, устанавливающую требования к представляемым документам.

Расписка об отказе в приеме документов на предоставление государственной услуги (возврат документов) передается заявителю с документами на предоставление государственной услуги в течение 15 минут с момента представления документов, в приеме которых отказывается, или направляется вместе с возвращаемыми документами в случаях, когда документы были направлены посредством почтовой связи.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги:

1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента;

2) несоответствие услуги, в отношении которой подано заявление о проведении оценки качества ее соответствия установленным критериям, наименованию установленному перечнем;

3) непредставление или представление неполного перечня документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления и иных органов организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, которые заявитель вправе представить в соответствии с пунктом 29 настоящего Административного регламента.

Должностное лицо министерства отказывает в предоставлении государственной услуги и возвращает документы, представленные заявителем на предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в министерство.

Отказ в предоставлении государственной услуги (возврат документов) оформляется распиской должностного лица министерства об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием основания отказа со ссылкой на пункт 32 настоящего Административного регламента.

Расписка об отказе в предоставлении государственной услуги (возврат документов) направляется заявителю с документами на предоставление государственной услуги в течение в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в министерство.

33. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрено.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

36. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

37. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

39. Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления государственной услуги (в случае личного получения результата заявителем (представителем заявителя)) не должен превышать 5 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги отражен в главе 22 настоящего Административного регламента.

Днем обращения заявителя в целях получения заключения в случае предоставления заявления и документов одним из способов, указанных в пункте 54 настоящего Административного регламента, является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в министерство.

При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте «а» пункта 54 настоящего Административного регламента, лицо, ответственное за прием документов в министерстве, выдает заявителю письменное уведомление о получении заявления и документов в день его обращения в целях получения заключения (далее – письменное уведомление).

При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте «б» пункта 54 настоящего Административного регламента, лицо, ответственное за прием документов в министерстве, направляет заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении, письменное уведомление в срок не позднее трех рабочих дней со дня их поступления в министерство.

41. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

42. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства. Информационная табличка (вывеска) размещается рядом со входом либо на двери входа так, чтобы она была хорошо видна заявителям.

43. Вход в здание министерства оборудуется пандусами, подъемниками, поручнями, широкими дверными проемами для заявителей с физическими ограниченными возможностями.

44. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города Иркутска, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

45. Прием заявителей и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинете министерства.

46. Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

47. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

48. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

а) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

б) возможность предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов;

в) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

г) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

д) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

е) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства.

50. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:

а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе рассмотрения обращения;

б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

в) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

г) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

51. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при предоставлении государственной услуги осуществляется при личном обращении заявителя:

а) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания государственной услуги - 1 раз;

б) при получении результата предоставления государственной услуги (в случае личного получения результата заявителем (представителем заявителя)) - 1 раз.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

52. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения государственной услуги предоставления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием Портала.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.**Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР**

53. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения;

г) выдача (направление) заключения либо мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения.

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

54. Для предоставления государственной услуги заявитель подает в министерство заявление и документы одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство. В этом случае документы, указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента, представляются в подлинниках и в копиях.

В подлинниках и копиях предоставляются документы, указанные в подпунктах «о», «п» пункта 26 настоящего Административного регламента. Копии документов сверяются с подлинниками и удостоверяются лицом, ответственным за прием документов в министерстве.

В подлинниках документов возвращаются заявителю в день личного обращения;

Документы, указанные в подпунктах «б», «з» пункта 26 настоящего Административного регламента представляются в подлинниках.

Остальные документы, указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента представляются в копиях, заверенных руководителем организации или уполномоченным им лицом и печатью организации (при наличии).

б) почтовым отправлением с описью вложения. В этом случае документы, указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента, представляются в копиях, заверенных руководителем организации либо уполномоченным им лицом и печатью организации (при наличии), за исключением документов, указанных в подпунктах «б», «з» пункта 26 настоящего Административного регламента которые представляются в подлинниках;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал (документы должны быть подписаны электронной подписью).

55. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность.

56. Днем обращения заявителя в целях получения заключения является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в министерство.

При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте «а» пункта 54 настоящего Административного регламента, лицо, ответственное за прием документов в министерстве, выдает заявителю расписку-уведомление.

При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте «б» пункта 54 настоящего Административного регламента, лицо, ответственное за прием документов в министерстве, направляет заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении, расписку - уведомление в срок не позднее трех рабочих дней со дня их поступления в министерство.

57. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов на предоставление государственной услуги должностное лицо обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги входящим документом в электронном журнале регистрации входящей корреспонденции министерства в течение 15 минут с момента предоставления заявления о предоставлении государственной услуги (получения заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме).

Входящий номер заявления о предоставлении государственной услуги сообщается специалистом министерства заявителю лично или посредством телефонной связи в течение 10 минут с момента регистрации входящего документа.

Письменное уведомление о приеме документов направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили документы в форме электронных документов.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем (заявителями) сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, министерство в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления формирует и направляет в органы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, межведомственные запросы.

Документы, подтверждающие отсутствие у организации задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам, представляются в министерство налоговыми органами в порядке межведомственного информационного взаимодействия по его запросу.

Если оценка качества оказания общественно полезной услуги осуществляется несколькими органами, министерство при необходимости запрашивает у иных заинтересованных органов, а также других органов государственной власти сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Срок ответа на межведомственный запрос не может превышать 15 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в указанные органы.

Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

59. Министерство в течение 30 дней со дня поступления заявления организации о выдаче заключения рассматривает заявление и документы на полноту, проверяет достоверность содержащихся в них сведений путем направления запросов в соответствующие органы или организации, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством и принимает решение о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней, в случае направления министерством запросов в соответствии с пунктом 58 настоящего Административного регламента. О продлении срока принятия указанного решения министерство информирует заявителя в течение 30 дней со дня поступления в министерство заявления о выдаче заключения.

Решение о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения оформляется в виде правового акта министерства.

В случае принятия решения о выдаче заключения, заключение по форме, установленной Приложением № 2 к Правилам принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» оформляется министерством и подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской области.

В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения оформляется министерством и подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской области.

Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО МОТИВИРОВАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

60. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет организации заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае, если в заявлении в качестве способа получения результата оказания государственной услуги указано получение результата лично заявителем, министерство в день принятия соответствующего решения посредством телефонной связи или электронной почты уведомляет заявителя о необходимости явиться для получения результата в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

шествующих предполагаемой дате подачи заявления о включении в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг.

Подтверждаю, что организация не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.

Подтверждаю свою осведомленность в том, что представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке является основанием для отказа в выдаче организаци-и заключения о соответствии качества оказываемых организацией обще-ственно полезных услуг установленным критериям

Организация оказывает услугу, соответствующую установленным крите-риям оценки качества оказания общественно полезных услуг _____

(обосновывается соответствие оказываемых организацией услуг установлен-ным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг _____

Результат оказания услуги прошу предоставить _____

(указывается желаемый способ получения результата оказания государствен-ной услуги (лично заявителем либо посредством почтового отправления).

Приложение:
1.
2.
3..... (перечисляются прилагаемые к заявлению документы)
Всего приложения на _____листах.

подпись лица, действующего от имени заявителя _____ (расшифровка под-писи)

« _____ » _____ 20 _____ года

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п	Наименование документов	Лицо, указанное в документе
1.		

Дата _____ подпись ответственного лица _____

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п	Наименование документов	Лицо, указанное в документе
1.		

Дата _____ подпись ответственного лица _____.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года № 53-373/18-мпр
Иркутск


О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача решения о предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) междмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве со-циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:

- Внести в административный регламент предоставления государ-ственной услуги «Выдача решения о предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) междмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междуго-родном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимо-сти) проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам», утвержден-ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июля 2015 года № 110-мпр, следующие изменения:
 - пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муни-ципальных услуг»;
 - пункт 7 дополнить подпунктом «Г» следующего содержания:
«Г) через многофункциональный центр предоставления государствен-ных и муниципальных услуг.»;
 - в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить слова-ми «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункцио-нального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить сло-вами «, работников многофункционального центра.»;
 - в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» до-полнить словами «, работники многофункционального центра»;
 - в пункте 12:
в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить сло-вами «, работники многофункционального центра», после слов «министер-

- ства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить сло-вами «, работника многофункционального центра», после слов «должност-ное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника много-функционального центра»;
- 6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить сло-вами «, работником многофункционального центра», после слов «руко-водителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункцио-нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» до-полнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-ственных и муниципальных услуг»;
- 8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При предоставлении государственной услуги учреждения не впра-ве требовать от граждан или их представителей:
а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-вительством Иркутской области.
б) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недо-стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следу-ющих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи за-явления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после перво-начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по-сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра со-циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководи-теля учреждения, руководителя многофункционального центра предостав-ления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его пред-ставитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги министерства культуры и архивов
Иркутской области «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям»



- 10) в пункте 112:
в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которо-го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;
- 11) в подпункте «г» пункта 114:
в абзаце втором слова «obl_sobes@irkmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;
в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;
- 12) дополнить пунктами 124(1) – 124(2) следующего содержания:
«124(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего ад-министративного регламента, дается информация о действиях, осущест-вляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения госу-дарственной услуги.
124(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего ад-министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
- 13) пункт 126 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-гласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского слу-жащего Иркутской области, многофункционального центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-бликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-365/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12: в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции: «26. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от получателей компенсации или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных получателем компенсации или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется получатель компенсации или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 104:

6) в пункте 16 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 17 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 18 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 30 изложить в следующей редакции: «30. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 118:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействий) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 106: в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;

12) дополнить пунктами 116(1) – 116(2) следующего содержания:

«116(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

116(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-366/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей единовременных пособий, предусмотренных частями 1, 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей единовременных пособий, предусмотренных частями 1, 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 91-мпр, следующие изменения:

1) пункт 8 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 10 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 11 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 12 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 15: в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018

№ 5/15-СЗ

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ширяева И.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения, согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту,

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижение в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ширяева Ивана Ивановича – старшего оружейного техника технической группы отделения материально-технического обеспечения отряда мобильного особого назначения (на транспорте) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.М. Сокол

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	
ПРИКАЗ	
17 октября 2018 года	№ 53-367/18-мпр
Иркутск	
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области»	
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю: 1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 120-мпр, следующие изменения: 1) в абзаце первом пункта 14 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»; 2) пункт 25 изложить в следующей редакции: «25. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от граждан или их представителей: а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области. б) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-	
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 3) в пункте 109: в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; дополнить подпунктом «к» следующего содержания: «к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-	
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»; 4) в подпункте «г» пункта 111: в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»; в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»; 5) дополнить пунктами 121(1) – 121(2) следующего содержания: «121(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги. 121(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»; 6) пункт 123 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.». 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.	
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов	

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	
ПРИКАЗ	
17 октября 2018 года	№ 53-368/18-мпр
Иркутск	
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области»	
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю: 1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 123-мпр, следующие изменения: 1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»; 3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»; 4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»; 5) в пункте 12: в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»; в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»; 6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-	
реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»; 7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»; 9) пункт 25 изложить в следующей редакции: «25. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от граждан или их представителей: а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области. б) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 10) в пункте 113: в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;	
дополнить подпунктом «к» следующего содержания: «к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»; 11) в подпункте «г» пункта 115: в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»; в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»; 12) дополнить пунктами 125(1) – 125(2) следующего содержания: «125(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги. 125(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»; 13) пункт 127 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.». 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.	
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов	

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
24.10.2018	№ 5/3-ЗС
Иркутск	
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Шелковниковой И.Г.	
Рассмотрев ходатайство Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Иркутский базовый медицинский колледж», согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. За существенный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Шелковникову Ирину Геннадьевну – заведующего отделением Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Иркутский базовый медицинский колледж». 2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).	
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол	

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
24.10.2018	№ 5/6-ЗС
Иркутск	
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Чирковой Г.В.	
Рассмотрев ходатайство Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»), согласованное с комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. За существенный вклад в развитие производства в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Чиркову Галину Владимировну – начальника отдела контроля качества работ Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»). 2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).	
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол	

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-369/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в Иркутской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в Иркутской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 125-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «Г» следующего содержания:
«Г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 11:

в абзаце втором после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце третьем после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо

министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 12 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 14 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 10б:

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 105:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018

Иркутск

№ 5/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Халтаева В.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Алдарова К.Р., согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Халтаева Василия Протасовича – консультанта, секретаря административной комиссии управления по правовым вопросам и муниципальному заказу администрации Осинского муниципального района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области
С.М. Сокол

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-370/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 137-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «Г» следующего содержания:
«Г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в пункте 10:
в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

подпункт «Г» признать утратившим силу;

5) в пункте 12:

в абзаце втором после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце третьем после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Хафизову Риту Халимовну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области
С.М. Сокол

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области
С.М. Сокол

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-374/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 113:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 115:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;

12) дополнить пунктами 125(1) – 125(2) следующего содержания:

«125(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

125(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 127 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-375/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 июня 2012 года № 164-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства,

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018

Иркутск

№ 5/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сидоренко В.Д.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий, согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям

с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сидоренко Владимира Дмитриевича – заведующего лабораторией военной кафедры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.М. Сокол

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ		
ПРИКАЗ		
17 октября 2018 года	№ 53-376/18-мпр	
Иркутск		
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области»		
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю: 1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 149-мпр, следующие изменения: 1) пункт 7 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»; 3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»; 4) в абзаце первом пункта 10 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»; 5) в пункте 12: в абзаце втором после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»; в абзаце третьем после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»; 6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-		
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ		
ПРИКАЗ		
17 октября 2018 года	№ 53-377/18-мпр	
Иркутск		
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных организациях»		
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю: 1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных организациях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 октября 2012 года № 276-мпр, следующие изменения: 1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»; 3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»; 4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»; 5) в пункте 11: в абзаце втором после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»; в абзаце третьем после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;		
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ		
ПОСТАНОВЛЕНИЕ		
24.10.2018	№ 5/5-ЗС	
Иркутск		
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Румянцева А.Г.		
Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной писательской организации, согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными		
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области		
ПОСТАНОВЛЯЕТ:		
1. За существенный вклад в развитие культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Румянцева Андрея Григорьевича.		
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).		
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол		
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ		
ПОСТАНОВЛЕНИЕ		
24.10.2018	№ 5/9-ЗС	
Иркутск		
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Рудых Г.Е.		
Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депу-		
татской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области		
ПОСТАНОВЛЯЕТ:		
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Рудых Галину Евгеньевну.		
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).		
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол		

реждения) дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 118:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

6) в пункте 12 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 14 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 99:

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 120:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;

12) дополнить пунктами 130(1) – 130(2) следующего содержания:

«130(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

130(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 132 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-378/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет и выдача отдельным категориям граждан направлений в организации, осуществляющие обеспечение протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обуви»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет и выдача отдельным категориям граждан направлений в организации, осуществляющие обеспечение протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обуви», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 150-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 13: в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 14 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 15 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 16 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителей организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 114: в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от получателей компенсации или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных получателем компенсации или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителей организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется получатель компенсации или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 107:

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 116:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;

12) дополнить пунктами 126(1) – 126(2) следующего содержания:

«126(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

126(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 128 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-379/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 декабря 2011 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в пункте 9: в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) в пункте 12: в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Попову Веру Алексеевну – бухгалтера Совета ветеранов Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018

№ 5/12-3С

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Поповой В.А.

Рассмотрев ходатайство Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-382/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 ноября 2016 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 8.4 следующего содержания:
«8.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «сотрудники учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «сотрудников учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «сотрудники учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 13:

в абзаце первом после слов «сотрудники учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «учреждения, министерства» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «сотрудника учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 13 после слов «сотрудником учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 15 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 16 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от заявителей или их представителей:

29.1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

29.2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 122:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 года

№ 53-383/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 133-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в пункте 10:
в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

подпункт «г» признать утратившим силу;

5) в пункте 12:
в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 117:

в подпункте 122.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 122.9 следующего содержания:
«122.9) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте 124.4 пункта 124:
в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;

12) дополнить пунктами 134(1) – 134(2) следующего содержания:
«134(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

134(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 136 дополнить подпунктом 136.4 следующего содержания:
«136.4) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 119:
в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;

12) дополнить пунктами 129(1) – 129(2) следующего содержания:
«129(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

129(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 131 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018

№ 5/10-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бородиной Т.М.

Рассмотрев ходатайство Усть-Илимской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бородину Тамару Михайловну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области
С.М. Сокол

**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ****ПРИКАЗ**

17 октября 2018 года

№ 53-384/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 48-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «Г» следующего содержания: «Г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 110:

области» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в пункте 13:

в абзаце первом после слова «министерства» дополнить словами

«, работниками многофункционального центра»;

в абзацах втором, третьем после слова «министерство» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 14 после слова «министерстве» дополнить словами

«, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей:

23.1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

23.2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 112:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «Г» пункта 112:

в абзаце втором слова «obl_sobes@irmail.ru» заменить словами «obl_sobes@sobes.admirk.ru»;

в абзаце третьем слова «http://sobes.irkobl.ru» заменить словами «http://society.irkobl.ru»;

12) дополнить пунктами 122(1) – 122(2) следующего содержания:

«122(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

122(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 119 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 124 дополнить подпунктом «Г» следующего содержания:

«Г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ****ПРИКАЗ**

17 октября 2018 года

№ 53-385/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 53-59/18-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания: «7.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «лицо министерства» дополнить словами «, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «лиц министерства» дополнить словами «, работников многофункционального центра»;

4) в пункте 9:

в абзаце первом после слова «министерства» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

в абзаце втором после слов «контактных телефонах» дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги»;

5) в пункте 11:

в абзаце втором после слов «лица министерства» дополнить словами «, работники многофункционального центра», после слов «наименовании министерства» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце третьем после слов «лица министерства» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;

6) в пункте 12 после слов «лицом министерства» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «Иркутской

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.10.2018

№ 5/13-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Банщикова В.А.

Рассмотрев ходатайство администрации Чунского районного муниципального образования, согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Банщикова Виталия Александровича – главу Каменского муниципального образования Чунского района Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области
С.М. Сокол

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 октября 2018 г.

г. Иркутск

№ 281-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь N3906 в/ч п/я 1384, 578. Общественный лазарет, амбулатория», расположенного по адресу: г. Иркутск, бул. Гагарина, 18, согласно приложениям №1, №2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь N3906 в/ч п/я 1384, 578. Общественный лазарет, амбулатория.

Адрес объекта: г. Иркутск, бул. Гагарина, 18.

Датировка объекта: 1910 г.; 1941-1945 гг.

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
г.Иркутск, Кировский р-н, квартал № 69	Градостроительная охрана: Здание под лит. А поставлено с отступом от красной линии, в глубине участка. Главным фасадов ориентировано в сторону б. Гагарина.	Без изменений.	Сохранение видовых коридоров на здание лит. А. Приложение №1.
Общий объем здания	Архитектурная (объектная) охрана: Объемно-планировочное построение: Крупное трёхэтажное ¹ каменное здание Т-образное в плане. Трансепт здания расположен параллельно набережной, по бульвару Гагарина. Продольная ось здания акцентирована ризалитом с трехгранным эркером – на главном фасаде, и симметрично расположенным дворовым эркером. Здание поставлено на высокий цоколь и перекрыто общей вальмовой крышей. Эркер лицевого фасада завершается невысоким граненым куполом в уровне аттика. Парадный вход располагается в эркере на главном фасаде здания, по центральной оси. В уровне 2 этажа устроена поздняя галерея-переход в здание лит. В. Внутренняя планировка: Планировка коридорного типа. Благодаря рациональной планировке и неизменности функционального назначения (лечебное учреждение) здание не подверглось существенной перестройке, изменения внутренней перепланировки незначительны ² . Объем, расположенный параллельно набережной, делится двумя перпендикулярными капитальными несущими стенами на три блока и одной продольной несущей стеной с выделением коридора и кабинетов, обращенных в сторону главного (юго-западного) фасада. Помещение парадного входа в 1 этаже, также выделено двумя поперечными несущими стенами. Дворовой объем делится поперечной стеной на меньшую по площади (дворовую) часть с эркером и большую, которая в свою очередь делится продольными и поперечными стенами на четыре части, здесь же помещаются два лестничных блока. Все прочие перегородки (первоначальные и поздние) являются самонесущими.	Без изменения, сохранение (за исключением поздней галереи 2 этажа). Сохранение в габаритах капитальных конструкций	¹ Первоначально двухэтажное здание надстроено 3 этажом в 1930-40-е гг. Приложение №1. ² Установлены новые самонесущие перегородки. Первоначально дом отапливался несколькими печами. Все печи утрачены. Приложение 1.
Общий объем здания	Материал исполнения: - фундамент - поздние бетонные блоки; - цоколь ¹ - кирпич; - капитальные стены - кирпич; - перегородки - поздние гипсокартонные, кирпичные; - карниз - песчаниковые, оштукатуренный; - межэтажные перекрытия - деревянные; - лестницы – поздние, железобетонные; - крыльца - поздние, железобетонные; - кровли, водосточные трубы с воронками простой формы - металлические, листовое железо, с желобами, отводящими воду к углам и ендовам; - штукатурка - гладкая штукатурка в уровне цоколя, межэтажных поясов, фриза, карниза и аттика, а также в уровне 3 этажа; - окраска фасадов - силикатными растворами; - элементы декора фасадов (подоконные ниши, межэтажные пояса, фриз, карниз, аттиковые стенки) - кирпичные, гладко оштукатуренные; - внутренняя отделка стен - гладкая штукатурка по кирпичной кладке с последующей окраской масляными и известковыми растворами; - потолки - оштукатурены и окрашены известковыми растворами; - столярные изделия (дверные заполнения) ² – первоначально деревянные; - оконные заполнения - первоначально деревянные, поздние пластиковые стеклопакеты.	Сохранение, в части первоначальных конструкций, с воссозданием первоначального материала оконных и дверных заполнений (дерево).	¹ Приложение №2 - Фото № 20. ² Приложение №2 - Фото № 26, 27.
Общий объем здания	Высотные отметки частей и элементов здания. Форма, размеры и местоположение первоначальных дверных и оконных проемов. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком). Композиционное построение и декоративное оформление фасадов.		Сохранение, с воссозданием утраченных первоначальных элементов.
ФАСАДЫ			
Главный юго-западный фасад	Композиция: Симметричный протяженный фасад с развитыми горизонтальными членениями (межэтажными поясами), мерным ритмом окон и выделенной центральной осью, акцентированной ризалитом с граненым эркером.	Без изменения.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 1, 2.
	Цоколь – кирпичный, профилированный, декорированными с прямоугольными парными лежащими филёнками, расположенными непосредственно под окнами. Гладко оштукатурен и окрашен. (размеры, пропорции, вынос);	Состояние неудовлетворительное – ниши закрыты поздней плиткой.	Воссоздание. Приложение №2 - Фото № 1, 2, 5, 15.
	Стены – кирпичные, открытая кирпичная кладка в уровне 1 и 2 этажей, гладко оштукатуренные в уровне 3 этажа. Стены окрашены силикатными растворами. (размеры, пропорции, способ кладки);	Состояние кладки удовлетворительное.	Сохранение, реставрация. Приложение №2 - Фото № 1–4, 13, 15, 19.

	Штукатурка – гладкая в уровне 3 этажа.	Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 - Фото № 4, 13, 19.
	Оконные проемы – прямоугольные, с клинчатыми перемычками в первом этаже, расположенные с единым ритмом для всех этажей: рядовые – вытянутые, сгруппированные попарно; чередующиеся широкие и узкие окна ризалита и эркера. (форма, размеры, пропорции, месторасположение);	Состояние удовлетворительное. Сохранение.	Приложение №2 - Фото № 1, 2, 4, 15-19
	Дверной проемы – прямоугольный дверной проем с клинчатой перемычкой (по центральной оси).	Сохранение в текущем виде ¹ , без воссоздания.	¹ Первоначальный проем расширен, над дверью устроен поздний козырёк. Приложение №2 - Фото №3
	Наличники оконных проемов – без наличников. Оконные проемы 1 этажа оформлены замковыми камнями, раскрепованными по гурту межэтажного пояса.		Сохранение. Приложение №2 - Фото №15, 16.
	Межэтажный пояс 1 и 2 этажей – широкий ступенчатый профилированный пояс. Основание пояса ломаных очертаний, повторяющих направление клинчатых перемычек окон первого этажа. Посередине пояса устроен гурт. Лежачие ниши под окнами 2 этажа, завершающиеся профилированным пояском. (форма, размеры, профиль сечения, вынос);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 1, 2, 4.
	Межэтажный карниз – широкий пояс между 2 и 3 этажами с карнизом простого ступенчатого профиля, оформленный парными прямоугольными кронштейнами и накладными филёнками над окнами. Кронштейны с квадратной капителью, декорированной накладной кнопкой, с филёнкой в средней части и основанием с профилированным пояском, переходящим в пояс стен. Филёнки формы близкой к квадратной, по низу имеют пологое лучковое очертание. (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос);	Карниз сбит по ризалиту и эркере.	Сохранение с воссозданием утраченных элементов. Приложение №2 - Фото № 1, 2, 4, 19.
	Антаблемент: Фриз – широкий, фриз, оформленный парными прямоугольными кронштейнами и накладными лежащими прямоугольными филёнками над окнами. Кронштейны с квадратной капителью, декорированной накладной кнопкой, с филёнкой в средней части и основанием с профилированным пояском, переходящим в пояс стен. Карниз – развитый многопрофильный ступенчатый карниз относительно небольшого выноса. (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, местоположение);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 1, 2, 13, 19, 21.
	Аттиковые стены – оформлены нишами, лопатками и карнизом ступенчатого профиля.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 21.
Дворовый северо-восточный фасад	Композиция: Симметричный протяженный фасад основного объема и торцевой фасад поперечного корпуса с развитыми горизонтальными членениями (межэтажными поясами), мерным ритмом окон. Центральная ось поперечного корпуса акцентирована трехгранным эркером. В уровне второго этажа поперечного корпуса устроена поздняя галерея-переход в здание лит. В.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение, за исключением поздней галереи 2 этажа. Приложение №2 - Фото № 8, 9, 11, 14.
	Цоколь – кирпичный, профилированный, декорированными с прямоугольными парными лежащими филёнками, расположенными непосредственно под окнами. Гладко оштукатурен и окрашен; (размеры, пропорции, вынос);	Состояние окрасочного и штукатурного слоев неудовлетворительное (деструкция, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 - Фото № 8, 9, 11, 14, 16, 20.
	Стены – кирпичные, открытая кирпичная кладка в уровне 1 и 2 этажей, гладко оштукатуренные в уровне 3 этажа. Стены окрашены силикатными растворами. (размеры, пропорции, способ кладки);	Состояние кладки удовлетворительное. Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 - Фото № 8, 9, 11, 14.
	Штукатурка – гладкая в уровне 3 этажа, межэтажных поясов, фриза, цоколя.	Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 - Фото № 8, 9, 11, 14, 17, 18.
	Оконные проемы – прямоугольные, с клинчатыми перемычками в уровне первого этажа, расположенные с единым ритмом для всех этажей: рядовые – вытянутые, сгруппированные попарно; чередующиеся широкие и узкие окна ризалита и эркера. (форма, размеры, пропорции, месторасположение);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 8, 9, 11, 14, 16-18.
	Наличники оконных проемов – без наличников. Оконные проемы 1 этажа оформлены замковыми камнями, раскрепованными по гурту межэтажного пояса.		Сохранение. Приложение №2 - Фото №16.
	Межэтажный пояс 1 и 2 этажей – широкий ступенчатый профилированный пояс. Основание пояса ломаных очертаний, повторяющих направление клинчатых перемычек окон. Посередине пояса устроен гурт. Лежачие ниши под окнами 2 этажа, завершающиеся профилированным пояском. (форма, размеры, профиль сечения, вынос);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 8, 9, 11, 14.
	Межэтажный карниз – широкий пояс между 2 и 3 этажами с карнизом простого ступенчатого профиля, оформленный наплавными филёнками над окнами. Филёнки формы близкой к квадратной, по низу имеют пологое лучковое очертание. (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 8, 9, 11, 14
	Антаблемент: Фриз – широкий, фриз, оформленный наплавными лежащими прямоугольными филёнками над окнами. Карниз – развитый многопрофильный ступенчатый карниз относительно небольшого выноса. (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, местоположение);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 8, 9, 11, 14
	Аттиковые стены – оформлены нишами, лопатками и карнизом ступенчатого профиля. Аттиковые стены эркера имеют фронтон треугольного очертания.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 8, 9, 11
Боковые (северо-западный и юго-восточный) фасады	Композиция: фасады с прямоугольными парными оконными проемами, расположенными с единым ритмом для всех этажей и развитых горизонтальных членений (межэтажных поясов). На юго-восточном фасаде выделяется ризалит лестничного блока, венчаемый треугольным фронтоном.	Без изменения.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 2, 6–10, 12.
	Цоколь – кирпичный, профилированный, декорированными с прямоугольными парными лежащими филёнками, расположенными непосредственно под окнами. Гладко оштукатурен и окрашен. (размеры, пропорции, вынос);	Состояние окрасочного и штукатурного слоев неудовлетворительное (деструкция, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 - Фото № 2, 6–10, 12.

	Стены – кирпичные, открытая кирпичная кладка в уровне 1 и 2 этажей, гладко оштукатуренные в уровне 3 этажа. Стены окрашены силикатными растворами. (размеры, пропорции, способ кладки);	Состояние кладки удовлетворительное. Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание)	Сохранение, реставрация. Приложение №2 - Фото № 2, 6–10, 12.
	Штукатурка – гладкая в уровне 3 этажа, межэтажных поясов, фриза, цоколя.	Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание)	Сохранение, реставрация. Приложение №2 - Фото № 2, 6–10, 12.
	Оконные проемы – прямоугольные, вытянутые с клинчатыми перемычками в уровне первого этажа, расположенные с единым ритмом для всех этажей. Оконные проемы лестничного блока северо-западного фасада – прямоугольные, удлиненные по высоте. На юго-восточном фасаде, во 2 этаже устроен поздний оконный проем, больший по высоте, чем первоначальные. Расположение проема нарушает ритмический рисунок первоначальных проемов, повторяющийся для всех трех этажей, а также вторгается в межэтажный пояс 2-3 этажей. Оконный проем 1 этажа юго-восточного фасада, расположенный между 3-4 справа осями (левый) частично заложён кирпичом. (форма, размеры, пропорции, месторасположение); Дверной проем – прямоугольный. (форма, размеры, пропорции, месторасположение);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение, за исключением позднего проема 2 этажа - рекомендуется частично заложить поздний оконный проем до габаритов первоначальных окон и воссоздать утраченный фрагмент межэтажного пояса. Раскрытие заложённого оконного проема 1 этажа Ю-В фасада. Приложение №2 - Фото № 2, 6–10, 12, 16-18.
	Наличники оконных проемов – без наличников. Оконные проемы 1 этажа оформлены замковыми камнями, раскрепованными по гурту межэтажного пояса.		Сохранение. Приложение №2 - Фото № 9, 10.
	Межэтажный пояс 1 и 2 этажей – широкий ступенчатый профилированный пояс; основание пояса ломаных очертаний, повторяющих направление клинчатых перемычек окон; посередине пояса устроен гурт; лежащие ниши под окнами 2 этажа, завершающиеся профилированным пояском. (форма, размеры, профиль сечения, вынос);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 2, 6–10, 12.
	Межэтажный карниз – широкий пояс между 2 и 3 этажами с карнизом простого ступенчатого профиля, оформленный наплавными филёнками над окнами. Филёнки формы близкой к квадратной, по низу имеют пологое лучковое очертание. (форма, размеры, профиль сечения, вынос);	Фриз пояса Ю-В фасада нарушен вторжением позднего оконного проема. Сохранение с воссозданием утраченных элементов.	Приложение №2 - Фото № 2, 6–10, 12.
	Антаблемент: Фриз – широкий, фриз, оформленный накладными лежащими прямоугольными филёнками над окнами. Карниз – развитый многопрофильный ступенчатый карниз относительно небольшого выноса. Тимпан фронтона юго-восточного фасада оформлен ступенчатым карнизом более простого сечения. (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, местоположение);	Состояние всех элементов удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 2, 6–10, 12.
	Аттиковые стены – оформлены нишами, карнизом ступенчатого профиля.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 - Фото № 8-11

	ИНТЕРЬЕРЫ		Приложение №2 - Фото № 22-27
1 этаж	Арочные проемы – с пологим лучковым завершением. Пом. № 1, 9, 10, 15, 18, 20. Месторасположение и габариты лестницы ¹ - двухмаршевая с промежуточной площадкой, железобетонная (пом. №18). Ограждение лестницы ²⁾ – кованое, выполнено в стиле модерн с круглыми дисками, украшенными крестами и ветвями с листьями. Перекрытия лестничных блоков – перекрытие кирпичными сводами (пом. №№ 17, 18) Двери – двустворчатые с фрамугой, филёнчатые, остекленные. Дверные полотна оформлены филёнками с зубчатым кантом. (пом. №1)	Сохранение. Сохранение. Сохранение. Сохранение. Утрачены. Воссоздание.	¹ Первоначальная лестница заменена, предположительно в советский период, существующая лестница устроена в габаритах первоначальной. ² Первоначально декор был окрашен под золото. В настоящее время перекрашен в белый и красный цвета.
2 этаж	Арочные проемы – с пологим лучковым завершением. Пом. № 1, 9, 10, 11, 12, 14, 20. Месторасположение и габариты лестницы ¹ - двухмаршевая с промежуточной площадкой, железобетонная (пом. №18). Ограждение лестницы ² – кованое, выполнено в стиле модерн с круглыми дисками, украшенными крестами и ветвями с листьями. Перекрытия лестничных блоков – перекрытие кирпичными сводами (пом. №№ 11, 17) Двери – двустворчатые с фрамугой, филёнчатые, остекленные. Дверные полотна оформлены филёнками с зубчатым кантом. (пом. №11)	Сохранение. Сохранение. Сохранение. Сохранение. Утрачены. Воссоздание.	¹ Первоначальная лестница заменена, предположительно в советский период, существующая лестница устроена в габаритах первоначальной. ² Первоначально декор был окрашен под золото. В настоящее время перекрашен в белый и красный цвета.
3 этаж	Арочные проемы – с пологим лучковым завершением. Пом. №№ 1, 9, 10, 11, 13, 15а, 20. Месторасположение и габариты лестницы ¹ - двухмаршевая с промежуточной площадкой, железобетонная (пом. №18). Ограждение лестницы ² – кованое, выполнено в стиле модерн с круглыми дисками, украшенными крестами и ветвями с листьями. Перекрытия лестничных блоков – перекрытие кирпичными сводами (пом. №№ 11, 17)	Сохранение. Сохранение. Сохранение. Сохранение.	¹ Первоначальная лестница заменена, предположительно в советский период, существующая лестница устроена в габаритах первоначальной. ² Первоначально декор был окрашен под золото. В настоящее время перекрашен в белый и красный цвета.

Приложение:
1.1. Материалы БТИ – 6 л.
1.2. Материалы фотофиксации – 11 л.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
Материалы БТИ
Наименование и датировка объекта: Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь N3906 в/ч п/я 1384, 578.
Общественный лазарет, амбулатория.
Адрес объекта: г. Иркутск, бул. Гагарина, 18.




Рис. 1 - Реестровый план квартала №69 г. Иркутска, 1929 г.






Рис. 2 - Ген. план усадьбы 1977 г.




Иркутский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"			
инв. N			
Лист N1	Ситуационный план адрес: г.Иркутск, Б-ль Гагарина, 18		M1:1000
Дата	Исполнители:	Фамилия	Подпись
19.09.08	выполнил	Бурлаченко А.С.	

Рис. 3 - Ген. план усадьбы 2008 г.




1 этаж



2 этаж

Рис. 4 - поэтажные планы здания Общественный лазарет, материалы БТИ 1934 г.



1 этаж






Фото 6 - Фрагмент бокового (северо-западного) фасада1



Фото 7 - Фрагмент бокового (северо-западного) фасада



Фото 8 - Дворовый (северо-восточный) фасад.
Эркер по центральной оси дворового фасада. Галерея-переход в корпус лит.В1



Фото 9 - Общий вид на здание с востока



Фото 10 - Ризалит лестничного блока
на юго-восточном фасаде



Фото 11 - Фрагмент дворового (северо-восточного) фасада



Фото 12 - Боковой (юго-восточный) фасад1



Фото 13 - Южный угол здания. Межэтажный пояс с карнизом. Фризový пояс1



Фото 18 - Оконный проем 3 этажа. Межэтажные пояса



Фото 14 - Эркер по центральной оси дворового фасада
1



Фото 16 - Оконный проем 1 этажа. Оформление проема замковым камнем. Подоконная ниша. Дворовой фасад



Фото 19 - Фрагмент главного фасада, ризалит. Карниз междуэтажного пояса 2 и 3 этажей сбит1



Фото 15 - Оконный проем 1 этажа. Оформление проема замковым камнем. Главный фасад1



Фото 17 - Оконный проем 2 этажа. Межэтажные пояса



Фото 20 - Цоколь на дворовом фасаде. Деструкция лицевого слоя позволяет увидеть кирпичную кладку цоколя1



Фото 21 - Купол над эркером главного фасада. Аттиковые стенки



Фото 22 - Арочный проем в пом. №18 1 этажа



Фото 23 - Арочный проем в пом. №10 1 этажа



Фото 24 - Двухмаршевая лестница в пом. №111



Фото 25 - Фрагмент ограждения лестницы
Первоначальная двустворчатая филёнчатая дверь (пом. №1, 1 этаж). Утрачена.



Фото 26 - 2004 г., исп. арх. И.П. Калинина



Фото 27 - Оформление филёнки первоначального дверного полотна.
Фото 2004 года, исп. арх. И.П. Калинина¹

Приложение №2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 18 октября 2018г. № 281-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь N3906 в/ч п/я 1384, 578. Общественный ла-
зарет, амбулатория.

Адрес объекта: г. Иркутск, бул. Гагарина, 18.
Датировка объекта: 1910 г.; 1941-1945 гг.

г.Иркутск, Кировский р-н, квартал №69	Градостроительная охрана: Здание под лит. В поставлено в глубине усадьбы. Главным фасадом ориентировано в сторону б. Гагарина.	Без изменений.	Сохранение. Приложение№1, Приложение №2 - Фото №1-13.
Общий объем здания	Архитектурная (объектная) охрана: Объемно-планировочное построение: Трёхэтажное каменное здание является самым крупным объектом в усадьбе. Состоит из основного Т-образного в плане объема и левого развитого крыла, возведенного позднее в несколько этапов¹. Со двора к основному корпусу примыкают 1-2-этажные поздние кирпичные пристрой. На лицевом фасаде основного объема по центру устроен 5ти-осный ризалит с небольшим выступом парадного входа посередине. Со двора основного корпуса выделяются два симметричных относительно центральной оси одноэтажных трехгранных эркера. Здание поставлено на высокий цоколь и перекрыто общей вальмовой крышей. По продольной оси основной корпус надстроен 4 этажом. В уровне 2 этажа устроена поздняя галерея-переход в здание лит. А. Со двора в уровне первого этажа устроен переход в здание лит. К (лит. Б). Внутренняя планировка: Здание сильно подверглось значительным перестройкам в советский период². Основной корпус имеет планировку коридорного типа с выделением коридора вдоль северо-восточного фасада и кабинетами обращенными на главный фасад. Поперечный объем основного корпуса делится поперечной капитальной стеной на две части, большая из которых в свою очередь делится двумя капитальными стенами на коридор и кабинеты по обе стороны от него. В входной части устроена трехмаршевая П-образная лестница. В части поперечно расположенного объема устроен лестничный блок с двухмаршевой лестницей, образованный тремя внутренними и одной наружной капитальными стенами. Левое крыло здания лит. В возведено позднее и обладает планировкой, которую можно условно назвать «секционной». К первоначальному объему с северо-запада примыкает блок, почти квадратной формы в плане, разделенный продольной стеной на две части. С северо-востока к нему примыкает вытянутый прямоугольный объем, который делится поперечной стеной на меньшее по площади помещение лестничной клетки и большое помещение, не имеющее капитальных внутренних стен. К юго-восточному (дворовому) фасаду левого крыла здания примыкает объем лестничного блока. Все прочие перегородки (первоначальные и поздние) не являются несущими.	Сохранение в части первоначальных объемов. Сохранение в габаритах капитальных конструкций.	¹ Левое крыло пристроено в 1920-30-х гг., корпус лит. В3 возведен в 1938 г. не входит в состав объекта культурного наследия. Приложение №2. ² Пристроены поздние дворовые объемы, устроены новые гипсокартонные и кирпичные перегородки, а также устроены поздние дверные проемы в капитальных стенах. Первоначально дом отапливался несколькими печами. Все печи утрачены.
Общий объем здания	Материал исполнения: - фундамент - поздние бетонные блоки; - цоколь - кирпич; - капитальные стены - кирпич; - перегородки - поздние гипсокартонные, кирпичные; - карниз, межэтажные пояса - кирпич, оштукатурены; - межэтажные перекрытия - деревянные; - лестницы - железобетонные; - крыльца - поздние, железобетонные; - кровли, водосточные трубы с воронками простой формы - металлические, листовое железо, с желобами, отводящими воду к углам и ендовам; - штукатурка - гладкая штукатурка в уровне цоколя, межэтажных поясов, фриза, карниза и аттика, а также в уровне 3 этажа; - окраска фасадов - силикатными растворами; - элементы декора фасадов (подоконные ниши, межэтажные пояса, фриз, карниз, аттиковые стенки) - кирпичные, гладко оштукатуренные; - внутренняя отделка стен - гладкая штукатурка по кирпичной кладке с последующей окраской масляными и известковыми растворами; - потолки - оштукатурены и окрашены известковыми растворами; - столярные изделия (дверные заполнения) - первоначально деревянные, поздние пластиковые стеклопакеты; - оконные заполнения - первоначально деревянные, поздние пластиковые стеклопакеты.		Сохранение, в части первоначальных конструкций. Приложение №2.

Общий объем здания	Высотные отметки частей и элементов здания. Форма, размеры и местоположение первоначальных дверных и оконных проемов. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком). Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.		Сохранение, с воссозданием утраченных первоначальных элементов.
ФАСАДЫ			
Главный юго-западный фасад	Общая композиция: протяженный фасад с развитыми горизонтальными членениями (межэтажными поясами), мерным ритмом окон и центральной осью, акцентированной ризалитом.	Без изменения.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №1–3.
	Цоколь – кирпичный, профилированный, декорирован нишами с прямоугольными парными лежащими филёнками, расположенными непосредственно под окнами. Гладко оштукатурен и окрашен. Облицован поздней плиткой. (размеры, пропорции, вынос);	Состояние не-удовлетворительное – ниши закрыты поздней плиткой.	Воссоздание. Приложение №2 – Фото №1–3, 14, 17.
	Стены центрального крыла – кирпичные, открытая кирпичная кладка, окрашены по кладке. Стены бокового (левого) крыла – кирпичные, гладко оштукатурены и окрашены. (размеры, пропорции, способ кладки);	Состояние кладки удовлетворительное. Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото №1–3.
	Штукатурка – гладкая;	Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото №3, 19.
	Оконные проемы – прямоугольные, с клинчатыми перемычками, расположенные с единым ритмом для всех этажей. (форма, размеры, пропорции, месторасположение);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №1–3, 14, 15, 17, 18.
	Дверные проемы – прямоугольные дверные проемы с клинчатой перемычкой.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №1–3.
	Наличники оконных проемов: Оконные проемы 1 этажа главного корпуса оформлены замковыми камнями, раскрепованными по гурту межэтажного пояса. Оконные проемы 1 и 2 этажей левого крыла обрамлены рамочными наличниками. Боковые стойки наличников проемов 2 этажа декорированы свесами в виде кистей.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №1–3, 14, 15, 17, 18.
	Межэтажный пояс 1 и 2 этажей – широкий ступенчатый пояс главного корпуса, простого профиля с карнизом небольшого выноса; прямоугольные ниши под окнами 2 этажа, завершающиеся профилированным пояском. (форма, размеры, профиль сечения, вынос); Межэтажные пояса 2 и 3 этажей: На главном корпусе над окнами 2 этажа устроены прямоугольные вертикальные филёнки с квадратной кнопкой посередине верхней горизонтали; На фасаде левого крыла устроен профилированный карниз значительного выноса и гладкий фриз. (форма, размеры, профиль сечения, вынос);	Состояние удовлетворительное. Состояние удовлетворительное. Состояние окрасочного слоя неудовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №1–3, 14, 15. Сохранение, реставрация.
	Антаблемент: Фриз – широкий, фриз, оформленный парными прямоугольными кронштейнами и наплавными лежащими прямоугольными филёнками над окнами. Филёнки на фасаде главного корпуса имеют пологое лучковое очертание нижней горизонтали, на фасадах левого крыла – прямолинейное. Кронштейны с квадратной капителью, декорированной накладной кнопкой, с филёнкой в средней части и основанием с профилированным пояском, переходящим в пояс стен. Кронштейны парные по углам, одинарные – в межоконном пространстве. Карниз – развитый многопрофильный ступенчатый карниз относительно небольшого выноса. (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, местоположение)	Состояние удовлетворительное. Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №1–3, 15, 16, 19.
	Аттиковые стены – оформлены нишами, лопатками и карнизом простого профиля. Ризалит главного корпуса завершается аттиком с щипцом в средней части, украшенный ornamentом в виде греческого креста.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №1–3, 16.
	Лопатка – на фасаде левого крыла устроена широкая угловая лопатка, рустованная в уровне 1 и 2 этажей, гладкая в уровне 3 этажа.	Состояние окрасочного слоя неудовлетворительное (осыпание, несоответствие оттенков колера).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото №3, 4, 19.
Боковой северо-западный фасад	Композиция: фасад левого трехэтажного крыла здания сложен из мерного ритма оконных проемов, единого для всех этажей, выделенных лопатками боковых флангов и развитых горизонтальных членений (межэтажных поясов). Слева к объему крыла примыкает одноэтажное позднее крыло 1938 г. постройки.	Без изменения.	Сохранение, за исключением позднего пристроя. Приложение №2 – Фото №4–6.
	Цоколь – кирпичный, профилированный, декорирован нишами с прямоугольными парными лежащими филёнками, расположенными непосредственно под окнами. Гладко оштукатурен и окрашен. Облицован поздней плиткой. (размеры, пропорции, вынос);	Состояние не-удовлетворительное – ниши закрыты поздней плиткой. Воссоздание.	Приложение №2 – Фото №4–6, 19, 20.
	Стены – кирпичные, гладко оштукатурены и окрашены. (размеры, пропорции, способ кладки); Штукатурка – гладкая.	Состояние кладки удовлетворительное. Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание)	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото №4–6, 19, 20.
	Оконные проемы – прямоугольные, с клинчатыми перемычками, расположенные с единым ритмом для всех этажей. (форма, размеры, пропорции, месторасположение);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №4–6, 19, 20, 21.
	Наличники оконных проемов – оконные проемы 1 и 2 этажей левого крыла обрамлены рамочными наличниками. Боковые стойки наличников проемов 2 этажа декорированы свесами в виде кистей.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №4–6, 19, 20, 21.
	Межэтажный пояс 2 и 3 этажей – профилированный карниз значительного выноса и гладкий фриз. (форма, размеры, профиль сечения, вынос);	Состояние удовлетворительное. Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное.	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото №4, 5, 19, 20, 21.
	Антаблемент: Фриз – широкий, фриз, оформленный парными прямоугольными кронштейнами и наплавными лежащими прямоугольными филёнками над окнами. Кронштейны с квадратной капителью, декорированной накладной кнопкой, с филёнкой в средней части и основанием с профилированным пояском, переходящим в пояс стен. По углам и на лопатках – парные кронштейны, в межоконных пространствах – одинарные. Карниз – развитый многопрофильный ступенчатый карниз относительно небольшого выноса. (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, местоположение)	Состояние удовлетворительное. Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №4, 5, 19, 21.

	Аттиковые стены – оформлены нишами, лопатками и карнизом простого профиля.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №3–5.
	Лопатки – огибающие по углам и плоская в межоконном пространстве, рустованные в уровне 1 и 2 этажей, в уровне 3 этажа – гладкая.	Состояние окрасочного слоя неудовлетворительное (осыпание, несоответствие оттенков колера).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото № 4, 5, 19, 20.
Северо-западный, северо-восточный, юго-восточный фасады главного корпуса	Композиция: фасад основного объема сложен из мерного ритма прямоугольных окон, единого для всех трёх этажей и горизонтальных членений (межэтажных поясов).	Первоначальный облик искажен поздними пристроями.	Сохранение в существующем виде. Приложение №2 – Фото № 8, 9, 12, 13, 22.
	Цоколь – кирпичный, профилированный, декорирован нишами с прямоугольными парными лежащими филёнками, расположенными непосредственно под окнами. Гладко оштукатурен и окрашен; (размеры, пропорции, вынос)	Состояние неудовлетворительное – разрушения штукатурного слоя.	Воссоздание. Приложение №2 – Фото № 8, 9, 12, 13, 22.
	Стены – кирпичные, открытая кирпичная кладка, окрашены по кладке; Штукатурка – стены гладко оштукатурены в уровнях межэтажных поясов и антаблемента;	Состояние кладки удовлетворительное. Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото № 8, 9, 12, 13, 22.
	Оконные проемы – прямоугольные, с клинчатыми перемычками, расположенные с единым ритмом для всех этажей. (форма, размеры, пропорции, месторасположение);	Состояние в целом, удовлетворительное ¹ .	Сохранение. Приложение №2 – Фото № 8, 9, 12, 13, 22. ¹ оконный проем на дворовом фасаде раскрыт до дверного.
	Наличники оконных проемов – оконные проемы 1 этажа оформлены замковыми камнями.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото № 8, 12, 13
	Межэтажный пояс 1 и 2 этажей – широкий ступенчатый пояс главного корпуса, простого профиля с карнизом небольшого выноса; прямоугольные ниши под окнами 2 этажа, завершающиеся профилированным пояском. (форма, размеры, профиль сечения, вынос)	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото № 8, 9, 12, 13, 22.
	Межэтажный пояс 2 и 3 этажей – над окнами 2 этажа устроены прямоугольные вертикальные филёнки; (форма, размеры, профиль сечения, вынос)	Состояние удовлетворительное. Состояние окрасочного и штукатурного слоев неудовлетворительное.	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото №№ 8, 9, 12, 13, 22.
	Антаблемент: Фриз – широкий, фриз, оформленный парными прямоугольными кронштейнами и наплавными лежащими прямоугольными филёнками над окнами. Филёнки имеют пологое лучковое очертание нижней горизонтали. Карниз – развитый многопрофильный ступенчатый карниз относительно небольшого выноса. (форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, местоположение)	Состояние кладки удовлетворительное. Состояние штукатурного слоя – неудовлетворительное. Состояние кладки удовлетворительное. Состояние штукатурного слоя – неудовлетворительное.	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото № 8, 9, 12, 13, 22.
Северо-западный, северо-восточный, юго-восточный фасады дворового крыла	Композиция: фасады основного объема складываются из мерного ритма прямоугольных окон разных пропорций, единого для всех трёх этажей и горизонтальных членений (межэтажных поясов) более простого профиля, нежели на лицевых фасадах. На дворовом фасаде в первом этаже устроены два симметричных трёхгранных эркера.	Часть оконных проемов 3 этажа заложены. Левый эркер скрыт поздним пристроем.	Сохранение, с раскрытием заложённых проемов. Приложение №2 – Фото № 8-12, 23.
	Цоколь – кирпичный, профилированный, декорирован нишами с прямоугольными парными лежащими филёнками, расположенными непосредственно под окнами. Гладко оштукатурен и окрашен. (размеры, пропорции, вынос);	Состояние окрасочного и штукатурного слоев неудовлетворительное (разрушения, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото № 8, 10, 11, 12, 23.
	Стены – кирпичные, открытая кирпичная кладка в уровне 1 этажа, гладко оштукатуренные в уровне 2 и 3 этажей. (размеры, пропорции, способ кладки); Штукатурка – гладкая.	Состояние кладки удовлетворительное. Состояние окрасочного и штукатурных слоев неудовлетворительное (высолы, осыпание).	Сохранение, реставрация. Приложение №2 – Фото № 8-12, 23.
	Оконные проемы – прямоугольные, с клинчатыми перемычками, расположенные с единым ритмом для всех этажей. (форма, размеры, пропорции, месторасположение);	Часть оконных проемов 3 этажа заложены.	Сохранение, с раскрытием заложённых проемов. Приложение №2 – Фото № 8-12, 23.
	Дверной проем – прямоугольный, с клинчатой перемычкой. (форма, размеры, пропорции, месторасположение);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №№ 12, 23.
	Наличники оконных проемов – оконные проемы 1 этажа оформлены замковыми камнями.	Состояние неудовлетворительное. Часть замковых камней утрачена.	Сохранение, восстановление. Приложение №2 – Фото № 12.
	Межэтажный пояс 1 и 2 этажей – узкая полочка прямоугольного сечения. (форма, размеры, профиль сечения, вынос);	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото № 8-12, 23.
	Межэтажный пояс 2 и 3 этажей – узкий, ступенчатый, простого сечения. (форма, размеры, профиль сечения, вынос);	Состояние неудовлетворительное. Утрачен везд, кроме лестничного блока..	Сохранение. Приложение №2 – Фото № 8-12, 23.
	Карниз – развитый многопрофильный ступенчатый карниз относительно небольшого выноса.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото № 8-12, 23.
	Аттиковые стены – в завершении лестничного блока устроен аттик, оформленный нишами, лопатками и карнизом простого профиля, с шипцом в средней части, украшенный орнаментом в виде греческого креста.	Состояние удовлетворительное.	Сохранение. Приложение №2 – Фото №23.
	ИНТЕРЬЕРЫ		Приложение №2 – Фото №24-28.

1 этаж	Арочные проемы – с завершением коробового очертания. Пом. № 15, 37. Арочный проем – с пологим лучковым завершением в пом. №44. Месторасположение и габариты лестницы ¹ - трёхмаршевая с промежуточной площадкой, железобетонная (пом. №44). Ограждение лестницы – кованое, выполнено в стиле модерн с круглыми дисками, украшенными крестами и ветвями с листьями.	Сохранение.	¹ Первоначальная лестница заменена, предположительно в советский период, существующая лестница устроена в габаритах первоначальной.
2 этаж	Арочные проемы – с завершением коробового очертания. Пом. № 27, 28. Арочный проем – с пологим лучковым завершением в пом. №1. Месторасположение и габариты лестницы ¹ - трёхмаршевая с промежуточной площадкой, железобетонная (пом. №1). Ограждение лестницы – кованое, выполнено в стиле модерн с круглыми дисками, украшенными крестами и ветвями с листьями.	Сохранение.	¹ Первоначальная лестница заменена, предположительно в советский период, существующая лестница устроена в габаритах первоначальной.
3 этаж	Арочные проемы – с завершением коробового очертания. Пом. №10. Арочный проем – с пологим лучковым завершением в пом. №46. Месторасположение и габариты лестницы ¹ - трёхмаршевая с промежуточной площадкой, железобетонная (пом. №46). Ограждение лестницы – кованое, выполнено в стиле модерн с круглыми дисками, украшенными крестами и ветвями с листьями.	Сохранение.	¹ Первоначальная лестница заменена, предположительно в советский период, существующая лестница устроена в габаритах первоначальной.

Приложение:
2.1. Материалы БТИ – 6 л.
2.2. Материалы фотофиксации – 12 л.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь N3906 в/ч п/я 1384, 578.
Общественный лазарет, **амбулатория**.
Адрес объекта: г. Иркутск, бул. Гагарина, 18.




Рис. 1 - Реестровый план квартала №69 г. Иркутска, 1929 г.




Рис. 2 - Ген. план усадьбы 1977 г.




Рис. 3 - Ген. план усадьбы 2008 г.

Иркутский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"			
инв. N			
Лист N1	Ситуационный план адрес: г.Иркутск, бул. Гагарина, 18		M1:1000
Дата	Исполнители:	Фамилия	Подпись
19.09.08	выполнил	Бурлаченко А.С.	




Рис. 6 - Позтажные планы здания, материалы БТИ 2004 г.




Рис. 7 - Позтажные планы здания, материалы БТИ 2004 г.

3 этаж




Рис. 7 - поэтажные планы здания, материалы БТИ 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2
Материалы ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь №3906 в/ч п/я 1384, 578.
Общественный лазарет, амбулатория.
Адрес объекта: г. Иркутск, бул. Гагарина, 18.



Фото 1 - Фрагмент главного (юго-западного) фасада.
Вид с юга. Галерея, соединяющая здание с корпусом лит. А



Фото 2 - Фрагмент главного (юго-западного) фасада главного корпуса



Фото 3 - Фрагмент главного фасада, левое крыло



Фото 4 - Северо-западный (боковой) фасад левого крыла. Вид с запада



Фото 5 - Фрагмент бокового (северо-западного) фасада. Вид с севера



Фото 6 - Фрагмент северо-западного фасада. Крыло 1938 г. постройки



Фото 7 - Дворовый фасад блока 1938 г. постройки



Фото 8 - Фрагмент дворового (северо-восточного) фасада основного корпуса. Оконный проем раскрытый до дверного.



Фото 11 - Эркер на северо-восточном фасаде



Фото 9 - Боковой (северо-восточный) фасад главного корпуса



Фото 12 - Общий вид на здание с востока. Фрагмент дворового фасада основного корпуса, боковой (юго-восточный) фасад дворового крыла



Фото 10 - Северо-восточный фасад дворового крыла. Эркер в 1 этаже



Фото 13 - Юго-восточный фасад главного корпуса



Фото 14 - Фрагмент главного фасада: оконный проем 1 этажа главного корпуса. Цоколь



Фото 17 - Главный фасад левого крыла. Наличник оконного проема 1 этажа



Фото 19 - Западный угол левого крыла. Огибающая угловая лопатка. Межэтажные пояса



Фото 15 - Фрагмент главного фасада основного корпуса. Оконные проемы 1 и 2 этажей. Межэтажные пояса



Фото 18 - Главный фасад левого крыла. Наличник оконного проема 2 этажа



Фото 20 - Фрагмент бокового фасада левого крыла: плоская лопатка



Фото 16 - Аттиковая стенка, венчающая ризалит на главном фасаде. Фриз, карниз



Фото 21 - Фрагмент бокового фасада левого крыла: оконные проемы 2 и 3 этажей



Фото 22 - Фрагменты дворовых фасадов главного корпуса: деструкция штукатурного слоя



Фото 23 - Лестничный блок дворового крыла: аттиковая стенка с щипцом



Фото 24 - Арочный проем в пом. №44 1 этажа



Фото 25 - Арочный проем коробового очертания в пом. №15 1 этажа



Фото 26 - Арочный проем коробового очертания в пом. №28 2 этажа



Фото 27 - Фрагмент трёхмаршевой лестницы в пом. №44



Фото 28 - Фрагмент ограждения лестницы в пом. №44.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

МАЗУРА Алексея Владимировича – электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Баклашинского участка службы линий электропередачи филиала открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» «Южные электрические сети», Иркутская область

МАХАЧКЕЕВА Михаила Кимовича – электромонтера оперативно-выездной бригады Аларского района службы транспорта электроэнергии филиала открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети», Иркутская область

ПАЛАГИНУ Марину Ивановну – директора областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» Иркутской области

За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ

КУЗНЕЦОВУ Татьяну Зиновьевну – руководителя Управления Федерального го казначейства по Иркутской области

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
25 октября 2018 года
№ 608

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2018 года

№ 128-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2018 года № 507-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 117-мпр, следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 8 пункта 30 после слов «служащих Иркутской области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) пункт 54 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить документы для предоставления государственной услуги, должностными лицами Министерства оказывается необходимое содействие в их заполнении.»;

4) в пункте 108:
абзац первый после слов «действий (бездействия) Министерства,» дополнить словами «за исключением министра,»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Вопросы, связанные с обжалованием решений и действий (бездействия) министра, регулируются в соответствии с законодательством.»;

5) в пункте 109:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 21 настоящего административного регламента.»;

6) в пункте 110:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«110. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба подается заявителем одним из следующих способов:

1) при личном обращении по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, в том числе в ходе личного приема заявителя,»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

7) пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляют-ся документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.»;

8) в подпункте 3 пункта 118 слова «в министерстве» заменить словами «в Министерстве»;

9) пункты 116, 117 изложить в следующей редакции:
«116. Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

При поступлении в Министерство жалобы, рассмотрение которой не входит в компетенцию Министерства, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченные на рассмотрение жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого исполнительного органа государственной власти Иркутской области, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,

Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.

117. Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц рассматриваются министром или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Днем регистрации жалобы является день ее поступления в Министерство (до 16-00 часов). При поступлении жалобы после 16-00 часов ее регистрация происходит следующим рабочим днем.»;

10) пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица Министерства, а также членов их семей.»;

11) пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный министром или уполномоченным им лицом.

Ответ заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, в соответствии с законодательством.»;

12) дополнить пунктом 122' следующего содержания:
«122'. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 123 изложить в следующей редакции:
«123. Решение, указанное в подпункте 2 пункта 120 настоящего административного регламента, принимается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, предусмотренным в пункте 114 настоящего административного регламента;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по утверждению нормативов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 мая 2015 года № 46-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в пункте 31:
подпункт 10 пункта 31 после слов «служащих Иркутской области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

подпункт 12 признать утратившим силу;

3) в пунктах 47, 48 слова «лично не превышает пятнадцать минут» заменить словами «не превышает 15 минут»;

4) в пункте 51 слова «пятнадцать минут» заменить словами «15 минут»;

5) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

6) пункт 55 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Обеспечивается по возможности дублирование информационных таблиц (вывесок) для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.»;

7) пункт 58 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить документы для предоставления государственной услуги, должностными лицами Министерства оказывается необходимое содействие в их заполнении.»;

8) в абзаце втором пункта 73 слова «пятнадцать минут» заменить словами «15 минут»;

9) в пункте 112:
в подпункте 3 слова «документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 слова «должностного лица Министерства» заменить словами «Министерства, должностного лица Министерства»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 24 настоящего административного регламента.»;

10) подпункт 1 пункта 115 изложить в следующей редакции:

«1) при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, в том числе в ходе личного приема заявителя,»;

11) дополнить пунктом 115' следующего содержания:

«115'. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляют-ся документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.»;

12) пункт 116 изложить в следующей редакции:
«116. Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.»;

13) пункт 118 признать утратившим силу;

14) пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица Министерства, а также членов их семей.»;

15) абзацы второй, третий пункта 121 изложить в следующей редакции:
«При поступлении в Министерство жалобы, рассмотрение которой не входит в компетенцию Министерства, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченные на рассмотрение жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого исполнительного органа государственной власти Иркутской области, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;

16) главу 37 дополнить пунктом 122' следующего содержания:

«122'. Решение, указанное в подпункте 2 пункта 122 настоящего административного регламента, принимается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, предусмотренным в пункте 117 настоящего административного регламента;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

17) пункт 123 изложить в следующей редакции:
«121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 122 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный министром или уполномоченным им лицом.

Ответ заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, в соответствии с законодательством.»;

18) главу 38 дополнить пунктом 124' следующего содержания:

«124'. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

19) в блок-схеме предоставления государственной услуги, являющейся приложением 1 к административному регламенту, слова «документы не соответствуют установленным» заменить словами «документы не соответствуют установленным требованиям».

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 сентября 2015 № 103-мпр, следующие изменения:

1) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 10 пункта 28 после слов «служащих Иркутской области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

4) пункт 53 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Обеспечивается по возможности дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.»;

5) пункт 56 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить документы для предоставления государственной услуги, работниками Учреждения оказывается необходимое содействие в их заполнении.»;

6) в пункте 84 слово «Предоставление» заменить словами «Срок предоставления»;

7) в пункте 117:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 22 настоящего Административного регламента.»;

8) пункт 120 изложить в следующей редакции:

«120. Жалоба подается заявителем одним из следующих способов:

1) при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, в том числе в ходе личного приема заявителя;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: электронная почта Министерства: komjch@govirk.ru; официальный сайт Министерства: <http://gkh.irkobl.ru>;

5) через Портал;

6) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

9) дополнить пунктом 120¹ следующего содержания:

«120¹. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляют документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.»;

10) пункт 121 изложить в следующей редакции:

«121. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

Днем регистрации жалобы является день ее поступления в Министерство (до 16-00). При поступлении жалобы после 16-00 ее регистрация происходит следующим рабочим днем.»;

11) пункт 124 признать утратившим силу;

12) пункт 125 изложить в следующей редакции:

«125. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица Министерства, работника Учреждения, а также членов их семей.»;

13) абзацы второй, третий пункта 127 изложить в следующей редакции:

«При поступлении в Министерство жалобы, рассмотрение которой не входит в компетенцию Министерства, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченные на рассмотрение жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого исполнительного органа государственной власти Иркутской области, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;

14) главу 35 дополнить пунктом 128¹ следующего содержания:

«128¹. Решение, указанное в подпункте 2 пункта 128 настоящего административного регламента, принимается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, предусмотренным в пункте 123 настоящего Административного регламента;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

15) пункт 129 изложить в следующей редакции:

«129. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 128 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный министром или уполномоченным им лицом.

Ответ заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, в соответствии с законодательством.»;

16) главу 36 дополнить пунктом 130¹ следующего содержания:

«130¹. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

17) в абзаце первом пункта 133 слова «Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы» исключить.

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями», утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 сентября 2015 года № 105-мпр, следующие изменения:

1) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства (работника Учреждения) при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 7 пункта 34 после слов «служащих Иркутской области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) в пункте 123:

в подпункте 3 слова «документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 слова «должностного лица Министерства» заменить словами «Министерства, должностного лица Министерства»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 25 настоящего Административного регламента.»;

4) подпункт 1 пункта 126 после слов «факс: (3952) 21-48-21» дополнить словами «, в том числе в ходе личного приема заявителя»;

5) дополнить пунктом 126¹ следующего содержания:

«126¹. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляют документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.»;

6) пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

Днем регистрации жалобы является день ее поступления в Министерство (до 16-00). При поступлении жалобы после 16-00 ее регистрация происходит следующим рабочим днем.»;

7) пункт 129 признать утратившим силу;

8) пункт 130 изложить в следующей редакции:

«130. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица Министерства, а также членов их семей.»;

9) в пункте 132:

в абзаце первом слова «в течение пятнадцати» заменить словами «в течение 15»;

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«При поступлении в Министерство жалобы, рассмотрение которой не входит в компетенцию Министерства, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченные на рассмотрение жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого исполнительного органа государственной власти Иркутской области, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;

10) главу 37 дополнить пунктом 133¹ следующего содержания:

«133¹. Решение, указанное в подпункте 2 пункта 133 настоящего административного регламента, принимается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, предусмотренным в пункте 128 настоящего Административного регламента;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

11) пункт 134 изложить в следующей редакции:

«134. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 133 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный министром или уполномоченным им лицом.

Ответ заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, в соответствии с законодательством.»;

12) главу 38 дополнить пунктом 135¹ следующего содержания:

«135¹. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод», утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 193-мпр, следующие изменения:

1) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства (работника Учреждения) при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 7 пункта 35 после слов «служащих Иркутской области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) в пунктах 50, 51 слова «лично не превышает пятнадцати минут» заменить словами «не превышает 15 минут»;

4) пункт 88 признать утратившим силу;

5) в пункте 96:

в подпункте 1 слова «электро - , тепло-» заменить словами ««электро - , газо-, тепло-», слово «(возмещения)» исключить;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) различия между фактически предоставленной субсидией и фактически сложившимися недополученными доходами отчетных финансовых лет, подлежащей возврату Получателем в областной бюджет (в случае невозврата субсидий в областной бюджет в размере различия при предоставлении субсидий в соответствии с подпунктом 1 пункта 21 Положения на день заключения соглашения).»;

6) в пункте 117:

в подпункте 3 слова «документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 слова «должностного лица Министерства» заменить словами «Министерства, должностного лица Министерства»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного регламента.»;

7) подпункт 1 пункта 120 после слов «факс: (3952) 21-48-21» дополнить словами «, в том числе в ходе личного приема Получателя»;

8) дополнить пунктом 120¹ следующего содержания:

«120¹. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляют документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.»;

9) пункт 121 изложить в следующей редакции:

«121. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

Днем регистрации жалобы является день ее поступления в Министерство (до 16-00). При поступлении жалобы после 16-00 ее регистрация происходит следующим рабочим днем.»;

10) пункт 123 признать утратившим силу

11) пункт 124 изложить в следующей редакции:

«124. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица Министерства, а также членов их семей.»;

12) в пункте 126:

в абзаце первом слова «в течение пятнадцати» заменить словами «в течение 15»;

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«При поступлении в Министерство жалобы, рассмотрение которой не входит в компетенцию Министерства, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченные на рассмотрение жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого исполнительного органа государственной власти Иркутской области, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;

13) главу 36 дополнить пунктом 127¹ следующего содержания

«127¹. Решение, указанное в подпункте 2 пункта 127 настоящего административного регламента, принимается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, предусмотренным в пункте 122 настоящего административного регламента;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

14) пункт 128 изложить в следующей редакции:

«128. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 127 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный министром или уполномоченным им лицом.

Ответ заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, в соответствии с законодательством.»;

15) главу 37 дополнить пунктом 129¹ следующего содержания:

«129¹. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Получателю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Получателю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

6. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям - резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 198-мпр, следующие изменения:

1) пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Для целей настоящего административного регламента под воздушным судном понимается допущенный к эксплуатации на территории Российской Федерации самолет гражданской пассажирский, со дня выпуска которого прошло не более пяти лет, с количеством пассажирских мест не менее 56 и не более 90.»;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

3) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Срок предоставления государственной услуги в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям - резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года № 354-пп (далее - Положение), включает в себя:

1) прием и регистрацию и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, рассмотрение в соответствии с Положением и настоящим административным регламентом должностными лицами Министерства документов, необходимых для предоставления государственной услуги, принятие решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии - в течение 30 рабочих дней со дня регистрации документов (в случае межведомственного запроса - со дня поступления в Министерство запрашиваемых документов (сведений, содержащихся в них));

2) направление заявителю мотивированного обоснования отказа в бумажном виде заказным письмом (по желанию заявителя в электронном виде) или вручение лично под роспись руководителю организации либо уполномоченному им лицу (в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии) - в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

3) заключение с заявителем в соответствии с Положением и настоящим административным регламентом соглашения о предоставлении субсидии, содержащего расчет размера субсидии, предусмотренный подпунктом 7 пункта 6 Положения, подпунктом 7 пункта 32 настоящего административного регламента, в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области;

4) перечисление субсидии с лицевого счета Министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый заявителю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней после принятия Министерством решения о предоставлении Субсидии.»;

4) подпункт 7 пункта 31 после слов «служащих Иркутской области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в Министерство документы, предусмотренные Положением и подлежащие предоставлению заявителем. К числу указанных документов относятся в том числе:

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее обязательство эксплуатировать воздушное судно, полученное по договору лизинга, не менее пяти лет со дня получения воздушного судна по договору лизинга и осуществить не менее 200 самолетовылетов ежегодно из аэропортов Иркутской области, а также информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 5, 8 пункта 5 Положения, по форме, утвержденной правовым актом Министерства;

2) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия руководителя организации или уполномоченного им лица;

3) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);

4) копии документов, подтверждающих право заявителя на использование аэропорта базирования и сертифицированного центра технического обслуживания и ремонта в городах Иркутской области;

5) копия сертификата (свидетельства) эксплуатанта;

6) копия договора лизинга, заверенную нотариально;

7) расчет размера субсидии по формам, предусмотренным приложением 2 и (или) приложением 3 к Положению;

8) справка налогового органа об открытых (закрытых) счетах, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов;

9) копии документов (платежных поручений), подтверждающих факт уплаты заявителем авансовых либо лизинговых платежей на расчетный счет лизингода-

теля воздушного судна не ранее чем за 90 календарных дней до дня предоставления документов;

10) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

11) письменное обязательство заявителя в течение пяти лет со дня получения воздушного судна по договору лизинга представлять в Министерство на основании письменного требования Министерства не позднее 10 рабочих дней со дня его получения реестры полетных листов (заданий на полет) на воздушное судно, а также заверенные копии полетных листов (заданий на полет), подтверждающих фактическое осуществление воздушных перевозок воздушным судном из аэропортов Иркутской области и осуществление не менее 200 самолетовылетов ежегодно из аэропортов Иркутской области;

12) письменное согласие заявителя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в произвольной форме;

13) письменное обязательство заявителя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в произвольной форме.»;

6) пункт 33 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) документы должны содержать достоверные сведения. В соответствии с Положением ответственность за достоверность представляемых сведений несет заявитель.»;

7) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся следующие документы, содержащие сведения о соответствии заявителя критериям и условиям, установленным Положением и предусмотренными пунктами 75, 76 настоящего административного регламента:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная на первое число месяца, в котором заявитель представляет в Министерство документы;

2) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

3) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в Министерство документы.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

8) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги, каждое из которых является достаточным для отказа в предоставлении государственной услуги, устанавливаются Положением. К числу указанных оснований относятся в том числе:

1) несоответствие заявителя категории лиц, установленной пунктом 4 Положения и предусмотренной пунктом 75 настоящего административного регламента;

2) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 5 Положения и предусмотренным пунктом 76 настоящего административного регламента;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 6 Положения, пунктом 32 настоящего административного регламента;

4) недостоверность представленной заявителем информации.»;

9) в пунктах 46, 47 слова «лично не превышает пятнадцать минут» заменить словами «не превышает 15 минут»;

10) в пункте 50 слова «пятнадцать минут» заменить словами «15 минут»;

11) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

12) пункт 54 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Обеспечивается за возможность дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.»;

13) пункт 57 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить документы для предоставления государственной услуги, должностными лицами Министерства оказывается необходимое содействие в их заполнении.»;

14) в пункте 68:

дополнить подпунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги»;

в подпункте 2 слова «, информирование заявителя в принятом решении» исключить;

15) в абзаце седьмом пункта 71 слова «пятнадцать минут» заменить словами «15 минут»;

16) дополнить главой 22¹ следующего содержания:

«Глава 22¹. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

72¹. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента, и непредставление заявителем документов (сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 34 настоящего административного регламента.

72². Административная процедура, предусмотренная в настоящей главе, состоит из следующих административных действий:

1) формирование межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем документа, указанного в подпункте 1 пункта 34 настоящего административного регламента, Отдел запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

В случае непредставления заявителем документа, указанного в подпункте 2 пункта 34 настоящего административного регламента, Отдел запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральным агентством воздушного транспорта.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 3 пункта 34 настоящего административного регламента, Отдел запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, федеральными арбитражными судами;

2) направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, в течение двух рабочих дней со дня приема документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в соответствии с законодательством.

72³. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является получение Министерством в сроки, установленные законодательством, документов (сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 34 настоящего административного регламента.»;

17) в индивидуализированном заголовке главы 23 слова «, ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ В ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ» исключить;

18) пункты 74 - 76 изложить в следующей редакции:

«74. Административная процедура, предусмотренная в настоящей главе, состоит из следующих административных действий:

1) проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем;

2) проверка соблюдения заявителем условий, предусмотренных подпунктами 4, 6 пункта 5 Положения;

3) проверка документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении субсидии;

4) принятие решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае наличия хотя бы одного из оснований, установленных Положением и предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регламента;

5) направление заявителю мотивированного обоснования отказа в бумажном виде заказным письмом (по желанию заявителя в электронном виде) или вручение лично под роспись руководителю организации либо уполномоченному им лицу (в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии) в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Заявления о предоставлении государственной услуги рассматриваются в порядке их поступления.

75. Право на получение субсидии имеют заявители, соответствующие следующим критериям, установленным пунктом 4 Положения, в том числе:

1) зарегистрированные на территории Иркутской области;

2) имеющие аэропорты базирования и сертифицированные центры технического обслуживания и ремонта в городах Иркутской области;

3) имеющие сертификаты (свидетельства) эксплуатанта;

4) имеющие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

76. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителем следующих условий:

1) заключение договора лизинга с российской лизинговой компанией в соответствии с требованиями законодательства (далее - договор лизинга);

2) уплата авансовых либо лизинговых платежей осуществлена не ранее чем за 90 календарных дней до дня предоставления заявителем в Министерство документов, подтверждающих факт уплаты авансовых либо лизинговых платежей на расчетный счет лизингодателя воздушного судна;

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в Министерство документы, предусмотренные пунктами 6, 6(1) Положения, указанные в пунктах 32, 34 настоящего административного регламента (далее - документы);

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом на первое число месяца, в котором заявитель представляет в Министерство документы;

5) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных субсидий;

6) отсутствие сведений о нахождении заявителя в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором заявитель представляет в Министерство документы;

7) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в Министерство документы;

8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в Министерство документы;

9) наличие письменного обязательства эксплуатировать воздушное судно, полученное по договору лизинга, не менее пяти лет со дня получения воздушного судна по договору лизинга и осуществить не менее 200 самолетовылетов ежегодно из аэропортов Иркутской области;

10) наличие письменного обязательства заявителя представлять в течение пяти лет со дня получения воздушного судна по договору лизинга в Министерство на основании письменного требования Министерства не позднее 10 рабочих дней со дня его получения реестры полетных листов (заданий на полет) на воздушное судно, а также заверенные копии полетных листов (заданий на полет), подтверждающих фактическое осуществление воздушных перевозок воздушным судном из аэропортов Иркутской области и осуществление не менее 200 самолетовылетов ежегодно из аэропортов Иркутской области;

11) наличие письменного согласия заявителя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

12) наличие письменного обязательства заявителя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;

19) в пункте 77 слова «тридцать рабочих» заменить словами «30 рабочих»;

20) пункт 78 изложить в следующей редакции:

«78. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, являются принятие решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, направление заявителю мотивированного обоснования отказа (в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии).»;

21) в пункте 79 слова «о заключении с заявителем соглашения» исключить;

22) в пункте 81 слова «тридцать рабочих дней с момента принятия решения о заключении с заявителем соглашения» заменить словами «30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии»;

23) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. Административная процедура, предусмотренная в настоящей главе, состоит из административного действия, связанного с перечислением субсидии.

Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый заявителю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней после принятия Министерством решения о предоставлении субсидии.»;

24) пункт 85 признать утратившим силу;

25) в пункте 103:

в подпункте 3 слова «документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 слова «должностного лица Министерства» заменить словами «Министерства, должностного лица Министерства»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23 настоящего административного регламента.»;

26) пункт 106 изложить в следующей редакции:

«106. Жалоба подается заявителем одним из следующих способов:

1) при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, в том числе в ходе личного приема заявителя;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: электронная почта Министерства: komjch@govirk.ru; официальный сайт Министерства: http://gkh.irkobl.ru;

5) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

6) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

27) дополнить пунктом 106¹ следующего содержания:

«106¹. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.»;

28) пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

Днем регистрации жалобы является день ее поступления в Министерство (до 16-00). При поступлении жалобы после 16-00 ее регистрация происходит следующим рабочим днем.»;

29) пункт 109 признать утратившим силу;

30) пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица Министерства, а также членов их семей.»;

31) в пункте 112:

в абзаце первом слова «в течение пятнадцати» заменить словами «в течение 15»;

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«При поступлении в Министерство жалобы, рассмотрение которой не входит в компетенцию Министерства, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченные на рассмотрение жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого исполнительного органа государственной власти Иркутской области, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;

32) главу 35 дополнить пунктом 113¹ следующего содержания:

«113¹. Решение, указанное в подпункте 2 пункта 113 настоящего административного регламента, принимается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, предусмотренным в пункте 108 настоящего административного регламента;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

33) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 113 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный министром или уполномоченным им лицом.

Ответ заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, в соответствии с законодательством.»;

34) главу 36 дополнить пунктом 115¹ следующего содержания:

«115¹. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

35) приложение к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденный приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 9-мпр, следующие изменения:

1) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства (работника Учреждения) при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 6 пункта 32 после слов «служащих Иркутской области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) в пункте 106:

в подпункте 3 слова «документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 слова «должностного лица Министерства» заменить словами «Министерства, должностного лица Министерства»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 24 настоящего административного регламента.»;

4) пункт 109 изложить в следующей редакции:

«109. Жалоба подается заявителем одним из следующих способов:

1) при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, в том числе в ходе личного приема заявителя;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: электронная почта Министерства: komjch@govirk.ru; официальный сайт Министерства: http://gkh.irkobl.ru;

5) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

6) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

5) дополнить пунктом 109¹ следующего содержания:

«109¹. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.»;

6) пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

Днем регистрации жалобы является день ее поступления в Министерство (до 16-00). При поступлении жалобы после 16-00 ее регистрация происходит следующим рабочим днем.»;

7) пункт 112 признать утратившим силу;

8) пункт 113 изложить в следующей редакции:

«113. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица Министерства, а также членов их семей.»;

9) в пункте 115:

в абзаце первом слова «в течение пятнадцати» заменить словами «в течение 15»;

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«При поступлении в Министерство жалобы, рассмотрение которой не входит в компетенцию Министерства, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченные на рассмотрение жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого исполнительного органа государственной власти Иркутской области, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;

10) главу 36 дополнить пунктом 116¹ следующего содержания:

«116¹. Решение, указанное в подпункте 2 пункта 116 настоящего административного регламента, принимается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, предусмотренным в пункте 111 настоящего административного регламента;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

11) пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 116 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный министром или уполномоченным им лицом.

Ответ заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, в соответствии с законодательством.»;

12) главу 37 дополнить пунктом 118¹ следующего содержания:

«118¹. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 174-мпр, следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:

21.1. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

21.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 28.4 пункта 28 после слов «служащих Иркутской области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

4) пункт 57 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Обеспечивается по возможности дублирование информационных таблиц (вывесок) для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.»;

5) пункт 60 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить документы для предоставления государственной услуги, должностными лицами Министерства оказывается необходимое содействие в их заполнении.»;

6) в пункте 103:

в подпункте 103.3 слова «документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

в подпункте 103.7 слова «должностного лица Министерства» заменить словами «Министерства, должностного лица Министерства»;

дополнить подпунктом 103.10 следующего содержания:

«103.10. Требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21.2 пункта 21 настоящего Административного регламента.»;

7) пункт 102 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Вопросы, связанные с обжалованием решений и действий (бездействия) министра, регулируются в соответствии с законодательством.»;

8) пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Жалоба подается в Министерство и рассматривается министром или уполномоченным им должностным лицом.»;

9) в пункте 105:

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«105. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба подается заявителем одним из следующих способов:

1) при личном обращении по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, в том числе в ходе личного приема заявителя.»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«105.7. Через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

10) пункт 107 признать утратившим силу;

11) в пункте 110

в абзаце первом слова «, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации Министерство направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения» исключить;

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«При поступлении в Министерство жалобы, рассмотрение которой не входит в компетенцию Министерства, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченные на рассмотрение жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого исполнительного органа государственной власти Иркутской области, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет за-

явителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;

12) в пункте 11 слова «в течение пятнадцати» заменить словами «в течение 15»;

13) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:
112.1. Если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не подается прочтению.

112.2. Если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица Министерства, а также членов их семей.»;

14) дополнить пунктом 113' следующего содержания:
«113'. Решение, указанное в пункте 113 настоящего Административного регламента, принимается в следующих случаях:

если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, предусмотренным в пункте 108 настоящего Административного регламента;

наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

15) пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 113 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный министром или уполномоченным им лицом.

Ответ заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, в соответствии с законодательством.»;

16) дополнить пунктом 115' следующего содержания:
«115'. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

9. Внести в Административный регламент предоставления министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 мая 2017 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 12 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 12' следующего содержания:
«12'. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении

государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства (работника Учреждения) при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

3) в пункте 19:

подпункт 8 после слов «служащих Иркутской области» дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

подпункт 11 признать утратившим силу;

4) пункт 67 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Вопросы, связанные с обжалованием решений и действий (бездействия) Министра, регулируются в соответствии с законодательством.»;

5) в пункте 68:

подпункт 3 после слов «документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 слова «должностного лица Министерства» заменить словами «Министерства, должностного лица Министерства»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12' настоящего Административного регламента.»;

6) пункты 69, 70 изложить в следующей редакции:

«69. Жалоба подается в Министерство и рассматривается Министром или уполномоченным им должностным лицом.

70. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.»;

7) в пункте 71:

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«71. Жалоба подается заявителем одним из следующих способов:

1) при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, в том числе в ходе личного приема заявителя.»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

8) пункт 73 признать утратившим силу;

9) пункт 75 признать утратившим силу;

10) пункты 76, 77 изложить в следующей редакции:

«76. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу Министра, должностного лица Министерства, а также членов их семей.

77. При поступлении в Министерство жалобы, рассмотрение которой не входит в компетенцию Министерства, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченные на рассмотрение жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.»;

11) абзац второй пункта 79 изложить в следующей редакции:

«Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого исполнительного органа государственной власти Иркутской области, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, Министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;

12) главу 6 раздела V дополнить пунктом 80' следующего содержания:
«80'. Решение, указанное в подпункте 2 пункта 80 настоящего Административного регламента, принимается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, предусмотренным в пункте 74 настоящего Административного регламента;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

13) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный министром или уполномоченным им лицом.

Ответ заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному в жалобе, в соответствии с законодательством.»;

14) главу 7 раздела V дополнить пунктом 82' следующего содержания:

«82'. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

10. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования и подлежит размещению в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов



СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.10.2018 года

№ 22-СПР

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 28 декабря 2012 года

№ 14-СПР следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 8 слова «Службы и ее должностных лиц» заменить словами «Службы, а также должностных лиц Службы, государственных гражданских служащих Иркутской области»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

3) подпункт 9 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«9) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012);»;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области находятся в распоряжении Службы, иных государственных органов и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

5) в абзаце 2 пункта 65 слова «государственные гражданские служащие Службы» заменить словами «государственные гражданские служащие Иркутской области»;

6) пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы подается в Правительство Иркутской области.»;

7) в пункте 72:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги;»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Административного регламента.»;

8) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Поступившая жалоба на решения и действия (бездействие) Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области подлежит рассмотрению руководителем Службы.»;

9) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в Службу по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

электронная почта: irkgt@gtg.irkutsk.ru;

официальный сайт Службы: <http://irkobl.ru/sites/technics/>;

4) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://38.gosuslugi.ru>;

5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При личном приеме обратившийся гражданин предьявляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина.»;

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012);»;

3) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:

«Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области находятся в распоряжении Службы, иных государственных органов и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

4) пункт 20 признать утратившим силу;

5) в абзаце 2 пункта 43 слова «государственные гражданские служащие Службы» заменить словами «государственные гражданские служащие Иркутской области»;

6) пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы подается в Правительство Иркутской области.»;

7) в пункте 50:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги;»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12 настоящего Административного регламента.»;

8) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Поступившая жалоба на решения и действия (бездействие) Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области подлежит рассмотрению руководителем Службы.»;

9) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в Службу по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

электронная почта: irkgt@gtg.irkutsk.ru;

официальный сайт Службы: <http://irkobl.ru/sites/technics/>;

4) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://38.gosuslugi.ru>;

10) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителя Службы, должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также членов их семей.»;

11) подпункты «е», «ж» пункта 84 изложить в следующей редакции:

«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых Службой в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

12) пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, его должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.10.2018 года

Иркутск

№ 21-СПР

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации залога регистрируемых машин

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации залога регистрируемых машин, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 25 июля 2012 года № 5-СПР следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:

«При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документов, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 11 пункта 15 изложить в следующей редакции:

«11) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.10.2018 года

Иркутск

№ 23-СПР

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по оценке технического состояния и определению остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по оценке технического состояния и определению остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов, утвержденный приказом службы государственного

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 13-СПР следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 8 слова «Службы и ее должностных лиц» заменить словами «Службы, а также должностных лиц Службы, государственных гражданских служащих Иркутской области»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

3) подпункт 11 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«11) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012).»;

4) в абзаце 2 пункта 64 слова «государственные гражданские служащие Службы» заменить словами «государственные гражданские служащие Иркутской области»;

5) пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы подается в Правительство Иркутской области.»;

6) в пункте 70(1):
подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги.»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Административного регламента.»;

7) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя: в Службу по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: irkgt@gt.irkutsk.ru;
официальный сайт Службы: http://irkobl.ru/sites/technics/;

4) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

5) через портал Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина.»;

8) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

чалном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 17 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«17) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012).»;

3) подпункт 1 пункта 15 признать утратившим силу;

4) в абзаце 2 пункта 45 слова «государственные гражданские служащие Службы» заменить словами «государственные гражданские служащие Иркутской области, не участвующие в предоставлении государственной услуги»;

5) абзац 2 пункта 46 признать утратившим силу;

6) пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы подается в Правительство Иркутской области.»;

7) в пункте 52:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги.»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 10 настоящего Административного регламента.»;

8) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Поступившая жалоба на решения и действия (бездействия) Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области подлежит рассмотрению руководителем Службы.»;

9) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя: в Службу по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: irkgt@gt.irkutsk.ru;
официальный сайт Службы: http://irkobl.ru/sites/technics/;

4) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

5) через портал Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителя Службы, должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также членов их семей.»;

9) подпункты «е», «ж» пункта 75(1) изложить в следующей редакции:

«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых Службой в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

10) дополнить пунктом 75(2) следующего содержания:
«75(2). В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, его должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.10.2018 года

№ 24-СПР

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года № 9-СПР следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.10.2018 года

Иркутск

№ 25-СПР

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года № 8-СПР следующие изменения:

1) пункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 13 пункта 15 изложить в следующей редакции:

«13) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012);»;

3) подпункт 1 пункта 16.1 признать утратившим силу;

4) в абзаце 2 пункта 43 слова «государственные гражданские служащие Службы» заменить словами «государственные гражданские служащие Иркутской области»;

5) пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы подается в Правительство Иркутской области.»;

6) в пункте 50:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги;»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента.»;

7) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Поступившая жалоба на решения и действия (бездействие) Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области подлежит рассмотрению руководителем Службы.»;

8) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в Службу по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

электронная почта: irkgtl@gtl.irkutsk.ru;

официальный сайт Службы: <http://irkobl.ru/sites/technics/>;

4) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://38.gosuslugi.ru>;

5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина.»;

9) пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 17 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«17) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012);»;

3) абзац 11 пункта 17 признать утратившим силу;

4) пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы подается в Правительство Иркутской области.»;

5) в пункте 52:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги;»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Административного регламента.»;

6) пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Поступившая жалоба на решения и действия (бездействие) Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области подлежит рассмотрению руководителем Службы.»;

7) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в Службу по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

электронная почта: irkgtl@gtl.irkutsk.ru;

официальный сайт Службы: <http://irkobl.ru/sites/technics/>;

4) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://38.gosuslugi.ru>;

5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителя Службы, должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также членов их семей.»;

10) подпункты «е», «ж» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых Службой в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

11) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, его должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина.»;

8) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителя Службы, должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также членов их семей.»;

9) подпункты «е», «ж» пункта 64 изложить в следующей редакции:

«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых Службой в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

10) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, его должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.10.2018 года

Иркутск

№ 26-СПР

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению периодических государственных осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению периодических государственных осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года № 6-СПР следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.10.2018 года

Иркутск

№ 27-СПР

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года № 7-СПР следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:

«При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) подпункт 10 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«10) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012).»;

3) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области находятся в распоряжении Службы, иных государственных органов и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

4) пункт 20 признать утратившим силу;

5) в абзаце 2 пункта 57 слова «государственные гражданские служащие Службы» заменить словами «государственные гражданские служащие Иркутской области»;

6) пункт 62 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы подается в Правительство Иркутской области.»;

7) в пункте 64:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги.»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12 настоящего Административного регламента.»;

8) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Поступившая жалоба на решения и действия (бездействие) Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Иркутской области подлежит рассмотрению руководителем Службы.»;

9) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя: в Службу по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухомой, 2А;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: irkgt@gti.irkutsk.ru;

официальный сайт Службы: <http://irkobl.ru/sites/technics/>;

4) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://38.gosuslugi.ru>;

5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина.»;

10) пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителя Службы, должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также членов их семей.»;

11) подпункты «е», «ж» пункта 76 изложить в следующей редакции:
«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых Службой в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

12) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, его должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18.10.2018 Иркутск № 48-мпр

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 сентября 2013 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При предоставлении государственной услуги работник Центра занятости населения, должностные лица министерства, работник МФЦ не вправе требовать от заявителей:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника Центра занятости населения, должностного лица министерства, государственного служащего Иркутской области, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью директора Центра занятости населения, министра, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»;

2) в пункте 144:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 21 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соотвествующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ»;

3) дополнить пунктом 164¹ следующего содержания:
«164¹. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 163 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами министерства, работниками Центра занятости населения, работниками МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 163 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18.10.2018 Иркутск № 46-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 августа 2014 года № 549н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников организаций», утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года № 27-мпр, следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного служащего Иркутской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью

министра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»;

2) в пункте 82:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента»;

3) дополнить пунктом 93¹ следующего содержания:
«93¹. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 93 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 93 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 мая 2013 года № 29-мпр, следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления;

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного служащего Иркутской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»;

2) дополнить пунктом 29¹ следующего содержания:
«29¹. Министерство вправе запросить необходимые для проведения государственной экспертизы условий труда документацию и материалы у работодателя, в отношении условий труда на рабочих местах которого проводится государственная экспертиза условий труда. Работодатель в срок не позднее десяти рабочих дней с даты поступления запроса министерства направляет запрашиваемые документация и материалы либо письменно уведомляет о невозможности их представления с указанием причин.

При необходимости министерство может запросить в уполномоченных государственных органах, органах местного самоуправления или подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях документацию и материалы, необходимые для проведения государственной экспертизы условий труда посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.»;

3) в пункте 90:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19 настоящего Административного регламента»;

4) дополнить пунктом 104¹ следующего содержания:
«104¹. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 104 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанной в пункте 104 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2018 г. Иркутск № 267-спр

Об утверждении границ территории,
предмета охраны, режима использования
территории объекта археологического наследия
федерального значения «Новая Ида 3» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21 сентября 2018 года Иркутск № 76-мпр

О внесении изменений в Порядок получения
разрешения представителя нанимателя на участие
государственных гражданских служащих
министерства лесного комплекса Иркутской
области и его территориальных управлений на
безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов
управления

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Новая Ида 3» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Новая Ида 3» (стоянка) согласно приложению 3.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Новая Ида 3» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 1, 2, 3 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность
руководителя службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года
№ 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих министерства лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управлений на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 4 июля 2018 года № 50-мпр (далее - Порядок), изменение, исключив в пункте 1 Порядка слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами»,.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шевверда

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

- Утерянный аттестат № 03818000017005 об основном общем образовании, выданный 24.06.2014 г. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Нижнеудинск» на имя Краевой Анастасии Антоновны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, коммунальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/субаренду:
1.1. Здание АТС, нежилое, общая площадь 2 097,80 кв. м, этажность 3, подземная этажность 1, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 206-й кв-л, д. 7. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 363,40 кв. м. Минимальный размер арендной платы: 140,00 рублей в месяц за 1 кв. м.
1.2 Сбросной канал от промплощадки до реки А, протяженность 7 477,00 м, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, сооружение 53. Минимальный размер арендной платы: 23,00 рубля в месяц за 1 м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключаются в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества – удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент представляет следующие документы:

- а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
- б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ

**о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков,
выделяемых в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения.**

Заказчик работ: Черкашин Олег Валентинович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Новохарбатовая, ул. Новая, д. 36; телефон 89642271170.

Сведения о кадастровом инженере – Антонов Александр Викторович, 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, тел. 8-950-125-19-47, № квалификационного аттестата 38-14-663.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник – пятница с 9:00 до 17:00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение 30 дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем, номер квалификационного аттестата 38-14-656 (ИП Гуцол К.В.) почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, дом 2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gusol@bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3709, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровым работ является: Непомнящих Иван Алексеевич, почтовый адрес заказчика: 664006, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9, телефон 8 (3952) 745-748. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664006, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц обоснованные предложения по доработке проекта межевого плана земельного участка по адресу: 664006, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9.

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем (ИП Гуцол К.В.), квалификационный аттестат № 38-14-656, почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, дом 3, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gusol@bk.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 38:06:000000:538, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в связи с выделом земельного участка в счет доли в праве на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является Непомнящих Иван Алексеевич, контактный телефон 89025605748, почтовый адрес: 664006, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9. С Проектом межевания земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664006,Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9, со дня опубликования данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц предложения по доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 664006, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9.

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств о регистрации и постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента – физического лица).

д) Заявление:

о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: aess@rosatom.ru или по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинатоправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни до 25 декабря 2018 г.

На проход в здание комбинатоправления требуется пропуск (с предъявлением документа, удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда.

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Тимофеева Т.А.

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недвижимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

Газета зарегистрирована
управлением
федеральной службы
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Иркутской области.
Регистрационное
свидетельство
ПИ № ТУ 38-00167
от 17 сентября 2009 г.

Рукописи, рисунки и фотографии
не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

Материалы на таком фоне в разделе
«Официальная информация» и в рубрике
«Корпоративное управление»
публикуются на платной основе.

Перепечатка и любое использование
материалов возможны только
с письменного разрешения редакции.

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты
«Областная»

**Юридический и
фактический адрес:**
664025, г. Иркутск,
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011 г. Иркутск, а/я 177

Телефон для справок:
«ОГАУ «Редакция газеты
«Областная»
(3952)-200-628, 200-638,
факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров)
Распространяется бесплатно
и по подписке

Учредители: Правительство
Иркутской области
Законодательное Собрание
Иркутской области

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
Хлебникова О.А., Кулыгина Ю.О.

Издательская группа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.

Газета подписана в печать:
8.11.2018 г. в 21.00

Отпечатано в
ООО «Пресса»,
664009 г. Иркутск,
ул. Советская, 109г
Тираж 1290 экз.
Заказ

Следующий номер
газеты выйдет
14.11.2018 г.

ogirk.ru



12+